

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2018 (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
- b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
- c) TDI: Martin Červený, tel. 731 277 255

Telefon : +420 775 763 801
E-mail : hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB

Zhotovitel: STAFIKO PODEBRADY spol. s r.o..
Sídlo: Ve Dvoře 235, Poděbrady 290 01
Statutární orgán: Karel Kosinka, Petr Kosinka, jednatelé
IČ: 61680346
DIČ: CZ 61680346

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Karel Kosinka
- b) smluvních: Petr Kosinka

Telefon: 602387 276
E-mail: stafikopodebrady@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 209334335/0300

Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo na stavební práce
„Zateplení budovy MŠ v Poříčanech“ ze dne 20. 10. 2018 takto:

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

1. Termín dokončení díla zůstává neměnný.
2. Cena za dílo v článku IV. odst. 1

Cena bez DPH

5.298.756,- Kč

se upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby takto:

Cena změnového listu č. 1: vícepráce/ méněpráce

Cena bez DPH 482.105,89 Kč

Cena změnového listu č. 2: méněpráce

Cena bez DPH - 184.987,37 Kč

Cena změnového listu č. 3: vícepráce – stavební úpravy interiéru

Cena bez DPH 163.870,91 Kč

Konečná cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy

Cena bez DPH: 5.759.745,43 Kč

DPH 21 % 1.209.546,54 Kč

Cena celkem vč. DPH 6.969.291,97 Kč


3. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
6. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - 1) Změnový list č. 1
 - 2) Změnový list č. 2
 - 3) Změnový list č. 3

V Poříčanech, dne 14.10. 2019



za objednatele:

Mgr. Hana Teršová
starostka obce



STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.
ul. Ve Dvoře 253
290 01 Poděbrady - Velké Zboží
IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346



za zhotovitele:

Karel Kosinka
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **46** **Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018**

Objekt: **3** **Změnový list č. 1 - vícepráce/méněpráce**

Rozpočet: **1**

Objednatel: **Obec Poříčany** IČO: 00239666
Lipová 235 DIČ:
28914 Poříčany

Zhotovitel: **STAFIKO PODĚBRADY, s.r.o.** IČO: 61680346
Ve Dvoře čp. 253/VI DIČ:
29001 Poděbrady

Vypracoval: **Kosinka**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			328 684,34
PSV			153 421,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			482 105,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	482 105,89 CZK
Základní DPH	21 %	101 242,00 CZK

Zaokrouhlení 0,11 CZK

Cena celkem s DPH 583 348,00 CZK

v Poříčanech

dne

15. 10. 2019

STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.

ul. Ve Dvoře 253
 290 01 Poděbrady - Velké Zboží
 IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346
 Za zhotovitele

 **OBEC POŘÍČANY**
 Lipová 235
 Poříčany 289 14
 Za objednatele: 00239666

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			85 424,00	18
64	Výplně otvorů	HSV			127 461,00	26
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			106 138,45	22
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 660,89	2
711	Izolace proti vodě	PSV			43 123,34	9
713	Izolace tepelné	PSV			31 300,00	6
725	Zařizovací předměty	PSV			6 507,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 491,21	15
Cena celkem					482 105,89	100

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	Změnový list č. 1 - vícepráce/méněpráce
R:	1	dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Úpravy fasády				85 424,00
1	979098145	Skládkovné sklo	t	1,84118	1 120,00	2 062,12
		1,84118				
2	997013211	Doprava suť budova v-6m ručně	t	1,84118	411,00	756,72
		1,84118				
3	997013509	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	33,14131	9,84	326,11
		1,84118*18		33,14131		
4	997013511	Odvoz suti z meziskládky -1km	t	1,84118	312,00	574,45
		1,84118				
5	122101102	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 ručně	m3	8,20150	650,00	5 330,98
		164,03*0,05		8,20150		
6	622311764	Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 40 mm s minerální vlnou	m2	113,80200	740,00	84 213,48
		terasa : 70,35		70,35000		
		vstupy : 4,26*5,1*2		43,45200		
7	711112006	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,2 kg/m2	m2	52,22400	33,60	1 754,73
		spodní pásek : (6,05+7,89+2,62+25,26+1,7)*2*0,2		17,40800		
		vrchní pásek : (6,05+7,89+2,62+25,26+1,7)*2*0,4		34,81600		
8	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	52,22400	329,50	17 207,81
		spodní pásek : (6,05+7,89+2,62+25,26+1,7)*2*0,2		17,40800		
		spodní pásek : (6,05+7,89+2,62+25,26+1,7)*2*0,4		34,81600		
		vrchní pás :				
9	711745567	Provedení obrácených spojů	m	87,04000	133,00	11 576,32
		spodní pásek : (6,05+7,89+2,62+25,26+1,7)*2		87,04000		
10	311272231	Zdivo z pórabeton. tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovr. maltu tl 300 mm nadezdívka krčku	m2	3,36000	1 065,00	3 578,40
		6,72*0,5		3,36000		
11	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	-21,37200	483,00	-10 322,68
		strop a podlaha venkovních výklenků:(6,87*0,9*2*2) : -		-24,73200		
		24,732				
		zdivo nad krčkem: : 6,72*0,5		3,36000		
12	632451457	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný	m2	-163,22000	195,00	-31 827,90
13	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-70,35000	94,00	-6 612,90
14	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	38,35800	114,00	4 372,81
		copilit;7,23*2,6 :				
		18,798		18,79800		
		2,1*2,5+2,9*2,5+1,4*2,9+0,6*2,5*2		19,56000		
15	417320020	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm bedněný, výztuž 90 kg/m3	m	13,44000	901,00	12 109,44
		6,72*2		13,44000		
16	0003-00023368-00	Minerální vata desky - tloušťka: 50 mm, balení: 7,20m2, rozměry desky: 1200x600 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/m	m2	-71,75700	58,00	-4 161,91
17	28375953	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 180mm	m2	-21,37200	258,00	-5 513,98

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	Změnový list č. 1 - vícepráce/méněpráce
R:	1	dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6,72*0,5		3,36000		
		strop a podlaha venkovních výklenků;(6,87*0,9*2*2) : -		-24,73200		
		24,732				

Díl: 2	Výplně otvorů	127 461,00
---------------	----------------------	-------------------

18	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00
19	55313R02	D02 - Hliníková stěna s dveřmi, zasklená max Ud 0,95 W/m2K - 5100x2600 mm vč. kování a těsnění - podrobně v tabulce oken a dveří	kus	1,00000	123 011,00	123 011,00

Díl: 3	Úpravy terasy + nové schodiště	106 138,45
---------------	---------------------------------------	-------------------

20	342291131	Ukotvení armovacích sítí trny	ks	78,00000	99,40	7 753,20
		39*0,5*4		78,00000		

21	629995101	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	19,50000	43,10	840,45
		19,5		19,50000		

22	139601101	výkop rýhy	kpl	1,00000	806,00	806,00
		1		1,00000		

23	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15 pod schody	m3	3,90000	2 430,00	9 477,00
		0,6*1,3*5		3,90000		

24	279321311	Železobeton základových zdí C 16/20	m3	4,09500	2 500,00	10 237,50
		39*0,7*0,15		4,09500		

25	279351101	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	19,50000	450,00	8 775,00
		39*0,5		19,50000		

26	279351102	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	19,50000	224,00	4 368,00
		39*0,5		19,50000		

27	311112030	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 15/20,podezdívka chodů	m2	6,50000	1 800,00	11 700,00
		1,3*5		6,50000		

28	341362021	Výztuž stěn a přiček svařovanou sítí KARI	t	0,16096	30 000,00	4 828,80
		39*0,7*0,00536*1,1		0,16096		

29	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,41131	35 720,00	14 691,99
		164*1,2*0,00209		0,41131		

30	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	39,00000	80,00	3 120,00
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

31	765191031	Mtž hydroizolace lep těsnící pásy samolepící pás Hasoft	m	39,66000	90,00	3 569,40
		(0,75+0,85+17,38+0,85)*2		39,66000		

32	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	341,08260	3,80	1 296,11
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

33	432213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m odvoz na skládku	m	20,00000	386,00	7 720,00
		4*5		20,00000		

34	132200010	Hloubení nezap.rýh šířky do 60cm v hornině 1-4 odvoz 8 km	m3	3,90000	950,00	3 705,00
		0,6*1,3*5		3,90000		

35	59228510	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový přírodní	kus	50,00000	265,00	13 250,00
		(3*5)/0,3		50,00000		

Díl: 4	Úpravy vstupů - bourání	9 660,89
---------------	--------------------------------	-----------------

36	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,58500	2 795,00	1 635,08
		39*0,15*0,1		0,58500		

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	Změnový list č. 1 - vícepráce/méněpráce
R:	1	dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	4,73400	657,00	3 110,24
Pod límcí : 7,89*0,4*0,75*2				4,73400		
38	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	38,76000	40,00	1 550,40
5,1*3,8*2				38,76000		
39	997013509	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	5,28700	9,00	47,58
40	997013511	Odvoz sutí z meziskládky -1km	t	5,28700	102,00	539,27
41	997013831	Skládkovné směsný odpad	t	5,28700	220,00	1 163,14
42	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,28700	305,50	1 615,18
Díl: 5 Úpravy terasy - izolace proti vodě						43 123,34
43	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Siga,proti vlhkosti,	m2	164,03000	403,00	66 104,09
164,03				164,03000		
44	764901206	Legos stříbrný, okapový plech RŠ 245 mm - okap terasy	m	39,66000	286,25	11 352,68
(0,75+0,85+17,38+0,85)*2				39,66000		
45	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-164,03000	9,00	-1 476,27
46	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-164,03000	83,00	-13 614,49
47	0003-00013863-00	Hydroizolační asfaltový pás - tloušťka: 4,0 mm, ochrana proti radonu: ano, typ asfaltu: modifikovaný	m2	-188,63450	102,00	-19 240,72
48	11163149	Lak asfaltový penetrační	t	-0,05741	34,00	-1,95
Díl: 6 Izolace tepelné - půdní prostor						31 300,00
49	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	100,00000	32,00	3 200,00
50	0003-00023368-00	Minerální vata desky - tloušťka: 100 mm, balení: 4,32m2, rozměry desky: 1200x600 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/	m2	100,00000	115,00	11 500,00
51	0003-00023368-00	Minerální vata desky - tloušťka: 200 mm, balení: 2,16m2, rozměry desky: 1200x600 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/	m2	100,00000	166,00	16 600,00
Díl: 7 Zařizovací předměty dle výběru - dod+montáž						6 507,00
52	725211601	Umyvadlo keram bez krytu 500 mm,baterie,přívod	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00
53	725013161	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	1,00000	5 410,00	5 410,00
54	725100R01	Zařizovací předměty dle výběru - dod+montáž	kpl	-1,00000	2 553,00	-2 553,00
Díl: 8 Statické zajištění stropu učebny 1.25						72 491,21
55	763615232	M.obložení podhledů, desky ,šroubované	m2	105,16500	220,50	23 188,88
18,45*5,7				105,16500		
56	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	105,16500	47,90	5 037,40
18,45*5,7				105,16500		
57	762341033	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	21,72600	245,00	5 322,87
Před vstupem: 4,26*5,1				21,72600		
58	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35000	2 605,97	3 518,06
59	55350628	Plech trapézový Trapéz T18Dn tl. 0,5 mm pozink s prolisem	m2	144,00000	246,00	35 424,00
4*6*6				144,00000		

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	Změnový list č. 1 - vícepráce/méněpráce
R:	1	dotace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **46** Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018

Objekt: **3** méněpráce

Rozpočet: **3** Chybně fakturované položky během provádění stavby

Objednatel: **Obec Poříčany** IČO: 00239666
Lipová 235 DIČ:
28914 Poříčany

Zhotovitel: **STAFIKO PODĚBRADY, s.r.o.** IČO: 61680346
Ve Dvoře čp. 253/VI DIČ:
29001 Poděbrady

Vypracoval: **Kosinka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-184 987,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-184 987,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-184 987,37 CZK
Základní DPH	21 %	-38 847,00 CZK

Zaokrouhlení **0,37 CZK**

Cena celkem s DPH -223 834,00 CZK

v

Poříčanech

dne

15.10.2019

STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.
 ul. Ve Dvoře 253
 290 01 Poděbrady - Velké Zboží
 IČ: 61680346, DIČ: CZ61680346

OBEC POŘÍČANY
 Lipová 235
 Poříčany 289 14
 IČ: 00239666

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_11	713: Izolace tepelné	HSV			-19 892,04	11
_20	766: Konstrukce truhlářské	HSV			-85 974,00	46
_22	771: Podlahy z dlaždic	HSV			-6 371,31	3
_3	004: Vodorovné konstrukce	HSV			-32 601,13	18
_4	006: Úpravy povrchu	HSV			-40 148,89	22
Cena celkem					-184 987,37	100

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	méněpráce
R:	3	Chybně fakturované položky během provádění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		713: Izolace tepelné				-19 892,04
1	713131R01	Provětrání soklu terasy z pruhů XPS - podrobný popis na str. 12 a 13 tech. zprávy - dodávka + montáž	m2	-18,12000	399,00	-7 229,88
2	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	-287,16000	21,00	-6 030,36
		-287,16		-287,16000		
3	28343110	parozábrana PE-LD 195g/m2	m2	-315,80000	21,00	-6 631,80
		-315,8		-315,80000		
Díl: 20		766: Konstrukce truhlářské				-85 974,00
4	61143R03	OZ3 -Stávající plastové okno max Uw 0,7 W/m2K - 1200x1800 mm vč. kování a těsnění - doplnění - podrobně v tabulce oken a dveří	kus	-6,00000	14 329,00	-85 974,00
Díl: 22		771: Podlahy z dlaždic				-6 371,31
5	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-13,47000	286,00	-3 852,42
6	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	-13,47000	187,00	-2 518,89
Díl: 3		004: Vodorovné konstrukce				-32 601,13
7	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-4,02000	2 426,00	-9 752,52
8	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-20,10000	311,00	-6 251,10
9	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-20,10000	70,00	-1 407,00
10	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,52099	29 157,00	-15 190,51
Díl: 4		006: Úpravy povrchu				-40 148,89
11	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	-342,78000	65,00	-22 280,70
12	59051414	lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 93 mm tl 1,0 mm	m	-2,83500	39,00	-110,57
13	59051649	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm	m	-17,99700	39,00	-701,88
14	59051651	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm	m	-156,87000	46,00	-7 216,02
15	59051655	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 18cm 0,95/200cm	m	-182,21700	54,00	-9 839,72

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018	
Objekt:	3	vícepráce	
Rozpočet:	2	úpravy interiérů - nezpůsobilé výdaje - mimo dotaci	
Objednatel:	Obec Poříčany Lipová 235 28914 Poříčany		IČO: 00239666 DIČ:
Zhotovitel:	STAFIKO PODĚBRADY, s.r.o. Ve Dvoře čp. 253/VI 29001 Poděbrady		IČO: 61680346 DIČ:
Vypracoval:	Kosinka		
Rozpis ceny			
Celkem			
HSV			75 795,70
PSV			88 075,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 870,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		163 870,91 CZK
Základní DPH	21 %		34 413,00 CZK
Zaokrouhlení			0,09 CZK
Cena celkem s DPH			198 284,00 CZK
v <u>Poříčanech</u> dne <u>15.10.2019</u> <u>STAFIKO PODĚBRADY spol. s r. o.</u> ul. Ve Dvoře 253 290 01 Poděbrady - Velké Zboží IČ: 61680346 DIČ: Z61680346 OBEC POŘÍČANY Lipová 235 Poříčany 289 14 IČO: 00239666 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 302,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 302,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 433,60	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			896,10	1
64	Výplně otvorů	HSV			5 922,00	4
8	Trubní vedení	HSV			56 940,00	35
720	Zdravotechnická instalace	PSV			19 550,00	12
725	Zařizovací předměty	PSV			3 974,47	2
730	Ústřední vytápění	PSV			2 300,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			2 000,00	1
740	Elektroinstalace	PSV			32 997,00	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 253,74	17
Cena celkem					163 870,91	100

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	vícepráce
R:	2	úpravy interiérů - nezpůsobilé výdaje - mimo dotaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 302,00
1	317121101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	4,00000	374,50	1 498,00
2	317121102	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 8/10 149x12x19	kus	6,00000	634,00	3 804,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 302,00
3	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	6,00000	717,00	4 302,00
		1,5*4		6,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 433,60
4	613421173	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková + plentování	m2	3,12000	780,00	2 433,60
		(0,3*4)*2,6		3,12000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				896,10
5	632451022	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	3,48000	257,50	896,10
		2,9*1,2		3,48000		
Díl: 64		Výplně otvorů				5 922,00
6	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	3,00000	1 047,00	3 141,00
		3		3,00000		
7	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	919,00	919,00
8	55330321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	931,00	1 862,00
Díl: 8		Trubní vedení				56 940,00
9	725331112	Výlevka keramická LAURA + baterie na zem	soubor	2,00000	7 050,00	14 100,00
10	83211111	Vybourání + výkop vnitřní kanalizace	m	16,00000	1 450,00	23 200,00
11	83211112	Pokládka nové kanalizace vč.napojení	m	16,00000	965,00	15 440,00
12	832111125	Přeložení vody za výlevkou	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				19 550,00
13	725211602	Umyvadlo keram bez krytu 550 mm	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00
14	210074031	Montáž odvodu kondenzátu od jednotek VZT	kpl	2,00000	4 200,00	8 400,00
15	7200100	Příprava pro sušičku a pračku - voda+kanál	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
16	48463101	Nádoba expanzní tlaková multifunkční IVAR.ONE-10 s odlučovačem vzduchu a odkalováním - 10 l; DN1/DN2 = 1" M	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 974,47
17	725160204R00	Připomoce,přepojení vodovodu,zaslepení atd.	soubor	1,00000	3 974,47	3 974,47
Díl: 730		Ústřední vytápění				2 300,00
19	73000011	Propojení vedení ÚT v místnosti1.11,vč.vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
Díl: 735		Otopná tělesa				2 000,00
20	735110911	Přeložka radiátoru v místnosti 1.019	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 740		Elektroinstalace				32 997,00
21	740991100	Elektro práce dle samostatného výkazu prací	kpl	1,00000	32 997,00	32 997,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				27 253,74
22	771474111	Mtž sokl keram rovný flex lep -65	m	10,10000	54,50	550,45

Položkový rozpočet

S:	46	Zateplení budovy MŠ v Poříčanech, SOD ze dne 20. 10. 2018
O:	3	vícepráce
R:	2	úpravy interiérů - nezpůsobilé výdaje - mimo dotaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,9+2,2+2,5*2		10,10000		
23	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,10000	93,20	941,32
		2,9+2,2+2,5*2		10,10000		
24	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	46,01000	286,00	13 158,86
		2,9*2,5		7,25000		
		5,1*2*2+5,1*1,8*2		38,76000		
25	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	51,31800	187,00	9 596,47
		2,9*2,5*1,1		7,97500		
		10,1*0,07		0,70700		
		(5,1*2*2+5,1*1,8*2)*1,1		42,63600		
26	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	242,47100	12,40	3 006,64

Navýšení prací a materiálu MŠ Poříčany

Stavba :	Poříčany	ELKOM - FERA
Objekt :	Mateřská škola	Poděbrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1		Odpojení vývodů pro ak. topení v rozvaděčích	kpl	1,00	5 808,00	5 808,00
2		Proměření a odpojení světelných a zás. vývodů na soc.zař.	kpl	1,00	5 335,00	5 335,00
3		Demontáž a zpětná montáž DT	kpl	1,00	1 089,00	1 089,00
4		Technická místnost :				
5		Nové vývody pro pračku a sušičku	ks			
6		Proudový chránič	ks	2,00	2 915,00	5 830,00
7		Kabel CYKY 3 x 2,5	m	20,00	20,02	400,40
8		Krabice + zásuvka tango - bílá	ks	2,00	352,00	704,00
9		Lišta vkladací	m	10,00	35,20	352,00
10		WC inval. :				
11		Vypínač tango - bílá . Instalační krabice	ks	2,00	253,00	506,00
12		Osvětlení LED	ks	1,00	1 991,00	1 991,00
13		Kabel CYKY 3C x 1,5	m	15,00	69,19	1 037,85
14		Úprava světelných rozvodů v přestavovaných prostorech	kpl	1,00	5 764,00	5 764,00
15		Podružný materiál	ks	1,00	4 180,00	4 180,00
		Cena celkem bez DPH				32 997,25