

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo ze dne 4.12.2018

ke stavbě

Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura – lokalita Votavnice

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

Obec Vepřová

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Miroslavem Nejedlym, starostou obce

Miroslav Nejedly

00 374440

-

KB Žďár nad Sázavou

16020751 / 0100

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Není zapsaný v obchodním rejstříku.

(dále jen **zhotovitel**)

Iva Dvořáková

Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Ivou Dvořákovou

Jiří Veselý - ředitel

Vlastimil Dvořák – vedoucí výroby

41275276

CZ6853170291

KB Havlíčkův Brod

363849521/0100

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které jsou nad rámec původní smlouvy o dílo. Tyto změny, které jsou popsány ve změnových listech, mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou oceněny samostatnými položkovými rozpočty. Změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Čl. 3 Cena díla dle Dodatku č.1

3.1. mění se čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

„Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SOD bez DPH	8.569.451,97 Kč
Méněpráce (cena bez DPH)	-573.554,15 Kč
Vícepráce (cena bez DPH)	1.683.193,61 Kč
Celková cena bez DPH	9.679.091,43 Kč
<u>základní DPH ve výši 21%</u>	<u>2.032.609,20 Kč</u>
Celková cena vč. DPH činí:	11.711.700,63 Kč (dále jen cena)“

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. 5 Přílohy smlouvy

5.1. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-8 včetně rekapitulace.

Čl. 6 Podpisy smluvních stran

Ve Vepřové

V Havlíčkově Brodě

**Miroslav
Nejedlý**

Digitálně
podepsal Miroslav
Nejedlý
Datum: 2019.10.25
19:02:25 +02'00'

objednatel:
Miroslav Nejedlý, starosta obce

**Iva
Dvořáková**

Digitálně
podepsal Iva
Dvořáková
Datum: 2019.10.25
07:11:41 +02'00'

zhotovitel:
Iva Dvořáková

Rekapitulace změnových listů

Stavba: "Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - lokalita Votavnice"
Objednatel: Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice
Zhotovitel: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Označení ZL	Popis	MÉNĚPRÁCE cena bez DPH	VÍCEPRÁCE cena bez DPH	CELKEM cena bez DPH	CELKEM za ZL cena bez DPH
ZL č.1 - HTÚ	Skutečnost dle zaměření	-8 183,00	3 082,50	-5 100,50	560 953,36
	Čerpání vody	-36 830,00	0,00	-36 830,00	
	Sanace podloží kamenivem fr. 0/250	0,00	593 621,66	593 621,66	
	Svahování nájezdů	0,00	15 782,20	15 782,20	
	Odstranění zeleně	-6 520,00	0,00	-6 520,00	
ZL č.2 - Komunikace	Skutečnost dle zaměření	0,00	39 275,85	39 275,85	39 275,85
ZL č.3 - Kanalizace	Skutečnost dle zaměření	0,00	10 891,20	10 891,20	171 798,60
	Doplnění lože a obsypu	-104 590,68	173 333,33	68 742,65	
	Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku	-16 615,30	54 482,59	37 867,29	
	Stavební drenáž	0,00	54 297,46	54 297,46	
ZL č.4 - Vodovod	Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace	0,00	48 101,00	48 101,00	91 832,80
	Doplnění lože a obsypu	-28 984,00	72 715,80	43 731,80	
ZL č.5 - Plynovod	Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace	-432,96	65 215,45	64 782,49	323 633,78
	Doplnění lože a obsypu	-5 948,48	31 108,77	25 160,29	
	Změna přípojkových pilířků	-192 280,00	425 971,00	233 691,00	
ZL č.6 - Přeložka metal. kabelu	Skutečnost dle zaměření	0,00	1 264,80	1 264,80	1 264,80
ZL č.7 - VO	Skutečnost dle zaměření	-94 888,91	0,00	-94 888,91	-77 119,73
	Změna svítidel	-76 280,82	94 050,00	17 769,18	
ZL č.8 - Ostatní náklady	Plán BOZP	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
CELKEM bez DPH		-573 554,15	1 683 193,61	1 109 639,46	

Za zhotovitele:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 58001 Havlíčkův Brod
Průmyslová: Dvorce 62, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 41275276 DIČ: CZ6853170291

Jiří Veselý - ředitel

Za objednatele:



Miroslav Nejedlý - starosta

Za TDS:

Oldřich Havlíček, DiS.

Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Oldřich Havlíček

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

- Popis změny:
1. Skutečnost dle zaměření. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti.
 2. Čerpání vody. Oproti předpokladu v PD bylo čerpání vody prováděno v menším rozsahu.
 3. Sanace podloží kamenivem fr. 0/250. Na základě neúnosného podloží komunikace byl proveden geologický posudek, podle kterého AD rozhodl o sanaci celé plochy budoucí komunikace. Tato je oproti PD předpokládanou vrstvou 30 cm navýšena o dalších 20 cm z materiálu frakce 0/250.
 4. Svahování nájezdů. Z důvodu výškového rozdílu komunikace a přilehlých pozemků bylo provedeno odtěžení a vysvahování nájezdů tak, aby byl možný přístup na tyto pozemky.
 5. Odstranění zeleně - Oproti předpokladu PD se ve skutečnosti likvidovalo o 4 ks stromů méně.

- Přílohy:
- Rozpočet - Skutečnost dle zaměření
 - Rozpočet - Čerpání vody
 - Rozpočet - Sanace podloží kamenivem fr. 0/250
 - Zpáva IGP
 - Rozpočet - Svahování nájezdů
 - Rozpočet - Odstranění zeleně

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):

560 953,36 Kč

Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):

-

Podpis AD:
Jméno, příjmení:
Datum:

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis T. Oldřich Havlíček, DiS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Jméno, příjmení: Jiří Veselý (Podatel)
IČO: 41275276

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Datum: 24.10.2019

Datum: 24.10.2019

Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Skutečnost dle zaměření

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Obec Vepřová

Uchazeč:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 100,50

DPH základní 21,00% ze

-5 100,50

-1 071,11

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK

-6 171,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Skutečnost dle zaměření

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-5 100,50
HSV - Práce a dodávky HSV		-5 100,50
1 - Zemní práce		-5 100,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Skutečnost dle zaměření

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 100,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 100,50

1 - Zemní práce

-5 100,50

23	K	sanace_PL4217R02 17	D+M Plošná sanace tl. 300 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitého materiálu f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní	m3	6,850	450,00	3 082,50	
----	---	------------------------	--	----	-------	--------	----------	--

869,87 "množství dle skutečnosti - zaměření"

1046,850

-1040 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"

-1040,000

Součet

6,850

25	K	1819511229159R02 17	Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	-409,150	10,00	-4 091,50	
----	---	------------------------	--	----	----------	-------	-----------	--

3060,85 "množství dle skutečnosti - zaměření"

3060,850

-3470 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"

-3470,000

Součet

-409,150

26	K	18195110291595R0 217	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním. Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.	m2	-409,150	10,00	-4 091,50	
----	---	-------------------------	--	----	----------	-------	-----------	--

3060,85 "množství dle skutečnosti - zaměření"

3060,850

-3470 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"

-3470,000

Součet

-409,150

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-8 183,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

3 082,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Čerpání vody

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Vepřová

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

41275276

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

DIČ:

CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 830,00

DPH základní

21,00%

ze

-36 830,00

-7 734,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-44 564,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Čerpání vody

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-36 830,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-36 830,00
1 - Zemní práce		-24 330,00
8 - Trubní vedení		-12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Čerpání vody

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 830,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							-36 830,00	
1 - Zemní práce							-24 330,00	
1	K	1151012017R0217	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.	hod	-3 600,000	5,00	-18 000,00	
2	K	1151013017R0217	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-150,000	42,20	-6 330,00	
8 - Trubní vedení							-12 500,00	
27	K	8950111 CD31R0217	D+M Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.	kus	-5,000	2 500,00	-12 500,00	

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-36 830,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - SANACE PODLOŽÍ KAMENIVEM FR. 0/250

KSO:
Místo: Obec Vepřová

Zadavatel:
Obec Vepřová

Uchazeč:
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

593 621,66

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

593 621,66
0,00

124 660,55
0,00

Cena s DPH v CZK

718 282,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - SANACE PODLOŽÍ KAMENIVEM FR. 0/250

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	593 621,66
HSV - Práce a dodávky HSV	593 621,66
1 - Zemní práce	593 621,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - SANACE PODLOŽÍ KAMENIVEM FR. 0/250
 Místo: Obec Vepřová
 Zadavatel: Obec Vepřová
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:
 Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							593 621,66	
HSV - Práce a dodávky HSV							593 621,66	
1 - Zemní práce							593 621,66	
1	K	122201102119R0217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemí	m3	693,250	85,00	58 926,25	
Výkopové práce - hornina tř. 3					693,25	"množství dle skutečnosti - zaměření"		
2	K	16270110615R0217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	693,250	115,00	79 723,75	
Vodorovné přemístění výkopku na skládku					693,25	"m3; Výkopek - odvoz na skládku"		
3	K	174101101959652R0217	Násyp - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ	m3	693,250	66,50	46 101,13	
Provedení sanace kamenivem fr. 0/250					693,25	"m3"		
4	K	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	1 247,850	327,66	408 870,53	
Dodávka kameniva fr. 0/250 pro provedení sanace					693,25*1,8	"t"		

Celkem méněpráce (cena bez DPH): 0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH): 593 621,66

RNDr. STANISLAV BŘEZINA

Nad Plovárnou 4, JIHLAVA, PSČ 586 01, mobil 606 201 512

e-mail: stanislavbrezina@email.cz

ZPRÁVA
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
PRŮZKUMNÝCH SOND
v místě projektované komunikace

Vepřová
lokalita Votavnice

Název úkolu: Inženýrskogeologické posouzení průzkumných sond v místě budoucí komunikace uvažovaným sídlištěm RD na akci: „Technická a dopravní infrastruktura-lokalita Votavnice v obci Vepřikov“.

Číslo úkolu: 19-767-21

Objednatel: Iva Dvořáková
Mírová 3336
580 01 Havlíčkův Brod



RNDr. Stanislav Březina
odpovědný geolog



Datum vyhotovení: 12. července 2019

Exemplář č.: 2

OBSAH

1. Úvod a metodika vyhodnocení	3
2. Výsledky provedených prací	3
3. Závěr	5

PŘÍLOHY

1. Přehledná situace
2. Dokumentace průzkumných sond
3. Fotodokumentace

1. Úvod a metodika vyhodnocení

Firma Iva Dvořáková, Mírová 3336 z Havlíčkova Brodu požádala odpovědného geologa RNDr. Stanislava Březinu o inženýrskogeologické *posouzení průzkumných sond na staveništi budoucího sídliště RD v obci Vepřová v rámci akce: „Technická a dopravní infrastruktura - lokalita Votavnice“*. Stavební práce probíhají severovýchodně od obce, v pravobřežní části aluviální nivy místního potoka, (příloha č.1). Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 600m n.m.

Potřeba inženýrskogeologického vyhodnocení byla vyvolána negativními výsledky polních zatěžovacích zkoušek v místě budoucí trasy místní komunikace. Uskutečněné polní zkoušky vykazaly jen nízké nevyhovující hodnoty únosnosti budoucí zemní pláně uvažované komunikace. Aby bylo zjištěno co je příčinou nízkých hodnot byly objednatelem vyhloubeny dvě průzkumné sondy K1 a K2 cca. v místech realizovaných zatěžovacích zkoušek.

Inženýrskogeologické posouzení inženýrskogeologických poměrů v místě průzkumných sond se uskutečnilo přímo v terénu dne 10.7. 2019 na staveništi. Zastižené zeminy byly v sondách petrograficky popsány a inženýrskogeologicky zatříděny dle odhadu kvalitativních znaků ve smyslu ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy a ČSN 73 3050 – Zemní práce. Výsledky provedených prací jsou uvedeny v příloze č.2. V rámci těchto prací bylo prováděno i měření konzistence zastižených zemin příručním penetrometrem z produkce firmy Geopol Uhřetov. Dále proběhla i fotodokumentace lokality a průzkumných sond, (příloha č.3). Při petrografickém popisu zastižených zemin bylo přihlédnuto i k Základní geologické mapě ČSR, list 23-22, Žďár nad Sázavou měřítko 1 : 50 000 z produkce Státní geologické služby (I. Stárková et D. Skácelová et al. et M.Opletal, ČGÚ Praha 1998).

2. Výsledky provedených prací

Pro zjištění inženýrskogeologických poměrů byly v místě budoucí zemní pláně budoucí komunikace v nově projektovaném sídlišti rodinných domků ve Vepřové vyhloubeny dvě průzkumné sondy K1 (hloubka 2,30) a K2 (hloubka 1,50m). Sonda K1 se nachází cca. v prostoru mezi kontrolními kanalizačními šachtami Š7-Š8 a sonda K2 u šachty Š6. V následující tabulce uvádím základní zjištěné geologické údaje včetně hloubkového rozsahu jednotlivých zemin zastižených v sondách v metrech od terénu.

Označení sond	Hloubka sond (m)	KVARTÉR		
		deluvio-eolicko-fluviální sedimenty		
		měkké-tuhé konzistence		
		slatinné uloženiny	sprašové hlíny	jíly štěrkovité
K1	2,30	0,00-0,30	0,30-1,35	1,35-2,30
K2	1,50	0,00-0,25	0,25-0,70	0,70-1,50

Obě průzkumné sondy zastihly *pouze kvartérní sedimenty*. Svrchní část je tvořena **slatinnými uloženinami**, které spočívají na **deluvio-eolicko-fluviálních sedimentech** charakteru *sprašových hlín, které mohou být i částečně přepravené*. Průzkumné sondy byly ukončeny ve vrstvě **štěrkovitých jílu**, kde jílovitou složku tvoří opět sprašové hlíny.

Podzemní voda nebyla v sondách zastižena, i když se nacházejí cca. 60m od místního potoka. Ten je ale zregulovaný a silně zahloubený zřejmě z důvodu snížení hladiny podzemní vody v okolní aluviální nivě. Dno potoka je cca. 2m pod okolním terénem. Na základě těchto zjištění je možné hladinu podzemní vody pod stávajícím staveništem předpokládat mezi 2-3m pod stávajícím povrchem. V době jarního tání sněhové pokrývky nebo při vytrvalejších deštích se zřejmě voda drží i na povrchu terénu v mělkých prohlubních o čemž svědčí porosty slatinných rostlin.

Slatinné sedimenty

Tyto pro založení zemní pláně nevhodné slatinné uloženiny byly zastiženy v obou sondách do hloubky 0,30m a 0,20m od povrchu terénu. Z geotechnického hlediska jsou tvořeny jílovitou hlínou se značným podílem slatinných hnilokalů třídy F5 (symbol MI-O) a písčitými jíly s příměsí slatinných hnilokalů třídy F4 (symbol CS-O). Všechny tyto organické zeminy je nutné v celé ploše budoucí zemní pláně odstranit.

Deluvio-olicko-fluviální sedimenty

Sprašové hlíny

V podloží slatinných sedimentů byly ověřeny sprašové hlíny se silnou zemní vlhkostí, které se vyskytují od hloubky 0,30-0,25m do 1,35-0,70m. Jejich mocnost kolísá mezi 1,05-0,45m s průměrnou mocností 0,75m. Z geotechnického hlediska jsou sprašové hlíny tvořeny prachovitými jíly se střední plasticitou třídy F6 (symbol CI) měkké až tuhé konzistence. Tyto jíly jsou NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ a do násypů, ale i jako podloží jsou PODMÍNĚNĚ VHDNĚ AŽ NEVHDNĚ. Sprašové hlíny jsou pro vodu nepropustné, ale mají velmi vysokou kapilární vztlakovost řádově několik metrů, což způsobuje jejich nasycení podzemní vodou z podložních zvodnělých vrstev a tím následně i měkkou konzistenci. Navíc zastižené sprašové hlíny podléhají velmi silně povětrnostním vlivům. Ve vyhloubených sondách došlo velmi rychle k jejich vysychání což se projevilo nejen změnou jejich konzistence, ale jistě také i smršťováním jejich objemu.

Jíly štěrkovité

V podloží sprašových hlín byly od hloubky 1,35-0,70m zastiženy štěrkovité jíly třídy F2 (symbol CG) s velmi silnou zemní vlhkostí. Jejich konzistence je proto většinou měkká. Štěrkovitá frakce je tvořena slabě oválenými leukokratickými biotitickými migmatity. Jemnozrnnou jílovitou frakcí je opět sprašová hlína, mírně redeponovaná, ale stejných geotechnických vlastností jako předešlé typické sprašové hlíny.

Pro kvartérní zeminy zastižené v průzkumných sondách K1 a K2 uvádím následující směrné normové charakteristiky a hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} dle ČSN 73 1001.

Název zeminy, třída a symbol dle ČSN 73 1001		Jíl F6 CI měkké konzistence	Jíl štěrkovitý F2 CG měkké konzistence	jednotky
Modul přetvárnosti	E_{def}	5-10	4-8	MPa
Totální soudržnost	c_u	40	30	kPa
Totální úhel vnitřního tření	ϕ_u	0	0	°
Efektivní soudržnost	c_{ef}	4-12	6-14	kPa
Efektivní úhel vnitřního tření	ϕ_{ef}	26-32	24-30	°
Objemová tíha	γ	19,0	19,5	kN/m ³
	β	0,62	0,62	
	v	0,35	0,35	
Tabulková únosnost	R_{dt}	50	100	kPa

Poznámka: Pro slatinné sedimenty s organickými zeminami (hnilokaly) se směrné normové charakteristiky a hodnoty R_{dt} neuvádí. Tyto sedimenty musí být ze zemní pláně odstraněny.

3. Závěr

Inženýrskogeologickým vyhodnocením průzkumných sond v místech polních zatěžovacích zkoušek na staveništi v lokalitě Votavnice u obce Vepřová byly ověřeny nevhodné zeminy pro uvažovanou zemní pláň, což vysvětluje velmi nízké naměřené hodnoty únosnosti. V zájmovém prostoru staveniště se vyskytují NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ sprašové hlíny s velmi vysokou kapilární vzlínavostí, která způsobuje jejich měkkou konzistenci.

Z provedeného inženýrskogeologického vyhodnocení je zřejmé, že zastižené sprašové hlíny třídy F6 CI, ale i jejich podložní štěrkovité jíly třídy F2 CG musí být v místě budoucí komunikace do hloubky promrzání odstraněny a nahrazeny vhodnější nenamrzavou a únosnou štěrkopísčitou zemínou.

Podle TP170-Navrhování vozovek pozemních komunikací je hloubka promrzání pro netuhé vozovky, (tabulka č.5) do 600mm.m vypočtena na 1,23m.


U nově dovezených písčitých štěrků, (nejlépe třídy G3 /symbol G-F/) je záruka, že při správném hutnění bude dosažena požadovaná únosnost a navíc, tyto štěrky přeruší působení kapilární vzlínavosti jemnozrnných zemin (sprašových hlín) do budoucích podložních konstrukčních vrstev vlastní vozovky. Hloubka sanace musí být určena geotechnikem a statikem ve spolupráci s projektantem.



RNDr. Stanislav Březina

V Jihlavě dne 27. června 2019

PŘEHLEDNÁ SITUACE



 **zájmové území**

PETROGRAFICKÝ POPIS

SOND K1 a K2

(Zatřídění dle ČSN 73 1001 a ČSN 73 3050)

Vepřová – IG vyhodnocení			
K1	Souprava: kolový bagr	Doba realizace	10.7.2019
Strojně kopaná sonda mezi Š7-Š8			
		ČSN	ČSN
Hloubka	popis	73 1001	73 3050
	KVARTÉR		
	<i>Slatinný sediment</i>		
0,00 – 0,30m	Hlína jílovitá s příměsí slatinných hnílokalů, měkká až tuhá s kořeny trav. Barva šedá.	F5 MI-O	3
	<i>Deluvio-eolicko-fluviální sediment</i>		
0,30 – 1,35m	Sprašová hlína, charakteru prachovitého jílu. Konzistence na hranici měkká-tuhá. Na vzduchu je hlína silně vysychavá. Barva světle rezavá.	F6 CI	3
1,35 – 2,30m	Jíl štěrkovitý, se silnou zemní vlhkostí. Konzistence měkká. Štěrkovitou frakci tvoří slabě oválené úlomky drobnozrnných leukokratních biotitických migmatitů bělavé barvy. Pojivo má charakter sprašové hlíny rezavé barvy.	F2 CG	3
Podzemní voda	nebyla naražena a ani se neustálila		
Vzorky	nebyly odebírány		

Konec sondy v hloubce 2,30m

Vepřová – IG vyhodnocení			
K2	Souprava: kolový bagr	Doba realizace	10.7.2019
Strojně kopaná sonda u šachty Š6			
		ČSN	ČSN
Hloubka	popis	73 1001	73 3050
	KVARTÉR		
	<i>Slatinný sediment</i>		
0,00 – 0,25m	Jíl písčitý s příměsí slatinných hnílokalů měkký až tuhý, světle šedé barvy.	F4 CS-O	3
	<i>Deluvio-eolicko-fluviální sediment</i>		
0,25 – 0,70m	Sprašová hlína, charakteru prachovitého jílu. Konzistence na hranici měkká-tuhá. Na vzduchu je hlína silně vysychavá. Barva světle rezavá.	F6 CI	3
0,70 – 1,50m	Jíl štěrkovitý, se silnou zemní vlhkostí. Konzistence měkká. Štěrkovitou frakci tvoří slabě oválené úlomky drobnozrnných leukokratních biotitických migmatitů bělavé barvy. Pojivo je tvořeno sprašovou hlínou rezavé barvy.	F2 CG F6 CI	3 3
Podzemní voda	nebyla naražena a ani se neustálila		
Vzorky	nebyly odebírány		

Konec sondy v hloubce 1,50m

Zatřídění obou sond bylo uskutečněno podle vizuálního popisu a odhadu kvalitativních znaků. Dokumentoval RNDr. St. Březina, dne 10.7.2019.

FOTODOKUMENTACE



Foto č.1: Pohled na budoucí komunikaci a sondu K1 směrem k místnímu potoku pod obcí Vepřová.



Foto č.2: Celkový pohled na budoucí sídliště RD ve Vepřové-lokalita Votavnice s průzkumnou sondou K2 u kontrolní šachty dešťové kanalizace Š6.




Foto č.3: Pohled do průzkumné sondy K1 s výskytem slatinných zemin a sprašových hlín.




Foto č.4: Pohled do průzkumné sondy K2 s výskytem slatinných zemin a sprašových hlín.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Svahování nájezdů

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Obec Vepřová

Uchazeč:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 782,20

DPH základní 21,00% ze

15 782,20

3 314,26

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK

19 096,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Svahování nájezdů

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	15 782,20
HSV - Práce a dodávky HSV	15 782,20
1 - Zemní práce	15 782,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Svahování nájezdů

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 782,20

HSV - Práce a dodávky HSV

15 782,20

1 - Zemní práce

15 782,20

1	K	122201112119R0217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1+2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podz	m3	60,500	85,00	5 142,50	
2	K	16270110615R0217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	60,500	115,00	6 957,50	
3	K	182101101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	95,000	38,76	3 682,20	

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

15 782,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Odstranění zeleně

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Vepřová

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 41275276

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 520,00

DPH základní 21,00% ze

-6 520,00

-1 369,20

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK

-7 889,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Odstranění zeleně

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-6 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 520,00
1 - Zemní práce	-6 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ - Odstranění zeleně

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 520,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							-6 520,00	
1 - Zemní práce							-6 520,00	
5	K	1111212035R0217	Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady). Vše	kus	-4,000	1 630,00	-6 520,00	

Celkem méněpráce (cena bez DPH): -6 520,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH): 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE, IO-03.2 SJEZD				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny: 1. Skutečnost dle zaměření. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti.

Přílohy: Rozpočet - Skutečnost dle zaměření

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):

39 275,85 Kč

Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):

-

Podpis AD:

Jméno, příjmení:

Datum:

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis TDI:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ6853170291

Jméno, příjmení: **Jiří Veselý**
Datum: 24.10.2019

Oldřich Havlíček, DiS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Jméno, příjmení: **Oldřich Havlíček**
Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE, IO-03.2 SJEZD - Skutečnost dle zaměření

KSO:
Místo: Obec Vepřová

Zadavatel:
Obec Vepřová

Uchazeč:
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 275,85

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

39 275,85

8 247,93

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK

47 523,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Soupis: IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE, IO-03.2 SJEZD - Skutečnost dle zaměření
Místo: Obec Vepřová Datum:
Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	39 275,85
HSV - Práce a dodávky HSV	39 275,85
5 - Komunikace	38 180,90
99 - Přesun hmot	1 094,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 Soupis: IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE, IO-03.2 SJEZD - Skutečnost dle zaměření
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 275,85	
HSV - Práce a dodávky HSV							39 275,85	
5 - Komunikace							38 180,90	
5	K	564 CD01 339652c0217	D+M Místní komunikace - asfaltobeton ACP 16+, tl. 70 mm. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.	m2	30,000	379,50	11 385,00	
2680 "množství dle skutečnosti - zaměření"					2680,000			
-2650 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-2650,000			
Součet					30,000			
6	K	564 CD01 339652d0217	D+M Místní komunikace - postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze PI, EP (0,8 kg/m2).	m2	30,000	27,50	825,00	
2680 "množství dle skutečnosti - zaměření"					2680,000			
-2650 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-2650,000			
Součet					30,000			
7	K	564 CD01 339652e0217	D+M Místní komunikace - šterkodrt' ŠD A, tl. 150 mm. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.	m2	152,770	85,00	12 985,45	
2802,77 "množství dle skutečnosti - zaměření"					2802,770			
-2650 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-2650,000			
Součet					152,770			
8	K	564 CD01 339652f0217	D+M Místní komunikace - šterkodrt' ŠD B, tl. 150 mm. Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky. Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD). Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.	m2	152,770	85,00	12 985,45	
2802,77 "množství dle skutečnosti - zaměření"					2802,770			
-2650 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-2650,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					152,770			
99 - Přesun hmot							1 094,95	
13	K	998225111.1R0217	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným	t	91,246	12,00	1 094,95	

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

39 275,85

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny:

- Skutečnost dle zaměření. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti.
- Doplnění lože a obsypu. Ve smluvním rozpočtu bylo menší množství lože a obsypu potrubí, než jaké je ve skutečnosti potřeba, aby bylo potrubí dostatečně chráněné před poškozením.
- Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku. Vytěžená zemina, která měla být dle PD použita zásypu potrubí, nebyla vhodná. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že se použije vhodná zemina z deponie obce a nevhodná zemina z výkopu bude zlikvidována.
- Stavební drenáž. Z důvodu výskytu podzemní vody ve výkopu kanalizace bylo nutné provést stavební drenáž pro odvodnění rýhy.

Přílohy:

- Rozpočet - Skutečnost dle zaměření
- Rozpočet - Doplnění lože a obsypu
- Rozpočet - Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku
- Rozpočet - Stavební drenáž

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):	171 798,60 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):	-

Podpis AD: Jméno, příjmení: Datum:	
--	--

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis PDI:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Provozovna: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ6853170291

Obec Vepřová
Jméno, příjmení:
Datum: 24.10.2019

Oldřich Havlíček, DIS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz
Jméno, příjmení:
Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Skutečnost dle zaměření

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 891,20

DPH základní 21,00% ze

10 891,20

2 287,15

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 178,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Skutečnost dle zaměření

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	10 891,20
HSV - Práce a dodávky HSV	10 891,20
1 - Zemní práce	7 021,20
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu	7 021,20
8 - Trubní vedení	3 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: **IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Skutečnost dle zaměření**

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 891,20	
HSV - Práce a dodávky HSV							10 891,20	
1 - Zemní práce							7 021,20	
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu							7 021,20	
1	K	Pol1	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	4,700	120,00	564,00	
662,7 "množství dle skutečnosti - zaměření"					662,700			
-658 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-658,000			
Součet					4,700			
2	K	Pol33	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	4,160	220,00	915,20	
530,16 "množství dle skutečnosti - zaměření"					530,160			
-526 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-526,000			
Součet					4,160			
3	K	Pol38	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	0,540	220,00	118,80	
132,54 "množství dle skutečnosti - zaměření"					132,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							-132 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-132,000
							Součet	0,540
4	K	Pol39	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	6,780	115,00	779,70	
							927,78 "množství dle skutečnosti - zaměření"	927,780
							-921 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-921,000
							Součet	6,780
5	K	Pol40	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m.	m3	12,020	65,00	781,30	
							1723,02 "množství dle skutečnosti - zaměření"	1723,020
							-1711 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-1711,000
							Součet	12,020
6	K	Pol41	D+M Dovož velmi vhodné zeminy - kamenitopísčítá zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby., Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	6,780	360,00	2 440,80	
							759,78 "množství dle skutečnosti - zaměření"	759,780
							-753 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-753,000
							Součet	6,780
7	K	Pol17731	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	9,400	45,00	423,00	
							1325,4 "množství dle skutečnosti - zaměření"	1325,400
							-1316 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-1316,000
							Součet	9,400
8	K	Pol1783	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 1 000 do 10 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	9,400	45,00	423,00	
							1325,4 "množství dle skutečnosti - zaměření"	1325,400
							-1316 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-1316,000
							Součet	9,400
9	K	Pol179e31	Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)	m3	9,400	41,00	385,40	
							1157,4 "množství dle skutečnosti - zaměření"	1157,400
							-1148 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"	-1148,000
							Součet	9,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol42	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 3 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	19,000	10,00	190,00	
					2669,000			
					-2650,000			
					19,000			
8 - Trubní vedení							3 870,00	
15	K	Pol47	D+M Jednotná kanalizace - stoka. Materiál + profil: PVC KG SN10 nebo PP SN10 DN 300 - viz referenční standard. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého	m	3,000	520,00	1 560,00	
					523,000			
					-520,000			
					3,000			
16	K	Pol48	D+M Jednotná kanalizace - přípojka. Materiál + profil: PVC KG SN10 nebo PP SN10 DN 150 - viz referenční standard. Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého	m	2,000	280,00	560,00	
					182,000			
					-180,000			
					2,000			
18	K	Pol50	D+M Drenážní perforované potrubí. Materiál + profil: PE-HD DN 100. Včetně zemních prací (170m3), zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2. Včetně veškerého příslušenství a doplňků.	m	5,000	350,00	1 750,00	
					365,000			
					-360,000			
					5,000			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

10 891,20

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Doplnění lože a obsypu

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Obec Vepřová

Uchazeč:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	68 742,65
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 742,65	14 435,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	83 178,61
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: **IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Doplnění lože a obsypu**

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	68 742,65
HSV - Práce a dodávky HSV	68 742,65
1 - Zemní práce	-104 590,68
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu	-104 590,68
4 - Vodorovné konstrukce	173 333,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-05 - KANALIZACE
 Soupis: **IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Doplnění lože a obsypu**
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 742,65	
HSV - Práce a dodávky HSV							68 742,65	
1 - Zemní práce							-104 590,68	
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu							-104 590,68	
6	K	Pol41	D+M Dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitá zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby., Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	-256,732	360,00	-92 423,52	
						</		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). (523*1*0,6)-(PI()^0,15^2*523) (182*1*0,45)-(PI()^0,075^2*182) -126 "odpočet množství ve sml. rozpočtu" Součet								
					276,831			
					78,684			
					-126,000			
					229,515			
12	K	Pol44	D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	459,030	250,00	114 757,50	
D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 229,515*2 459,030								
13	K	Pol45	M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle pož	m3	27,060	350,00	9 471,00	
M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). ((705-36)*1*0,1)+(36*0,6*0,1) -42 "odpočet množství ve sml. rozpočtu" Součet								
					69,060			
					-42,000			
					27,060			
14	K	Pol46	D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	54,120	250,00	13 530,00	
D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 27,06*2 54,120								

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-104 590,68

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

173 333,33

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 867,29

DPH základní 21,00% ze

37 867,29

7 952,13

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 819,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: **IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku**

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	37 867,29
HSV - Práce a dodávky HSV	37 867,29
1 - Zemní práce	37 867,29
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu	37 867,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-05 - KANALIZACE
 Soupis: **IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Likvidace nevhodné zásypové zeminy včetně natěžení a dovozu vhodné z obecního zemníku**
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 867,29	
HSV - Práce a dodávky HSV							37 867,29	
1 - Zemní práce							37 867,29	
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu							37 867,29	
2	K	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 (860,64-142)*0,3 "30% objemu zásypu - vhodná zemina z obecního zemníku u lesa"	m3	215,592	48,31	10 415,25	RTS 2019
					215,592			
3	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (860,64-142)*0,3 "30% objemu zásypu - vhodná zemina z obecního zemníku u lesa"	m3	215,592	68,05	14 671,04	RTS 2019
					215,592			
4	K	Pol39	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby). 397,62-142 "30% objemu výkopu - původně předpokládaná vhodná zemina použitelná pro zásyp ponižená o provedený zásyp v úseku 0,000-0,12926"	m3	255,620	115,00	29 396,30	
					255,620			
5	K	Pol40	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m. -(397,62-142) "odpočet 30% objemu výkopu - původně předpokládaná vhodná zemina použitelná pro zásyp ponižená o provedený zásyp v úseku 0,000-0,12926"	m3	-255,620	65,00	-16 615,30	
					-255,620			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-16 615,30

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

54 482,59

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Stavební drenáž

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Vepřová

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 41275276

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 297,46

DPH základní 21,00% ze

54 297,46

11 402,47

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 699,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4
VÝÚSTNÍ OBJEKT - Stavební drenáž

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	54 297,46
HSV - Práce a dodávky HSV	54 297,46
1 - Zemní práce	7 638,81
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu	7 638,81
4 - Vodorovné konstrukce	46 658,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-05 - KANALIZACE

Soupis: IO-05.1 - IO-05.4 - IO-05.1 JEDNOTNÁ KAN. STOKA, IO-05.2 KAN. PŘÍPOJKA, IO-05.3 ZASAKOVACÍ RIGOL, IO-05.4 VÝÚSTNÍ OBJEKT - Stavební drenáž

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 297,46	
HSV - Práce a dodávky HSV							54 297,46	
1 - Zemní práce							7 638,81	
VYK - Výkopy jsou uvažovány od původního terénu							7 638,81	
1	K	Pol1	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	8,681	120,00	1 041,72	
2	K	Pol33	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	6,944	220,00	1 527,68	
3	K	Pol38	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	1,736	220,00	381,92	
4	K	Pol39	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	17,361	115,00	1 996,52	
5	K	Pol40	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m.	m3	17,361	65,00	1 128,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	Pol17731	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	17,361	45,00	781,25	
8	K	Pol1783	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 1 000 do 10 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	17,361	45,00	781,25	
4 - Vodorovné konstrukce							46 658,65	
9	K	212792112.R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	385,800	98,36	37 947,29	
10	K	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	385,800	22,58	8 711,36	

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

54 297,46

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-06.1 - IO-06.2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny:

- Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti. Jelikož trasa navrženého vodovodu a přípojek by byla v kolizi se sanací podloží komunikace, muselo dojít k jejich výškové úpravě. Z tohoto důvodu bylo provedeno prohloubení výkopu.
- Doplnění lože a obsypu. Ve smluvním rozpočtu bylo menší množství lože a obsypu potrubí, než jaké je ve skutečnosti potřeba, aby bylo potrubí dostatečně chráněné před poškozením.

Přílohy:

Rozpočet - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace
Rozpočet - Doplnění lože a obsypu

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení): **91 832,80 Kč**

Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení): **-**

Podpis AD:

Jméno, příjmení:

Datum:

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis TDI:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ8853170291 ⑤
Jméno, příjmení: Jiří Veselý (zástupce)
Datum: 24.10.2019

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ8853170291 ⑤
Jméno, příjmení: [podpis]
Datum: 24.10.2019

Oldřich Havlíček, DIŠ.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz
Jméno, příjmení: [podpis]
Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-06 - VODOVOD

Soupis: IO-06.1 - IO-06-2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Vepřová

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 41275276

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				48 101,00
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	48 101,00	10 101,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	58 202,21
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-06 - VODOVOD

Soupis: IO-06.1 - IO-06-2 - IO-06.1 ROZSIRENI VODOVODNIHO RADU, IO-06.2 VODOVODNI PRIPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	48 101,00
HSV - Práce a dodávky HSV	48 101,00
1 - Zemní práce	46 701,00
VÝK - Výkopy uvažovány od původního terénu	46 701,00
8 - Trubní vedení	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-06 - VODOVOD

Soupis: IO-06.1 - IO-06.2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 101,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							48 101,00	
1 - Zemní práce							46 701,00	
VÝK - Výkopy uvažovány od původního terénu							46 701,00	
1	K	Pol65	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	30,750	120,00	3 690,00	
366 "množství dle skutečnosti - zaměření"					366,000			
49,5*0,5 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"					24,750			
-360 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-360,000			
Součet					30,750			
2	K	Pol66	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	24,600	220,00	5 412,00	
292,8 "množství dle skutečnosti - zaměření"					292,800			
49,5*0,4 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"					19,800			
-288 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-288,000			
Součet					24,600			
3	K	Pol67	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede	m3	6,150	220,00	1 353,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73,2 "množství dle skutečnosti - zaměření"					73,200			
49,5*0,1 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"					4,950			
-72 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-72,000			
Součet					6,150			
4	K	Pol68	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	43,050	115,00	4 950,75	
547,05 "množství dle skutečnosti"					547,050			
-504 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-504,000			
Součet					43,050			
5	K	Pol69	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m.	m3	79,950	85,00	6 795,75	
1015,95 "množství dle skutečnosti"					1015,950			
-936 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-936,000			
Součet					79,950			
6	K	Pol70	D+M Dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčité zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	43,050	360,00	15 498,00	
403,05 "množství dle skutečnosti"					403,050			
-360 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-360,000			
Součet					43,050			
7	K	Pol71	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	61,500	45,00	2 767,50	
781,5 "množství dle skutečnosti"					781,500			
-720 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-720,000			
Součet					61,500			
8	K	Pol72	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	61,500	45,00	2 767,50	
781,5 "množství dle skutečnosti"					781,500			
-720 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-720,000			
Součet					61,500			
9	K	Pol73	Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)	m3	61,500	41,00	2 521,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
637,5 "množství dle skutečnosti"					637,500			
-576 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-576,000			
Součet					61,500			
10	K	Pol74	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 3 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	189,000	5,00	945,00	
1629 "množství dle skutečnosti"					1629,000			
-1440 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-1440,000			
Součet					189,000			
8 - Trubní vedení							1 400,00	
16	K	Pol80	D+M vodovodní přípojka HDPE 100 SDR 11 32x3,0mm - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených. Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové HDPE 100 SDR 11 32x3,0mm PN16 - viz referenční standa	m	10,000	140,00	1 400,00	
180 "množství dle skutečnosti"					180,000			
-170 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-170,000			
Součet					10,000			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

0,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

48 101,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-06 - VODOVOD
 Soupis: IO-06.1 - IO-06-2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsypu

OSO:
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: IČ:
 Obec Vepřová DIČ:
 Stavečník: IČ: 41275276
 Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ6853170291
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Podpis:

Cena bez DPH				43 731,80
základní	21,00%	ze	43 731,80	9 183,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				52 915,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-06 - VODOVOD

Soupis: IO-06.1 - IO-06-2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsypu

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	43 731,80
HSV - Práce a dodávky HSV	43 731,80
1 - Zemní práce	-28 984,00
VÝK - Výkopy uvažovány od původního terénu	-28 984,00
4 - Vodorovné konstrukce	72 715,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-06 - VODOVOD
 Soupis: **IO-06.1 - IO-06.2 - IO-06.1 ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘADU, IO-06.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsypu**
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 731,80	
HSV - Práce a dodávky HSV							43 731,80	
1 - Zemní práce							-28 984,00	
VÝK - Výkopy uvažovány od původního terénu							-28 984,00	
6	K	Pol70	D+M Dovož velmi vhodné zeminy - kamenitopísčítá zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	-63,200	360,00	-22 752,00	
D+M Dovož velmi vhodné zeminy - kamenitopísčítá zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.								
485,5*0,7 "70% objemu zásypu"						339,850		
-403,05 "odpočet množství dle skutečnosti"						-403,050		
Součet						-63,200		
9	K	Pol73	Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)	m3	-152,000	41,00	-6 232,00	
Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)								
781,5-(430*1*0,4)-(180*1*0,35)-61						485,500		
-637,5 "odpočet množství dle skutečnosti"						-637,500		
Součet						-152,000		
4 - Vodorovné konstrukce							72 715,80	
11	K	Pol75	M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).	m3	124,120	155,00	19 238,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). (430*1*0,4)-(PI()^0,045^2*430) (180*1*0,35)-(PI()^0,016^2*180) -108*odpočet množství ve sml. rozpočtu" Součet								
					169,264			
					62,855			
					-108,000			
					124,120			
12	K	Pol76	D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	248,240	155,00	38 477,20	
D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 124,12*2								
					248,240			
13	K	Pol77	M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle pož	m3	25,000	200,00	5 000,00	
M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). 610*1*0,1 -36 *odpočet množství ve sml. rozpočtu" Součet								
					61,000			
					-36,000			
					25,000			
14	K	Pol78	D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	50,000	200,00	10 000,00	
D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 25*2								
					50,000			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-28 984,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

72 715,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny:

1. Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti. Jelikož trasa navrženého plynovodu a přípojek by byla v kolizi se sanací podloží komunikace, muselo dojít k jejich výškové úpravě. Z tohoto důvodu bylo provedeno prohloubení výkopu.
2. Doplnění lože a obsypu. Ve smluvním rozpočtu bylo menší množství lože a obsypu potrubí, než jaké je ve skutečnosti potřeba, aby bylo potrubí dostatečně chráněné před poškozením.
3. Přípojkové pilíře. Během přípravných prací na objektu plynovodu byla zjištěna kolize PD s PD elektrických rozvodů (E-oN). Po dohodě se stavebním úřadem, zástupcem plynářů a odsouhlasení AD bylo rozhodnuto o provedení sdružených přípojkových pilířů.

Přílohy:

- Rozpočet - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace
- Rozpočet - Doplnění lože a obsypu
- Rozpočet - Změna přípojkových pilířů

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):	323 633,78 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):	-

Podpis AD: Jméno, příjmení: Datum:	
--	--

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ41275276

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ41275276

Oldřich Havlíček, DiS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-07 - PLYNOVOD

Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

Obec Vepřová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 782,49

DPH základní 21,00% ze

64 782,49

13 604,32

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 386,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-07 - PLYNOVOD

Soupis: **IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace**

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	64 782,49
HSV - Práce a dodávky HSV	64 782,49
1 - Zemní práce	64 593,33
IO-07 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJY IO-07 D+M	189,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-07 - PLYNOVOD

Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Skutečnost dle zaměření, prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 782,49

HSV - Práce a dodávky HSV 64 782,49

1 - Zemní práce 64 593,33

1	K	Pol92	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	25,228	120,00	3 027,36	
261,367 "množství dle skutečnosti - zaměření"					261,367			
47,721*0,5 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"					23,861			
-260 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-260,000			
Součet					25,228			
2	K	Pol93	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	20,182	220,00	4 440,04	
209,094 "množství dle skutečnosti - zaměření"					209,094			
47,721*0,4 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"					19,088			
-208 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-208,000			
Součet					20,182			
3	K	Pol94	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede	m3	5,045	220,00	1 109,90	
52,273 "množství dle skutečnosti - zaměření"					52,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			47,721*0,1 "prohloubení výkopu z důvodu sanace podloží komunikace"				4,772	
			-52 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-52,000	
			Součet				5,045	
4	K	Pol95	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	35,319	115,00	4 061,69	
			399,319 "množství dle skutečnosti"				399,319	
			-364 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-364,000	
			Součet				35,319	
5	K	Pol69	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 2 až 4 na vzdálenost do 250 m.	m3	65,592	85,00	5 575,32	
			741,592 "množství dle skutečnosti"				741,592	
			-676 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-676,000	
			Součet				65,592	
6	K	Pol96	D+M Dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčité zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby., Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	35,318	360,00	12 714,48	
			312,318 "množství dle skutečnosti"				312,318	
			-277 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-277,000	
			Součet				35,318	
7	K	Pol71	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	50,455	45,00	2 270,48	
			570,455 "množství dle skutečnosti"				570,455	
			-520 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-520,000	
			Součet				50,455	
8	K	Pol72	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	50,455	45,00	2 270,48	
			570,455 "množství dle skutečnosti"				570,455	
			-520 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-520,000	
			Součet				50,455	
9	K	Pol73	Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)	m3	433,000	66,50	28 794,50	
			483,455 "množství dle skutečnosti"				483,455	
			-433 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"				-433,000	
			Součet				50,455	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol74	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 3 m. Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	164,539	2,00	329,08	
			1204,539 "množství dle skutečnosti"		1204,539			
			-1040 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-1040,000			
			Součet		164,539			
IO-07 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJY IO-07 D+M							189,16	
16	K	Pol108	D+M plynovodní potrubí - řad z plast. hmot PE 100 RC SDR11 d63	m	-2,400	180,40	-432,96	
			424,6 "množství dle skutečnosti"		424,600			
			-427 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-427,000			
			Součet		-2,400			
17	K	Pol109	D+M plynovodní potrubí - přípojka z plast. hmot PE 100 RC SDR11 d32	m	5,450	64,90	353,71	
			158,45 "množství dle skutečnosti"		158,450			
			-153 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-153,000			
			Součet		5,450			
19	K	Pol111	čištění potrubí	m	3,050	16,50	50,33	
			583,05 "množství dle skutečnosti"		583,050			
			-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-580,000			
			Součet		3,050			
20	K	Pol112	hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa	m	3,050	60,50	184,53	
			583,05 "množství dle skutečnosti"		583,050			
			-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-580,000			
			Součet		3,050			
21	K	Pol113	D+M zakrytí výstražnolu folií	m	3,050	11,00	33,55	
			583,05 "množství dle skutečnosti"		583,050			
			-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-580,000			
			Součet		3,050			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-432,96

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

65 215,45

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-07 - PLYNOVOD

Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsypu

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Obec Vepřová

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 41275276

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 160,29

DPH základní 21,00% ze

25 160,29

5 283,66

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 443,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-07 - PLYNOVOD
Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsyp
Místo: Obec Vepřová Datum:
Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		25 160,29
HSV - Práce a dodávky HSV		25 160,29
1 - Zemní práce		-5 948,48
4 - Vodorovné konstrukce		31 108,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-07 - PLYNOVOD
 Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Doplnění lože a obsypu
 Místo: Obec Vepřová Datum:
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 160,29	
HSV - Práce a dodávky HSV							25 160,29	
1 - Zemní práce							-5 948,48	
6	K	Pol96	D+M Dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčité zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby., Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	m3	-7,624	360,00	-2 744,64	
D+M Dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčité zemina frakce 0-125 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby., Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.					304,694			
435,277*0,7 "70% objemu zásypu"					-312,318			
-312,318 "odpočet množství dle skutečnosti"					-7,624			
Součet								
9	K	Pol73	Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)	m3	-48,178	66,50	-3 203,84	
Násyp sypaninou z vhodné a velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD)					435,277			
570,455-(424,6*0,6*0,3)-(158,45*0,6*0,25)-34,983					-483,455			
-483,455 "odpočet množství dle skutečnosti"					-48,178			
Součet								
4 - Vodorovné konstrukce							31 108,77	
11	K	Pol98	M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).	m3	56,589	155,00	8 771,30	
M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).					75,104			
(424,6*0,6*0,3)-(PI(I)*0,0315^2*424,6)					39,485			
(158,45*1*0,25)-(PI(I)*0,016^2*158,45)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					-58"odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-58,000	
					Součet		56,589	
12	K	Pol99	D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	113,178	150,00	16 976,70	
					D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 56,589*2		113,178	
13	K	Pol100	M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle pož	m3	5,983	404,00	2 417,13	
					M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Postupné provádění jednotlivých vrstev (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD). 583,05*0,6*0,1		34,983	
					-29 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-29,000	
					Součet		5,983	
14	K	Pol106	D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.	t	11,966	246,00	2 943,64	
					D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí. 5,983*2		11,966	

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-5 948,48

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

31 108,77

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-07 - PLYNOVOD
Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Změna přípojkových pi
KSO:
Místo: Obec Vepřová
Datum: 24.09.2019
Zadavatel: IČ:
Obec Vepřová DIČ:
Uchazeč: IČ: 41275276
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod DIČ: CZ6853170291
Projektant: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	233 691,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-192 280,00	-40 378,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	193 312,20
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-07 - PLYNOVOD
Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Změna přípojkových pi
Místo: Obec Vepřová Datum: 24.09.2019
Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	233 691,00
HSV - Práce a dodávky HSV	233 691,00
IO-07 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJY IO-07 D+M	233 691,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-07 - PLYNOVOD
 Soupis: IO-07.1 - IO-07.2 - IO-07.1 ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU STL, IO-07.2 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA - Změna přípojkových pi
 Místo: Obec Vepřová Datum: 24.09.2019
 Zadavatel: Obec Vepřová Projektant: 0
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 691,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							233 691,00	
IO-07 - STL PLYNOVOD A PŘÍPOJY IO-07 D+M							233 691,00	
32	K	Pol124	D+M Plastový plynoměrný kiosek vč příslušenství	ks	-23,000	8 360,00	-192 280,00	
32	K	Pol124.R1	D+M Sestava betonových energetických pilířů elektro, HUP pro jeden dům s pilířem pro pojistkovou skříň, včetně základů, zemních prací (výkop včetně odvozu materiálu), úpravy základové spáry a zásypu, polohopisného a výškopisného vytýčení	ks	5,000	21 125,00	105 625,00	
32	K	Pol124.R2	D+M Sestava betonových energetických pilířů elektro, HUP pro dva domy s pilířem pro pojistkovou skříň, včetně základů, zemních prací (výkop včetně odvozu materiálu), úpravy základové spáry a zásypu, polohopisného a výškopisného vytýčení	ks	9,000	35 594,00	320 346,00	

Celkem méněpráce (cena bez DPH): -192 280,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH): 425 971,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-09.1 - PŘELOŽKA METALICKÉHO KABELU				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny: 1. Skutečnost dle zaměření. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti.

Přílohy: Rozpočet - Skutečnost dle zaměření

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):	1 264,80 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):	-

Podpis AD: Jméno, příjmení: Datum:	
--	--

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis TDI: Oldřich Havlíček, DiS.

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Provozovna: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276 DIČ: CZ6853170291

Jméno, příjmení: Jiří Veselý (ředitel)

Datum: 24.10.2019

Jméno, příjmení:

Datum: 24.10.2019

Jméno, příjmení:

Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-09 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: IO-09.1 - PŘELOŽKA METALICKÉHO KABELU - Skutečnost dle zaměření

KSO:
Místo: Obec Vepřová

Zadavatel:
Obec Vepřová

Uchazeč:
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 264,80

DPH základní	21,00%	ze	1 264,80	265,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 530,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: IO-09 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: IO-09.1 - PRELOŽKA METALICKÉHO KABELU - Skutečnost dle zaměření
Místo: Obec Vepřová
Zadavatel: Obec Vepřová
Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:

Projektant: 0

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		1 264,80
HSV - Práce a dodávky HSV		1 264,80
M46 - Zemní práce při montážích D+M		1 264,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-09 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Soupis: IO-09.1 - PŘELOŽKA METALICKÉHO KABELU - Skutečnost dle zaměření
 Místo: Obec Vepřová
 Zadavatel: Obec Vepřová
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:
 Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 264,80	
HSV - Práce a dodávky HSV							1 264,80	
M46 - Zemní práce při montážích D+M							1 264,80	
13	K	Pol1040217	D+M Typová kabelová chránička betonová 1000/100/100 cm	m	4,000	316,20	1 264,80	
13 "množství dle skutečnosti - zaměření"					13,000			
-9 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-9,000			
Součet					4,000			

Celkem méněpráce (cena bez DPH): 0,00
 Celkem vícepráce (cena bez DPH): 1 264,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	IO-10.1 - VEŘEJNÉ VO				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny:

1. Skutečnost dle zaměření. Na základě výsledků geodetického zaměření stavby bylo provedeno porovnání se smluvním rozpočtem a tím i vyčíslení skutečnosti.
2. Změna svítidel. Schválená světla VO byla rozporována Ing. Havelkou z CHKO. Z tohoto důvodu byly projektantem elektro části navrženy nová svítidla MEGIN II M (01). Tyto svítidla byla již Ing. Havelkou (CHKO) schválena a byla osazena na stavbě.

Přílohy:

Rozpočet - Skutečnost dle zaměření
Rozpočet - Změna svítidel
Vyjádření CHKO

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):	-77 119,73 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):	-

Podpis AD:	
Jméno, příjmení:	
Datum:	

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis TDI:

Oldřich Havlíček, DiS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Jméno, příjmení: Jiří Veselý (ředitel)

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Datum: 24.10.2019

Datum: 24.10.2019

Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Soupis: IO-10.1 - VEŘEJNÉ VO - Skutečnost dle zaměření

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Zadavatel:

Obec Vepřová

Uchazeč:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-94 888,91

DPH základní	21,00%	ze	-52 089,41	-10 938,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	-42 799,50	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-105 827,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Soupis: IO-10.1 - VEŘEJNĚ VO - Skutečnost dle zaměření

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-94 888,91
D1 - Elektromontážní práce		-27 748,08
D2 - Zemní práce		-67 140,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
 Soupis: IO-10.1 - VEREJNÉ VO - Skutečnost dle zaměření
 Místo: Obec Vepřová
 Zadavatel: Obec Vepřová
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:
 Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-94 888,91	
D1 - Elektromontážní práce							-27 748,08	
7	M	Pol7	TRUBKA DVOUPL. ČERVENÁ DN63	m	-8,000	64,16	-513,28	
			42 "množství dle skutečnosti - zaměření"		42,000			
			-50 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-50,000			
			Součet		-8,000			
8	M	Pol8	TRUBKA DVOUPL. ČERVENÁ DN50	m	-105,000	57,46	-6 033,30	
			500 "množství dle skutečnosti"		500,000			
			-605 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-605,000			
			Součet		-105,000			
11	K	Pol11	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	-117,000	19,80	-2 316,60	
			538 "množství dle skutečnosti"		538,000			
			-655 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-655,000			
			Součet		-117,000			
12	M	Pol12	CYKY 4x10 RE	m	-115,000	82,70	-9 510,50	
			540 "množství dle skutečnosti"		540,000			
			-655 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-655,000			
			Součet		-115,000			
24	K	Pol24	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	-155,000	26,40	-4 092,00	
			500 "množství dle skutečnosti"		500,000			
			-655 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-655,000			
			Součet		-155,000			
25	M	Pol25	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-155,000	34,08	-5 282,40	
			500 "množství dle skutečnosti"		500,000			
			-655 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-655,000			
			Součet		-155,000			

D2 - Zemní práce

-67 140,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol32	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	-0,107	2 655,00	-284,09	
			0,473 "množství dle skutečnosti - zaměření"		0,473			
			-0,580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-0,580			
			Součet		-0,107			
35	K	12220110211023R0217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 od 100 do 1 000 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem	m3	-19,370	126,00	-2 440,62	
			85,63 "množství dle skutečnosti - zaměření"		85,630			
			-105 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-105,000			
			Součet		-19,370			
36	K	1222011028102R0217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede	m3	-15,500	176,00	-2 728,00	
			68,5 "množství dle skutečnosti - zaměření"		68,500			
			-84 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-84,000			
			Součet		-15,500			
37	K	12230110152022R0217	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin. Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede	m3	-3,874	233,80	-905,74	
			17,126 "množství dle skutečnosti - zaměření"		17,126			
			-21 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-21,000			
			Součet		-3,874			
41	K	162301101a91332R0217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě op	m3	-13,836	175,00	-2 421,30	
			65,164 "množství dle skutečnosti - zaměření"		65,164			
			-79 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-79,000			
			Součet		-13,836			
42	K	Pol175310217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.	m3	-49,810	63,80	-3 177,88	
			220,19 "množství dle skutečnosti - zaměření"		220,190			
			-270 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-270,000			
			Součet		-49,810			
43	K	17120110197521R0217	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	-24,905	66,50	-1 656,18	
			110,095 "množství dle skutečnosti - zaměření"		110,095			
			-135 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"		-135,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					-24,905			
44	K	16710110a95521R0118	Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	-24,905	54,30	-1 352,34	
110,095 "množství dle skutečnosti - zaměření"					110,095			
-135 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-135,000			
Součet					-24,905			
45	K	17410110195951R0217	Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).	m3	-24,905	66,50	-1 656,18	
110,095 "množství dle skutečnosti - zaměření"					110,095			
-135 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-135,000			
Součet					-24,905			
47	K	Pol35	D+M Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	-107,000	48,00	-5 136,00	
473 "množství dle skutečnosti - zaměření"					473,000			
-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-580,000			
Součet					-107,000			
48	K	Pol36	D+M Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	-38,000	42,90	-1 630,20	
542 "množství dle skutečnosti"					542,000			
-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-580,000			
Součet					-38,000			
49	K	Pol37	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	-107,000	52,50	-5 617,50	
473 "množství dle skutečnosti - zaměření"					473,000			
-580 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-580,000			
Součet					-107,000			
50	K	15111102980242R0217	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 5 m. Včetně následného odstranění pažení a rozeprání stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	-235,400	162,00	-38 134,80	
1040,6 "množství dle skutečnosti - zaměření"					1040,600			
-1276 "odpočet množství ve sml. rozpočtu"					-1276,000			
Součet					-235,400			

Celkem méněpráce (cena bez DPH):

-94 888,91

Celkem vícepráce (cena bez DPH):

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Soupis: VEŘEJNÉ VO - Změna svítidel

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Datum: 25.09.2019

Zadavatel:

Obec Vepřová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 769,18

DPH základní	21,00%	ze	-76 280,82	-16 018,97
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 750,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Soupis: VEŘEJNĚ VO - Změna svítidel

Místo: Obec Vepřová

Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		17 769,18
D1 - Elektromontážní práce		17 769,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
 Objekt: IO-10 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Soupis: VEREJNÉ VO - Změna svítidel
 Místo: Obec Vepřová
 Zadavatel: Obec Vepřová
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum: 25.09.2019

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 769,18	
D1 - Elektromontážní práce							17 769,18	
19	M	Pol19	Svítidlo VO pro montáž na stožár (viz. referenční standart)	ks	-11,000	6 934,62	-76 280,82	
19	M	Pol19.R001	Svítidlo VO MEGIN II M (01)	ks	11,000	8 550,00	94 050,00	

Celkem méněpráce (cena bez DPH): -76 280,82

Celkem vícepráce (cena bez DPH): 94 050,00

Předmět:

FW: Odpověď: FW: Nová svítidla Vepřová

From: Josef Havelka <josef.havelka@nature.cz>

Sent: Friday, August 16, 2019 10:26 AM

To: Obec Vepřová <obec.veprova@tiscali.cz>

Subject: Odpověď: FW: Nová svítidla Vepřová

Pane starosto,

tahle svítidla by měla být v pořádku, jen připomínám, že podle osvětlovací příručky by měly být respektovány i další parametry instalace. Svítidla by měla svítit směrem dolů (umístit je ve vodorovné poloze, nebo v náklonu max. 10 °). Myslím, že tahle by to měla umožňovat.

S pozdravem

Ing. Josef Havelka - Správa CHKO Žďárské vrchy
tel.: 566 653 113, 724 327 047

Od: "Obec Vepřová" <obec.veprova@tiscali.cz>

Komu: josef.havelka@nature.cz

Datum: 14.08.2019 18:31

Předmět: FW: Nová svítidla Vepřová

Dobrý den pane Havelka,

posílám nová světla s chromatyčností 3000K ke schválení.

Prosím o rychlou reakci.

Mockrát děkuji.

Miroslav Nejedlý
Starosta obce Vepřová

--- <http://klikni0.tiscali.cz>[příloha image003.jpg odstraněna uživatelem Josef Havelka/ZV/SOP] [příloha E17ED201HLF8000-datasheet-en.pdf odstraněna uživatelem Josef Havelka/ZV/SOP]

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Objednatel:	Obec Vepřová Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice IČO: 00374440				
Zhotovitel:	Iva Dvořáková Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 41275276				
Stavba:	Vepřová - Technická a dopravní infrastruktura - loklita Votavnice				
Objekt:	ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY				
Důvod změny, požadavek:	Chybou v PD ☐	Záměrem investora, (bud.) provozovatele ☐	Chybou dodavatele ☐	Vyšší mocí ☐	Jinou okolností:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a termínu:

Popis změny: 1. Plán BOZP. Dle požadavku objednatele nebyl plán BOZP zpracován.

Přílohy: Rozpočet - Plán BOZP

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě (materiálů a provedení) tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změna sjednané ceny díla bez DPH o (- odpočet / + navýšení):	-2 000,00 Kč
Změna sjednané lhůty dokončení díla (- zkrácení / + prodloužení):	-

Podpis AD: Jméno, příjmení: Datum:	
--	--

Za zhotovitel zpracoval: Jiří Forman - rozpočtář

Datum: 24.10.2019

Podpis:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis odpověd. zástupce objednatele:

Podpis TD:

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Provozovna: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276

Dvořák
STAVEBNÍ FIRMA
Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Provozovna: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 41275276
Jméno, příjmení:
Datum: 24.10.2019

Oldřich Havlíček, DiS.
Okružní 1956/48, 591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 07753802 Tel.: 606 616 756
e-mail: oldrich.havlicek@seznam.cz

Jméno, příjmení:
Datum: 24.10.2019

Bez potvrzení změny podle ustanovení Smlouvy o dílo nebude zhotovitel objednávat materiál, výrobky apod. a nebude provádět žádné práce, dokud neobdrží potvrzení tohoto změnového listu ze strany objednatele.

Tento schválený změnový list je platným podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Obec Vepřová

Zadavatel:

Obec Vepřová

Uchazeč:

Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Projektant:

Poznámka:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 41275276

DIČ: CZ6853170291

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 000,00

DPH základní 21,00% ze

-2 000,00

-420,00

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018

Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Obec Vepřová

Datum:

Zadavatel: Obec Vepřová

Projektant: 0

Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-2 000,00
OST - Ostatní D+M		-2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017-17-02-DPS-08/18 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - LOKALITA VOTAVNICE - 08/2018
Objekt: ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
 Místo: Obec Vepřová
 Zadavatel: Obec Vepřová
 Uchazeč: Iva Dvořáková, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Datum:
 Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 000,00	
OST - Ostatní D+M							-2 000,00	
8	K	OST 339873R0217	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odpouhlašení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00	

Celkem méněpráce (cena bez DPH): -2 000,00

Celkem vícepráce (cena bez DPH): 0,00