

SMLOUVA O DÍLO
podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk
Zastoupená Mgr. Pavlem Místrem
tel. 465 420 983, 728 185 336
e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz
Sídlo: Fosterova 161/1
566 01 VYSOKÉ MÝTO
IČ: 49317911
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 2406416339/0800 Česká spořitelna

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
ing. Michal Kokula – vikariátní technik tel. 465 320 638, 603 523 521
e-mail: michal@kokula.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Elestav s.r.o.
Jednatel: Šmöger Pavel
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 18867
Sídlo: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 25993046
DIČ: CZ 25993046
Bankovní spojení : 1287068399/0800

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Prokop Lukáš, Pavel
Šmöger

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „**Oprava kostela a márnice ve Slatině**“. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných projekční kanceláří KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí. Předmětem zakázky je oprava fasády, otvorových prvků a střechy kostela, oprava vnitřních prostor kostela, oprava márnice a hřbitovní zdi.
2. Součástí díla jsou dále
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,
3. Místo plnění: Kostel sv. Petra a Pavla ve Slatině.

III. Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku II. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací, resp. s projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří KOKULA s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: 15 dní od podpisu smlouvy
Dokončení: 30. červen 2014

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle §2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

4.067.796,- Kč

(slovy : čtyřmilionyšedesátsedmtisícsemsetdevadesátšest korunčeských)

K ceně bude připočteno platné DPH dle Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků, nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat podle aktuálního ceníku ÚRS Praha v cenové úrovni roku 2013. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty. Vícepráce, které nebudou předem odsouhlasené objednatelem, budou bez nároku na zaplacení.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů v den účtování.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

V.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek až po dokončení díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Ve faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 5 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 5 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání díla, a nebo ukončené části díla, vystaví zhotovitel do 5 - ti dnů poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě. Toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.

VI.

Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění díla v dohodnutém termínu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Uvedená ujednání se nedotýkají zákonných práv na náhradu škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat vedle způsobené škody.
4. Sankční poplatky: V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli za každou hodinu prodlení a to ve výši 500,- Kč.
5. V případě, nebude-li zhotovitel řádně plnit závazky smlouvy, může objednatel úměrně snížit konečnou platbu v částce dle výše uvedených sankčních poplatků. O takových skutečnostech musí objednatel zhotovitele písemně vyrozumět do 15 dnů od zjištění skutečnosti.

VII.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených. Staveniště je zhotoviteli předáno dnem podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel současně podpisem této smlouvy prohlašuje, že s předmětem díla seznámil. Dnem podpisu předávacího protokolu jsou předány i prostory pro používání stavbou. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla. Za objednatele bude zajišťovat TDS pan Ing. Michal Kokula

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zhotovitel se zavazuje, zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím. Důsledky této skutečnosti řeší ust. § 553 obchodního zákoníku.
5. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil. Smluvní strany berou na vědomí, že důsledky upravuje ust. § 551 Obchodního zákoníku.
6. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška č. 499/2006 Sb. V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
7. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS pan Ing. Michal Kokula, č. tel. 603 523 521. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.
8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
9. Pro přechod vlastnického práva strany berou na vědomí platnost § 542 obchodního zákoníku, tj. postupný přechod prováděných prací z vlastnictví zhotovitele do vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k převzetí.
10. Pokud závazné předpisy či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
11. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 - ti měsíců**. V případě, že je výrobcem uváděna záruka jiná, platí na daný výrobek nebo část díla, záruka poskytovaná výrobcem. Tato záruka bude uvedena v předávacím protokolu. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla objednatel.
12. V případě zjištění vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace – pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě havárie (ohrožení na životech, poškozování budovy apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, které prokazatelně nemají původ v provádění díla zhotovitele dle této smlouvy.
14. Objednatel se zavazuje, že umožní po splnění díla zhotoviteli přístup za účelem případných oprav díla či za účelem odstranění nedodělků díla.
15. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
16. Kooperace díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.

17. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy. Zjištěné závady odstraňovat po předchozí dohodě s objednatelem bez zbytečných průtahů.
18. Zhotovitel bude poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby zastupovat objednatele při technických a veřejnoprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas platit pojištění za škodu způsobenou provozní činností a po celou dobu trvání smluvního vztahu prolongovat pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škody“, uzavřenou s pojišťovnou na minimální výši 15.000.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody způsobené svým jednáním, či zaměstnanci zhotovitele během plnění nebo v souvislosti s plněním smlouvy, porušením obecných či interních bezpečnostních, požárních a ekologických předpisů.
20. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci, tak subdodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
21. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob. Umožnit zhotoviteli používání potřebných klíčů pro rychlý operativní pohyb po budově po dohodě s pověřenou osobou objednatele a za účasti této osoby.
22. Objednatel poskytne zhotoviteli přístup k sociálnímu zařízení.
23. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
24. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
25. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
26. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
27. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši.
28. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušování bude upravena lhůta dodávky.

29. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
30. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárními předpisy.
31. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění prací jím i jeho zaměstnanci. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši.
32. Zhotovitel je seznámen se předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VIII.

Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Obchodním zákoníkem v platném znění.
2. Smluvní strany mají právo ukončit smluvní vztah bez udání důvodů.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Zhotovitel souhlasí s ustanovením § 2 písmena e zákona číslo 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a zajistí dotčeným orgánům veřejné správy přístup ke všem dokladům a informacím, které plynou s předmětem uskutečnění tohoto díla. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dovětek musí také zhotovitel mít sepsán se svými případnými dodavateli podílejících se na díle.
5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků s tím, že podmínkou platnosti je podpis oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnost a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci smluvních stran.
7. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
10. Tato smlouva podléhá dle výpisu z rejstříku evidovaných právnických osob schválení Biskupství královéhradeckého jako nadřízeného církevního orgánu objednatele, jinak je neplatná.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (3 x objednatel, 1 x zhotovitel) a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

12. Účastníci prohlašují, že smlouva odpovídá jejich svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a dílčích dodatků, rozpočtů a nabídek, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Ve Vysokém Mýtě dne: 28.6.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Mgr. Pavel Mistr

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁMRSK
565 43 ZÁMRSK
se sídlem Foersterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 49317911 Tel.: 465 420 983

ELESTAV s.r.o.
Vratislavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
.....
Pavel Smöger
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. *biskl: 3169/2013* dne.....*2.7*.....2013


.....
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JUD.,
biskup královéhradecký



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla ze dne 16.5.2013

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13/31

Oprava márnice a kostela Slatina

Zhotovitel: Elestav s.r.o.
Vysoké Mýto
56601 Vraclavská 237

IČ: 25993046
DIČ: CZ-25993046

Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk
Försterova 161
56601 Vysoké Mýto

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Šmöger Pavel

Základ pro DPH	21,00 %	4 067 796,93
DPH	21,00 %	854 237,03

Cena celkem za stavbu 4 922 034,00


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	Stavební objekty	4 922 034,00	4 067 796,93	854 237,03
	Kč	4 922 034,00	4 067 796,93	854 237,03

V Vysoké Mýto dne 16.5.2013


Pavel Šmöger
Za zhotovitele

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZÁMRSK
565 43 ZÁMRSK
se sídlem Försterova 161/I
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 49317911, Tel.: 465 420 983


Mgr. Pavel Mistr

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	Stavební objekty			
02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení	2 845 679,00	2 351 800,76	493 878,16
02.2	Vnitřní omítky, podlahy	993 198,00	820 825,09	172 373,27
02.3	Oprava márnice	534 058,00	441 370,11	92 687,72
02.4	Oprava hřbitovní zdi	357 324,00	295 308,97	62 014,88
02.5	Průzkumy	151 119,00	124 892,00	26 227,00
02.6	Koordinátor bezpečnosti práce	40 656,00	33 600,00	7 056,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Úprava podloží a základ.spáry	92 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	910 327,00	0,00	0,00	0,00	41,67
94	Lešení a stavební výtahy	186 285,00	0,00	0,00	0,00	1,12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	99 097,00	0,00	0,00	0,00	0,01
96	Bourání konstrukcí	52 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	69 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	76 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720c	Dešťová kanalizace	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	144 510,00	0,00	0,00	2,80
764	Konstrukce klempířské	0,00	819 823,00	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	19 366,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	253 524,00	0,00	0,00	0,17
767	Konstrukce zámečnické	0,00	163 091,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	38 974,00	0,00	0,00	0,00
M211	Hromosvod	0,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	130 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	128 660,00	0,00	0,00	0,00	5,49
991	Hodinové zúčtovací sazby	52 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Elektroinstalace	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00

772	Kamenné dlažby	0,00	185 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	29 331,00	0,00	0,00	0,00	0,15
90	Oplocení	51 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Ostatní	158 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kč	2 191 090,31	1 787 508,11	50 997,45	0,00	0,00	51,41
----	--------------	--------------	-----------	------	------	-------

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Zařízení staveniště	30 907,00 Kč
Zařízení staveniště	7 294,00 Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč

38 201,06 Kč

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.1 Fasáda, otvorové prvky a zastřešení			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámrsrk		Náklady na MJ: 2 351 801,00	
Počet listů: 8		Zakázkové číslo: 13/31	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Elestav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 084 661,00	Zařízení staveniště	22 780,00
	PSV celkem	1 193 363,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	50 997,00		
ZRN celkem		2 329 021,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HVS		2 351 801,00	Ostatní náklady celkem:	22 780,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	2 351 800,76 Kč
DPH		21,0 % činí:	493 878,16 Kč
Cena za objekt celkem:			2 845 679,00 Kč

Stavba:	13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet:	02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Popis:

Připomínky k zadávacím podmínkám:

- 1) Dle našeho názoru a také názoru zástupce Prefy nelze nad krytinou z Prefy osazovat prvky z Cu, což zde je projekčně zamýšleno.
- 2) Ve slepém rozpočtu není započítáno lešení u věže.
- 3) V CN není započítána výměra krovů a bednění u věže (dle slepého rozpočtu bude upřesněno dle průzkumu). Naceněny pouze odhadované hodiny a materiál.
- 4) Ve slepém rozpočtu není počítáno se záchytnými bezpečnostními háky na střeše a výlezy ve věži.
- 5) Ve slepém rozpočtu není odvoz a uložení odpadů!!!
- 6) Ve slepém rozpočtu chybí spojovací prostředky.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	Objekt: 02
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 Úprava podloží a základ.spáry	92 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62 Úpravy povrchů vnější	684 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
94 Lešení a stavební výtahy	118 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	24 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	30 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720c Dešťová kanalizace	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	105 646,00	0,00	0,00	0,00	2,8
764 Konstrukce klempířské	0,00	723 783,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	78 233,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	34 099,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M211 Hromosvod	0,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	24 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 084 661,00	1 193 363,00	50 997,00	0,00	0,00	44,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,00	2 278 023,00	22 780,00
			22 780,00

Základ pro DPH	2 300 803,00 Kč
DPH	443 079,10 Kč
Cena za objekt celkem:	2 344 882,10 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 10-2102.U00	Hloub rýh š -60cm nesoud hor1a2 ruč odvodnění objektu	m3	33,3900	389,44	13 003,40	0,00000	0,00000
2	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m odvodnění objektu	m3	23,8500	119,32	2 845,78	0,00000	0,00000
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m odvodnění objektu	m3	23,8500	138,10	3 293,69	0,00000	0,00000
4	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina včetně poplatku za skládku	t	23,8500	120,92	2 883,94	0,00000	0,00000
5	174 20-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění odvodnění objektu	m3	9,5400	26,18	249,76	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				22 276,57		0,00000
21		Úprava podloží a základ.spáry						
6	212 53-2111.R00	Drenážní systém - oceněn výkop, vyčištění základu lože travivodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm	m3	23,8500	1 780,00	42 453,00	0,00000	0,00000
7	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože odvodnění objektu	m	79,5000	48,56	3 860,52	0,00000	0,00000
8	711 48-2001.RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie a spojovac prvků	m2	137,1375	239,00	32 775,86	0,00000	0,00000
9	721000003VD	Osazení a dodávka kontrolních šachet na drenážním potrubí	ks	2,0000	6 897,00	13 794,00	0,00000	0,00000
	21	Úprava podloží a základ.spáry				92 883,38		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
10	317 23-5511.U00	Doplnění říms CP vyložit do 40cm vyspravení do 40%	m	54,0800	367,87	19 894,41	0,00000	0,00000
11	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm úprava ostění po vybourání oken	m2	22,1550	118,88	2 633,79	0,00000	0,00000
12	632 45-1024.R00	Vyrovnání zdiva pod parapety, tl. 50 mm	m2	7,7935	226,34	1 763,98	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 292,18		0,00000
62		Úpravy povrchů vnější						
13	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	651,0700	95,74	62 333,44	0,00002	0,01302

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
14	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	36,1300	27,63	998,27	0,00004	0,00145
15	622 40-1941.R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn	m2	604,8700	5,23	3 163,47	0,00000	0,00000
16	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	279,1700	517,00	144 330,89	0,05723	15,97690
17	622 42-1145.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	275,9500	733,00	202 271,35	0,06189	17,07855
18	622 42-1147.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	49,7500	977,00	48 605,75	0,07569	3,76558
19	622 46-1971.R00	Příplatek za každou další barvu	m2	604,8700	36,10	21 835,81	0,00104	0,62906
20	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	604,8700	268,50	162 407,60	0,00046	0,27824
21	622 47-6015.U00	Sanač vně omítka systém Hasit 300	m2	46,2000	582,62	26 917,04	0,06528	3,01594
22	620 43-1111.R00	Oprava kamenných portálů (ostění dveří)	ks	2,0000	5 875,73	11 751,46	0,00000	0,00000
	62	Úpravy povrchů vnější				684 615,08		40,75873

94 Lešení a stavební výtahy

23	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m vč. ochranných sítí	m2	334,8500	42,93	14 375,11	0,00000	0,00000
24	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m vč. ochranných sítí	m2	738,0000	47,26	34 877,88	0,00000	0,00000
25	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	334,8500	33,43	11 194,04	0,00109	0,36499
26	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	738,0000	33,36	24 619,68	0,00102	0,75276
27	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m vč. ochranných sítí	m2	334,8500	29,54	9 891,47	0,00000	0,00000
28	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m vč. ochranných sítí	m2	738,0000	32,18	23 748,84	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				118 707,02		1,11775

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

29	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	265,6000	33,07	8 783,39	0,00004	0,01062
30	953 96-2213.U00	Dokončovací práce - dle průzkumu	kus	1,0000	5 921,29	5 921,29	0,00000	0,00000
31	953 96-2213.U01	Přípravné práce pro průzkum - demontáž a popř. zpětná montáž prvků na fasádě	kus	1,0000	521,29	521,29	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 225,97		0,01062
	96	Bourání konstrukcí						
32	968 06-1112.R00	Demontáž dveří kus		6,0000	5,82	34,92	0,00000	0,00000
33	968 06-2247.R00	Demontáž okenic ks		36,1300	57,58	2 080,37	0,00000	0,00000
34	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2		601,3200	32,61	19 609,05	(-0,05900)	(-35,47788)
35	978 01-5391.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 % m2		49,7500	45,26	2 251,69	(-0,09200)	(-4,57700)
36	968 06-2247.R00	Demontáž okenic ks		4,0000	58,31	233,24	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				24 209,26		(-40,05488) 0,00000
	99	Staveništní přesun hmot						
37	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		119,2935	397,00	47 359,52	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				47 359,52		0,00000
	720c	Dešťová kanalizace						
38	708-42420	Dešťová kanalizace bm		82,0000	283,00	23 206,00	0,00000	0,00000
	720c	Dešťová kanalizace				23 206,00		0,00000
	762	Konstrukce tesařské						
39	762 33-2923.U00	Výměna části krovu a bednění - věž bude upřesněno dle průzkumu soubor		65,0000	372,83	24 233,95	0,00000	0,00000
40	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2		110,0000	71,16	7 827,60	0,00000	0,00000
41	762 33-2923.U00	Výměna části krovu a bednění - věž bude upřesněno dle průzkumu soubor		1,0000	46 950,00	46 950,00	0,00000	0,00000
42	605-10138	Prkno SM/JD neomítané I.jak.24-32x250-300 m3		3,0250	4 233,92	12 807,61	0,55000	1,66375
43	605-15206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm m3		2,0592	5 923,70	12 198,08	0,55000	1,13256
44	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %		1,0000	1 628,50	1 628,50	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				105 645,74		2,79631
	764	Konstrukce klempířské						

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 1
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
45	764 31-1821.R00	Demontáž stávající krytiny a oplechování	m2	394,3100	36,65	14 451,46	0,00000	0,00000
46	764 41-0450.RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm s povrch. úpravou, lepení	m	22,3100	366,03	8 166,13	0,00000	0,00000
47	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	22,3100	30,35	677,11	0,00000	0,00000
48	764 89-2310.RS1	Klempířské prvky a zastřešení dle přílohy rozpočtu č. 1	kpl	1,0000	665 237,13	665 237,13	0,00000	0,00000
49	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5,4000	6 528,00	35 251,20	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				723 783,03		0,00000

765 Krytiny tvrdé

50	765 32-1810.R00	Demontáž krytiny z AZC čtverců do suti, na bednění	m2	283,9800	60,75	17 251,79	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				17 251,79		0,00000

766 Konstrukce truhlářské

51	7660000	Otvorové prvky - výměna dveří, resp. repasování dveře dvoukřídlové	kpl	4,0000	5 500,00	22 000,00	0,00000	0,00000
52	7660000	Otvorové prvky - výměna oken dle přílohy č. 2	kpl	1,0000	139 750,00	139 750,00	0,00000	0,00000
53	7660000	Otvorové prvky - výměna stáv. dřevěných okenic	ks	4,0000	8 200,00	32 800,00	0,00000	0,00000
54	7660000	Otvorové prvky - výměna dveří, resp. repasování dveře jednokřídlové	kpl	2,0000	7 680,00	15 360,00	0,00000	0,00000
55	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,0000	1 234,35	1 234,35	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				211 144,35		0,00000

767 Konstrukce zámečnické

56	767 66-2110.R01	instalace mříží - dle PD	ks	10,0000	520,00	5 200,00	0,00000	0,00000
57	767 66-2110.R00	Dodávka mříží - dle PD	ks	8,0000	8 920,00	71 360,00	0,00000	0,00000
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,0000	1 672,65	1 672,65	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				78 232,65		0,00000

783 Natěry

59	783 78-3321.	Impregnace tesařských konstrukcí proti dřevokazným						
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.1	Fasáda, otvorové prvky a zastřešení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		staré i nové hranoly						
		m3		43,0000	793,00	34 099,00	0,00000	0,00000
	783	Nátěry				34 099,00		0,00000
	M211	Hromosvod						
60	122-611301	Hromosvod vč. zemnění - dle přílohy rozpočtu č. 3						
		kpl		1,0200	49 997,50	50 997,45	0,00000	0,00000
	M211	Hromosvod				50 997,45		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
61	979 08-7018.R00	Příplatek-odvoz na skládku AZC -30km,vč. uložení a poplatku za skládku - kpl - nebezpečný odpad!						
		t		5,1100	150,00	766,50	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				766,50		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé pod						
		t		52,9830	106,00	5 616,20	Index:	0,00000
63	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
		t		264,9149	18,29	4 845,29	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 461,49		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
64	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m						
		t		52,9830	103,88	5 503,87	Index:	0,00000
	97	Prorážení otvorů				5 503,87		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
65	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m						
		t		52,9830	264,00	13 987,51	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				13 987,51		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
66	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky						
		t		52,9830	310,00	16 424,73	Index:	0,00000
67	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot						
		t		52,9830	150,00	7 947,45	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				24 372,18		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.2 Vnitřní omítky, podlahy			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ: 820 825,00		
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	407 727,00	Zařízení staveniště	8 127,00
	PSV celkem	404 972,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		812 698,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		820 825,00	Ostatní náklady celkem:	8 127,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel Datum: 16.5.2013 Podpis:		Jméno: Pavel Šmöger Datum: Podpis:		Jméno: Mgr. Pavel Mistr Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	820 825,09 Kč	
DPH		21,0 % činí:	172 373,27 Kč	
Cena za objekt celkem:				993 198,00 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.2	Vnitřní omítky, podlahy		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
2 Základy a zvláštní zakládání	96 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Upravy povrchů vnitřní	101 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
94 Lešení a stavební výtahy	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	30 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
991 Hodinové zúčtovací sazby	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717 Elektroinstalace	0,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	0,0
772 Kamenné dlažby	0,00	185 982,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,1
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	407 727,00	404 972,00	0,00	0,00	0,00	5,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,00	812 698,00	8 127,00
			8 127,00

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 1
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.2	Vnitřní omítky, podlahy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2	Základy a zvláštní zakládání							
1	281 60-6113.R00	Sanace vlhkosti kostela bm		69,0550	1 396,00	96 400,78	0,00000	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání					96 400,78		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce							
2	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm úprava/začištění vnitř ostění po vybourání oken m2		21,4170	147,50	3 159,01	0,00000	0,00000
3	632 45-1024.R00	Vyrovnání zdiva pod parapety, tl. 50 mm m2		6,3240	280,50	1 773,88	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce					4 932,89		0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní							
4	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2		36,1300	34,20	1 235,65	0,00000	0,00000
5	612 42-5931.RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s vyrovnáním podkladu -dočištění po osaz oken m2		32,0165	471,06	15 081,69	0,00000	0,00000
6	612 47-6614.U00	San om zdi štuk Cemix 66/63 tl 24mm m2		177,0600	483,00	85 519,98	0,03102	5,49240
61	Úpravy povrchů vnitřní					101 837,32		5,49240
94	Lešení a stavební výtahy							
7	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		92,1100	122,14	11 250,32	0,00000	0,00000
8	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2		108,2300	122,73	13 283,07	0,00000	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy					24 533,38		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
9	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2		200,3400	76,34	15 293,96	0,00000	0,00000
10	953 96-2213.U00	Přípravné práce pro průzkum, vyklizení nebo zakrytí nábytku kus		1,0000	399,00	399,00	0,00000	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					15 692,96		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
11	965 02-4131.R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 odstranění pískovcové dlažby m2		128,7900	34,10	4 391,74	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.2	Vnitřní omítky, podlahy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	968 06-1112.R00	Demontáž dveří a oken - viz fasáda						
		kus		0,0000	559,00	0,00	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				4 391,74		0,00000
97 Prorážení otvorů								
13	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % kamenné a smíšené zdivo - větší tloušťka!!						
		m2		177,0600	49,83	8 822,90	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				8 822,90		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
14	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		t		32,7898	676,03	22 166,89	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				22 166,89		0,00000
991 Hodinové zúčtovací sazby								
15	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace např. dokonč práce vyrovnáno bude dle skutečně provedených prací!!						
		h		78,0000	252,50	19 695,00	0,00000	0,00000
	991	Hodinové zúčtovací sazby				19 695,00		0,00000
717 Elektroinstalace								
16	708109992250	Oprava elektroinstalace -dle přílohy rozpočtu č. 4						
		kpl		1,0200	89 279,80	91 065,40	0,00000	0,00000
	717	Elektroinstalace				91 065,40		0,00000
762 Konstrukce tesařské								
17	762 52-2812.R00	Výměna dřev. fošnových podlah ve 3.-6. NP						
		m2		42,1400	56,56	2 383,44	0,00000	0,00000
18	762 82-2850.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 výměna poškozených trámů						
		m		25,0000	62,38	1 559,50	0,00000	0,00000
19	762 82-2924.U00	Doplnění stropnice hranol -450cm2						
		m		25,0000	623,00	15 575,00	0,00000	0,00000
20	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m						
		%		195,1794	6,50	1 268,67	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				20 786,60		0,00000
766 Konstrukce truhlářské								
21	648 95-1411.RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm						
		m		10,0800	509,00	5 130,72	0,00000	0,00000
22	7660000	Otvorové prvky - viz fasáda						
		kpl		0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 1
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.2	Vnitřní omítky, podlahy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	51,3072	1,35	69,26	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				5 199,98		0,00000
	767	Konstrukce zámečnické						
24	767 66-2110.R01	Montáž mříží - dle PD	ks	2,0000	520,00	1 040,00	0,00000	0,00000
25	767 66-2110.R00	Dodávka mříží - dle PD	ks	2,0000	36 780,00	73 560,00	0,00000	0,00000
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,0000	978,65	978,65	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				75 578,65		0,00000
	5	Komunikace						
27	594 61-1111.R00	Výměna stáv. pískovcové dlažby položení dlažby do kameniva vč. kameniva+zaspárová	m2	128,7900	490,00	63 107,10	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				63 107,10		0,00000
	772	Kamenné dlažby						
28	583-84210	Dlažba pískovec tl. 50mm - dodávka	m2	131,3658	1 360,00	178 657,49	0,00000	0,00000
29	998 77-2201.R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	1 786,5749	4,10	7 324,96	0,00000	0,00000
	772	Kamenné dlažby				185 982,45		0,00000
	784	Malby						
30	784 45-2923.R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. místn. 8 m	m2	615,5181	34,70	21 358,48	0,00020	0,12310
31	784 42-2273.R00	Vymalování kostela - dle průzkumu, např. restaurátorské práce-odhad bude zřejmě po průzkumu	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
	784	Malby				26 358,48		0,12310
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
32	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	37,5650	122,67	4 608,10	Index:	0,00000
33	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	187,8251	19,75	3 709,55	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 317,64		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
34	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	37,5650	129,00	4 845,89	Index:	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.2	Vnitřní omítky, podlahy		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	97	Prorážení otvorů				4 845,89		0,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
35	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	37,5650	336,00	12 621,84	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 621,84		0,00000
97 Prorážení otvorů								
36	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	37,5650	442,00	16 603,73	Index:	0,00000
	97	Prorážení otvorů				16 603,73		0,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
37	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	37,5650	100,00	3 756,50	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 756,50		0,00000

Stavba:
Objekt:
Roz:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.3 Oprava márnice			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		441 370,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	247 826,00	Zařízení staveniště	4 370,00
	PSV celkem	189 174,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		437 000,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		441 370,00	Ostatní náklady celkem:	4 370,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel	Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	441 370,11 Kč
DPH	21,0 % činí:	92 687,72 Kč
Cena za objekt celkem:		534 058,00 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márníce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
2 Základy a zvláštní zakládání	34 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61 Úpravy povrchů vnitřní	26 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62 Úpravy povrchů vnější	90 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
94 Lešení a stavební výtahy	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
991 Hodinové zúčtovací sazby	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
717 Elektroinstalace	0,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,2
767 Konstrukce zámečnické	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
783 Nátěry	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	247 826,00	189 174,00	0,00	0,00	0,00	1,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,00	437 000,00	4 370,00
			4 370,00

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márníce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
2	Základy a zvláštní zakládání							
1	281 60-6113.R00	Sanace vlhkosti bm		18,0400	1 796,00	32 399,84	0,00000	0,00000
	2	Základy a zvláštní zakládání				32 399,84		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce							
2	317 23-5511.U00	Doplnění říms CP vylož do 40cm vyspravení do 30% m		28,9800	425,00	12 316,50	0,00000	0,00000
3	632 45-1024.R00	Vyrovnání zdiva pod parapety, tl. 50 mm m2		1,0270	280,50	288,07	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 604,57		0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní							
4	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2		6,8293	34,20	233,56	0,00000	0,00000
5	611 42-2133.R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková m2		24,4866	386,50	9 464,07	0,00000	0,00000
6	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2		64,2590	266,50	17 125,02	0,00000	0,00000
	61	Úpravy povrchů vnitřní				26 822,66		0,00000
62	Úpravy povrchů vnější							
7	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2		105,1400	114,50	12 038,53	0,00000	0,00000
8	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2		6,8293	34,20	233,56	0,00000	0,00000
9	622 40-1941.R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn m2		105,1400	6,50	683,41	0,00000	0,00000
10	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 m2		92,4900	503,00	46 522,47	0,00000	0,00000
11	622 46-1971.R00	Příplatek za každou další barvu m2		92,4900	41,50	3 838,34	0,00000	0,00000
12	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina I m2		92,4900	163,50	15 122,12	0,00000	0,00000
13	622 47-6015.U00	Sanač vně omítka systém Hasit 300 m2		12,6480	891,00	11 269,37	0,06528	0,82566
14	620 43-1111.R00	Omítka z umělého kamene ploch svislých m2		1,0000	610,00	610,00	0,09000	0,09000
	62	Úpravy povrchů vnější				90 317,79		0,91566
94	Lešení a stavební výtahy							
15	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2		131,6300	50,10	6 594,66	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	131,6300	39,50	5 199,39	0,00000	0,00000
17	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	131,6300	34,80	4 580,72	0,00000	0,00000
18	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	22,6728	136,50	3 094,84	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				19 469,61		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
19	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	22,6728	84,30	1 911,32	0,00000	0,00000
20	953 96-2213.U10	Přípravné práce-vyklizení nábytku a zpětný dovoz	kus	1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
21	953 96-2213.U02	Přípravné práce - dle průzkumu úprava kamenných desek na vrchu atik	kus	17,0000	985,60	16 755,20	0,00000	0,00000
22	953 96-2213.U00	Přípravné práce - dle průzkumu	kus	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 666,52		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání							
23	289 90-2211.R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	24,4866	86,00	2 105,85	0,00000	0,00000
	2	Základy a zvláštní zakládání				2 105,85		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
24	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	64,2590	56,20	3 611,36	0,00000	0,00000
25	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	105,1400	43,20	4 542,05	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				8 153,40		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
26	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,9157	741,00	678,51	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				678,51		0,00000
991	Hodinové zúčtovací sazby							
27	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vyrovnáno bude dle skutečnosti!	h	56,0000	252,50	14 140,00	0,00000	0,00000
	991	Hodinové zúčtovací sazby				14 140,00		0,00000
717	Elektroinstalace							

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márníce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
28	708109992250	Oprava elektroinstalace- dle přílohy rozpočtu č. 5	kpl	1,0300	18 092,30	18 635,07	0,00000	0,00000
	717	Elektroinstalace				18 635,07		0,00000

762 Konstrukce tesařské

29	762 33-2923.U00	Doplnění střeš vazby hranol -288cm2	m	14,4400	368,00	5 313,92	0,00000	0,00000
30	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz spodní bednění na krokách - není oceněno	m2	48,3740	69,00	3 337,81	0,00000	0,00000
31	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	48,3740	29,00	1 402,85	0,00000	0,00000
32	605-10138	Prkno SM/JD neomítané l.jak.24-32x250-300 spodní bednění	m3	1,3303	3 900,00	5 188,17	0,00000	0,00000
33	605-15206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,3050	5 678,00	1 731,79	0,00000	0,00000
34	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	169,7453	6,50	1 103,34	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				18 077,88		0,00000

764 Konstrukce klempířské

35	764 31-1821.R00	Demontáž stávajícího oplechování	kpl	1,0000	730,00	730,00	0,00000	0,00000
36	764 41-0450.RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm s povr. úpravou, lepení,	m	1,6000	437,00	699,20	0,00000	0,00000
37	764 89-2310.RS1	Klempířské prvky a zastřešení dle přílohy rozpočtu č. 2	kpl	1,0000	85 998,83	85 998,83	0,00000	0,00000
38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	874,2803	9,85	8 611,66	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				96 039,69		0,00000

765 Krytiny tvrdé

39	765 31-2810.R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	48,3740	43,70	2 113,94	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				2 113,94		0,00000

766 Konstrukce truhlářské

40	7660000	Otvorové prvky - výměna, resp. oprava, repas viz. příloha č. 2	soubor	1,0000	36 900,00	36 900,00	0,16700	0,16700
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,6720	167,35	279,81	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	766	Konstrukce truhlářské				37 179,81		0,16700
	767	Konstrukce zámečnické						
42	767662110R00	Dodávka mříží - dle PD	ks	2,0000	4 064,50	8 129,00	0,00000	0,00000
43	767 66-2110.R00	Dodávka mříží - dle PD	ks	2,0000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000
44	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	91,2900	1,65	150,63	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				9 279,63		0,00000
	783	Nátěry						
45	783 78-3321.U00	Nátěr tesař kcí dřevokaz sanační	m3	6,5000	750,00	4 875,00	0,00017	0,00111
	783	Nátěry				4 875,00		0,00111
	784	Malby						
46	784 41-3302.R00	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 5 m	m2	88,7456	33,50	2 972,98	0,00028	0,02485
	784	Malby				2 972,98		0,02485
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
47	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	64,9636	22,70	1 474,67	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 474,67		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
48	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	12,9927	129,00	1 676,06	Index:	0,00000
	97	Prorážení otvorů				1 676,06		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
49	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	12,9927	311,00	4 040,73	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 040,73		0,00000
	97	Prorážení otvorů						
50	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,9927	510,00	6 626,28	Index:	0,00000
	97	Prorážení otvorů				6 626,28		0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						

Objekt: 02	Stavební objekty	Objekt: 02	Stavební objekty
Rozpočet: 02.3	Oprava márnice	Rozpočet: 02.3	Oprava márnice

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
781		Konstrukce základy						
782		Konstrukce stěny						
783		Konstrukce stropu						
784		Konstrukce podlahy						
785		Konstrukce vnitřní						
786		Konstrukce vnější						
787		Konstrukce střechy						
788		Konstrukce okna						
789		Konstrukce dveře						
790		Konstrukce výtahu						
791		Konstrukce schodiště						
792		Konstrukce balkon						
793		Konstrukce terasy						
794		Konstrukce zábradlí						
795		Konstrukce plotu						
796		Konstrukce ohradní zeď						
797		Konstrukce vlnitá						
798		Konstrukce dlažba						
799		Konstrukce dlažba						
800		Konstrukce dlažba						

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.3	Oprava márnice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
51	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	12,9927	50,00	649,64	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				649,64		0,00000

979 99-9996.R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	12,9927	50,00	649,64	0,00000	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			649,64		0,00000

979 99-9996.R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	12,9927	50,00	649,64	0,00000	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			649,64		0,00000

979 99-9996.R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	12,9927	50,00	649,64	0,00000	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			649,64		0,00000

979 99-9996.R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	12,9927	50,00	649,64	0,00000	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			649,64		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.4 Oprava hřbitovní zdi			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		295 309,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	292 385,00	Zařízení staveniště	2 924,00
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		292 385,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HVS		295 309,00	Ostatní náklady celkem:	2 924,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel	Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	295 308,97 Kč
DPH	21,0 % činí:	62 014,88 Kč
Cena za objekt celkem:		357 324,00 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.4	Oprava hřbitovní zdi		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Úpravy povrchů vnější	135 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90 Oplocení	51 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
991 Hodinové zúčtovací sazby	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	292 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1,00	292 385,00	2 924,00

2 924,00

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.4	Oprava hřbitovní zdi		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62	Úpravy povrchů vnější							
1	622 42-2622.R00	Oprava vněj. omítek II, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	442,8000	277,48	122 868,14	0,00000	0,00000
2	622 47-1328.RT1	Nátěr vnějších ploch - omítky	m2	135,3000	92,58	12 526,07	0,00000	0,00000
	62	Úpravy povrchů vnější				135 394,22		0,00000
90	Oplocení							
3	434 19-1421.R00	Oprava a očištění kamenných zákrytových desek vrch ohradní zdi	m	123,0000	421,01	51 784,23	0,00000	0,00000
	90	Oplocení				51 784,23		0,00000
94	Lešení a stavební výtahy							
4	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	369,0000	63,89	23 575,41	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				23 575,41		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
5	953 96-2213.U00	Přípravné práce-odstranění křovin zakrývání náhrobků	bm	123,0000	337,49	41 511,27	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 511,27		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	442,8000	34,78	15 400,58	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				15 400,58		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
7	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	24,9225	233,50	5 819,40	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				5 819,40		0,00000
991	Hodinové zúčtovací sazby							
8	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vyrovnáno bude dle skutečnosti!	h	75,0000	252,00	18 900,00	0,00000	0,00000
	991	Hodinové zúčtovací sazby				18 900,00		0,00000

Stavba:
Objekt:
R:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.5 Průzkumy			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márníce a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		124 892,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	124 892,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		124 892,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		124 892,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	124 892,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	26 227,00 Kč
Cena za objekt celkem:			151 119,00 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.5	Průzkumy		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
001 Ostatní	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	124 892,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	124 892,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	124 892,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	124 892,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	124 892,00	0,00
Provoz investora	0,00	124 892,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	124 892,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	124 892,00	0,00

0,00

Základní rozpočet List č.30
Datum tisku: 16.5.2013

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	001	Ostatní						
1	1 -	Průzkumy kpl		1,0000	124 892,00	124 892,00	0,00000	0,00000
	001	Ostatní				124 892,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.6 Koordinátor bezpečnosti práce		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební objekty	JKSO:
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ: 33 600,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 13/31	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	33 600,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		33 600,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		33 600,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel Datum: 16.5.2013 Podpis:		Jméno: Pavel Šmöger Datum: Podpis:	Jméno: Mgr. Pavel Mistr Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	33 600,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	7 056,00 Kč
Cena za objekt celkem:			40 656,00 Kč

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 02.6	Koordinátor bezpečnosti práce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
O01 Ostatní	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	33 600,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	33 600,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	33 600,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	33 600,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	33 600,00	0,00
Provoz investora	0,00	33 600,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	33 600,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	33 600,00	0,00
			0,00

Stavba:	13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.33
Objekt:	02	Stavební objekty	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet:	02.6	Koordinátor bezpečnosti práce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	001	Ostatní						
1	1 -	Koordinátor bezpečnosti práce kpl		1,0000	33 600,00	33 600,00	0,00000	0,00000
	001	Ostatní				33 600,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.1 Střecha			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy		JKSO:
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márníce a kostela Slatina		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		751 236,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	751 236,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		751 236,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		751 236,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel	Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	751 235,95 Kč
DPH	21,0 % činí:	157 759,55 Kč
Cena za objekt celkem:		908 996,00 Kč

Stavba:	13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet:	01.1	Střecha		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
KrKos Krytina kostela	665 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
MAR1 Márnice	85 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
Kč	751 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.1	Střecha		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
KrKos		Krytina kostela						
1	553-530004	falcované šablona antracit P10	m2	308,0000	599,07	184 513,56	0,00260	0,80080
2	553-530001	podkladní pás	m	64,0000	231,64	14 824,96	0,00060	0,03840
3	591-60830.A	Hřebenáč	kus	58,0000	470,17	27 269,86	0,00085	0,04930
4	553-530005	Šablona okapová PREFA	kus	140,0000	76,62	10 726,80	0,00005	0,00700
5	553-530006	Šablona hřebenová	kus	140,0000	62,95	8 813,00	0,00005	0,00700
6	4006	montáž krytiny	m2	308,0000	179,00	55 132,00	0,00000	0,00000
7	400-7	spojovací materiál	komple	1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000
8	553-5089160	Fólie kontaktní	m2	323,4000	26,94	8 712,40	0,00014	0,04528
9	553-926011.1	Okapnice pod Al fólii	m2	62,0000	149,77	9 285,74	0,00042	0,02604
10	444 19-1212.U00	Montáž fólie	m2	323,4000	28,90	9 346,26	0,00000	0,00000
11	605-10012	latě 6x4 cm impregnované	bm	46,0000	32,38	1 489,48	0,00000	0,00000
12	401 2-	prkna 24mm + bednění střechy	m2	110,0000	186,25	20 487,50	0,00000	0,00000
13	764 25-1503.U00	Žlab 333	m	64,5000	158,00	10 191,00	0,00279	0,17996
14	553-442350	Hák 333	kus	70,0000	96,69	6 768,30	0,00073	0,05110
15	764 25-2624.R00	Žlabový roh	kus	8,0000	469,50	3 756,00	0,00086	0,00688
16	764 25-2634.R00	Čelo	kus	10,0000	65,50	655,00	0,00030	0,00300
17	764 25-2523.U00	Dilatace	kus	2,0000	529,00	1 058,00	0,00035	0,00070
18	4018	montáž žlabů -klemp.práce	soubor	1,0000	14 250,00	14 250,00	0,00000	0,00000
19	764 77-8107.R00	kotlík 333 /120	kus	5,0000	435,00	2 175,00	0,00036	0,00180
20	764 27-8114.U00	svod 120	m	35,0000	390,00	13 650,00	0,00200	0,07000
21	764 27-8144.U00	koleno 120	kus	10,0000	365,00	3 650,00	0,00064	0,00640
22	553-5305070	Objímka 120	kus	15,0000	152,08	2 281,20	0,00000	0,00000
23	4023	montáž svodů- klemp.práce	soubor	1,0000	5 640,00	5 640,00	0,00000	0,00000
24	764231250	lemování římsy plech cu 0,55tl atyp	soubor	1,0000	15 742,00	15 742,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.1	Střecha		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
25	4025	klempířské práce soubor		1,0000	7 892,00	7 892,00	0,00000	0,00000
26	4026	lepidlo souor		1,0000	1 347,00	1 347,00	0,00000	0,00000
27	767 39-2803.R00	Demontáž plechové krytiny m2		86,3100	43,50	3 754,49	(-0,00700)	(-0,60417)
28	764 23-1250.R00	lemování věže plech cu 0,55 atyp m		86,3100	1 596,00	137 750,76	0,00312	0,26929
29	4203	folie pod plech m2		90,6300	76,80	6 960,38	0,00000	0,00000
								(-0,60417)
KrKos		Krytina kostela					591 122,69	1,56294

MAR1 Márnice

30	764 25-1503.U00	Žlab 333 m		15,0000	146,46	2 196,90	0,00279	0,04185
31	553-442350	Hák 333 kus		18,0000	96,69	1 740,42	0,00073	0,01314
32	764 25-2634.R00	Čelo kus		4,0000	225,50	902,00	0,00030	0,00120
33	764 77-8106.R00	kotlík 333/ 100 kus		2,0000	434,00	868,00	0,00036	0,00072
34	764 27-8113.U00	svod 100 m		10,0000	205,00	2 050,00	0,00167	0,01670
35	764 27-8143.U00	koleno 100 kus		6,0000	194,00	1 164,00	0,00046	0,00276
36	553-5305062	Objímka 100 kus		6,0000	91,02	546,12	0,00000	0,00000
37	764 23-1230.R01	Lemování úhlů ke zdi m		14,0000	199,00	2 786,00	0,00210	0,02940
38	4309	klempířské práce soubor		1,0000	8 439,00	8 439,00	0,00000	0,00000
39	553-5089160	Fólie kontaktní m2		50,7200	26,94	1 366,40	0,00014	0,00710
40	553-926011.2	Okapnice pod Al fólii m		15,0000	149,77	2 246,55	0,00042	0,00630
41	605-10013	kontralatě 6x4 cm impregnované m		65,0000	28,38	1 844,70	0,00000	0,00000
42	444 19-1212..UO	Montáž fólie m2		50,7200	42,00	2 130,24	0,00000	0,00000
43	431 4-.	bednění střechy + prkna 24mm m2		48,3000	216,00	10 432,80	0,00000	0,00000
44	553 53-0004..1	krytina falcovaná šablona i s montáží m2		48,3000	979,00	47 285,70	0,00260	0,12558
MAR1		Márnice					85 998,83	0,24475

KrKos Krytina kostela

45	4316	výlezové okno ks		6,0000	4 557,00	27 342,00	0,00000	0,00000
----	------	------------------	--	--------	----------	-----------	---------	---------

Stavba:	13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet:	01.1	Střecha		

Poř. č.	Položka	Popis	Cena					
			MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
46	553-530016	falcovaná šablona odvětrávací kus		36,0000	624,29	22 474,44	0,00021	0,00756
47	764 23-1230.R00	lemování uhlí, úžlabí plech 0,7mm, antracit, kpl		1,0000	24 298,00	24 298,00	0,00210	0,00210
KrKos		Krytina kostela				74 114,44		0,00966

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.2 Okna			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		164 100,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	139 750,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	24 350,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		164 100,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		164 100,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	164 100,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	34 461,00 Kč
Cena za objekt celkem:			198 561,00 Kč

Popis:

Použité materiály :

dřevomasiv BOR

sklačír (jednoduchá)(rozpor s TS kde jsou popsána jako dvojité)

závěsyšroubovací

povrchová úprava nátěr

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.2	Okna		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
K Kostel	139 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M Márníce	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,0
Kč	139 750,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,0

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.2	Okna		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
K		Kostel						
1	K001	okno 157 x 200 cm ks		6,0000	12 000,00	72 000,00	0,00000	0,00000
2	K002	okno 157 x 200 cm- respasování stáv. okna ks		1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
3	K003	okno 157 x 200 cm ks		1,0000	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,00000
4	K004	okno 50 x 100 cm ks		1,0000	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000
5	K005	okno 50 x 150 cm ks		1,0000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
6	K006	okno 60 x 100 cm ks		1,0000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
7	K007	okno 75 x 70 cm ks		1,0000	4 200,00	4 200,00	0,00000	0,00000
8	K008	okno 40 x 60 cm ks		1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
9	K009	okno průměr 120 cm ks		1,0000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
10	K010	montáž + doprava soubor		1,0000	12 550,00	12 550,00	0,00000	0,00000
	K	Kostel				139 750,00		0,00000
M		Márníce						
11	M001	okno 73 x 174 cm Márníce ks		2,0000	7 900,00	15 800,00	0,00000	0,00000
12	M002	okno průměr 50 cm Márníce ks		1,0000	6 450,00	6 450,00	0,00000	0,00000
13	M003	montáž + doprava soubor		1,0000	2 100,00	2 100,00	0,00000	0,00000
	M	Márníce				24 350,00		0,00000
Cena za objekt celkem:						60 497,50 Kč		

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.3 hromosvod			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy	JKSO:	
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:		49 998,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 13/31		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	34 329,00	
	M dodávky celkem	15 669,00	
ZRN celkem		49 998,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		49 998,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	49 997,50 Kč
DPH		21,0% činí:	10 499,48 Kč
Cena za objekt celkem:			60 497,00 Kč

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.3 hromosvod		Základní rozpočet	
Objekt:	Název objektu:	Stavba:	Název stavby:
01	přílohy	13/31	Oprava márnice a kostela Slatina
Rozpočet:	Název rozpočtu:	Objekt:	Název objektu:
01.3		01	
Projektant:	MJ:	Objektant:	MJ:
0 0000	0000	0000	0000

Rozpočtové náklady

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.3	hromosvod		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	31 012,00	0,00	0,0
M46 Zemní práce	0,00	0,00	15 669,00	3 317,00	0,00	0,0
Kč	0,00	0,00	15 669,00	34 329,00	0,00	0,0

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.3	hromosvod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21		Elektromontáže						
1	210 22-0022.R00	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek,propoj.aj.	m	3,0000	41,00	123,00	0,00000	0,00000
2	210 22-0101.R00	svodové vodiče FeZn do R=10mm,Al o10mm,Cu R=8mm	m	115,0000	112,00	12 880,00	0,00000	0,00000
3	210 22-0121.R00	olov.vložka do podpěr,spoj.svor. vč.výroby,mont.	ks	50,0000	36,80	1 840,00	0,00000	0,00000
4	210 22-0301.R00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03)	ks	2,0000	80,00	160,00	0,00000	0,00000
5	210 22-0301.R00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03)	ks	18,0000	80,00	1 440,00	0,00000	0,00000
6	210 22-0301.R00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03)	ks	2,0000	80,00	160,00	0,00000	0,00000
7	210 22-0301.R00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03)	ks	48,0000	80,00	3 840,00	0,00000	0,00000
8	210 22-0302.R00	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ,SK,SZ,SR01,02)	ks	2,0000	117,00	234,00	0,00000	0,00000
9	210 22-0362.R00	tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr.	ks	8,0000	429,00	3 432,00	0,00000	0,00000
10	210 22-0372.R00	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	2,0000	285,50	571,00	0,00000	0,00000
11	210 22-0459.R00	visuté lanové lešení-sedačka	ks	2,0000	2 540,00	5 080,00	0,00000	0,00000
12	210 22-0463.R00	montáž vysouvacího žebříku nad 10m na 1 svod	ks	2,0000	626,00	1 252,00	0,00000	0,00000
M21		Elektromontáže				31 012,00		0,00000
M46		Zemní práce						
13	460 03-0011.R00	sejmutí drnu	m2	15,0000	30,00	450,00	0,00000	0,00000
14	460 20-0133.R00	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	30,0000	56,40	1 692,00	0,00000	0,00000
15	460 56-0133.R00	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	30,0000	18,10	543,00	0,00000	0,00000
16	460 62-0006.R00	osetí povrchu travou	m2	15,0000	14,40	216,00	0,00000	0,00000
17	460 62-0013.R00	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	15,0000	27,70	415,50	0,00000	0,00000
18	049-25	olověná vložka do podpěr	ks	50,0000	15,00	750,00	0,00000	0,00000
19	100-5962	ZEMNICI SVORKA SS	KS	48,0000	15,00	720,00	0,00000	0,00000
20	100-9429	ZEMNICI TYC 2,0m ZT	KS	8,0000	215,00	1 720,00	0,00000	0,00000
21	101-2177	ZEMNICI DRAT POZINK. 8	KG	115,0000	38,00	4 370,00	0,00000	0,00000
22	101-310	ZEMNICI PODPERA PV 22	KS	230,0000	23,50	5 405,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.3	hromosvod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	103-010	ZEMNICI SVORKA SJ 02	KS	8,0000	28,00	224,00	0,00000	0,00000
24	103-370	ZEMNICI SVORKA SU	KS	18,0000	13,50	243,00	0,00000	0,00000
25	103-370	ZEMNICI SVORKA SU	KS	2,0000	13,50	27,00	0,00000	0,00000
26	119-9630	ZEMNICI SVORKA SO - v VELKA	KS	2,0000	24,00	48,00	0,00000	0,00000
27	121-5488	ZEMNICI OCHR.UHELNIK OU17	KS	2,0000	157,00	314,00	0,00000	0,00000
28	500-4884	ZEMNICI DRZAK DUZ b.r. 170mm	KS	4,0000	57,00	228,00	0,00000	0,00000
29	PV -1b-15	ZEMNICI PODPERA PV 01b-15	KS	60,0000	27,00	1 620,00	0,00000	0,00000
	M46	Zemní práce				18 985,50		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.4 elektro kostel		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy	JKSO:
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámrsrk	Náklady na MJ: 89 280,00	
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 13/31	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	48 502,00	
	M dodávky celkem	40 778,00	
ZRN celkem		89 280,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		89 280,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	89 279,80 Kč
DPH		21,0 % činí:	18 748,76 Kč
Cena za objekt celkem:		108 029,00 Kč	

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Položkový rozpočet		01. Stavba		01.1. Oprava márníce a kostela Slatina	
Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena
01.1.1	Oprava márníce	1	m ²	40 778,00	40 778,00
01.1.2	Oprava kostela	1	m ²	48 502,00	48 502,00
01.1.3	Oprava elektro	1	m ²	0,00	0,00
01.1.4	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.5	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.6	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.7	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.8	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.9	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.10	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.11	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.12	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.13	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.14	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.15	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.16	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.17	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.18	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.19	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.20	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.21	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.22	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.23	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.24	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.25	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.26	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.27	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.28	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.29	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.30	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.31	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.32	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.33	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.34	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.35	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.36	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.37	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.38	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.39	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.40	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.41	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.42	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.43	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.44	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.45	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.46	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.47	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.48	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.49	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.50	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.51	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.52	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.53	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.54	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.55	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.56	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.57	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.58	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.59	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.60	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.61	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.62	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.63	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.64	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.65	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.66	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.67	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.68	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.69	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.70	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.71	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.72	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.73	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.74	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.75	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.76	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.77	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.78	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.79	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.80	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.81	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.82	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.83	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.84	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.85	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.86	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.87	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.88	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.89	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.90	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.91	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.92	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.93	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.94	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.95	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.96	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.97	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.98	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.99	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00
01.1.100	Oprava ostatní	1	m ²	0,00	0,00

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.4	elektro kostel		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	40 778,00	48 502,00	0,00	0,0
Kč	0,00	0,00	40 778,00	48 502,00	0,00	0,0

Stavba: 13/31		Objekt: 01		Rozpočet: 01.4	
Oprava márníce a kostela Slatina		přílohy		elektro kostel	
Datum: 16.5.2013		Podpis: _____		Podpis: _____	
Jméno: Mgr. Pavel Mlýnský		Jméno: Pavel Šimánek		Jméno: Šimánek Pavel	
Cena za objekt celkem: 108 020,00 Kč		Cena za objekt celkem: 108 020,00 Kč		Cena za objekt celkem: 108 020,00 Kč	

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.4	elektro kostel		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21 Elektromontáže								
1	210 01-0012.R00	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO)	m	50,0000	25,20	1 260,00	0,00000	0,00000
2	210 01-0012.R00	trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1523 R=23mm (VU+PO)	m	8,0000	25,20	201,60	0,00000	0,00000
3	210 01-0123.R00	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	20,0000	38,60	772,00	0,00000	0,00000
4	210 01-0301.R00	krab.přístrojová (1901, KP 68, KZ 3) bez zapojení	ks	33,0000	30,20	996,60	0,00000	0,00000
5	210 01-0311.R00	krab.odbočná s víčkem (1901,KO 68) kruh. bez zap.	ks	12,0000	63,20	758,40	0,00000	0,00000
6	210 01-0322.R00	krab.odbočná s víčkem,svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks	4,0000	133,50	534,00	0,00000	0,00000
7	210 01-0351.R00	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	ks	7,0000	224,50	1 571,50	0,00000	0,00000
8	210 11-0001.R00	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	2,0000	102,00	204,00	0,00000	0,00000
9	210 11-0001.R00	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	3,0000	102,00	306,00	0,00000	0,00000
10	210 11-0003.R00	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	2,0000	108,50	217,00	0,00000	0,00000
11	210 11-0004.R00	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	2,0000	108,50	217,00	0,00000	0,00000
12	210 11-1021.R00	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	11,0000	142,00	1 562,00	0,00000	0,00000
13	210 11-1022.R00	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	5,0000	161,50	807,50	0,00000	0,00000
14	210 11-1113.R00	zás.CEE do 500V typ CZG 1643/1645 H/S/Z 3P+Z	ks	2,0000	137,00	274,00	0,00000	0,00000
15	210 12-0401.R00	jistič bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	3,0000	63,10	189,30	0,00000	0,00000
16	210 12-0401.R00	jistič bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	2,0000	63,10	126,20	0,00000	0,00000
17	210 12-0451.R00	jistič 3-pólový bez krytu	ks	1,0000	116,00	116,00	0,00000	0,00000
18	210 12-0451.R00	jistič 3-pólový bez krytu	ks	2,0000	116,00	232,00	0,00000	0,00000
19	210 20-2020.R00	541 01 03 - 150W SHC prům.stropní	ks	8,0000	421,00	3 368,00	0,00000	0,00000
20	210 20-3202.R00	svít.žár.stropní s 1 žárovkou	ks	2,0000	99,90	199,80	0,00000	0,00000
21	210 20-3204.R00	svít.žár.nástěnné s 1 žárovkou	ks	4,0000	79,90	319,60	0,00000	0,00000
22	210 80-0105.R00	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	80,0000	23,30	1 864,00	0,00000	0,00000
23	210 80-0105.R00	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	505,0000	18,10	9 140,50	0,00000	0,00000
24	210 80-0106.R00	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	130,0000	19,60	2 548,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č.
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.4	elektro kostel		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
25	210 81-0055.R00	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	170,0000	25,00	4 250,00	0,00000	0,00000
26	210 81-0056.R00	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	72,0000	25,00	1 800,00	0,00000	0,00000
27	215 14-1210.	svít.halogen.bodové nástěnné do 2 zdrojů	ks	2,0000	274,00	548,00	0,00000	0,00000
28	215 19-1612.	svorkovnice hlavního pospojení	ks	1,0000	257,00	257,00	0,00000	0,00000
29	215 20-2132.	svítidlo žár.prům.závěs.na oku 1 zdroj+koš	ks	11,0000	120,00	1 320,00	0,00000	0,00000
30	000 26-2674.	FG JISTIC 1B 10 PL7- 10/1/B	KS	2,0000	79,00	158,00	0,00000	0,00000
31	000 26-3584.	FG CHRANIC PF7-25/4/0,03	KS	1,0000	745,00	745,00	0,00000	0,00000
32	003-06	krabice KO 97	ks	4,0000	12,70	50,80	0,00000	0,00000
33	10-9188	SV. IN-12DU2/040 60W	ks	2,0000	496,00	992,00	0,00000	0,00000
34	100-2278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	KS	33,0000	7,90	260,70	0,00000	0,00000
35	100-5655	ZAROVKA 60W/240 E27 OBYC.CIRA	KS	2,0000	12,00	24,00	0,00000	0,00000
36	100-5954	ZEMNICI SVORKA SR 03	KS	2,0000	18,00	36,00	0,00000	0,00000
37	100-6631	ZEMNICI SVORKA SZ - lit.	KS	2,0000	24,00	48,00	0,00000	0,00000
38	100-6666	KRABICE KU 1902 /a100ks/	KS	12,0000	7,20	86,40	0,00000	0,00000
39	101-1764	ZEMNICI DRAT POZINK. 8	KG	3,0000	38,00	114,00	0,00000	0,00000
40	101-9862	SPI 3558-A06340 STROJEK T	KS	2,0000	72,00	144,00	0,00000	0,00000
41	103-1239	KRABICE 6456-12 GO SEDA /90ks/	KS	7,0000	45,00	315,00	0,00000	0,00000
42	104-3467	SVORKA WAGO 273-105 5x1-2,5	KS	35,0000	3,70	129,50	0,00000	0,00000
43	104-3467	SVORKA WAGO 273-105 5x1-2,5	KS	24,0000	3,70	88,80	0,00000	0,00000
44	105-4502	Chráníč kombin. 1+N 16 OLI- 16B-1N-030AC	KS	3,0000	879,00	2 637,00	0,00000	0,00000
45	105-4676	FG JISTIC 3B 16 PL7- 16/3/B	KS	2,0000	342,00	684,00	0,00000	0,00000
46	110-9702	SPI 3558A-A652B OVLADAC DVOJ.	KS	2,0000	72,00	144,00	0,00000	0,00000
47	110-9710	SPI 3558A-A653B OVLAD.JED.SIG	KS	3,0000	82,00	246,00	0,00000	0,00000
48	111-0818	SPI 3558-3901A-B10B RAM.JED.BI	KS	2,0000	15,00	30,00	0,00000	0,00000
49	111-0818	SPI 3558-3901A-B10B RAM.JED.BI	KS	3,0000	15,00	45,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márnice a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.4	elektro kostel		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
50	115-7712	SPI 3558-01600S VODOTES,N.O.	KS	2,0000	127,00	254,00	0,00000	0,00000
51	115-9275	KRABICE KR 97/5 /80ks/	KS	4,0000	18,52	74,08	0,00000	0,00000
52	116-5149	KABEL CYKY 3x 1,5A KARTON	M	80,0000	9,20	736,00	0,00000	0,00000
53	116-5190	KABEL CYKY 5x 1,5C KARTON	M	170,0000	32,76	5 569,20	0,00000	0,00000
54	116-5210	KABEL CYKY 3x 2,5C KARTON	M	130,0000	14,98	1 947,40	0,00000	0,00000
55	116-5229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	M	505,0000	9,20	4 646,00	0,00000	0,00000
56	117-2808	TRUBKA VRM 25 IEC SV.SEDA	M	50,0000	12,37	618,50	0,00000	0,00000
57	118-9183	ZAROVKA 120W PAR 38 E27 REFL.	KS	2,0000	67,00	134,00	0,00000	0,00000
58	119-7036	ZAS 5518A-A2349B KOMPLETNÍ/10/	KS	11,0000	93,00	1 023,00	0,00000	0,00000
59	120-8101	BALS- 102 ZAS.NAST.16A/400V 5p	KS	2,0000	273,00	546,00	0,00000	0,00000
60	121-2713	ZAROVKA 100W/240 E27 DLOUHOZIV	KS	11,0000	57,00	627,00	0,00000	0,00000
61	122-1402	SV.nástěnné 100W IN-12U7/264	KS	4,0000	1 193,00	4 772,00	0,00000	0,00000
62	123-6807	SPI 3559-A01345 STROJEK	KS	3,0000	72,00	216,00	0,00000	0,00000
63	123-6808	SPI 3559-A05345 STROJEK	KS	2,0000	72,00	144,00	0,00000	0,00000
64	125-8047	KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	M	72,0000	27,59	1 986,48	0,00000	0,00000
65	130-16	víčko krabice KO 97	ks	4,0000	8,00	32,00	0,00000	0,00000
66	249-425	příchytka CL 25	ks	150,0000	3,51	526,50	0,00000	0,00000
67	249-425	příchytka CL 25	ks	24,0000	3,51	84,24	0,00000	0,00000
68	301-8803	ZAS 5518-2929 B IP44	KS	5,0000	69,00	345,00	0,00000	0,00000
69	410-493	svorka EPS 1 bez krytu	ks	1,0000	172,00	172,00	0,00000	0,00000
70	410-495	krabice KO 125E (pro svorku EPS 1)	ks	1,0000	51,20	51,20	0,00000	0,00000
71	472-36	sv. SKIPPER COMPACT/V 85 1X300W bílé vč. zdrojů	ks	8,0000	659,00	5 272,00	0,00000	0,00000
72	500-2902	SV.ZARO.ENI JAGUAR 01 120W CE	KS	2,0000	390,00	780,00	0,00000	0,00000
73	500-3524	SV.OS.IN-172 1x100W IP64	KS	11,0000	358,00	3 938,00	0,00000	0,00000
74	711 00-0634.	TRUBKA KOPOFLEX 50/41 rudá	M	20,0000	38,70	774,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.4	elektro kostel		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
75	FX-25 SV.SED	TRUBKA FX 25 IEC SV.SEDA OHEBN	M	8,0000	26,00	208,00	0,00000	0,00000
76	1 -.	Revize elektro						
		hod.		12,0000	250,00	3 000,00	0,00000	0,00000
77	2 -.	Stavební práce - sekání - kámen, cihla - dle PD -						
		odvoz sutin						
		hod.		40,0000	160,00	6 400,00	0,00000	0,00000
78	3 -.	Zabezpečení pracoviště						
		hod.		6,0000	160,00	960,00	0,00000	0,00000
79	4 -.	Zkušební provoz						
		hod.		2,0000	252,50	505,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				89 279,80		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.5 elektro márnice		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy	JKSO:
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:	18 092,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 13/31	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	11 290,00	
	M dodávky celkem	6 802,00	
ZRN celkem		18 092,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		18 092,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel		Jméno: Pavel Šmöger	Jméno: Mgr. Pavel Mistr
Datum: 16.5.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	18 092,30 Kč
DPH		21,0 % činí:	3 799,38 Kč
Cena za objekt celkem:		21 892,00 Kč	

Stavba
Objekt

Číslo stavby: 13/31	Objekt: 01	Podpočet: 01.5	Stavba: Oprava márníce a kostela Slatina	Objekt: přílohy	Podpočet: elektro márníce	Základní rozpočet	List č. 2	Datum tisku: 16.5.2013
Položkový rozpočet								
Por. č.	Položka	Popis	JM	Množství	Cena/JM Kč	Cena celkem Kč	Hmotnost	Procenty
75	1	Elektromontáž	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2	Oprava márníce a kostela Slatina	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4	Zemní práce	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 13/31	Objekt: 01	Podpočet: 01.5	Stavba: Oprava márníce a kostela Slatina	Objekt: přílohy	Podpočet: elektro márníce	Základní rozpočet	List č. 2	Datum tisku: 16.5.2013
---------------	------------	----------------	--	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------	------------------------

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáž	0,00	0,00	0,00	3 498,00	0,00	0,0
M46 Zemní práce	0,00	0,00	6 802,00	7 792,00	0,00	0,0
Kč	0,00	0,00	6 802,00	11 290,00	0,00	0,0

Stavba: 13/31	Objekt: 01	Podpočet: 01.5	Stavba: Oprava márníce a kostela Slatina	Objekt: přílohy	Podpočet: elektro márníce	Základní rozpočet	List č. 2	Datum tisku: 16.5.2013
---------------	------------	----------------	--	-----------------	---------------------------	-------------------	-----------	------------------------

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.5	elektro márníce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21		Elektromontáže						
1	210 01-0301.R00	krab.přístrojová (1901, KP 68, KZ 3) bez zapojení	ks	2,0000	30,20	60,40	0,00000	0,00000
2	210 01-0351.R00	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	ks	1,0000	224,50	224,50	0,00000	0,00000
3	210 11-0001.R00	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,0000	102,00	102,00	0,00000	0,00000
4	210 11-1021.R00	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,0000	142,00	142,00	0,00000	0,00000
5	210 12-0401.R00	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)	ks	1,0000	63,10	63,10	0,00000	0,00000
6	210 12-0401.R00	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)	ks	1,0000	63,10	63,10	0,00000	0,00000
7	210 12-0401.R00	jistič bez krytu (IJV-IJM-P0)	ks	1,0000	63,10	63,10	0,00000	0,00000
8	210 16-0681.R00	elektroměr 1-fáz.	ks	1,0000	90,10	90,10	0,00000	0,00000
9	210 80-0105.R00	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	5,0000	23,30	116,50	0,00000	0,00000
10	210 80-0105.R00	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	60,0000	23,30	1 398,00	0,00000	0,00000
11	210 80-0106.R00	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	35,0000	23,30	815,50	0,00000	0,00000
12	215 20-2132.	svítidlo žár.prům.závěs.na oku 1 zdroj+koš	ks	3,0000	120,00	360,00	0,00000	0,00000
M21		Elektromontáže				3 498,30		0,00000
M46		Zemní práce						
13	460 20-0163.R00	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	20,0000	78,70	1 574,00	0,00000	0,00000
14	460 42-0372.R00	zřřz.lože/kop.písk.zakr.tl.10cm cihl.napříč 35cm	m	20,0000	134,00	2 680,00	0,00000	0,00000
15	460 49-0012.R00	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	20,0000	10,50	210,00	0,00000	0,00000
16	460 56-0163.R00	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	20,0000	27,40	548,00	0,00000	0,00000
17	460 62-0006.R00	osetí povrchu travou	m2	10,0000	14,40	144,00	0,00000	0,00000
18	460 62-0013.R00	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	10,0000	27,70	277,00	0,00000	0,00000
19	000 26-2674.	FG JISTIC 1B 10 PL7- 10/1/B	KS	1,0000	79,00	79,00	0,00000	0,00000
20	100-2278	KRABICE KU 1901 /a100ks/	KS	2,0000	7,20	14,40	0,00000	0,00000
21	103-1239	KRABICE 6456-12 GO SEDA /90ks/	KS	1,0000	45,00	45,00	0,00000	0,00000
22	104-3467	SVORKA WAGO 273-105 5x1-2,5	KS	5,0000	3,20	16,00	0,00000	0,00000

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.5	elektro márníce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	105-4502	Chráníč kombin. 1+N 16 OLI- 16B-1N-030AC	KS	1,0000	745,00	745,00	0,00000	0,00000
24	105-4510	FG JISTIC 1B 20 PL7- 20/1/B	KS	1,0000	114,20	114,20	0,00000	0,00000
25	110-9710	SPI 3558A-A653B OVLAD.JED.SIG	KS	1,0000	72,00	72,00	0,00000	0,00000
26	111-0818	SPI 3558-3901A-B10B RAM.JED.BI	KS	1,0000	82,00	82,00	0,00000	0,00000
27	116-5149	KABEL CYKY 3x 1,5A KARTON	M	5,0000	9,20	46,00	0,00000	0,00000
28	116-5210	KABEL CYKY 3x 2,5C KARTON	M	35,0000	14,98	524,30	0,00000	0,00000
29	116-5229	KABEL CYKY 3x 1,5C KARTON	M	60,0000	9,20	552,00	0,00000	0,00000
30	119-7036	ZAS 5518A-A2349B KOMPLETNI/10/	KS	1,0000	92,00	92,00	0,00000	0,00000
31	121-2713	ZAROVKA 100W/240 E27 DLOUHOZIV	KS	3,0000	15,00	45,00	0,00000	0,00000
32	123-6807	SPI 3559-A01345 STROJEK	KS	1,0000	78,00	78,00	0,00000	0,00000
33	160-60	elektroměr PRO1D V11.212 CZ CEJCH	ks	1,0000	657,00	657,00	0,00000	0,00000
34	500-3524	SV.OS.IN-172 1x100W IP64	KS	3,0000	472,00	1 416,00	0,00000	0,00000
35	900-01	kopaný písek	m3	1,3000	687,00	893,10	0,00000	0,00000
36	900-03	cihla betonová 290x140x65	ks	180,0000	6,50	1 170,00	0,00000	0,00000
37	900-06	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	20,0000	12,00	240,00	0,00000	0,00000
38	1 -.	Stavební práce - sekání - kámen, cihla - dle PD - odvoz sutin	hod.	8,0000	160,00	1 280,00	0,00000	0,00000
39	2 -.	Revize elektro	hod.	4,0000	250,00	1 000,00	0,00000	0,00000
	M46	Zemní práce				14 594,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01.6 Ostatní		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: přílohy	JKSO:
Stavba: 13/31	Název stavby: Oprava márnice a kostela Slatina	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Zámorsk	Náklady na MJ:	124 892,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 13/31	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Elestav s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	124 892,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		124 892,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		124 892,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Šmöger Pavel Datum: 16.5.2013 Podpis:		Jméno: Pavel Šmöger Datum: Podpis:	Jméno: Mgr. Pavel Mistr Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	124 892,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	26 227,32 Kč
Cena za objekt celkem:		151 119,00 Kč	

Stavba:	13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet:	01.6	Ostatní		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
O	Ostatní	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 13/31	Oprava márníce a kostela Slatina	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	přílohy	Datum tisku: 16.5.2013	
Rozpočet: 01.6	Ostatní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
O		Ostatní						
1	1	Stavebně historický průzkum (SHP)						
		soubor	1,0000	30 000,00		30 000,00	0,00000	0,00000
2	2	Restaurátorský průzkum exteriérových omítek						
		soubor	1,0000	20 000,00		20 000,00	0,00000	0,00000
3	3	Restaurátorský průzkum pískovcových portálů						
		soubor	1,0000	14 000,00		14 000,00	0,00000	0,00000
4	4	Restaurátorský průzkum interiérových omítek						
		soubor	1,0000	20 000,00		20 000,00	0,00000	0,00000
5	5	Stratigrafický průzkum						
		soubor	1,0000	25 000,00		25 000,00	0,00000	0,00000
6	6 -	Měření vlhkosti a návrh způsobu provedení sanace						
		zdiva						
		soubor	1,0000	15 892,00		15 892,00	0,00000	0,00000
	O	Ostatní				124 892,00		0,00000