Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem **„Plujeme do přístavu – rekonstrukce a úpravy objektu"** (dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. *Oblastní charita Kutná Hora*

Sídlo:	Havířská 403/3, 284 01 Kutná Hora
Statutární zástupce:	RNDr. Robert Otruba, ředitel
IČ:	49543547
DIČ:	CZ49543547

(dále jen „Objednatel")

2. *Kutnohorská stavební, s. r. o.*

Sídlo:	Benešova 316, 284 01 Kutná Hora
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Hádek, jednatel
e-mail:	khstav@khstav.cz
telefon:	327 514 517
fax:	327 514 517
IČ:	45144788
DIČ:	CZ45144788
Bankovní spojení, č.ú.:	ČSOB Kutná Hora, č. ú.: 2788276/0300
Osoba oprávněná jednat Ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Hádek

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Městského soudu v Praze sp. zn. 8094

(dále jen „Zhotovitel")

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem **„Plujeme do přístavu – rekonstrukce a úpravy objektu"**. Jedná se o změnu závazku provedenou v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon"), jednalo se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 427 128,78 Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku **„Plujeme do přístavu – rekonstrukce a úpravy objektu"** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

CENA BEZ DPH:	***24 510 115,08 Kč***
DPH CENY:	***5 147 124,17 Kč***
CENA VČETNĚ DPH:	***29 657 239,25 Kč***

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Dle dodatku č. 1 a č. 2 došlo ke změně závazku provedené v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) 2. Zákona v souhrnné výši 5,56% původní ceny veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2018.

3. Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel
V K. Hoře, dne 20.11.2019

OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA
Havířská 403
284 01 KUTNÁ HORA
IČO: 49543547

.....
Oblastní charita Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba, ředitel

Zhotovitel
V K. Hoře, dne 20.11.2019

.....
Kutnohorská stavební s. r.o.
Ing. Jaroslav Hádek, jednatel

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
284 01 KUTNÁ HORA, Benešova 316
tel./fax 327 515 234, 514 517, 514 637
IČO 451 44 788 DIČ CZ45144788

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2**	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora	49543547	
Projektant	Kutnohorská stavební projekce ing.Martin Hádek	74781901	CZ5560 021643
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora	45144788	CZ 45144788
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	20.11.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	33 827,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	117 521,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	98 200,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	172 401,86	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	5 177,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		427 128,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA
Havířská 403
284 01 KUTNÁ HORA
IČO: 49543547

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
284 01 KUTNÁ HORA, Benešova 316
tel./fax 327 516 284, 514 517 511, 687
IČO 451 44 788 DIČ CZ45144788

D	Celkem bez DPH			427 128,78
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	427 128,78	89 697,04
	Cena s DPH			516 825,82

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2**

Objednatel: Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20.11.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
16703V2	Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2	427 128,78	0,00	89 697,04	516 825,82	0,00	427 128,78	0,00	0,00	0,00
16703V2-S (1)	Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289 - vícepráce 2	362 153,04	0,00	76 052,14	438 205,18	0,00	362 153,04	0,00	0,00	0,00
16703V2T (1)	Terénní úpravy	64 975,74	0,00	13 644,91	78 620,65	0,00	64 975,74	0,00	0,00	0,00
	Celkem	427128,78	0,00	89697,04	516825,82	0,00	427128,78	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2**	JKSO	
Název objektu	**Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289 - vícepráce 2**	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora	49543547	
Projektant	Kutnohorská stavební projekce ing.Martin Hádek	74781901	CZ5560021643
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora	45144788	CZ 45144788
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	20.11.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	27 628,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	86 535,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	61 731,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	181 081,28	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	5 177,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		362 153,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Charita Česká republika
OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA
Havířská 403
284 01 KUTNÁ HORA
IČO: 49543547

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
284 01 KUTNÁ HORA, Benešovo 316
tel./fax 327 515 239, 514 511, 514 687
IČO 451 43 788, DIČ CZ45144788

D	Celkem bez DPH	362 153,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	362 153,04	76 052,14

Cena s DPH **438 205,18**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2
Objekt: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289 - vícepráce 2

Objednatel: Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 11. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**19 268,17**	**86 535,59**	**105 803,76**	**9,923**	**8,232**
1	Zemní práce	2 857,80	31 852,20	34 710,00	1,804	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 728,66	7 241,15	17 969,81	4,588	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 211,63	11 001,19	14 212,82	3,262	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 470,08	12 265,96	14 736,04	0,270	8,232
997	Přesun sutě	0,00	15 700,41	15 700,41	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	8 474,68	8 474,68	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**70 091,00**	**184 787,28**	**254 878,28**	**2,200**	**0,000**
742	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	17 817,00	17 817,00	0,000	0,000
741	Elektroinstalace -doplnění zásuvek stoly v dílnách	0,00	2 438,00	2 438,00	0,000	0,000
749	Elektromontáže - doplnění vývodů MaR	0,00	1 268,00	1 268,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	2 628,42	9 009,62	11 638,04	0,245	0,000
764	Konstrukce klempířské	5 131,75	9 040,32	14 172,07	0,043	0,000
765	Krytina skládaná	3 433,00	2 142,46	5 575,46	-0,260	0,000
767	Konstrukce zámečnické	9 462,09	48 166,43	57 628,52	0,080	0,000
771	Podlahy z dlaždic	12 575,31	29 252,87	41 828,18	1,167	0,000
775	Podlahy skládané	26 684,27	14 614,72	41 298,99	0,082	0,000
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00	31 323,98	31 323,98	0,816	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	10 176,16	17 287,88	27 464,04	0,026	0,000
788	Doplnění vývodů nik,reflektory	0,00	2 426,00	2 426,00	0,000	0,000
D8	montážní materiál	0,00	-3 427,00	-3 427,00	0,000	0,000
D10	Uzemnění bleskosvod-změna materiálu svorek	0,00	4 898,00	4 898,00	0,000	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	**89 359,17**	**272 793,87**	**362 153,04**	**12,124**	**8,232**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2
Objekt: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289 - vícepráce 2

Objednatel: Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**105 803,76**
	1		**Zemní práce**				**34 710,00**
1	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	12,000	300,00	3 600,00
			6+6		12,000		
			Součet		12,000		
2	001	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	10,000	479,00	4 790,00
			6+4		10,000		
			Součet		10,000		
3	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	453,00	9 060,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
5	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,000	863,00	17 260,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
	3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**17 969,81**
6	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,646	4 180,00	2 700,28
			1,33*1,13*0,43		0,646		
			Součet		0,646		
7	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,266	4 820,00	1 282,12
			1,75*0,4*0,38		0,266		
			Součet		0,266		
8	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,035	42 200,00	1 477,00
			1,7*2*10,4/1000		0,035		
			Součet		0,035		
9	R	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-2,000	84,00	-168,00
10		*553422700*	*vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm*	*kus*	*-2,000*	*112,00*	*-224,00*
11	011	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	10,308	596,00	6 143,57
			2.n.p.+3.n.p. - odpadní potrubí				
			0,95*3,85*2		7,315		
			1.n.p. trubkování slaboproud				
			1,05*2,85		2,993		
			Součet		10,308		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	014	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,400	849,00	2 037,60
			u branky				
			2,4*0,5*2		2,400		
			Součet		2,400		
13	014	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	3,604	1 310,00	4 721,24
			1,7*0,53*4		3,604		
			Součet		3,604		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**14 212,82**
14	014	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,271	3 620,00	4 601,02
			m.č.102 -po stáv. kabelových trasách				
			0,75*0,14*7,8		0,819		
			0,5*0,14*2,75		0,193		
			0,5*0,14*3,2		0,224		
			0,35*0,11*0,9		0,035		
			Součet		1,271		
15	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,374	25 700,00	9 611,80
			do plochy P2				
			137,25*1,2/6*1,08*12,63/1000		0,374		
			Součet		0,374		
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**14 736,04**
16	R	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	-12,000	35,80	-429,60
17	013	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,360	1 520,00	3 587,20
			v ploše P2				
			(3,5+1,2+1,2)*0,8*0,5		2,360		
			Součet		2,360		
18	013	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,039	12 300,00	479,70
			1,75*11,1*2/1000		0,039		
			Součet		0,039		
19	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,066	200,00	1 013,20
			0,65*0,8		0,520		
			0,86*1,35		1,161		
			0,84*1,36		1,142		
			1,33*1,13		1,503		
			Mezisoučet		4,326		
			0,4*1,85		0,740		
			Mezisoučet		0,740		
			Součet		5,066		
20	013	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,902	1 270,00	1 145,54
			0,86*0,6*0,3		0,155		
			0,84*0,7*0,3		0,176		
			1,13*1,33*0,38		0,571		
			Součet		0,902		
21	013	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,250	1 700,00	2 125,00
			1,25		1,250		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		1,250		
22	013	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,900	2 350,00	6 815,00
			stat.zajištění pilířů brány				
			2,9		2,900		
			Součet		2,900		
		997	**Přesun sutě**				**15 700,41**
23	R	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	8,232	738,00	6 075,22
24	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,762	311,00	1 791,98
			8,232*0,7		5,762		
			Součet		5,762		
25	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,232	218,00	1 794,58
26	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,088	9,50	703,84
			8,232		8,232		
			Součet		8,232		
27	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,232	306,00	2 518,99
28	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,470	1 140,00	2 815,80
			8,232*0,3		2,470		
			Součet		2,470		
		998	**Přesun hmot**				**8 474,68**
29	R	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	12,124	699,00	8 474,68
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**254 878,28**
		742	**Elektroinstalace - slaboproud**				**17 817,00**
30	742	742121008	Přemístění trasy a úprava telefoního rozvaděče-dle návrhu Cetin, montáž,dodávka	kpl	1,000	9 181,00	9 181,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	742	742121009	Montáž trasy pro optický kabel,vč.materiuálu	m	17,000	508,00	8 636,00
			17		17,000		
			Součet		17,000		
		741	**Elektroinstalace -doplnění zásuvek stoly v dílnách**				**2 438,00**
32	R	Pol24	zásuvka jednonásobná,Tango, bílá, vč. rám.	ks	4,000	92,00	368,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
33	R	Pol55	kabel CYKY J-3x2,5	m	15,000	18,00	270,00
			15		15,000		
			Součet		15,000		
34	R	Pol53	kabel CYKY J-3x1,5	m	25,000	12,00	300,00
			25		25,000		
			Součet		25,000		
35	R	Pol69	montáž	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
		749	**Elektromontáže - doplnění vývodů MaR**				**1 268,00**
36	R	Pol108	16/B/1 jistič	ks	1,000	101,00	101,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
37	R	Pol108a	10/B/1 jistič	ks	1,000	151,00	151,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
38	R	Pol55	kabel CYKY J-3x2,5	m	12,000	18,00	216,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
39	R	Pol69	montáž	ks	1,000	800,00	800,00
		762	**Konstrukce tesařské**				**11 638,04**
40	R	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	0,426	1 390,00	592,14
			0,426		0,426		
			Součet		0,426		
41	762	762082422	výroba,montáž	kus	22,000	188,00	4 136,00
			22		22,000		
			Součet		22,000		
42	R	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,426	841,00	358,27

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,426		0,426		
			Součet		0,426		
43	R	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	7,000	153,00	1 071,00
			3+4		7,000		
			Součet		7,000		
44	R	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	11,000	228,00	2 508,00
			6,5+4,5		11,000		
			Součet		11,000		
45		*605121210*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*0,426*	*6 170,00*	*2 628,42*
			4,5*0,14*0,2		0,126		
			6,5*0,16*0,16		0,166		
			7*0,12*0,16		0,134		
			Součet		0,426		
46	R	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,426	808,00	344,21
			0,426		0,426		
			Součet		0,426		
		764	**Konstrukce klempířské**				**14 172,07**
47	764	764031412	Podkladní plech z Cu plechu rš 200 mm	m	14,800	393,00	5 816,40
			10,3+4,5		14,800		
			Součet		14,800		
48	R	764236401	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 160 mm	m	17,600	323,00	5 684,80
			slepá okna				
			1,1*16		17,600		
			Součet		17,600		
49	R	764531403	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	4,900	532,00	2 606,80
			4,9		4,900		
			Součet		4,900		
50	R	998764101	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	1 490,00	64,07
		765	**Krytina skládaná**				**5 575,46**
51	R	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	5,000	378,00	1 890,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
52		*596604020*	*taška ražená režná okrajová pravá 13,5 x 43,3 cm*	*kus*	*15,000*	*213,00*	*3 195,00*
			3*5		15,000		
			Součet		15,000		
53	R	765111361	Montáž krytiny keramické pultové hrany na sucho pultovými taškami	m	-4,600	403,00	-1 853,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
54	R	765113211	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým režných z hřebenáčů	m	6,500	1 530,00	9 945,00
			6,5		6,500		
			Součet		6,500		
55		*596608490*	*ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č.4, režná*	*kus*	*1,000*	*238,00*	*238,00*
			1		1,000		
			Součet		1,000		
56	R	765213141	Krytina keramická drážková na zdech šířky přes 20 do 60 cm do malty maloformátová režná	m	-11,500	663,00	-7 624,50
57	R	998765101	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	-0,260	824,00	-214,24
		767	**Konstrukce zámečnické**				**57 628,52**
58	R	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním	m2	4,500	285,00	1 282,50
			2,5*1,8		4,500		
			Součet		4,500		
59		*553423130*	*plotové pole půlkruhové 1800x2500 mm pozinkované,nátěr kovářská černá*	*kus*	*1,000*	*8 360,00*	*8 360,00*
			1		1,000		
			Součet		1,000		
60	767	767312127	segmentovou úpravou,broušené hrany.nerezové kotvy, 800x800	kus	1,000	8 420,00	8 420,00
61	767	767312128	segmentovou úpravou,broušené hrany.nerezové kotvy, 1000x1360	kus	2,000	10 720,00	21 440,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
62	767	767810119	čtyřhranných průřezu do 0,09 m2,nátěr kovářská barva	kus	25,000	697,00	17 425,00
			20+4+1		25,000		
			Součet		25,000		
63	R	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	519,275	1,35	701,02
		771	**Podlahy z dlaždic**				**41 828,18**
64	771	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm	m	296,965	94,50	28 063,19
			150,125+15,78+85,56+45,5		296,965		
			Součet		296,965		
65		*597612970*	*dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 1 cm I. j.*	*m2*	*29,967*	*369,00*	*11 057,82*
			29,967		29,967		
			Součet		29,967		
66	R	998771203	procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	391,210	6,92	2 707,17
		775	**Podlahy skládané**				**41 298,99**
67	775	775413310	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	335,070	41,60	13 938,91
			120,59+48,31+166,17		335,070		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		335,070		
68	*614*	*614181525*	*lišta soklová*	*m*	*335,070*	*62,10*	*20 807,85*
69	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	20,000	48,20	964,00
			6+7+7		20,000		
			Součet		20,000		
70	*553*	*553431184*	*lišta přechodová profil 40 mm*	*m*	*20,000*	*257,00*	*5 140,00*
71	R	998775203	procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	347,467	1,29	448,23
			347,467		347,467		
			Součet		347,467		
		782	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				**31 323,98**
72	R	782511413	Repase ostění s přisekáním z měkkého kamene tl do 250 mm včetně penetrace	m2	5,185	2 680,00	13 895,80
			m.č.106+vnitř.strana hl. vstup				
			0,22*1,3		0,286		
			1,48*(0,19+0,22)*2		1,214		
			0,22*0,91*2		0,400		
			1,3*0,22*2		0,572		
			Mezisoučet		2,472		
			0,38*2,72*2		2,067		
			0,38*1,7		0,646		
			Mezisoučet		2,713		
			Součet		5,185		
73	R	782511419	Statické zajištění kamenného ostění pomocí kotevních trnů a chemických kotev	m	6,790	1 389,30	9 433,35
			2,72*2+1,35		6,790		
			Součet		6,790		
74	R	782511429	Ukončující vrstva kamenné zdi z betonu, vč.laťování,kletování a ošetření Porosilem	m	9,050	840,00	7 602,00
			9,05		9,050		
			Součet		9,050		
75	R	998782101	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,815	482,00	392,83
			0,201+0,263+0,351		0,815		
			Součet		0,815		
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**27 464,04**
76	783	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,760	284,00	6 179,84
			0,16*4*2,75*10		17,600		
			0,52*0,8*10		4,160		
			Součet		21,760		
77	783	783237101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr tesařských konstrukcí	m2	21,760	117,00	2 545,92
78	783	783237109	Promadur	kpl	1,000	7 400,00	7 400,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
79	783	783314202	standardní nátěr zámečnických konstrukcí s očištěním rzi	m2	27,200	185,00	5 032,00
			stávající mříže v oknech				
			1*1,7*8*2		27,200		
			Součet		27,200		
80	783	783317107	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - kovářskou barvou	m2	27,200	181,00	4 923,20
81	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	28,400	15,40	437,36
			potrubí plyn				
			2+6,65+8,85+1,4+0,8+2,2+3,7+2,8		28,400		
			Součet		28,400		
82	783	783617611	mm	m	28,400	33,30	945,72
		788	**Doplnění vývodů nik,reflektory**				**2 426,00**
83	R	pol.888	Svítidlo LED reflektor 10W	ks	3,000	262,00	786,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
84	R	pol.889	kabel CYKY J - 3x 1,5	m	20,000	12,00	240,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
85	R	pol.69	montáž	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
		D8	**montážní materiál**				**-3 427,00**
86	R	Pol39	sv. přisazené zářivkové 2x58W, T8, EVG, 4300K,, Ra80, leštěná AL mřížka, IP20	ks	-1,000	1 627,00	-1 627,00
87	R	Pol46	sv. závěsné zářivkové 2x18W, T8, EVG, 4300K, Ra80, bílá mřížka, IP20, vč. spoj. dílů a závěsů	ks	-1,000	1 800,00	-1 800,00
		D10	**Uzemnění bleskosvod-změna materiálu svorek**				**4 898,00**
88	R	Pol131	svorka univerzální SU	ks	-120,000	15,00	-1 800,00
89	R	Pol131a	svorka univerzální nerez	ks	120,000	49,00	5 880,00
			120		120,000		
			Součet		120,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
90	R	Pol132	svorka okapová SO	ks	-10,000	31,00	-310,00
91	R	Pol135a	svorka okapová nerez	ks	10,000	39,00	390,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
92	R	Pol73	podružný materiál	ks	1,000	738,00	738,00
	M		**Práce a dodávky M**				**0,00**
	21-M		**Elektromontáže**				**0,00**
93	R	210040501	Montáž vodičů nn do 70 mm2-přeložení vedení nn včetně materiálu a zemních prací	m	0,000	893,00	0,00
			Celkem				**362 153,04**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2**	JKSO	
Název objektu	**Terénní úpravy**	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora	49543547	
Projektant	Kutnohorská stavební projekce ing.Martin Hádek	74781901	CZ5560021643
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora	45144788	CZ 45144788
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.11.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	6 199,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	30 985,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	36 469,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-8 679,42	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		64 975,74	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA
Havířská 403
284 01 KUTNÁ HORA
IČO 49543547

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
284 01 KUTNÁ HORA, Benešova 316
tel./fax 327 515 234, 514 517, 514 637
IČO 451 44 788 DIČ CZ45144788
e-mail: khstavba@kh.cz

D	Celkem bez DPH	64 975,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	64 975,74	13 644,91

Cena s DPH **78 620,65**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2
Objekt: Terénní úpravy

Objednatel: Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 11. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**42 669,19**	**22 306,55**	**64 975,74**	**8,174**	**34,718**
5	**Komunikace pozemní**	**36 469,56**	**-8 679,42**	**27 790,14**	**8,174**	**0,000**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**0,00**	**18 158,03**	**18 158,03**	**0,000**	**34,718**
997	**Přesun sutě**	**6 199,63**	**11 446,53**	**17 646,16**	**0,000**	**0,000**
998	**Přesun hmot**	**0,00**	**1 381,41**	**1 381,41**	**0,000**	**0,000**
	Celkem	**42 669,19**	**22 306,55**	**64 975,74**	**8,174**	**34,718**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad čp.289- vícepráce 2
Objekt: Terénní úpravy

Objednatel: Oblastní charita Kutná Hora,Havířská 403,K.Hora
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,K.Hora
Místo:

Zpracoval:
Datum: 20. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**64 975,74**
	5		**Komunikace pozemní**				**27 790,14**
10	R	772527340	demontáž dlažby z kamene z desek o nestejné tloušťce tl 30 až 150 mm pro další použití	m2	-53,248	163,00	-8 679,42
			-76,069*0,7		-53,248		
			Součet		-53,248		
12		*583846620*	*nepravidelný kámen černý, dlažba pr. 10-50 cm tl. 6-10 cm*	*m2*	*53,248*	*684,90*	*36 469,56*
	9		**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**18 158,03**
15	013	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	53,248	112,00	5 963,78
16	013	965042141	betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,325	2 290,00	12 194,25
	997		**Přesun sutě**				**17 646,16**
17	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,718	237,00	8 228,17
18	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	312,462	10,30	3 218,36
19	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	49,597	125,00	6 199,63
	998		**Přesun hmot**				**1 381,41**
14	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,174	169,00	1 381,41
			Celkem				**64 975,74**