Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Zlosyň - přechod pro chodce		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název: Klesa Pavel**	**Kontaktní osoba: Klesa Pavel**	**Telefon: 602116689**
Význam (funkce)	**Jméno**		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_101	Přechod pro chodce		
SO_401	Osvětlení přechodu		

Celkem (bez DPH)	648 000,-
DPH	136 080,-
DPH 21 % ze základny: 190 682	
Celkem (včetně DPH)	**784 080,-**

Za zhotovitele
Jméno : Pavel Klesa
Datum :
Podpis:

Pavel Klesa
Okrajová 1165, 272 01 Kralupy n. Vlt.
Ičo: 66399211 Dič: CZ 6505111998

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Zlosyň - přechod pro chodce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_101: Přechod pro chodce			
001: Zemní práce	29 847,-		
005: Komunikace	332,-		
005a: Chodník	30 900,-		
005b: Doasfaltování vozovky	10 141,-		
005c: Doasfaltování vjezdu	2 050,-		
009: Ostatní konstrukce a práce	248 920,-		
099: Přesun hmot HSV	43 080,-		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26 800,-		
SO_401: Osvětlení přechodu			
A.1: Montážní práce	120 050,-		
A.2: Zemní práce	73 500,-		
A.3: Demontážní práce stávajícího zařízení	2 950,-		
B.1: Materiál	41 180,-		
C.1: Vedlejší náklady	18 250,-		
Celkem (bez DPH)	**648 000,00**		
DPH	**136 080,00**		
Celkem (včetně DPH)	**784 080,00**		

Pavel Krejsa
Okrajová 1165, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Ičo: 66399211 Dič: CZ 6505111998

Zakázka:

Zlosyň - přechod pro chodce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			SO_101: Přechod pro chodce				
			001: Zemní práce			**29 847,-**	
1.	SP	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,0	2 878,-	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			57		**57,0**		
2.	SP	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,5	5 323,-	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			bourání stávající vozovky - podkladní vrstvy		–		
			48,5		**48,5**		
3.	SP	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,5	3 791,50	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			25,5		**25,5**		
4.	SP	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,5	201,30	
			Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			8,5		**8,5**		
5.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,0	1 810,00	
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			podkladní vrstvy betonového chodníku		–		
			25,5		**25,5**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			podkladní vrstvy chodníku z betonové dlažby		–		
			8,5		**8,5**		
6.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,0	2 558,10	
			Plný popis: Vytrhání obrub				
			s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na				
			dopravní prostředek				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			50		**50,0**		
7.	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1,425	69,80	
			Plný popis: Sejmutí drnu				
			tl. do 100 mm,				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			9,5*0,15		**1,425**		
8.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,525	73,20	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice				
			s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní				
			prostředek				
			v hornině tř. 3				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			3,5*0,15		**0,525**		
9.	SP	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	0,8	2 291,-	
			Plný popis: Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním				
			hloubky				
			přes 200 do 500 mm				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			0,8		**0,8**		
10.	SP	171102103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS dálnic	m3	11,5	713,-	
			Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště				
			s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu				
			z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard				
			(dále jen PS)				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			dosyp zeminy vhodné do násypu v tl. 40 cm se zhutněním		–		
			24,5*0,4		**9,8**		
			dosyp zeminy vhodné do násypu v tl. 20 cm se zhutněním		–		
			8,5*0,2		**1,7**		
11.	H	X1	zemina vhodná do násypů	m3	11,5	5 750,-	
			Plný popis:				
12.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,25	188,10	
			Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5				
			při souvislé ploše				
			do 500 m2, tl. vrstvy				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			35*0,15		5,25		
13.	H	X4	Vhodná ornice	m3	5,25	4 200,-	
			Plný popis:				
			005: Komunikace			**332,-**	
14.	SP	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	4,0	332,-	
			Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			4		**4,0**		
			005a: Chodník			**30 900,-**	
15.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	44,5	6 253,-	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			44,5		**44,5**		
16.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,5	12 538,-	
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			39+5,5		**44,5**		
17.	H	X2	betonová dlažba šedá 200/100/60 šedá	m2	40,17	8 990,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 39*1,03		**40,17**		
18.	H	X3	betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60 červená	m2	5,665	3 119,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 5,5*1,03		**5,665**		
			005b: Doasfaltování vozovky			**10 141,-**	
19.	SP	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	11,5	79,-	
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			11,5		**11,5**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra		Cena	Cen. soustava
20.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,5		3 312,-	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m					
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–			
			11,5		**11,5**			
21.	SP	919121122.V1	ošetření styčné spáry zálivkou za horka	m	48,0		6 750,-	
			Plný popis: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky					
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–			
			48		**48,0**			
			005c: Doasfaltování vjezdu				**2050,-**	
22.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3,0		499,10	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění					
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–			
			3		**3,0**			
23.	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3,0		50,-	
			Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství					
24.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3,0		705,20	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění					
25.	SP	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	3,0		10,-	
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství					
26.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,0		785,70	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m					
			009: Ostatní konstrukce a práce				**248 920,-**	
27.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	57,0		3430,-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			57		**57,0**		
28.	SP	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	1,5	330,-	
			Plný popis: Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			1,5		**1,5**		
29.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,0	7 810,-	
			Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			26+3+8		**37,0**		
30.	H	X5	obruba silniční 1000/250/120-150	kus	26,78	3 400,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 26*1,03		**26,78**		
31.	H	X6	obruba přechodová L/P	kus	3,09	1 050,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 3*1,03		**3,09**		
32.	H	X7	obruba nájezdová 1000/150/150	kus	8,24	910,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 8*1,03		**8,24**		
33.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	28,0	3 253,-	
			Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			28		**28,0**		
34.	H	X8	obruba zahradní 1000/200/50	kus	28,84	1 510,-	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 28*1,03		**28,84**		
35.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,78	8 012,-	
			Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20				
			Výkaz výměr: 37*0,3*0,2+28*0,1*0,2		**2,78**		
36.	SP	X9	Odstranění stávajícího DZS	kpl	3,0	1 800,-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			Plný popis:				
37.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,0	4 010,-	
			Plný popis: *Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m*				
			Výkaz výměr: SDZ		–		
			3		**3,0**		
			dopravní zrcadlo		–		
			1		**1,0**		
			měřič rychlosti		–		
			2		**2,0**		
38.	H	X10	sloupek dopravní včetně příslušenství	kus	6,0	5 000,-	
			Plný popis:				
39.	SP	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	1 050,-	
			Plný popis: *Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly*				
40.	H	X11	dopravní zrcadlo	kus	2,0	15 500,-	
			Plný popis:				
41.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,0	497,-	
			Plný popis:				
42.	H	X12	SDZ P6 - stůj, dej přednost v jízdě	kus	1,0	1 450,-	
			Plný popis:				
43.	H	X13	SZD IP6 - přechod pro chodce s reflexním okrajem	kus	2,0	3 100,-	
			Plný popis:				
44.	SP	X14	D+M měřič rychlosti DUAL - ukazatel rychlosti + nápis zpomalte nebo pozor děti	kpl	3,0	180 000,00	
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: Rozměry 1000x740x140		–		
			Hmotnost cca 22 kg vč. aku				
			Materiál: hliníkový plech, práškový lak a antireflexní plexi				
			Barva číslic a doplňkového textu: červená				
			Výška číslic: 300 mm nebo 400 mm				
			Výška textu: 120 mm				
			Napájení: kombinace aku + napájení ze sítě				
			Rozsah měření: 2-240 km/h				
			Rozsah zobrazení: 2-99 km/h, alternativně 10-199 km/h				
			Zobrazované nápisy: POZOR DĚTI nebo ZPOMALTE				
			3		**3,0**		
45.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	31,0	995,-	
			Plný popis: *Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá*				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: VDZ - čára souvislá š. 0,125 m (plast + předznačení)		–		
			31		**31,0**		
46.	SP	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	13,0	458,-	
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			VDZ - čára přerušovaná 1,5/1,5 š. 0,25 m (plast + předznačení)		–		
			13		**13,0**		
47.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	14,8	3 595,-	
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			stopčára (plast + předznačení)		–		
			5,8		**5,8**		
			přechod pro chodce (plast + předznačení)		–		
			9		**9,0**		
48.	SP	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	8,5	1 010,-	
			Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké				
			Výkaz výměr: Odměřeno elektronicky v DWG		–		
			8,5		**8,5**		
49.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	52,5	150,-	
			Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot				
			Výkaz výměr: 31+13+8,5		**52,5**		
50.	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,8	350,-	
			Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot				
			Výkaz výměr: 14,8		**14,8**		
51.	H	X15	D+M - kabelová chránička do vjezdu	m	7,0	250,-	
			Plný popis:				
			099: Přesun hmot HSV			**43 080,-**	
52.	SP	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	69,068	9 520,-	
			Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
53.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,65	2 130,-	
		Plný popis:	*Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost*				
54.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 076,35	9 450,-	
		Plný popis:	*Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně*				
		Výkaz výměr:	**56,65*19**		**1 076,35**		
55.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,417	535,-	
		Plný popis:	*Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost*				
56.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	235,923	2 570,-	
		Plný popis:	*Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně*				
		Výkaz výměr:	**12,417*19**		**235,923**		
57.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,537	2 310,-	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101*				
58.	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	12,54	2 500,.	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302*				
59.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	37,99	5 300,-	
		Plný popis:	*Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504*				
60.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,989	8 765,-	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m*				
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			**26 800,-**	
61.	ON	07	Zařízení staveniště	%	4,0	16 300,-	
		Plný popis:					
62.	ON	X16	dopravně inženýrská opatření	kpl	1,0	10 000,-	
		Plný popis:					
63.	ON	X17	Geodetické práce	kpl	1,0	500,-	
		Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
			SO_401: Osvětlení přechodu				
			A.1: Montážní práce			**120 050,-**	
1.	B	M10T00	M-svítidla do 6m bez kabelu	ks	6,0	1 620,-	
		Plný popis:					
2.	B	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,0	570,-	
		Plný popis:					
3.	B	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	64,0	1 970,-	
		Plný popis:					
4.	B	210102002	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x50, včetně dodávky spojky SVPE 2	kus	2,0	3 470,-	
		Plný popis:					
5.	B	210204002	Stožár osvětlovací - ocelový, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj	kus	3,0	25 000,-	
		Plný popis:					
6.	B	P4_00006	Stožár osvětlovací - ocelový, včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj	kus	2,0	14 620,-	
		Plný popis:					
7.	B	P4_00007	Výložník ocelový PDB1-1000	kpl	1,0	1 500,-	
		Plný popis:					
8.	B	P4_00008	Výložník ocelový PDB1-1500	kpl	1,0	1 700,-	
		Plný popis:					
9.	B	P4_00009	Výložník ocelový UZD1-1500	kpl	1,0	1 680,-	
		Plný popis:					
10.	B	P4_00010	Výložník ocelový UZD1-2000	kpl	1,0	1 810,-	
		Plný popis:					
11.	B	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	102,0	9 380,-	
		Plný popis:					
12.	B	P4_00012	Zemnící tyč se svorkou ZT 2,0s	ks	1,0	600,-	
		Plný popis:					
13.	B	P4_00013	Svorka spojovací SS	ks	20,0	664,-	
		Plný popis:					
14.	B	P4_00014	Svorka připojovací SP	ks	5,0	182,-	
		Plný popis:					
15.	B	P4_00015	Pojistková skříň SP 100 NSP/1P	kpl	1,0	1 490,-	
		Plný popis:					
16.	B	P4_00016	Páska nerezová Bandimex B205, 16mm	m	15,0	795,-	
		Plný popis:					
17.	B	P4_00017	Spona nerezová Bandimex 16mm, S255	ks	20,0	630,-	
		Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
18.	B	P4_00018	Trubka ocelová 60mm	m	3,0	4 700,-	
		Plný popis:					
19.	B	P4_00019	EP120-13 Svorka propichovací	kpl	2,0	880,-	
		Plný popis:					
20.	B	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	40,0	1 200,-	
		Plný popis:					
21.	B	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	180,0	21 820,-	
		Plný popis:					
22.	B	230191003	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	10,0	453,-	
		Plný popis:					
23.	B	230191008	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	125,0	8 680,-	
		Plný popis:					
24.	B	230191011	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	30,0	2 610,-	
		Plný popis:					
25.	B	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	140,0	1 500,-	
		Plný popis:					
26.	B	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	20,0	10 526,-	
		Plný popis:					
			A.2: Zemní práce			**73 500,-**	
27.	B	460030061	Kladení dlažby do lože z písku	m2	10,0	2 010,-	
		Plný popis:					
28.	B	460050602	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	10,8	10 950,-	
		Plný popis:					
29.	B	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	3,0	9 400,-	
		Plný popis:					
30.	B	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,0	880,-	
		Plný popis:					
31.	B	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,0	220,-	
		Plný popis:					
32.	B	460120002	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	6,0	893,-	
		Plný popis:					
33.	B	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	115,0	28 920,-	
		Plný popis:					
34.	B	460420018	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	115,0	7 450,-	
		Plný popis:					
35.	B	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	25,0	2 990,-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
		Plný popis:					
36.	B	460570163	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	115,0	6 400,-	
		Plný popis:					
37.	B	460570303	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	25,0	3 387,-	
		Plný popis:					
38.	B	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,1	0,00	
		Plný popis:					
			A.3: Demontážní práce stávajícího zařízení			**2 950,-**	
39.	B	D45T00	Demontáž stožáru VO do 6m + osvět. tělea ze stávajícího stožáru	ks	1,0	2 350,-	
		Plný popis:					
40.	B	P4_00040	Montáž stožáru VO do 6m	ks	1,0	600,-	
		Plný popis:					
			B.1: Materiál			**41 180,-**	
41.	B	P4_00041	Osvětlovací těleso Ampera MINI/24LED/CW/38W	ks	2,0	18 500,-	
		Plný popis:					
42.	B	P4_00042	Osvětlovací těleso ATOS/70W/C3/SON-T + zdroj	ks	3,0	15 820,-	
		Plný popis:					
43.	B	P4_00043	Stožárové pouzdro SP250/1000	ks	6,0	3 100,-	
		Plný popis:					
44.	B	P4_00044	Ochranná manžeta OMP133	ks	6,0	3 760,-	
		Plný popis:					
			C.1: Vedlejší náklady			**18 250,-**	
45.	B	110	Mimostaveništní doprava individual.	Soubo	1,0	1000,-	
		Plný popis:					
46.	B	003	Poplatek za skládku	Soubo	1,0	500,-	
		Plný popis:					
47.	B	00511 R	Geodetické práce	Soubo	1,0	5 000,-	
		Plný popis:					
48.	B	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubo	1,0	2 500,-	
		Plný popis:					
49.	B	005124010R	Koordinační činnost	Soubo	1,0	2 150,-	
		Plný popis:					
50.	B	00523 R	Zkoušky a revize	Soubo	1,0	6 000,-	
		Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena	Cen. soustava
51.	B	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,0	1 100,-	
		Plný popis:					