



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 1 - 37 / 2019/ 19 038 ze dne 4.11.2019

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **OBEC DOLNÍ ŘEDICE**
Holická 210, 533 75 Dolní Ředice
statutární zástupce: Michal Kurka, starosta
IČ: 00273511
DIČ:
číslo účtu:

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel : **MIROS Pardubice a.s.**
Hradecká 545, 533 52, Pardubice
statutární zástupce: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
IČ/DIČ: 27523934/ CZ27523934
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7145712/0800
daňový režim: plátce DPH
tel.: +420 466 797 911

dále jen zhotovitel

...Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě čl.V. Cena díla takto

V. Cena díla

1. Cena díla se tímto Dodatkem č. 1 mění pouze v členění uznatelných a neuznatelných nákladů takto:

Cena – díl NEUZNATELNÉ NÁKLADY	124 752,47 Kč
Cena - díl UZNATELNÉ NÁKLADY	4 474 469,40 Kč

Cena celkem bez DPH:	4 599 221,87 Kč
DPH 21 %	965 836,59 Kč
Cena včetně. DPH	5 565 058,46 Kč

V celkovém součtu se cena za dílo nemění .

Ostatní záležitosti v textu výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v původním znění.

Příloha č. 1. – NABÍDKOVÝ ROZPOČET

- díl NEUZNATELNÉ náklady
- díl UZNATELNÉ náklady

Za zhotovitele

Za objednatele

V Pardubicích dne 12.12.2019

V Dolních Ředvicích dne 12.12.2019




Ing. Rostislav ŠINDLER
předseda představenstva

VIPOS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 934 ①



Michal KURKA
starosta



Nabídkový rozpočet

Stavba:

- Dolní Ředice chodník I etapa SFDI

Objekt:

I. - etapa - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Dolní Ředice

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolní Ředice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 18 Sadové úpravy

45 710,49

17	K	181301101	Rozproštění omice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	279,500	28,69	8 018,86
18	M	103715000	substrát pro trávníky	m3	27,950	899,00	25 127,05
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	279,500	33,22	9 284,99
20	M	005724150	osivo směs travní parková	kg	13,975	160,00	2 236,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,786	62,17	1 043,59

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

79 041,98

137	K	070001000	provozní vlivy	%	1,000	60 720,00	60 720,00
138	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
139	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	2 423,000	4,26	10 321,98

Celkem neuznatelné náklady

124 752,47

MIROS Pardubice a.s.

Hradecká 545
533 01 Pardubice

IC: 275 23 934

Ⓢ

Nabídkový rozpočet

Stavba:

- Dolní Ředice chodník I etapa SFDI

Objekt:

I. - etapa - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Dolní Ředice

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolní Ředice

Projektant:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 1 Zemní práce pro zpevněné plochy				201 755,50			
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	467,005	88,27	41 222,53
	VV		(364,7*0,44)+(186,4*0,48)+(748,5*0,29)		467,005		

VV Součet				467,005			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	467,005	10,39	4 852,18
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	467,005	86,51	40 400,60
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	467,005	39,40	18 400,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	467,005	138,06	64 474,71
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	467,005	19,39	9 055,23
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	m3	467,005	50,00	23 350,25

D 13 Reprofilace příkopu 38 m				13 942,44			
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,640	583,63	6 209,82
	VV		38*0,4*0,7		10,640		

VV Součet				10,640			
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,640	165,82	1 764,32
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,640	86,51	920,47

12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,640	40,22	427,94
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,640	138,06	1 468,96
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,640	19,39	206,31
15	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	10,640	50,00	532,00
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	53,200	45,35	2 412,62

D 18 Sadové úpravy

17	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2		28,69	0,00
18	M	103715000	<i>substrát pro trávníky</i>	m3		899,00	0,00
19	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		33,22	0,00
20	M	005724150	<i>osivo směs travní parková</i>	kg		160,00	0,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t		62,17	0,00

D 501 Chodníky šedé - přeložení

22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 787,640	210,15	585 822,55
24	K	564801121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	2 787,640	47,21	131 604,48
26	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	2 787,640	25,82	71 976,86
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	762,643	33,55	25 586,67

D 502 Chodníky šedé - nové

22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	923,820	210,15	194 140,77
23	M	592452090	<i>dlažba zámková šedá 19,6x9,6x6 cm</i>	m2	933,058	207,00	193 143,01
24	K	564801121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	923,820	47,21	43 613,54
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	923,820	139,23	128 623,46
26	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	923,820	25,82	23 853,03
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	622,267	33,55	20 877,06

D 503 Chodníky červené

28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,800	276,26	5 469,95
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

14 889,68

604 250,87

814 990,56

29	M	592452090 1	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm	m2	19,998	238,50	4 769,52
----	---	----------------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV 19,8*1,01

19,998

VV Mezisoučet

19,998

VV Součet

19,998

30	K	5648011121	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 30 mm	m2	19,800	47,21	934,76
31	K	564861111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 200 mm	m2	19,800	139,23	2 756,75
32	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	19,800	25,82	511,24
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	13,337	33,55	447,46

D 504 Chodníky pochůzně slepecké

56 932,51

34	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	63,400	276,26	17 514,88
35	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	64,034	382,50	24 493,01

VV 63,4*1,01

64,034

VV Mezisoučet

64,034

VV Součet

64,034

36	K	5648011121	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 30 mm	m2	63,400	47,21	2 993,11
37	K	564861111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 200 mm	m2	63,400	139,23	8 827,18
38	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	63,400	25,82	1 636,99
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	43,736	33,55	1 467,34

D 505 Vjezdy šedé - nové

216 293,91

40	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	203,450	252,85	51 442,33
41	M	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	205,485	256,50	52 706,90
42	K	5649521121	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	203,450	303,00	61 645,35
43	K	5648011121	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 30 mm	m2	203,450	47,21	9 604,87
44	K	564861111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 200 mm	m2	203,450	139,23	28 326,34
45	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	203,450	25,82	5 253,08

46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	218,034	33,55	7 315,04	
D		506	Vjezdy slepecké - nové				219 728,78	
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	177,800	298,28	53 034,18	
48	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	179,578	382,50	68 688,59	
	WV		177,8*1,01		179,578			
	WV		Mezisoučet		179,578			
	WV		Součet		179,578			
49	K	5649521121	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	177,800	303,00	53 873,40	
50	K	5648011121	Podklad ze štěrku SD tl 30 mm	m2	177,800	47,21	8 393,94	
51	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	177,800	139,23	24 755,09	
52	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	177,800	25,82	4 590,80	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	190,545	33,55	6 392,78	
D		507	Komunikace asfaltová -frézováním				400 309,09	
54	K	5771341311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	322,900	280,00	90 412,00	
55	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	322,900	20,00	6 458,00	
56	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	322,900	420,00	135 618,00	
57	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	322,900	29,00	9 364,10	
58	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	322,900	139,23	44 957,37	
59	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	322,900	302,57	97 699,85	
60	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	322,900	25,82	8 337,28	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	321,382	23,22	7 462,49	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 725,00	
62	K	637111112	Okapový chodník ze štěrku tl 150 mm s utusáním	m2	35,000	135,00	4 725,00	
D		8	Trubní vedení				116 284,69	
63	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	583,63	5 252,67	

9,000

15,00*0,60*1,00

VV

9,000

Mezisoučet

VV

9,000

Součet

VV

64	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	165,82	1 492,38
65	K	162301102. 2	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	86,51	311,44

3,600

9,0-5,40

VV

3,600

Mezisoučet

VV

3,600

Součet

VV

66	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400	93,31	503,87
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

5,400

15*0,60*0,60

VV

5,400

Mezisoučet

VV

5,400

Součet

VV

67	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,403	350,40	1 542,81
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

2,700

15*0,60*0,3

VV

2,700

Mezisoučet potrubí

VV

2,268

7*(0,60*0,60*0,9)

VV

-0,565

(-0,20*0,20*3,14*0,9)*5

VV

1,703

Mezisoučet šachty

VV

4,403

Součet

VV

68	M	583373680	Štěrkopísek frakce neříděná	t	8,806	180,00	1 585,08
69	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,500	312,00	468,00

1,500

25*0,6*0,1

VV

1,500

Součet

VV

70	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,214	67,74	691,90
71	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,214	138,06	1 410,14

72	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	10,214	19,39	198,05
73	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	10,214	100,00	1 021,40
74	K	721171907	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	6,000	1 242,62	7 455,72
75	K	721171917	Potrubi z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000	681,72	4 090,32
76	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	17,75	266,25
77	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	374,85	5 622,75
78	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	6,000	441,58	2 649,48
79	K	894416111	montáž uličních vpustí třídních	kus	6,000	1 836,08	11 016,48
80	M	592238740	koš pozink, vysoký, pro rám 500/300	ku s	6,000	610,00	3 660,00
81	M	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	ku s	6,000	500,00	3 000,00
82	M	592238780	mříž M1 D400, 500/500 mm	ku s	6,000	3 190,00	19 140,00
83	K	894811231	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm vč.poklopu	kus	6,000	6 082,66	36 495,96
84	K	8992321111	Demontáž uličního vstupu nebo vpusti	kus	6,000	950,00	5 700,00
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,547	110,40	2 709,99
D 91 Dopravní značení							53 755,12
86	K	130001102	Příplatek za ruční výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m ³	1,080	402,00	434,16
87	K	133201101	Hloubení šachet v homině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,080	844,01	911,53
	VV		0,30*0,30*0,80*15		1,080		
	VV		Součet				1,080

88	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v homině tř. 3	m ³	1,080	123,10	132,95
89	K	162701105. 1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	1,080	138,06	149,10
90	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhrutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	1,080	243,74	263,24
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	250,00	1 500,00
92	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	900,00	5 400,00
93	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	ku s	6,000	1 277,00	7 662,00

94	M	404452250	sloupek dopravních značek ocelový Zn	ku	6,000	1 250,00	7 500,00
95	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	s	45,750	288,00	13 176,00
96	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,750	24,20	1 107,15
97	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	45,750	335,00	15 326,25
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	5,745	33,55	192,74

D 911

Silniční obruba převýšená +2cm-nájezdů a +2cm-MPP

99	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,500	296,00	35 964,00
100	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	ku	122,715	100,80	12 369,67
101	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	121,500	26,48	3 217,32
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	26,443	33,55	887,16

D 912

Silniční obruba převýšená +12 cm

103	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	367,500	291,00	106 942,50
104	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	ku	371,175	112,50	41 757,19
105	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	367,500	14,81	5 442,68
106	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	82,644	33,55	2 772,71

D 915

Záhonové obruby

107	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 845,750	188,00	347 001,00
108	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x25 cm	ku	3 728,415	36,00	134 222,94
109	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	1 845,750	26,48	48 875,46
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	291,443	33,55	9 777,91

D 916

Umělá vodící linie

111	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,600	183,11	3 405,85
112	M	592185800	krajník	ku	38,000	450,00	17 100,00
113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	3,459	33,55	116,05

D 917

Zastávkové obruby

172 096,36

20 621,90

156 915,08

539 877,31

52 438,15

114	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	359,00	28 720,00
115	M	592174501	bezbariérový obrubník 400/330/1000 přímý	ku	45,000	2 190,00	98 550,00
116	M	592174502	bezbariérový obrubník 400/310 - 250/1000 náběhový L P	s	10,000	2 190,00	21 900,00
117	M	592174503	bezbariérový obrubník 400/310/1000 přechodový pravý	ku	5,000	2 190,00	10 950,00
118	M	592174504	zastávková obruba HK400/310/1000 přechodový levý	s	5,000	2 190,00	10 950,00
119	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	ku	5,000	2 190,00	10 950,00
				s			
				t	30,592	33,55	1 026,36
	D	913	Řezaná spára				102 207,90
120	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	566,100	100,00	56 610,00
121	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	566,100	60,00	33 966,00
122	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	566,100	20,54	11 627,69
123	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,198	21,24	4,21
	D	96	Bourání konstrukcí				391 068,88
124	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	569,000	107,72	61 292,68
125	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 845,750	37,49	69 197,17
126	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3 075,710	44,16	135 823,35
127	K	113107166	Odstranění podkladu pl přes 50 do 300 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	322,900	90,04	29 073,92
	VV		322,9		322,900		
	VV		Mezisoučet		322,900		
	VV		Součet		322,900		
128	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	322,900	156,00	50 372,40
129	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	32,000	1 096,14	35 076,48
130	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	124,700	82,06	10 232,88
	D	997	Přesun sutě				165 815,01
131	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 km	t	2 155,050	36,11	77 818,86
132	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 155,050	7,90	17 024,90

133	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 155,050	24,26	52 281,51
134	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	798,869	20,00	15 977,38
135	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	135,618	20,00	2 712,36
D 767							
Konstrukce zámečnické-zábradlí							
119	K	767220130	Montáž zábradlí schodišového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	28,500	350,00	9 975,00
120	K	953941110	Osazování zábradlí do beton.patek	m	28,500	214,76	6 120,66
121	M	553912130	zábradlí pozink.	m	28,500	2 800,00	79 800,00
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 215,00	1 215,00
D VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
136	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	10 000,00	10 000,00
137	K	070001000	provozní vlivy	%		60 720,00	0,00
138	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč		8 000,00	0,00
139	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m		4,26	0,00
140	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	2 423,000	20,00	48 460,00
Celkem neuznatelné náklady							4 474 469,40

MIROŠ Pardubice a.s.
Hradčická 645
531 01 Pardubice
IČO: 25239347

⑥