číslo smlouvy: 7/12018

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Jiříkov**		
Sídlo:	Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov		
IČ:	00261424		
Zastoupen:	p. Michalem Majákem, starostou města		
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	p. Michal Maják, starosta města		starosta@jirikov.cz
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:	Miroslav Sabo	412 338 350	sabo.m@jirikov.cz
Registrace:			
Bankovní spojení: Číslo účtu:	ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk 0921389399/0800		

(dále jen objednatel)

Dodavatel:	PSD s.r.o.
Sídlo:	Březová 187, 405 02 Děčín
IČ:	6650910
DIČ:	CZ64650910
Zastoupen:	Petrem Trabalkou, jednatelem
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	Petr Trabalka, jednatel
Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:	Pavel Barcal
Registrace:	u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 10183
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna a.s. 3851748379/0800

(dále jen zhotovitel)

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **"Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice -stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ - I. etapa".** uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.9.2018.

Majetek Města Jiříkov. Dokument ani žádná jeho část nesmějí být bez souhlasu majitele dále šířeny, kopírovány nebo převáděny na jiný typ nosiče k jiným účelům, než ke kterým byly určeny.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: **"Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice -stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ - I. etapa".**

Předmětem díla je upřesněn na základě požadavků investora o méně práce a práce nad rámec SoD v samostatné příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. CENA ZA DÍLO

1.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

Stávající SoD:

8 869 190,59 (slovy: osmmilionůosmsetšedesátdevěttisícjednostodevadesát korun českých, padesátdevět haléřů) bez DPH,

1 862 530,02 (slovy: jedenmilonosmsetšedesátdvatisícpěsettřicetdva korun českých, dva haléře DPH,

10 731 720,61 (slovy: desetmilionůsedmsettřicetjedentisícsedmsetdvacet korun českých, šedesátjedna haléřů) včetně DPH.

Méně práce a práce nad rámec SoD:

1 260 843,89 (slovy: jedenmiliondvěstěšedesáttisícosmsetčtyřicettři korun českých, osmdesátdevět haléřů) bez DPH

264 777,22 (slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícsedmsetsedmdesátsedm korun českých, dvacetdva haléřů) DPH

1 525 621,11 (slovy: jedenmilionpětsetdvacetpěttisícšetsetdvacetjedna korun českých, jedenáct haléřů) včetně DPH.

Práce celkem:

10 130 034,48 (slovy: desetmilionůstotřicettisíctřicetčtyři korun českých, čtyřicetosm haléřů) bez DPH

2 127 307,24 (slovy: dvamilionystodvacetsedmtisíctřistasedm korun českých, dvacetčtyři haléřů) DPH

12 257 341,72 (slovy: dvanáctmilionůdvěstěpadesátsedmtisíctřistačtyřicetjedna korun českých, sedmdesátdva haléřů)

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

1.4 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla nejpozději do 15.11.2019

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněny.

V Jiříkově, dne: 30. 9. 2019

.....

Michal Maják

starosta města Jiříkov

MĚSTO -1- -1- JIŘÍKOV

V Děčíně dne: 25 -09- 2019

.....

Petr Trabalka

jednatel

PSD s.r.o.
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČO: 64650910
DIČ: CZ64650910

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
		EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 250285 88
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25. 9. 2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	338 341,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	486 022,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	227 821,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	201 082,72	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	2 229,50				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	1 358,00				18	VRN z rozpočtu	-21 543,80
7	ZRN (ř.		1 256 855,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-21 543,80
20	HZS		25 532,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PSD s.r.o.
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČO: 64650910
DIČ: CZ64650910

D	Celkem bez DPH	1 260 843,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 260 843,89	264 777,22
Cena s DPH			**1 525 621,11**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
201929	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	1 260 843,89	0,00	264 777,22	1 525 621,11	0,00	1 256 855,69	25532,00	-21 543,80	0,00
201929-01	ASŘ 01- Bourací práce - podlahy garáží	146 658,53	0,00	30 798,29	177 456,82	0,00	146 658,53	0,00	0,00	0,00
201929-04	SP 01-08-Strop nad 1.np-Statika-nadpraží nad dveřmi z garáže m.č.106	2 833,58	0,00	595,05	3 428,63	0,00	2 833,58	0,00	0,00	0,00
201929-05	ASŘ 01-Nová Dispozice- SDK stěny stodoly	29 338,47	0,00	6 161,08	35 499,55	0,00	29 338,47	0,00	0,00	0,00
201929-06	SO 01-09- Půdorys 2.NP- zábradlí z II.NP	4 673,71	0,00	981,48	5 655,19	0,00	4 673,71	0,00	0,00	0,00
201929-07	SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl.tepel.izolace ze 40 na 200 mm	53 473,86	0,00	11 229,51	64 703,37	0,00	53 473,86	0,00	0,00	0,00
201929-08	SO 01-05- Zateplení přístavby+výměna oken -L profily prahů garážových vrat	6 490,76	0,00	1 363,06	7 853,82	0,00	6 490,76	0,00	0,00	0,00
201929-09	ASŘ 01- Bourací práce - demontáž podhledů garáží	11 242,38	0,00	2 360,90	13 603,28	0,00	11 242,38	0,00	0,00	0,00
201929-10	SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl. střešní folie	15 383,13	0,00	3 230,46	18 613,59	0,00	15 383,13	0,00	0,00	0,00
201929-13	SO 02- Kanalizace a odvod dešťových vod - vybourání venkovních žlabovek	858,02	0,00	180,18	1 038,20	0,00	858,02	0,00	0,00	0,00
201929-15	SO 01-07- Půdorys 1.NP - odpočet vyrovnání SDK podhledů	-15 248,90	0,00	-3 202,27	-18 451,17	0,00	-15 248,90	0,00	0,00	0,00
201929-17	SO 02b - Zpevněné pochy - navýšení m2 úprav	63 436,28	0,00	13 321,62	76 757,90	0,00	63 436,28	0,00	0,00	0,00
201929-19	Bourání septiku	34 997,18	0,00	7 349,41	42 346,59	0,00	34 997,18	0,00	0,00	0,00
201929-23	SO 01- 1.NP- podlaha m.č.103 - bourání dlažby ne PVC	2 638,65	0,00	554,12	3 192,77	0,00	2 638,65	0,00	0,00	0,00
201929-27	Základy ve vratech	16 477,31	0,00	3 460,24	19 937,55	0,00	16 477,31	0,00	0,00	0,00
201929-32	SO 01-07- Půdorys 1.NP- žlabovky	10 802,97	0,00	2 268,62	13 071,59	0,00	10 802,97	0,00	0,00	0,00
201929-33	SO 01-09- Půdorys 2.NP střecha- EPS + atiky	10 455,68	0,00	2 195,69	12 651,37	0,00	10 455,68	0,00	0,00	0,00
201929-34	Kanalizace- propojení svodů D1, D2 do uliční vpusté	65 694,41	0,00	13 795,83	79 490,24	0,00	65 694,41	0,00	0,00	0,00
201929-37	Úprava soklu stávající stávající budovy HZ	43 301,95	0,00	9 093,41	52 395,36	0,00	43 301,95	0,00	0,00	0,00
201929-38	Změna SDK podhledu PK1	2 411,27	0,00	506,37	2 917,64	0,00	2 411,27	0,00	0,00	0,00
201930-02	Bourací práce - zdi mezí m.č. 105 a 106	1 394,21	0,00	292,78	1 686,99	0,00	1 394,21	0,00	0,00	0,00
201930-03	SO 01-07 Půdorys 1.NP- úpravy středové zdi v garážích	-5 889,24	0,00	-1 236,74	-7 125,98	0,00	-5 889,24	0,00	0,00	0,00
201930-12	SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích	195 546,83	0,00	41 064,83	236 611,66	0,00	180 586,83	2960,00	12 000,00	0,00
201930-16	SO 02c - Šachta před garáží	15 298,16	0,00	3 212,61	18 510,77	0,00	15 298,16	0,00	0,00	0,00
201930-20	Elektroinstalace ve věži	23 830,27	0,00	5 004,36	28 834,63	0,00	22 590,27	1240,00	0,00	0,00
201930-22	SO 01-07 - Půdorys 1.NP - Zdivo m.č.106	11 500,07	0,00	2 415,01	13 915,08	0,00	11 500,07	0,00	0,00	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
201931-11	SO 01-08 Strop nad 1.NP-statika-nátěr původních tesař.konstrukcí stropů	22 088,04	0,00	4 638,49	26 726,53	0,00	22 088,04	0,00	0,00	0,00
201931-14	SO 00 - VRN - odpočty	-37 000,00	0,00	-7 770,00	-44 770,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00
201931-18	Sanace základů	132 978,26	0,00	27 925,43	160 903,69	0,00	123 786,26	9192,00	0,00	0,00
201931-21	Úprava rozvodů vody - přepojování bytu	16 925,46	0,00	3 554,35	20 479,81	0,00	16 925,46	0,00	0,00	0,00
201931-24	Vrata - uzavření otvoru pro sekční vrata lamelou	14 400,00	0,00	3 024,00	17 424,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
201931-25	Zásyp sklepa 1.PP	-38 145,78	0,00	-8 010,61	-46 156,39	0,00	-38 145,78	0,00	0,00	0,00
201931-26	Stavební úpravy m.č.104 a přemístění vodárny	32 056,75	0,00	6 731,92	38 788,67	0,00	23 656,75	8400,00	0,00	0,00
201931-28	Opravy svislých kanalizačních rozvodů - přepojování bytu	12 204,70	0,00	2 562,99	14 767,69	0,00	12 204,70	0,00	0,00	0,00
201931-29	Nové výtlakové potrubí pro vodu - přípojka do studny	101 924,90	0,00	21 404,23	123 329,13	0,00	101 924,90	0,00	0,00	0,00
201931-30	SO 02d - Drenáže + Odvodňovací žlaby	83 517,62	0,00	17 538,70	101 056,32	0,00	82 961,42	0,00	556,20	0,00
201931-31	Technická instalace - ATS - přemístění ze sklepa	26 371,74	0,00	5 538,07	31 909,81	0,00	26 371,74	0,00	0,00	0,00
201931-35	SO 01-07- Půdorys 1.NP - základ pod zdí m.č.105/106 - havarijní stav	3 247,80	0,00	682,04	3 929,84	0,00	3 247,80	0,00	0,00	0,00
201931-36	SO 01-07- Půdorys 1.NP - oprava kamenného zdiva	34 509,75	0,00	7 247,05	41 756,80	0,00	34 509,75	0,00	0,00	0,00
201931-38	Úpravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace při provádění stavebnich prací-přepojování bytu	24 515,79	0,00	5 148,32	29 664,11	0,00	24 515,79	0,00	0,00	0,00
201931-39	Odpočty skládkovného a odvozu zeminy a stavební suti, cihly a betonu	-56 936,97	0,00	-11 956,76	-68 893,73	0,00	-56 936,97	0,00	0,00	0,00
201931-40	Oprava stávající fasády objektu HZ	99 664,19	0,00	20 929,48	120 593,67	0,00	99 664,19	0,00	0,00	0,00
201931-41	Chránička el.kabelu	3 587,50	0,00	753,38	4 340,88	0,00	3 587,50	0,00	0,00	0,00
201931-42	Ústřední topení pro 2 místnosti II.NP	37 334,60	0,00	7 840,27	45 174,87	0,00	30 694,60	3740,00	2 900,00	0,00
	Celkem	**1260843,89**	**0,00**	**264777,22**	**1525621,11**	**0,00**	**1256855,69**	**25532,00**	**-21543,80**	**0,00**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	338 341,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	486 022,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	227 821,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	201 082,72	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	2 229,50				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	1 358,00				18	VRN z rozpočtu		-21 543,80
7	ZRN (ř.		1 256 855,69	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		-21 543,80
20	HZS		25 532,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	1 260 843,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 260 843,89	264 777,22

Cena s DPH **1 525 621,11**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**ASŘ 01- Bouraci práce - podlahy garáží**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	146 658,53	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		146 658,53	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **146 658,53**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	146 658,53	30 798,29

Cena s DPH **177 456,82**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: ASŘ 01- Bourací práce - podlahy garáží

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**146 658,53**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**81 642,21**
1	013	965042241- Rozp	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	27,387	1 265,00	34 644,56
			"105-Gar 1" 0,15*34,4		5,160		
			"106-Gar 2" 0,18*40,3		7,254		
			"106- Gar 3" 0,23*40,3		9,269		
			"107-Gar 4"0,17*(38,7-"montážní jáma" 1,05*4,9)		5,704		
			Součet		27,387		
2	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	27,387	1 100,00	30 125,70
3	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	56,053	301,00	16 871,95
			"105-Gar 1" 0,55*34,4		18,920		
			"106-Gar 2" 0,34*40,3		13,702		
			"106- Gar 3" 0,29*40,3		11,687		
			"107-Gar 4"0,35*(38,7-"montážní jáma" 1,05*4,9)		11,744		
			Součet		56,053		
		997	**Přesun sutě**				**65 016,32**
4	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	139,520	190,00	26 508,80
5	013	997013219- Rozp	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	697,600	16,00	11 161,60
			139,52*5		697,600		
			Součet		697,600		
6	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	139,520	196,00	27 345,92
			Celkem				**146 658,53**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SP 01-08-Strop nad 1.np-Statika-nadpraží nad dveřmi z garáže m.č.106**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 771,89	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	465,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	138,19	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	458,22	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 833,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **2 833,58**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 833,58	595,05

Cena s DPH **3 428,63**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SP 01-08-Strop nad 1.np-Statika-nadpraží nad dveřmi z garáže m.č.106

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 237,17**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 208,08**
1	011	317941123- Rozp	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,071	6 156,00	437,08
2	*130*	*13010716- Rozp*	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,077*	*23 000,00*	*1 771,00*
		998	**Přesun hmot**				**29,09**
3	011	998011001- Rozp	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,078	133,00	10,37
4	011	998011014- Rozp	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,078	120,00	9,36
5	011	998017001- Rozp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,078	120,00	9,36
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**596,41**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**596,41**
6	783	783301311- Rozp	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,485	16,00	39,76
			"lč.140-1x1650 mm" 0,502*3*1,65		2,485		
			Součet		2,485		
7	783	783314203-Rozp	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,485	103,00	255,96
8	783	783317101- Rozp	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,485	121,00	300,69
			Celkem				**2 833,58**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**ASŘ 01-Nová Dispozice- SDK stěny stodoly**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13 013,68	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 324,79	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 338,47	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	29 338,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	29 338,47	6 161,08

Cena s DPH **35 499,55**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: ASŘ 01-Nová Dispozice- SDK stěny stodoly

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**29 338,47**
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**29 338,47**
1	763	763121433	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	51,870	493,00	25 571,91
			"štít stodoly" 9,1*5,7		51,870		
			Součet		51,870		
2	763	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	20,500	34,60	709,30
			"štít stodoly" 9,1+2*5,7		20,500		
			Součet		20,500		
3	763	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	51,870	39,50	2 048,87
			"štít stodoly" 9,1*5,7		51,870		
			Součet		51,870		
4	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,883	902,00	796,47
5	763	998763381- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,883	120,00	105,96
6	763	998763391-Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	0,883	120,00	105,96
			Celkem				**29 338,47**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-09- Půdorys 2.NP- zábradlí z II.NP	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 559,95	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 113,76	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 673,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	4 673,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 673,71	981,48

Cena s DPH **5 655,19**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-09- Půdorys 2.NP- zábradlí z II.NP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**4 673,71**
	767		**Konstrukce zámečnické**				**4 538,36**
1	767	767161119	Montáž zábradli rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	1,100	410,00	451,00
			"Z/09" 1,1		1,100		
			Součet		1,100		
2	R	767995115-výroba	dílenská výroba zábradlí	kg	63,702	39,00	2 484,38
			"Z/09" "16,5kg/m" 16,5*2*1,15		37,950		
			"3,7kg/m" 3,7*6*(2*0,06+1,04)		25,752		
			Součet		63,702		
3	*130*	*13010256*	*tyč ocelová plochá jakost 11 375 70x5mm*	*t*	*0,042*	*22 200,00*	*932,40*
			Hmotnost: 2,9 kg/m				
			"16,5kg/m" 16,5*2*1,15/1000*1,1		0,042		
			Součet		0,042		
4	*130*	*13010011*	*tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 10mm*	*t*	*0,028*	*21 000,00*	*588,00*
			Hmotnost: 0,62 kg/m				
			"3,7kg/m" 3,7*6*(2*0,06+1,04)/1000*1,1		0,028		
			Součet		0,028		
5	767	998767101- Rozp	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,074	575,00	42,55
6	767	998767181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	120,00	8,88
7	767	998767192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,074	421,00	31,15
	783		**Dokončovací práce - nátěry**				**135,35**
8	783	783301311- Rozp	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,564	16,00	9,02
			"Z/09" 0,01*3,14*6*(2*0,06+1,04)		0,219		
			(2*0,07+2*0,005)*(2*1,15)		0,345		
			Součet		0,564		
9	783	783314203- Rozp	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,564	103,00	58,09
10	783	783317101- Rozp	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,564	121,00	68,24
			Celkem				**4 673,71**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl.tepel.izolace ze 40 na 200 mm**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	39 258,09	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	14 215,77	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		53 473,86	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	53 473,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	53 473,86	11 229,51

Cena s DPH **64 703,37**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl.tepel.izolace ze 40 na 200 mm

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**53 473,86**
		762	**Konstrukce tesařské**				**7 226,98**
1	762	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	13,081	273,00	3 571,11
2	762	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	8,337	289,00	2 409,39
			"P10-obklad stěn jako SDK RF15" 2*3,97*1,05		8,337		
			Součet		8,337		
3	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž oištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	21,418	33,50	717,50
			13,081+8,337		21,418		
			Součet		21,418		
4	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,216	1 460,00	315,36
5	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,216	509,00	109,94
6	762	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,216	480,00	103,68
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**46 246,88**
7	*631*	*63166740- Rozp*	*pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 40mm*	*m2*	*-160,038*	*51,80*	*-8 289,97*
			"104" -3,2 *1,02 "105" -34,4 *1,02 "106" -80,6*1,02 "107" -38,7*1,02		-160,038		
			Součet		-160,038		
8	*631*	*63150791*	*pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 200mm*	*m2*	*160,038*	*241,00*	*38 569,16*
9	763	763164156	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	8,337	608,00	5 068,90
			2*3,97*1,05		8,337		
			Součet		8,337		
10	763	763164256	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	18,103	563,00	10 191,99
			2*3,97*(2*1,05+0,18)		18,103		
			Součet		18,103		
11	763	998763301- Rozp	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,140	380,00	433,20
12	763	998763381- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,140	120,00	136,80
13	763	998763391- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,140	120,00	136,80
			Celkem				**53 473,86**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 01-05- Zateplení přístavby+výměna oken -L profily prahů garážových vrat**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	3 470,31	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 020,45	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		6 490,76	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	**Celkem bez DPH**	**6 490,76**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 490,76	1 363,06

Cena s DPH **7 853,82**

E	**Přípočty a odpočty**
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-05- Zateplení přístavby+výměna oken -L profily prahů garážových vrat

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 490,76**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**6 490,76**
1	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	108,973	35,40	3 857,64
			"80/80/6" 4*3,4*7,34		99,824		
			"D12" 3,4/0,33*0,888		9,149		
			Součet		108,973		
2	*130*	*13010432*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm*	*t*	*0,100*	*22 800,00*	*2 280,00*
			Hmotnost: 7,64 kg/m				
			"80/80/6" 4*3,4*7,34/1000		0,100		
			Součet		0,100		
3	*130*	*13021033*	*tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm*	*t*	*0,009*	*25 100,00*	*225,90*
			Hmotnost: 0,89 kg/m				
			"D12" 3,4/0,33*0,888/1000		0,009		
			Součet		0,009		
4	767	998767101- Rozp	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,114	575,00	65,55
5	767	998767181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114	120,00	13,68
6	767	998767192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,114	421,00	47,99
			Celkem				**6 490,76**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	ASŘ 01- Bourací práce - demontáž podhledů garáží	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	3 450,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 530,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 261,13	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 242,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	11 242,38

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 242,38	2 360,90

Cena s DPH **13 603,28**

E	Připočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: ASŘ 01- Bourací práce - demontáž podhledů garáží

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 981,25**
		997	**Přesun sutě**				**5 981,25**
1	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	4,772	190,00	906,68
2	013	997013219- Rozp	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	23,860	16,00	381,76
			4,772*5		23,860		
			Součet		23,860		
3	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,772	196,00	935,31
4	013	997013509- Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,100	9,00	306,90
			(4,722-"cihly"1,312)*10		34,100		
5	013	997013811- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	2,386	780,00	1 861,08
6	013	997013831- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,074	1 480,00	1 589,52
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 261,13**
		762	**Konstrukce tesařské**				**5 261,13**
7	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	119,300	44,10	5 261,13
			"1.08" 38,7+ "1.09" 80,6		119,300		
			Součet		119,300		
			Celkem				**11 242,38**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl. střešní folie**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne		
	25.09.2019	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 117,47	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	6 265,66	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 383,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	15 383,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	15 383,13	3 230,46

Cena s DPH **18 613,59**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-09- Půdorys 2.NP- změna tl. střešní folie

Objednatel: Město Jiřlkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiřlkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 383,13**
		712	**Povlakové krytiny**				**15 383,13**
1	*283*	*28322014- Rozp*	*fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,2 mm š 1300 mm šedá*	*m2*	*-115,411*	*156,00*	*-18 004,12*
			-100,357*1,15		-115,411		
			Součet		-115,411		
2	*283*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá*	*m2*	*115,411*	*235,00*	*27 121,59*
3	R	712363312	Povlakové krytiny střech-pásek poplastovaný	m	33,320	181,00	6 030,92
			"Atiky a oplech zdiva" 19,5+2*6,91		33,320		
			Součet		33,320		
4	712	998712102- Rozp	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,044	2 695,00	118,58
5	712	998712181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044	1 375,00	60,50
6	712	998712192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,044	1 265,00	55,66
			Celkem				**15 383,13**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 02- Kanalizace a odvod dešťových vod - vybourání venkovních žlabovek**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	858,02	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		858,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	858,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	858,02	180,18

Cena s DPH **1 038,20**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02- Kanalizace a odvod dešťových vod - vybourání venkovních žlabovek

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**858,02**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**459,01**
1	221	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	9,850	46,60	459,01
		997	**Přesun sutě**				**399,01**
2	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,463	42,00	103,45
3	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKĎ 1 km přes 1 km	t	17,241	0,00	0,00
4	221	997221612- Rozp	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,463	120,00	295,56
5	221	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,463	0,00	0,00
6	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,463	0,00	0,00
			Celkem				**858,02**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-07- Půdorys 1.NP - odpočet vyrovnání SDK podhledů	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-1 056,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-14 192,72	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		-15 248,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	-15 248,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-15 248,90	-3 202,27

Cena s DPH **-18 451,17**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07- Půdorys 1.NP - odpočet vyrovnání SDK podhledů

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**-15 248,90**
	763		**Konstrukce suché výstavby**				**-15 248,90**
1	763	763131771- Rozp	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-253,890	60,00	-15 233,40
2	763	998763301- Rozp	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,025	380,00	-9,50
3	763	998763381- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,025	120,00	-3,00
4	763	998763391- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,025	120,00	-3,00
			Celkem				**-15 248,90**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 02b - Zpevněné pochy - navýšení m2 úprav**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	49 859,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	13 577,08	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 436,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	63 436,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	63 436,28	13 321,62

Cena s DPH **76 757,90**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02b - Zpevněné pochy - navýšení m2 úprav

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**63 436,28**
		2	**Zakládání**				**18 795,00**
1	011	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,400	2 880,00	12 672,00
2	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,195	31 400,00	6 123,00
		5	**Komunikace pozemní**				**37 600,00**
3	221	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	25,000	254,00	6 350,00
4	221	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	236,00	11 800,00
5	221	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	50,000	389,00	19 450,00
		998	**Přesun hmot**				**7 041,28**
6	271	998276101- Rozp	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,002	640,00	7 041,28
			Celkem				**63 436,28**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Bourání septiku**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	34 997,18	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		34 997,18	12	**DN (ř. 8-11)**			19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	**Celkem bez DPH**			**34 997,18**
	DPH	**%**	**Základ daně**	**DPH celkem**
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	34 997,18	7 349,41
	Cena s DPH			**42 346,59**

E	**Přípočty a odpočty**	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Bourání septiku

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 997,18**
		8	**Trubní vedení**				**142,00**
1	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	142,00	142,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**24 464,70**
2	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	11,934	2 050,00	24 464,70
			"Septik" 2,1*3*0,35+2,1*3*0,1-0,6*0,6*0,1		2,799		
			2*3*2,9*0,35+2*1,5*2,9*0,35		9,135		
			Součet		11,934		
		997	**Přesun sutě**				**10 390,48**
3	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	26,305	190,00	4 997,95
4	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,305	196,00	5 155,78
5	013	997013509- Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,305	9,00	236,75
			Celkem				**34 997,18**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01- 1.NP- podlaha m.č.103 - bourání dlažby ne PVC	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	314,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 518,88	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	805,23	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 638,65	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	2 638,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 638,65	554,12

Cena s DPH **3 192,77**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01- 1.NP- podlaha m.č.103 - bourání dlažby ne PVC

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**314,54**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**236,93**
1	013	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,900	81,70	236,93
			"m.č.103" 2,9		2,900		
		997	**Přesun sutě**				**77,61**
2	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,165	190,00	31,35
3	013	997013219- Rozp	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,870	16,00	13,92
			0,174*5		0,870		
			Součet		0,870		
4	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165	196,00	32,34
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 324,11**
		771	**Podlahy z dlaždic**				**2 324,11**
5	771	771990112- Rozp	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,900	160,00	464,00
			"další stěrka" 2,9		2,900		
			Součet		2,900		
6	771	771990192- Rozp	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	20,300	90,00	1 827,00
			"celková tl.15 mm - 15-4-4=7 mm" 2,9*7		20,300		
			Součet		20,300		
7	771	998771102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,062	338,00	20,96
8	771	998771181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,062	120,00	7,44
9	771	998771192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,062	76,00	4,71
			Celkem				**2 638,65**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Základy ve vratech	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	7 510,21
2		Montáž	8 967,10
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 477,31
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **16 477,31**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 477,31	3 460,24

Cena s DPH **19 937,55**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Základy ve vratech

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**16 477,31**
		2	**Zakládání**				**8 725,21**
1	011	274321511- Rozp	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,696	1 976,00	7 303,30
			0,37*0,75*(3,34*3+3,3)		3,696		
			Součet		3,696		
2	011	274351121- Rozp	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,662	251,00	1 170,16
			0,35*(3,34*3+3,3)		4,662		
			Součet		4,662		
3	011	274351122- Rozp	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,662	54,00	251,75
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 279,46**
4	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,197	713,00	2 279,46
			0,32*0,75*(3,34*3+3,3)		3,197		
			Součet		3,197		
		997	**Přesun sutě**				**3 157,24**
5	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	7,993	190,00	1 518,67
6	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,993	196,00	1 566,63
7	013	997013509- Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,993	9,00	71,94
		998	**Přesun hmot**				**2 315,40**
8	011	998011001- Rozp	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,080	133,00	1 207,64
9	011	998011014- Rozp	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	9,080	122,00	1 107,76
			Celkem				**16 477,31**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-07- Půdorys 1.NP- žlabovky	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	9 060,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 742,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 802,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	10 802,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 802,97	2 268,62

Cena s DPH **13 071,59**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07- Půdorys 1.NP- žlabovky

Objednatel: Město Jiřlkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiřlkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**10 802,97**
		5	**Komunikace pozemní**				**5 234,96**
1	221	596811123- Rozp	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	9,688	170,00	1 646,96
			38,75*0,25		9,688		
			Součet		9,688		
2		*592185830- Rozp*	*přídlažba silniční betonová ukončení vozovek 50x25x8 cm*	*kus*	*39,000*	*92,00*	*3 588,00*
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**-12 600,00**
3	011	637211311- Rozp	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	-10,000	1 260,00	-12 600,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**17 090,86**
4	221	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	38,750	80,90	3 134,88
5	*592*	*59227029*	*žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm*	*m*	*40,688*	*343,00*	*13 955,98*
		998	**Přesun hmot**				**1 077,15**
6	011	998017002- Rozp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,181	90,00	646,29
7	011	998018011- Rozp	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,181	60,00	430,86
			Celkem				**10 802,97**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-09- Půdorys 2.NP střecha- EPS + atiky	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	2 752,11
4		Montáž	7 703,57
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 455,68
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 10 455,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 455,68	2 195,69

Cena s DPH 12 651,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-09- Půdorys 2.NP střecha- EPS + atiky

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**10 455,68**
		712	**Povlakové krytiny**				**13 117,14**
1	712	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	13,328	11,40	151,94
2		*111631510- Rozp*	*lak asfaltový (MJ kg) bal. 9 kg*	*kg*	*3,998*	*50,60*	*202,30*
3	712	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	13,328	19,70	262,56
4		*693110030- Rozp*	*geotextilie tkaná polypropylenová 200g/m2*	*m2*	*15,327*	*20,00*	*306,54*
5	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	13,328	120,00	1 599,36
6		*628322700- Rozp*	*pás těžký asfaltový V60 S40*	*m2*	*15,327*	*94,00*	*1 440,74*
7	712	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	13,328	198,00	2 638,94
8	*283*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá*	*m2*	*15,327*	*235,00*	*3 601,85*
9	712	998712102- Rozp	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,546	2 695,00	1 471,47
10	712	998712181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,546	1 375,00	750,75
11	712	998712192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,546	1 265,00	690,69
		713	**Izolace tepelné**				**-9 577,02**
12		*283764040- Rozp*	*deska z polystyrénu XPS ,hrana rovná a strukturovaný povrch 1250x600 mm - odpočet*	*m3*	*-14,752*	*3 135,00*	*-46 247,52*
13	*283*	*28375960*	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm*	*m2*	*105,375*	*348,00*	*36 670,50*
			100,357*1,05		105,375		
			Součet		105,375		
		762	**Konstrukce tesařské**				**6 915,56**
14	762	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	11,662	94,40	1 100,89
15	*607*	*60726250*	*deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm*	*m2*	*11,662*	*266,00*	*3 102,09*
16	*605*	*60511120*	*prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m*	*m3*	*0,280*	*5 180,00*	*1 450,40*
17	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,572	1 050,00	600,60
18	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,336	1 460,00	490,56
19	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,336	509,00	171,02
			Celkem				**10 455,68**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Kanalizace- propojení svodů D1, D2 do uliční vpustě	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 22 769,92	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž 42 924,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	65 694,41	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	65 694,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 694,41	13 795,83

Cena s DPH **79 490,24**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Kanalizace- propojení svodů D1, D2 do uliční vpustě

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**65 694,41**
		1	**Zemní práce**				**19 609,92**
1	221	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	9,900	723,00	7 157,70
			11*0,9		9,900		
			Součet		9,900		
2	221	113107043- Rozp	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	9,900	195,00	1 930,50
3	001	132212201- Rozp	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,940	1 060,00	6 296,40
			11*0,9*0,6		5,940		
			Součet		5,940		
4	001	132212209- Rozp	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,940	60,00	356,40
5	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,940	74,00	439,56
6	001	167101101- Rozp	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,940	60,00	356,40
7	001	171201201- Rozp	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,940	12,00	71,28
8	001	174101101- Rozp	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,980	74,00	146,52
			11*0,9*0,2		1,980		
9	*583*	*58333651- Rozp*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8-16*	*t*	*3,960*	*331,00*	*1 310,76*
			1,98 * 2		3,960		
10	001	175111101- Rozp	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	1,980	160,00	316,80
			11*0,9*0,2		1,980		
			Součet		1,980		
11	*583*	*58331200- Rozp*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*3,960*	*310,00*	*1 227,60*
			1,98 * 2		3,960		
		4	**Vodorovné konstrukce**				**1 389,96**
12	271	451573111- Rozp	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,980	702,00	1 389,96
			11*0,9*0,2		1,980		
			Součet		1,980		
		5	**Komunikace pozemní**				**20 176,20**
13	221	564211111- Rozp	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	9,900	43,00	425,70
			11*0,9		9,900		
			Součet		9,900		
14	221	566901142- Rozp	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	9,900	270,00	2 673,00
15	221	572340112- Rozp	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	9,900	680,00	6 732,00
16	221	573211108- Rozp	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	9,900	80,00	792,00
17	221	581121115- Rozp	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	9,900	425,00	4 207,50
18	221	581131113- Rozp	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	m2	9,900	540,00	5 346,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Kanalizace- propojení svodů D1, D2 do uliční vpustě

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		8	**Trubní vedení**				**9 740,00**
19	271	871273121- Rozp	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	8,000	75,00	600,00
20	*286*	*28611127*	*trubka kanalizační PVC DN 125x2000 mm SN4*	*m*	*8,000*	*138,00*	*1 104,00*
21	271	871313121- Rozp	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	90,00	270,00
22	*286*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4*	*m*	*1,000*	*231,00*	*231,00*
23	*286*	*28611132*	*trubka kanalizační PVC DN 160x2000 mm SN4*	*m*	*2,000*	*222,00*	*444,00*
24	271	877270310- Rozp	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000	360,00	2 160,00
25	*286*	*28617181*	*koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 125*	*kus*	*6,000*	*353,00*	*2 118,00*
26	271	877310320- Rozp	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	390,00	390,00
27	*286*	*28617205*	*odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150*	*kus*	*1,000*	*668,00*	*668,00*
28	271	877310330- Rozp	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	390,00	780,00
29	*286*	*28611506- Rozp*	*redukce kanalizační PVC 160/125*	*kus*	*2,000*	*120,00*	*240,00*
30	271	892271111- Rozp	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000	15,00	120,00
31	271	892351111- Rozp	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	36,00	108,00
32	271	899722113- Rozp	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	13,000	39,00	507,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**5 500,00**
33	221	919731122- Rozp	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	22,000	140,00	3 080,00
34	221	919735113- Rozp	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	22,000	110,00	2 420,00
		997	**Přesun sutě**				**1 212,41**
35	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,484	42,00	314,33
36	221	997221612- Rozp	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,484	120,00	898,08
		998	**Přesun hmot**				**8 065,92**
37	271	998276101- Rozp	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,603	640,00	8 065,92
			Celkem				**65 694,41**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Úprava soklu stávající stávající budovy HZ**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV** Dodávky	17 979,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2	Montáž	9 598,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV** Dodávky	11 278,55	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4	Montáž	4 446,20	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**	43 301,95	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	**Celkem bez DPH**	**43 301,95**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	43 301,95	9 093,41

Cena s DPH **52 395,36**

E	**Přípočty a odpočty**
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Úprava soklu stávající stávající budovy HZ

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**27 577,20**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**27 577,20**
1	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	30,000	499,00	14 970,00
			25*1,2		30,000		
			Součet		30,000		
2	*283*	*28376371*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm*	*m2*	*30,600*	*412,00*	*12 607,20*
			30 * 1,02		30,600		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 724,75**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**6 173,50**
3	711	711491176	Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	25,000	30,90	772,50
4	*283*	*28323011*	*lišta ukončovací provětrávací pro drenážní fólie nopové*	*m*	*25,000*	*65,50*	*1 637,50*
5	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	30,000	49,40	1 482,00
6	*283*	*28323005*	*fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m*	*m2*	*45,000*	*50,70*	*2 281,50*
			30 * 1,5		45,000		
		764	**Konstrukce klempířské**				**9 551,25**
7	764	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	25,470	375,00	9 551,25
			Celkem				**43 301,95**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Změna SDK podhledu PK1	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 2 271,29	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž 139,98	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 411,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	2 411,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 411,27	506,37

Cena s DPH **2 917,64**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Změna SDK podhledu PK1

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**2 411,27**
	763		**Konstrukce suché výstavby**				**2 411,27**
1	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	156,900	816,00	128 030,40
2	763	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-156,900	860,00	-134 934,00
3	*631*	*63166740*	*pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 40mm-připočteno, byla odečtena 11.7.2019*	*m2*	*160,038*	*51,80*	*8 289,97*
			156,9*1,02		160,038		
4	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,385	380,00	526,30
5	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,385	120,00	166,20
6	763	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,385	120,00	166,20
7	763	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,385	120,00	166,20
			Celkem				**2 411,27**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Bourací práce - zdi mezi m.č. 105 a 106	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	1 394,21
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 394,21
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 394,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 394,21	292,78

Cena s DPH 1 686,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Bourací práce - zdi mezi m.č. 105 a 106

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 394,21**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**806,58**
1	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,625	83,80	806,58
			"1.05/1.06"3,5*2,75		9,625		
			Součet		9,625		
		997	**Přesun sutě**				**587,63**
2	013	997013152- Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,261	190,00	239,59
3	013	997013219- Rozp	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,305	16,00	100,88
			1,261*5		6,305		
			Součet		6,305		
4	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,261	196,00	247,16
			Celkem				**1 394,21**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 01-07 Půdorys 1.NP- úpravy středové zdi v garážích**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV**	Dodávky -2 120,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž 886,74	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky -3 473,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž -1 182,25	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**	-5 889,24	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	**Celkem bez DPH**	**-5 889,24**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-5 889,24	-1 236,74

Cena s DPH **-7 125,98**

E	**Přípočty a odpočty**
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07 Půdorys 1.NP- úpravy středové zdi v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-1 233,50**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 472,40**
1	014	310231015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. stěny 175 mm	m2	1,800	818,00	1 472,40
			"105/106" 0,9*2		1,800		
			Součet		1,800		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**-2 760,80**
2	011	612131102- Rozp	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	3,600	90,00	324,00
			"105/106" 2*0,9*2		3,600		
			Součet		3,600		
3	011	612311131- Rozp	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,600	96,00	345,60
4	011	612321121- Rozp	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,600	96,00	345,60
5	011	612321191- Rozp	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,600	60,00	216,00
6	014	642944121- Rozp	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-1,000	485,00	-485,00
			"T05" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
7		*553311450a-Rozp*	*zárubeň ocelová pro dodatečné osazení-obložkový hranatý profil 145/900 L/P*	*kus*	*-1,000*	*3 507,00*	*-3 507,00*
			"T05" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
		998	**Přesun hmot**				**54,90**
8	011	998017002-Rozp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,366	90,00	32,94
9	011	998018011- Rozp	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,366	60,00	21,96
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-4 655,74**
		766	**Konstrukce truhlářské**				**-4 653,44**
10	766	766660002- Rozp	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	270,00	-270,00
			"T05" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
11		*T05-629360-Rozp*	*dveře vnitřní laminované světlý dub plné 1křídlé 90x197*	*kus*	*-1,000*	*2 370,00*	*-2 370,00*
12	766	766660720- Rozp	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-1,000	700,00	-700,00
			"T05" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
13		*553414270-D-Rozp*	*mřížka větrací 150x400 se síťovinou*	*SADA*	*-1,000*	*390,00*	*-390,00*
14	766	766660722-Rozp	Montáž dveřního kování - zámku	kus	-1,000	170,00	-170,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07 Půdorys 1.NP- úpravy středové zdi v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"t05" -1		-1,000		
15	*549*	*54914620-Rozp*	*kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*-1,000*	*730,00*	*-730,00*
16	766	998766101-Rozp	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,023	394,00	-9,06
17	766	998766181-Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,023	120,00	-2,76
18	766	998766192-Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,023	505,00	-11,62
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**-321,23**
19	783	783301311-Rozp	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-0,956	16,00	-15,30
			"Zárubně 145X900" -1*(0,9+2*2)*(0,145+0,05)		-0,956		
			Součet		-0,956		
20	783	783314201-Rozp	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,956	103,00	-98,47
21	783	783315101- Rozp	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-0,956	96,00	-91,78
22	783	783317101-Rozp	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-0,956	121,00	-115,68
		784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**318,93**
23	784	784171111-Rozp	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-3,600	10,00	-36,00
			"105/106" -2*0,9*2		-3,600		
			Součet		-3,600		
24	*581*	*58124844- Rozp*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*-3,969*	*3,00*	*-11,91*
			-3,78 * 1,05		-3,969		
25	784	784181101- Rozp	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3,600	29,00	104,40
26	784	784221101- Rozp	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3,600	46,00	165,60
27	784	784221131- Rozp	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	3,600	20,00	72,00
28	784	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	3,600	6,90	24,84
			Celkem				**-5 889,24**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	132 784,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	35 337,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 231,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	233,64	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		12 000,00
7	ZRN (ř.		180 586,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		12 000,00
20	HZS		2 960,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **195 546,83**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	195 546,83	41 064,83

Cena s DPH **236 611,66**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**167 036,79**
		1	**Zemní práce**				**5 795,10**
1	221	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	1,800	723,00	1 301,40
			"R2" 1,8*1,0		1,800		
			Součet		1,800		
2	221	113107043- Rozp	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	1,800	195,00	351,00
3	001	132212201- Rozp	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,100	1 060,00	2 226,00
			"R1" 1,2*1,0*(0,95+0,1-0,35)		0,840		
			"R2" 1,8*1,0*(0,95+0,1-0,35)		1,260		
			Součet		2,100		
4	001	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,100	60,00	126,00
5	001	161101101- Rozp	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,100	57,00	119,70
6	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	74,00	155,40
7	001	167101101- Rozp	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,100	60,00	126,00
8	001	171201201- Rozp	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,100	12,00	25,20
9	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,120	0,00	0,00
10	001	174101101- Rozp	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,900	74,00	66,60
11	*583*	*58333651- Rozp*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8-16*	*t*	*1,800*	*331,00*	*595,80*
12	001	175111101- Rozp	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	0,900	160,00	144,00
13	*583*	*583312001- Rozp*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*1,800*	*310,00*	*558,00*
			0,9 * 2		1,800		
		4	**Vodorovné konstrukce**				**613,80**
14	271	451573111- Rozp	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,300	702,00	210,60
15	271	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,144	2 800,00	403,20
			0,2*0,03*(3*6,5+4,5)		0,144		
			Součet		0,144		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**6 796,17**
16	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	8,202	271,00	2 222,74
			8*0,535*0,15+2*(3*6,8+4,8)*0,15		8,202		
			Součet		8,202		
17	011	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	8,202	65,60	538,05
18	011	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	54,680	73,80	4 035,38
			8*0,535+2*(3*6,8+4,8)		54,680		

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		54,680		
		8	**Trubní vedení**				**26 028,40**
19	271	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	16,500	62,20	1 026,30
20	*286*	*28611135*	*trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4*	*m*	*2,000*	*473,00*	*946,00*
21	*286*	*28611114*	*trubka kanalizační PVC DN 110x2000 mm SN4*	*m*	*3,500*	*121,00*	*423,50*
22	271	871273121- Rozp	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	10,500	75,00	787,50
23	*286*	*28611126*	*trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4*	*m*	*3,000*	*143,00*	*429,00*
24	*286*	*28611127*	*trubka kanalizační PVC DN 125x2000 mm SN4*	*m*	*3,000*	*138,00*	*414,00*
25	271	871313121- Rozp	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	3,000	90,00	270,00
26	*286*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4*	*m*	*1,000*	*231,00*	*231,00*
27	*286*	*28611132*	*trubka kanalizační PVC DN 160x2000 mm SN4*	*m*	*2,000*	*222,00*	*444,00*
28	271	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	12,000	160,00	1 920,00
29	*286*	*28617180*	*koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 100*	*kus*	*4,000*	*122,00*	*488,00*
30	*286*	*28617190*	*koleno kanalizační PP SN 16 87 ° DN 100*	*kus*	*8,000*	*132,00*	*1 056,00*
31	271	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	4,000	296,00	1 184,00
32	*286*	*28617201*	*odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 125/DN100*	*kus*	*4,000*	*444,00*	*1 776,00*
33	271	877270330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	370,00	740,00
34	*286*	*28617233*	*spojka přesuvná kanalizační PP DN 125*	*kus*	*1,000*	*333,00*	*333,00*
35	*286*	*28611502*	*redukce kanalizační PVC 125/110*	*kus*	*1,000*	*51,10*	*51,10*
36	271	877275241	Montáž hrdlového uzávěru z tvrdého PVC-systém KG nebo polypropylenu-systém KG 2000 DN 125	kus	1,000	174,00	174,00
37		*28655103.HL*	*zpětná klapka DN 125*	*kus*	*1,000*	*9 305,00*	*9 305,00*
38	271	877310310- Rozp	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	380,00	380,00
39	*286*	*28617172*	*koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150*	*kus*	*1,000*	*243,00*	*243,00*
40	271	877310330- Rozp	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	390,00	390,00
41	*286*	*28617235*	*spojka přesuvná kanalizační PP DN 150*	*kus*	*1,000*	*344,00*	*344,00*
42	271	892271111- Rozp	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	27,000	15,00	405,00
43	271	892351111-Rozp	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	36,00	108,00
44	271	899721111- Rozp	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	36,000	21,00	756,00
45	271	899722113-Rozp	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	36,000	39,00	1 404,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**119 672,75**
46	221	919731122- Rozp	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	4,600	140,00	644,00
47	221	919735113- Rozp	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	4,600	110,00	506,00
			1,8+1,8+1,0		4,600		
			Součet		4,600		
48	221	935113111- Rozp	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	41,500	600,00	24 900,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49		*562414692.ACO*	*vpusť s integrovaným těsněním, krátké provedení (KF) Multiline Seal in V100S, odtok DN 100*	*kus*	*4,000*	*2 867,00*	*11 468,00*
50		*592270103.ACO*	*žlab odvodňovací z plymerbetonu Multiline Seal in V100S stav.délky 500 mm,bez spádu 150/150 typ 0.1*	*kus*	*1,000*	*1 102,00*	*1 102,00*
51		*592270104.ACO*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu Multiline Seal in V100S stav.délky 1000 mm, bez spádu 150/150 typ 0.0*	*kus*	*22,000*	*1 572,00*	*34 584,00*
52		*652414060.ACO*	*čelní stěna žlabu Multiline Seal in V100S z EPDM na začátek a konec žlabu*	*kus*	*8,000*	*329,00*	*2 632,00*
53		*562414066.ACO*	*rošt můstkový litinový 500 mm, zř.zatížení C250*	*kus*	*49,000*	*565,00*	*27 685,00*
67	221	935113111- Rozp	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	24,500	600,00	14 700,00
54	011	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	8,202	177,00	1 451,75
			8*0,535*0,15+2*(3*6,8+4,8)*0,15		8,202		
			Součet		8,202		
		997	**Přesun sutě**				**833,29**
55	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,361	42,00	57,16
56	013	997013509- Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,983	41,00	163,30
			0,569*7		3,983		
			Součet		3,983		
57	221	997221612- Rozp	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,361	120,00	163,32
58	221	997221845- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,569	790,00	449,51
59	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,569	0,00	0,00
		998	**Přesun hmot**				**7 297,28**
60	271	998276101- Rozp	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,402	640,00	7 297,28
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**12 464,64**
		713	**Izolace tepelné**				**12 464,64**
61	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	19,800	11,80	233,64
62	*283*	*28377080.MLT*	*izolace potrubí Mirelon Pro 110 x 25 mm*	*m*	*19,800*	*353,00*	*6 989,40*
63	*283*	*28377085.MLT*	*izolace potrubí Mirelon Pro 134 x 25 mm*	*m*	*12,600*	*416,00*	*5 241,60*
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**2 960,00**
64	R	HZS2217	HZS instalatér odborný-napojení dešťové přípojky na UV	hod	8,000	370,00	2 960,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**13 085,40**
		VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**12 000,00**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02a-Kanalizace a odvod dešťových vod - kanály v garážích

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
65	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
		VRN9	**Ostatní náklady**				**1 085,40**
66	R	091704031- Rozp	Doprava zásypového štěrkopísku/kameniva	m3	1,800	603,00	1 085,40

Celkem **195 546,83**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 02c - Šachta před garáží	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	10 543,57	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 022,46	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	605,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	126,67	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 298,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	15 298,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	15 298,16	3 212,61

Cena s DPH **18 510,77**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02c - Šachta před garáží

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 566,03**
		2	**Zakládání**				**4 655,59**
1	011	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,162	797,00	129,11
			0,15*(1,2*0,9)		0,162		
			Součet		0,162		
2	011	273311511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,162	2 280,00	369,36
			0,15*(1,2*0,9)		0,162		
			Součet		0,162		
3	011	279113121	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	3,360	647,00	2 173,92
			0,8*(2*0,9+2*1,2)		3,360		
			Součet		3,360		
4	011	279361821- Rozp	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,067	29 600,00	1 983,20
		4	**Vodorovné konstrukce**				**2 388,56**
5	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,216	2 820,00	609,12
			0,2*(1,2*0,9)		0,216		
			Součet		0,216		
6	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,080	331,00	357,48
			1,2*0,9		1,080		
			Součet		1,080		
7	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,080	95,70	103,36
8	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,038	34 700,00	1 318,60
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**5 847,00**
9	011	953942425	Osazování rámů litinových poklopů kanálů bez jejich dodání	kus	1,000	117,00	117,00
10		*552431110*	*litinový poklop*	*kus*	*1,000*	*5 730,00*	*5 730,00*
		998	**Přesun hmot**				**1 674,88**
11	271	998276101- rozp	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,617	640,00	1 674,88
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**732,13**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**732,13**
12	711	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	1,080	17,90	19,33
			0,9*1,2		1,080		
			Součet		1,080		
13	*245*	*24551030*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka*	*kg*	*2,106*	*53,80*	*113,30*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02c - Šachta před garáží

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,404 * 1,5		2,106		
14	711	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	3,360	30,60	102,82
			0,8*(2*0,9+2*1,2)		3,360		
			Součet		3,360		
15	*245*	*24551030*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka*	*kg*	*9,148*	*53,80*	*492,16*
			5,544 * 1,65		9,148		
16	711	998711101- Rozp	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,007	645,00	4,52

Celkem **15 298,16**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Elektroinstalace ve věži**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 390,37	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	5 199,90	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 590,27	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		1 240,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	23 830,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	23 830,27	5 004,36

Cena s DPH **28 834,63**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Elektroinstalace ve věži

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**22 590,27**
		741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**22 590,27**
1	R	210201011	Svítidlo- montáž	kus	3,000	323,00	969,00
2		*509111*	*svítidlo 3/1B LED, s krytem IP 44*	*kus*	*3,000*	*1 350,00*	*4 050,00*
3	741	741110141	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 13,5 do 16 mm uložená pevně	m	15,000	36,00	540,00
4	*345*	*34571122*	*trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 16 mm*	*m*	*15,000*	*149,00*	*2 235,00*
5	741	741110142	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně	m	18,000	46,00	828,00
6	*345*	*34571123*	*trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 21 mm*	*m*	*18,000*	*183,00*	*3 294,00*
7	741	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus	4,000	198,00	792,00
8	*345*	*34571428*	*krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací*	*kus*	*4,000*	*161,00*	*644,00*
9	741	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	21,000	37,40	785,40
10		*31441*	*kabel nehořlavý 3x1,5*	*m*	*21,000*	*22,71*	*476,91*
11	741	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	15,000	39,70	595,50
12	*341*	*341111*	*kabel nehořlavý 5x6*	*m*	*18,000*	*84,97*	*1 529,46*
			15 * 1,2		18,000		
13	741	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	126,00	126,00
14		*410139*	*spínač nástěnný do vlhka*	*kus*	*1,000*	*121,00*	*121,00*
15	741	741321013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	190,00	190,00
16		*43012*	*proudový chránič*	*kus*	*1,000*	*1 380,00*	*1 380,00*
17	741	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	2,000	187,00	374,00
18	*348*	*34838106*	*svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x58W, 1h*	*kus*	*2,000*	*1 830,00*	*3 660,00*
		OST	**Ostatní**				**1 240,00**
19	R	218009001- Rozp	Poplatek za recyklaci svítidel	kus	5,000	8,00	40,00
20	R	900001	Materiál podružný	kpl	1,000	600,00	600,00
21	R	900002	PPV	kpl	1,000	600,00	600,00
			Celkem				**23 830,27**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-07 - Půdorys 1.NP - Zdivo m.č.106	EČO	
		Místo	Jiřikov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiřikov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 023,86	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 476,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 500,07	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	11 500,07

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 500,07	2 415,01

Cena s DPH **13 915,08**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07 - Půdorys 1.NP - Zdivo m.č.106

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**11 500,07**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**10 095,77**
1	011	311234251.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P10 na maltu M10 tl 300 mm	m2	6,660	1 115,14	7 426,83
			2,7*3,8-1,2*3		6,660		
			Součet		6,660		
2	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,067	5 260,00	352,42
			0,3*1,6*0,14		0,067		
			Součet		0,067		
3	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,046	6 156,00	283,18
			"Ič.140" 2*14,3*1,6/1000		0,046		
			Součet		0,046		
4	*130*	*13010716*	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,046*	*23 000,00*	*1 058,00*
5	014	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	m2	4,500	159,00	715,50
			1,5*3		4,500		
			"pol.m.59610001 cihla plná 6,68 Kč/kus, počet do				
			"cena za 1 m2 453-294=159"				
			Součet		4,500		
6	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,448	580,00	259,84
			2*1,6*0,14		0,448		
			Součet		0,448		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**984,60**
7	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,500	83,80	377,10
			"m.č.106-přílepek ke středové zdi" 1,5*3		4,500		
			Součet		4,500		
8	013	979031111	Očištění cihel plných od malty vápenocementové	m3	0,450	1 350,00	607,50
			0,1*1,5*3		0,450		
			Součet		0,450		
		998	**Přesun hmot**				**419,70**
9	011	998017002- Rozp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,798	90,00	251,82
10	011	998018001- Rozp	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,798	60,00	167,88
			Celkem				**11 500,07**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**SO 01-08 Strop nad 1.NP-statika-nátěr původních tesař.konstrukcí stropů**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 694,30	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 393,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 088,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	22 088,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 088,04	4 638,49

Cena s DPH **26 726,53**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-08 Strop nad 1.NP-statika-nátěr původních tesař.konstrukcí stropů

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**22 088,04**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**22 088,04**
1	783	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	163,700	3,93	643,34
			"pohledové konstrukce-105,106,107" 34,4+80,6+38,7		153,700		
			"přidružené konstrukce" 10		10,000		
			Součet		163,700		
2	783	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	163,700	131,00	21 444,70
			Celkem				**22 088,04**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 00 - VRN - odpočty	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		-37 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-37 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	-37 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-37 000,00	-7 770,00

Cena s DPH **-44 770,00**

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 00 - VRN - odpočty

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**-37 000,00**
		VRN9	**Ostatní náklady**				**-37 000,00**
1	000	091504000-Rozp	Náklady související s publikační činností	kus	-1,000	37 000,00	-37 000,00
			Celkem				**-37 000,00**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Sanace základů	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	19 003,29	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	16 863,34	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	43 818,53	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	44 101,10	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		123 786,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		9 192,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	132 978,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	132 978,26	27 925,43

Cena s DPH **160 903,69**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Sanace základů

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**35 866,63**
		2	**Zakládání**				**23 844,46**
1	011	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - přibetonování základů	m3	5,655	2 820,00	15 947,10
			0,35*0,15*(6*8,95+4,2-2*0,15+8,73-2*0,15+3,97-2*0,15)		3,659		
			0,35*0,15*(0,85-0,6+1,155-0,75+1,275+1,19-0,75+0,91-0,6)		0,141		
			0,1*(0,15+0,1)*(6*8,95+4,2+8,73+3,97+0,85-0,45+1,155-0,45+1,275+1,19-0,45+0,91-0,45)		1,855		
			Součet		5,655		
2	011	274351121- Rozp	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	25,893	251,00	6 499,14
			0,35*(6*8,95+4,2-2*0,15+8,73-2*0,15+3,97-2*0,15)		24,395		
			0,35*(0,85-0,6+1,155-0,75+1,275+1,19-0,75+0,91-0,6)		0,938		
			0,35*0,2*8		0,560		
			Součet		25,893		
3	011	274351122- Rozp	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,893	54,00	1 398,22
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**9 885,12**
4	005	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	35,558	278,00	9 885,12
			6*0,52*8,95+0,52*(4,2-2*0,1+8,73-25*0,1+3,97-2*0,1)*2		42,484		
			-0,52*(3,34*3+3,3)		-6,926		
			Součet		35,558		
		998	**Přesun hmot**				**2 137,05**
5	011	998018002- Rozp	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	14,247	90,00	1 282,23
6	011	998018011- Rozp	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	14,247	60,00	854,82
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**87 919,63**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**14 396,09**
7	711	711462201	Provedení izolace proti vodě svislé fólií zesílením spojů páskem	m2	55,710	59,30	3 303,60
			0,75*(6*8,95+4,2-2*0,1+8,73-2*0,1+3,97-2*0,1)		52,500		
			0,75*(0,85-0,6+1,155-0,75+1,275+1,19-0,75+0,91-0,6)		2,010		
			0,75*0,2*8		1,200		
			Součet		55,710		
8	*283*	*28323112*	*fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 950 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 1,5 mm*	*m2*	*72,423*	*152,00*	*11 008,30*
			55,71 * 1,3		72,423		
9	711	998711101- Rozp	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,113	645,00	72,89
10	711	998711181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,113	100,00	11,30

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Sanace základů

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		764	**Konstrukce klempířské**				**49 532,54**
11	764	764204105	Montáž oplechování bez rohů rš do 400 mm	m	64,850	349,00	22 632,65
			6*8,95+3,97*2-3,34+8,73-3,3-3,34+4,2-3,34+0,45*8		64,850		
			Součet		64,850		
12	764	764205145	Příplatek k montáži za pracnost při oplechování rohů nadezdivek (atik) rš do 400 mm	kus	18,000	182,00	3 276,00
13	*136*	*13611210*	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 3mm tabule*	*t*	*0,825*	*23 300,00*	*19 222,50*
			"tabule 1250x2000 váha 75 kg" 11*0,075		0,825		
			Součet		0,825		
14	764	998764102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,825	2 695,00	2 223,38
15	764	998764181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,825	1 375,00	1 134,38
16	764	998764192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,825	1 265,00	1 043,63
		789	**Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení**				**23 991,00**
17	789	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	55,000	17,20	946,00
			11*1,25*2*2		55,000		
			Součet		55,000		
18	789	789421513	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí třídy III ZnAl 50 um	m2	55,000	419,00	23 045,00
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**9 192,00**
19	HZS	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný-výroba ohýbaných plechů	hod	22,000	393,00	8 646,00
20	HZS	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič odvoz a dovoz plechů-stříhání, ohýbání,pozinkování	hod	2,000	273,00	546,00
			Celkem				**132 978,26**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Úprava rozvodů vody - přepojování bytu	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne		
	25.09.2019	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 159,23	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 766,23	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 925,46	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	16 925,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	16 925,46	3 554,35

Cena s DPH **20 479,81**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Úprava rozvodů vody - přepojování bytu

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**16 925,46**
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**13 408,46**
1	721	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	5,000	532,00	2 660,00
2	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	2,000	16,80	33,60
3	721	722170942	Oprava potrubí PE spojka Gebo Bl nátrubkové G 1/2	kus	4,000	203,00	812,00
4	721	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	4,000	6,79	27,16
5	721	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	4,000	97,00	388,00
6	721	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	5,000	97,00	485,00
7	*286*	*28654228*	*záslepka PPR D 20mm*	*kus*	*5,000*	*6,14*	*30,70*
8	721	722174002- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,000	122,00	488,00
9	721	722174002- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,000	122,00	2 684,00
10	721	722174003- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,000	143,00	143,00
11	721	722174004- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	1,000	154,00	154,00
12	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m - pro ohřívače	soubor	1,000	284,00	284,00
13	721	722181231- Rozp	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22	m	22,000	49,00	1 078,00
14	721	722181232- Rozp	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45	m	2,000	55,00	110,00
15	721	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	13,000	121,00	1 573,00
16	721	722239101- Rozp	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	1,000	38,00	38,00
17	*551*	*55111226*	*ventil přímý průchozí mosazný 1/2"*	*kus*	*1,000*	*211,00*	*211,00*
18	721	722239102- Rozp	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	2,000	38,00	76,00
19	*551*	*55111228*	*ventil přímý průchozí mosazný 3/4"*	*kus*	*2,000*	*308,00*	*616,00*
20	721	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	1,000	312,00	312,00
21	721	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	413,00	413,00
22	721	722290226- Rozp	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,000	11,00	264,00
23	721	998722102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,048	11 000,00	528,00
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**3 517,00**
24	721	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	271,00	542,00
25	721	725539206- Rozp	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
26	721	725813112- Rozp	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	148,00	148,00
27	721	998725102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,007	11 000,00	77,00
			Celkem				**16 925,46**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Vrata - uzavření otvoru pro sekční vrata lamelou	EČO	
		Místo	Jiřikov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiřikov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	14 400,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 400,00
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 400,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 400,00	3 024,00

Cena s DPH 17 424,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Vrata - uzavření otvoru pro sekční vrata lamelou

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 400,00**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**14 400,00**
1	R	76765113	Dodávka a montáž 4 ks lamel	soub	1,000	14 400,00	14 400,00
			Celkem				**14 400,00**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Zásyp sklepa 1.PP	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-22 197,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-12 924,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-856,79	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-2 166,79	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		-38 145,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **-38 145,78**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-38 145,78	-8 010,61

Cena s DPH **-46 156,39**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Zásyp sklepa 1.PP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-35 122,20**
		1	**Zemní práce**				**6 613,46**
1	001	174101102- Rozp	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	26,623	218,00	5 803,81
			12,38*2,22		27,484		
			"schodiště - odpočet" -1,14*2,6*0,1-9*1,14*0,2*0,275		-0,861		
			Součet		26,623		
2	*583*	*58337302- Rozp*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*2,476*	*327,00*	*809,65*
			"štěrkopísek pouze tl.20 cm, ostatní zásyp z vybouraného betonu "12,38*0,2		2,476		
			Součet		2,476		
		2	**Zakládání**				**894,00**
3	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	5,000	159,00	795,00
4	211	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	5,000	19,80	99,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**-39 791,91**
5	014	319201321- Rozp	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	-21,400	108,00	-2 311,20
			-1,25*(6,75+3,27+7,1)		-21,400		
			Součet		-21,400		
6	014	319202112- Rozp	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-2,100	825,00	-1 732,50
7	014	319202114- Rozp	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-14,970	1 287,00	-19 266,39
8	014	319202116- Rozp	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	-1,000	1 518,00	-1 518,00
9	R	342248112- Rozp	Příčka tl.115 mm - zazdívka pod schodištěm	m2	0,570	554,00	315,78
			1,14*0,5		0,570		
			Součet		0,570		
10	011	346244821- Rozp	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	-21,400	714,00	-15 279,60
			-1,25*(6,75+3,27+7,1)		-21,400		
			Součet		-21,400		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**6 059,70**
11	011	611131106	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený síťovitě ručně	m2	6,457	130,00	839,41
			1,14*9*0,18		1,847		
			(1,14*2,25-0,8*2)+2*2,25/2*9*0,18		4,610		
			Součet		6,457		
12	011	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,457	110,00	710,27
			1,14*9*0,18		1,847		
			(1,14*2,25-0,8*2)+2*2,25/2*9*0,18		4,610		
			Součet		6,457		

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Zásyp sklepa 1.PP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	011	611321125	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	6,457	180,00	1 162,26
14	011	611321195	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,457	90,00	581,13
15	011	622131102- Rozp	Cementový postřik vnějších stěn nanášený sítovitě ručně	m2	-21,400	120,00	-2 568,00
16	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,185	3 240,00	599,40
			1,14*9*0,18*0,1		0,185		
			Součet		0,185		
17	011	631311136- Rozp	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,352	3 170,00	4 285,84
			1,14*9*0,18*0,18+6,8*0,15		1,352		
			Součet		1,352		
18	011	631319013- Rozp	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,352	46,00	62,19
19	011	631362021- Rozp	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	24 200,00	387,20
			1,14*9*0,18*2*4,44/1000		0,016		
			Součet		0,016		
	9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**-4 835,50**
20	013	965042241. Rozp	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-2,306	1 265,00	-2 917,09
			-0,2*12,38+1,7*0,1		-2,306		
			Součet		-2,306		
21	013	965082923-R5ozp	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-1,238	192,00	-237,70
			-0,1*12,38		-1,238		
			Součet		-1,238		
22	013	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,000	626,00	626,00
			"pro drenáž ze sklepa" 1		1,000		
			Součet		1,000		
23	013	978011191- Rozp	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-10,533	46,00	-484,52
			-(12,38-1,14*9*0,18)		-10,533		
			Součet		-10,533		
24	013	978013191- Rozp	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-41,551	40,00	-1 662,04
			-46,161+(1,14*2,25-0,8*2)+2*2,25/2*9*0,18		-41,551		
			Součet		-41,551		
25	005	985131111- Rozp	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-4,853	27,00	-131,03
			"schodišťové stupně"- 9*1,14*(0,2+0,273)		-4,853		
			Součet		-4,853		
26	005	985131311- Rozp	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	-2,427	12,00	-29,12
			-4,853*0,5		-2,427		
			Součet		-2,427		
	997		**Přesun sutě**				**-4 203,22**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Zásyp sklepa 1.PP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	013	997013152-Rozp	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-8,896	190,00	-1 690,24
28	013	997013219- Rozp	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-48,085	16,00	-769,36
			-9,617*5		-48,085		
			Součet		-48,085		
29	013	997013501-Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	-8,896	196,00	-1 743,62
		998	**Přesun hmot**				**141,27**
30	011	998011001- Rozp	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,554	133,00	73,68
31	011	998011014- Rozp	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,554	122,00	67,59
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-3 023,58**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**-4 608,25**
32	711	711111001- Rozp	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,847	7,00	12,93
33		*111631510- Rozp*	*lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg*		*0,554*	*49,70*	*27,53*
34	711	711112001- Rozp	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-21,400	9,00	-192,60
			-1,25*(6,75+3,27+7,1)		-21,400		
			Součet		-21,400		
35		*111631510- Rozp*	*lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg*		*-7,490*	*49,70*	*-372,25*
			-21,4*0,35		-7,490		
			Součet		-7,490		
36	711	711141559- Rozp	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,694	79,00	291,83
37		*628322700- Rozp*	*pás těžký asfaltový V60 S40*		*4,248*	*118,00*	*501,26*
38	711	711142559- Rozp	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-21,400	86,00	-1 840,40
			-1,25*(6,75+3,27+7,1)		-21,400		
			Součet		-21,400		
39		*628322700- Rozp*	*pás těžký asfaltový V60 S40*		*-25,680*	*118,00*	*-3 030,24*
			-21,4*1,2		-25,680		
			Součet		-25,680		
40	711	998711101-Rozp	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,007	645,00	-4,52
41	711	998711181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,007	100,00	-0,70
42	711	998711192. Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,007	156,00	-1,09
		713	**Izolace tepelné**				**975,80**
43	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,800	18,00	122,40
44	*283*	*28376404- Rozp*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ?=0,033 m3*	*m3*	*0,340*	*2 510,00*	*853,40*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Zásyp sklepa 1.PP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			6,8*0,05		0,340		
			Součet		0,340		
		741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**-1 869,00**
45	R	210201002- Rozp	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	kus	-1,000	229,00	-229,00
46	R	513615- Rozp	svít."C1" LED kulaté s PMMAAA krytem 27W, 2900lm, IP 44	kus	-1,000	1 640,00	-1 640,00
		751	**Vzduchotechnika**				**-363,00**
47	751	751510041- Rozp	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	-3,000	121,00	-363,00
		771	**Podlahy z dlaždic**				**2 087,50**
48	771	771413113- Rozp	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm	m	3,980	46,00	183,08
			2*1,25+2*1,14-0,8		3,980		
			Součet		3,980		
49	*597*	*597614340- Rozp*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8x29,8x0,9 cm*	*m2*	*0,406*	*383,00*	*155,50*
			"nová podlaha na zásypu" 1,14*9*0,18*2*0,11		0,406		
			Součet		0,406		
50	771	771574113- Rozp	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1,763	290,00	511,27
			1,41*1,25		1,763		
			Součet		1,763		
51	*597*	*597614340- Rozp*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8x29,8x0,9 cm*	*m2*	*1,851*	*383,00*	*708,93*
			1,763*1,05		1,851		
			Součet		1,851		
52	771	771591111-Rozp	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,763	29,00	51,13
53	771	771990112- Rozp	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1,763	160,00	282,08
54	771	771990192- Rozp	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1,763	90,00	158,67
55	771	998771103- Rozp	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,069	338,00	23,32
56	771	998771181- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069	120,00	8,28
57	771	998771192- Rozp	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,069	76,00	5,24
		784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**753,37**
58	784	784171101- Rozp	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1,763	9,00	15,87
			1,41*1,25		1,763		
			Součet		1,763		
59	*581*	*58124844- Rozp*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*1,851*	*3,00*	*5,55*
			1,763*1,05		1,851		
			Součet		1,851		

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Zásyp sklepa 1.PP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
60	784	784171111- Rozp	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,600	10,00	16,00
			0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		
61	*581*	*58124844- Rozp*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*1,680*	*3,00*	*5,04*
			1,6*1,05		1,680		
			Součet		1,680		
62	784	784181107- Rozp	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	6,457	31,00	200,17
			1,14*9*0,18		1,847		
			(1,14*2,25-0,8*2)+2*2,25/2*9*0,18		4,610		
			Součet		6,457		
63	784	784191007- Rozp	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	1,763	26,00	45,84
64	784	784211101- Rozp	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,457	49,00	316,39
65	784	784211141- Rozp	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	6,457	23,00	148,51

Celkem **-38 145,78**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Stavební úpravy m.č.104 a přemístění vodárny**	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 946,67	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 453,78	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 923,32	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 332,98	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 656,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 400,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **32 056,75**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 056,75	6 731,92

Cena s DPH **38 788,67**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Stavební úpravy m.č.104 a přemístění vodárny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**15 400,45**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**5 290,97**
1	014	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000	332,00	664,00
2	R	311238114- Rozp	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické,spojené na pero a drážku na maltu MVC,pevnost cihel P15,tl.zdiva 240mm	m2	2,436	906,00	2 207,02
			2,6*1,014-(0,1*2) "dveře 90 místo 80"		2,436		
			Součet		2,436		
3	011	317941123- Rozp	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,083	6 156,00	510,95
			"lč.140" -14,3*3*1,65/1000		-0,071		
			14,3*4*2,7/1000		0,154		
			Součet		0,083		
4	*130*	*13010716- Rozp*	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,083*	*23 000,00*	*1 909,00*
		4	**Vodorovné konstrukce**				**2 924,94**
5	011	411321515- Rozp	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,215	3 420,00	735,30
			(0,05+0,1)/2*2,75*1.04		0,215		
			Součet		0,215		
6	011	411354249- Rozp	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	2,789	470,00	1 310,83
			2,75*1,014		2,789		
			Součet		2,789		
7	011	411354311- Rozp	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,789	141,00	393,25
8	011	411354312- Rozp	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,789	39,00	108,77
9	011	411362021- Rozp	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	26 100,00	156,60
			2,1*2,789/1000		0,006		
			Součet		0,006		
10	011	417321414- Rozp	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,024	3 170,00	76,08
			0,24*0,1*1,014		0,024		
			Součet		0,024		
11	011	417351115- Rozp	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,203	326,00	66,18
			2*0,1*1,014		0,203		
			Součet		0,203		
12	011	417351116- Rozp	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,203	42,00	8,53
13	011	417361821- Rozp	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,002	34 700,00	69,40
			0,888*1,014*2,75/1000		0,002		
			Součet		0,002		
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**1 428,74**
14	011	612311131- Rozp	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,872	96,00	467,71

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Stavební úpravy m.č.104 a přemístění vodárny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,436*2		4,872		
			Součet		4,872		
15	011	612321121- Rozp	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,872	96,00	467,71
16	011	612321191- Rozp	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,872	60,00	292,32
17		*553311300a-Rozp*	*zárubeň ocelová pro dodatečné osazení-obložková hranatý profil 125 800 L/P*	*kus*	*-1,000*	*3 306,00*	*-3 306,00*
			"odpočet T03" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
18		*5533311320a-Rozp*	*zárubeň ocelová pro dodatečné osazení-obložkový hranatý profil 125 900 L/P*	*kus*	*1,000*	*3 507,00*	*3 507,00*
		8	**Trubní vedení**				**4 961,80**
19	271	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	8,000	63,70	509,60
20	*286*	*28613596*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m*	*m*	*8,000*	*50,90*	*407,20*
21	271	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	177,00	177,00
22	*286*	*28615970*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40*	*kus*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
23	271	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	177,00	531,00
24	*286*	*28653053*	*elektrokoleno PE 100 90° D 40mm*	*kus*	*3,000*	*312,00*	*936,00*
25	271	877171113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	194,00	194,00
26	*286*	*28614956*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 40*	*kus*	*1,000*	*309,00*	*309,00*
27	271	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000	174,00	174,00
28	*286*	*28615021*	*elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 40*	*kus*	*1,000*	*222,00*	*222,00*
29	271	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	276,00	276,00
30	*286*	*28617200*	*odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 100/DN100*	*kus*	*1,000*	*214,00*	*214,00*
31	271	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	160,00	160,00
32	*286*	*28619360*	*odbočka kanalizační PE-HD 45° D 75/75mm*	*kus*	*1,000*	*163,00*	*163,00*
33	271	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,000	569,00	569,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**794,00**
34	013	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,000	626,00	626,00
35	013	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	168,00	168,00
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**8 256,30**
	722		**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**6 595,00**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Stavební úpravy m.č.104 a přemístění vodárny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	721	722174005- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	12,000	176,00	2 112,00
37	721	722174006- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	12,000	210,00	2 520,00
38	721	722181243- Rozp	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63	m	12,000	88,00	1 056,00
39	721	722182015- Rozp	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	4,000	49,00	196,00
40	721	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	1,000	711,00	711,00
		723	**Zdravotechnika - vnitřní plynovod**				**531,30**
41	721	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	1,050	506,00	531,30
			0,45+0,6		1,050		
			Součet		1,050		
		766	**Konstrukce truhlářské**				**1 130,00**
42	766	766660001- Rozp	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	230,00	-230,00
			"odpočet T03" -1		-1,000		
			Součet		-1,000		
43		*T03-640050-Rozp*	*dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 80x197 cm*	*kus*	*-1,000*	*3 549,00*	*-3 549,00*
44	766	766660002- Rozp	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	270,00	270,00
45		*T03-640051-Rozp*	*dveře vnitřní profilované 1křídlové 90x197 cm*	*kus*	*1,000*	*3 549,00*	*3 549,00*
46	766	766660720- Rozp	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	700,00	700,00
47		*553414270-D-Rozp*	*mřížka větrací 150x400 se síťovinou*	*kus*	*1,000*	*390,00*	*390,00*
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**8 400,00**
48	HZS	HZS2212- Rozp	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	350,00	8 400,00
			"navýšení HZS z rozpočtu ZTI pro provizorní přemístění soustavy ze sklepa před zásypem" 24		24,000		
			Celkem				**32 056,75**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Opravy svislých kanalizačních rozvodů - přepojování bytu**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	448,36	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	952,64	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 847,08	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 956,62	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 204,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	12 204,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 204,70	2 562,99

Cena s DPH **14 767,69**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Opravy svislých kanalizačních rozvodů - přepojování bytu

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 331,60**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**444,00**
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	222,00	444,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 887,60**
2	003	949101112- Rozp	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,500	110,00	495,00
3	014	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	6,000	87,90	527,40
4	*286*	*28615659*	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110*	*kus*	*6,000*	*67,20*	*403,20*
5	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	231,00	462,00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 873,10**
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**9 764,30**
6	721	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	935,00	1 870,00
7	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	11,000	10,00	110,00
8	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	11,000	26,90	295,90
9	721	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	213,00	213,00
10	721	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	217,00	217,00
11	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	350,00	350,00
12	721	721174042- Rozp	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	5,000	165,00	825,00
13	721	721174043- Rozp	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,000	187,00	1 122,00
14	721	721194104- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	660,00	1 320,00
15	721	721194105- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	660,00	1 320,00
16	*286*	*28611944*	*čistící kus kanalizační PVC DN 110*	*kus*	*1,000*	*1 050,00*	*1 050,00*
17	721	721194109- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	1,000	660,00	660,00
18	721	721290111- Rozp	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	11,00	242,00
			5+6+11		22,000		
			Součet		22,000		
19	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,045	1 320,00	59,40
20	721	998721102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,010	11 000,00	110,00
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**108,80**
21	721	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	4,000	27,20	108,80
		Celkem					**12 204,70**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Nové výtlakové potrubí pro vodu - přípojka do studny	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	30 327,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	51 981,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 244,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 371,76	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		101 924,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **101 924,90**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	101 924,90	21 404,23

Cena s DPH **123 329,13**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Nové výtlakové potrubí pro vodu - přípojka do studny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**82 308,90**
		1	**Zemní práce**				**19 049,64**
1	221	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	12,700	223,00	2 832,10
			9*1,2+9,5*0,2		12,700		
			Součet		12,700		
2	221	113107043- Rozp	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	12,700	195,00	2 476,50
3	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,180	388,00	3 561,84
			(9,5+1-2)*0,9*1,2		9,180		
			Součet		9,180		
4	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,180	25,10	230,42
5	001	132212201- Rozp	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,160	1 060,00	2 289,60
			2*1*0,9*1,2		2,160		
			Součet		2,160		
6	001	132212209- Rozp	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,160	60,00	129,60
7	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,340	74,00	839,16
8	001	167101101- Rozp	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,340	60,00	680,40
			9,18+2,16		11,340		
			Součet		11,340		
9	001	171201201- Rozp	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,340	12,00	136,08
10	001	174101101- Rozp	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,115	74,00	156,51
			9,18+2,16-5,535-3,69		2,115		
			Součet		2,115		
11	*583*	*58333651- Rozp*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8-16*	*t*	*4,230*	*331,00*	*1 400,13*
			2,115 * 2		4,230		
12	001	175111101- Rozp	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	5,535	160,00	885,60
			20,5*0,9*0,3		5,535		
			Součet		5,535		
13	*583*	*58331201- Rozp*	*štěrkopísek netříděný*	*t*	*11,070*	*310,00*	*3 431,70*
			5,535 * 2		11,070		
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 188,00**
14	211	388995213R01	Chránička kabelů z trub HDPE DN 140	m	11,000	108,00	1 188,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**2 590,38**
15	271	451573111- Rozp	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,690	702,00	2 590,38
			20,5*0,9*0,2		3,690		
			Součet		3,690		

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Nové výtlakové potrubí pro vodu - přípojka do studny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		5	**Komunikace pozemní**				**22 567,90**
16	221	566901142- Rozp	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	12,700	270,00	3 429,00
17	221	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	12,700	747,00	9 486,90
18	221	572340112- Rozp	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	12,700	680,00	8 636,00
19	221	573211108-Rozp	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	12,700	80,00	1 016,00
		8	**Trubní vedení**				**13 108,00**
20	271	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	30,000	52,70	1 581,00
21	*286*	*28613596*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m*	*m*	*30,000*	*50,90*	*1 527,00*
22	271	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	168,00	168,00
23	*286*	*286159691*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32*	*kus*	*1,000*	*710,00*	*710,00*
24	271	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	168,00	168,00
25	*286*	*28614971*	*elektroredukce PE 100 PN 16 d 40-32*	*kus*	*1,000*	*191,00*	*191,00*
26	271	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	188,00	188,00
27	*286*	*28615011*	*elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32*	*kus*	*1,000*	*276,00*	*276,00*
28	271	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	177,00	354,00
29	*286*	*28615970*	*elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40*	*kus*	*2,000*	*120,00*	*240,00*
30	271	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	6,000	177,00	1 062,00
31	*286*	*28653053*	*elektrokoleno PE 100 90° D 40mm*	*kus*	*6,000*	*312,00*	*1 872,00*
32	271	8912133211	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50	kus	1,000	291,00	291,00
33	*422*	*422212201*	*šoupě přírubové vodovodní, krátká stavební délka DN 40 PN10-16*	*kus*	*1,000*	*4 480,00*	*4 480,00*
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**5 830,00**
34	221	919731112- Rozp	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	27,500	140,00	3 850,00
			18+9,5		27,500		
			Součet		27,500		
35	221	919735113- Rozp	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,000	110,00	1 980,00
			2*9		18,000		
			Součet		18,000		
		997	**Přesun sutě**				**1 291,46**
36	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,972	42,00	334,82
37	221	997221612- Rozp	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,972	120,00	956,64

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Nové výtlakové potrubí pro vodu - přípojka do studny

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		998	**Přesun hmot**				**16 683,52**
38	271	998276101- Rozp	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,068	640,00	16 683,52
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**19 616,00**
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**3 378,00**
39	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	30,000	66,10	1 983,00
40	721	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	225,00	225,00
41	721	722239103- Rozp	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	38,00	38,00
42	*551*	*55111230*	*ventil přímý průchozí mosazný 1"*	*kus*	*1,000*	*472,00*	*472,00*
43	721	722290226- Rozp	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	11,00	330,00
44	721	722290234- Rozp	Propíach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	11,00	330,00
		741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**16 238,00**
45	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	168,000	17,60	2 956,80
46	*341*	*341110301- Rozp*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2*	*m*	*168,000*	*13,00*	*2 184,00*
47	*341*	*341110641*	*kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x2,5mm2*	*m*	*62,000*	*49,00*	*3 038,00*
48	741	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	21,000	18,20	382,20
49	741	741132002	Ukončení kabelů 3x1,5 mm2 smršťovací zákiopkou nebo páskou s letováním	kus	6,000	149,00	894,00
50	741	741330041	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A	kus	4,000	137,00	548,00
51		*35770*	*zapínací hladina čerpadla*	*kus*	*1,000*	*1 197,00*	*1 197,00*
52		*35771*	*vypínací hladina čerpadla*	*kus*	*1,000*	*2 358,00*	*2 358,00*
53		*35772*	*havarijní hladina čerpadla*	*kus*	*1,000*	*1 803,00*	*1 803,00*
54		*35774*	*stykač*	*kus*	*1,000*	*877,00*	*877,00*
			Celkem				**101 924,90**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 02d - Drenáže + Odvodňovací žlaby	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	33 633,14	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	49 328,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		556,20
7	ZRN (ř. 1-6)		82 961,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		556,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	83 517,62

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	83 517,62	17 538,70

Cena s DPH **101 056,32**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02d - Drenáže + Odvodňovací žlaby

Objednatel: Město Jiřikov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiřikov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**82 961,42**
		1	**Zemní práce**				**44 109,18**
1	001	132212201- Rozp	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,850	1 060,00	28 461,00
2	001	132212209- Rozp	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	26,850	60,00	1 611,00
3	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,850	74,00	1 986,90
4	001	167101101- Rozp	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,850	60,00	1 611,00
5	001	171201201- Rozp	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,850	12,00	322,20
6	001	171201211- Rozp	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,425	0,00	0,00
7	001	174101101- Rozp	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,055	74,00	596,07
8	*583*	*58333651- Rozp*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8-16*	*t*	*16,110*	*331,00*	*5 332,41*
9	001	175111101- Rozp	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	5,370	160,00	859,20
10	*583*	*58331200- Rozp*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*10,740*	*310,00*	*3 329,40*
			5,37 * 2		10,740		
		2	**Zakládání**				**4 974,66**
11	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,850	1 100,00	2 035,00
12	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	19,500	48,60	947,70
13	002	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	17,500	78,10	1 366,75
14	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	18,500	16,20	299,70
15	*693*	*69311006*	*geotextilie tkaná PP 15kN/m*	*m2*	*21,275*	*15,30*	*325,51*
			18,5 * 1,15		21,275		
		8	**Trubní vedení**				**18 820,30**
16	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	18,000	75,00	1 350,00
17	*286*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4*	*m*	*2,000*	*231,00*	*462,00*
18	*286*	*28611132*	*trubka kanalizační PVC DN 160x2000 mm SN4*	*m*	*16,000*	*222,00*	*3 552,00*
19	271	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	18,000	36,00	648,00
20	271	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	3,000	1 110,00	3 330,00
21	271	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	659,00	659,00
22	271	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
23	271	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	3,000	535,00	1 605,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 02d - Drenáže + Odvodňovací žlaby

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	271	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	48,10	144,30
25	271	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	3,000	290,00	870,00
26	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
27	*286*	*28661684*	*vpusť silniční se sifonem plastová 315/150mm*	*kus*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*
28	221	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**7 760,00**
29	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	600,00	1 200,00
30	*562*	*56241027*	*žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D400 kN světlá š 200mm*	*m*	*2,000*	*1 790,00*	*3 580,00*
31	*562*	*56241471*	*čelní stěna plná začátek/konec žlabu PE š 200 mm, PP*	*kus*	*1,000*	*180,00*	*180,00*
32	*562*	*56241475*	*svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200 mm*	*kus*	*1,000*	*160,00*	*160,00*
33	*562*	*56241029*	*rošt mřížkový A15 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 200mm*	*m*	*2,000*	*1 320,00*	*2 640,00*
		998	**Přesun hmot**				**7 297,28**
34	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,402	640,00	7 297,28
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**556,20**
		VRN9	**Ostatní náklady**				**556,20**
35	000	091704031	Náklady na údržbu	m3	1,800	309,00	556,20
			Celkem				**83 517,62**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Technická instalace - ATS - přemístění ze sklepa	EČO	
		Místo	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne		
	25.09.2019	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	1 014,78
2		Montáž	4 326,47
3	PSV	Dodávky	12 781,02
4		Montáž	8 249,47
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 371,74
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 26 371,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 371,74	5 538,07

Cena s DPH 31 909,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Technická instalace - ATS - přemístění ze sklepa

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 341,25**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**996,00**
1	014	310236261- Rozp	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000	332,00	996,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**578,00**
2	014	411236211	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	2,000	289,00	578,00
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**1 368,56**
3	014	612135101- Rozp	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,400	205,00	287,00
4	014	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,400	681,00	953,40
5	011	631341124	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	0,036	3 560,00	128,16
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 159,50**
6	013	971033361- Rozp	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	208,00	624,00
7	013	972054231	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm	kus	2,000	154,00	308,00
8	013	974031154- Rozp	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	7,000	77,00	539,00
9	013	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	1,500	459,00	688,50
		997	**Přesun sutě**				**239,19**
10	013	997013501- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,670	237,00	158,79
11	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,690	0,00	0,00
12	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,670	0,00	0,00
13	211	997211611- Rozp	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,670	120,00	80,40
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**21 030,49**
		713	**Izolace tepelné**				**6 284,49**
14	713	713311121	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož	m2	11,270	149,00	1 679,23
15	*631*	*63150985*	*rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x3000 tl.80 mm*	*m2*	*13,524*	*336,00*	*4 544,06*
			11,27 * 1,2		13,524		
16	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,069	887,00	61,20

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Technická instalace - ATS - přemístění ze sklepa

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**8 131,00**
17	721	721173401- Rozp	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	286,00	2 860,00
18	721	721174024- Rozp	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	2,000	220,00	440,00
19	721	721194109-Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	660,00	660,00
20	721	721211501	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
21	721	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	2,000	186,00	372,00
22	*562*	*56231250*	*přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou odpadního potrubí DN 50/75/110*	*kus*	*2,000*	*810,00*	*1 620,00*
23	721	721290111- Rozp	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	11,00	132,00
24	721	998721102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	11 000,00	187,00
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**6 615,00**
25	721	722170945	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 5/4	kus	1,000	532,00	532,00
26	721	722174006- Rozp	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	9,000	210,00	1 890,00
27	721	722174087	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm	m	5,000	359,00	1 795,00
28	721	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63	m	9,000	121,00	1 089,00
29	721	722182015- Rozp	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	9,000	55,00	495,00
30	721	722290226- Rozp	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,000	11,00	154,00
31	721	722290234- Rozp	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,000	11,00	154,00
32	721	998722102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,046	11 000,00	506,00
			Celkem				**26 371,74**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	SO 01-07- Půdorys 1.NP - základ pod zdí m.č.105/106 - havarijní stav	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 360,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	887,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 247,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	3 247,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 247,80	682,04

Cena s DPH **3 929,84**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: SO 01-07- Půdorys 1.NP - základ pod zdí m.č.105/106 - havarijní stav

Objednatel: Město Jiřikov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiřikov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				3 247,80
		1	**Zemní práce**				**15,60**
1	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1,500	10,40	15,60
			3*0,5		1,500		
			Součet		1,500		
		2	**Zakládání**				**2 955,00**
2	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,750	2 720,00	2 040,00
			3*0,5*0,5		0,750		
			Součet		0,750		
3	011	274351121- Rozp	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,000	251,00	753,00
			3*0,5*2		3,000		
			Součet		3,000		
4	011	274351122- Rozp	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,000	54,00	162,00
		998	**Přesun hmot**				**277,20**
5	011	998017002- Rozp	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,848	90,00	166,32
6	011	998018011- Rozp	Připlatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,848	60,00	110,88
			Celkem				**3 247,80**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Úpravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace při provádění stavebních prací-přepojování bytu	EČO	
		Misto	Jiříkov

		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	1 746,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 617,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 956,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 195,08	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 515,79	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	24 515,79

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	24 515,79	5 148,32

Cena s DPH **29 664,11**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Úpravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace při provádění stavebních prací-přepojování bytů

Objednatel: Město Jiřikov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiřikov

Zpracoval:
Datum: 26. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 363,90**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 110,00**
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	5,000	222,00	1 110,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**4 253,90**
2	003	949101112- Rozp	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	110,00	1 760,00
3	014	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	11,000	87,90	966,90
4	*286*	*28615656*	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 40*	*kus*	*4,000*	*20,30*	*81,20*
5	*286*	*28615657*	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50*	*kus*	*4,000*	*22,30*	*89,20*
6	*286*	*28615659*	*instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110*	*kus*	*3,000*	*67,20*	*201,60*
7	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	5,000	231,00	1 155,00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**19 151,89**
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**18 988,69**
8	721	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	935,00	3 740,00
9	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	10,00	80,00
10	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	14,000	26,90	376,60
11	721	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	213,00	426,00
12	721	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	217,00	434,00
13	721	721174042- Rozp	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	3,000	165,00	495,00
14	721	721174043- Rozp	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,000	187,00	935,00
15	721	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	8,500	311,00	2 643,50
16	*286*	*28615603*	*čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty*	*kus*	*1,063*	*495,00*	*526,19*
17	721	721194104- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	660,00	1 320,00
18	721	721194105- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	660,00	1 320,00
19	721	721194109- Rozp	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	660,00	1 320,00
20	721	721290111- Rozp	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	22,000	11,00	242,00
21	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,370	1 320,00	488,40
22	721	998721102- Rozp	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,422	11 000,00	4 642,00
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**163,20**
23	721	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	6,000	27,20	163,20
			Celkem				**24 515,79**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Odpočty skládkovného a odvozu zeminy a stavební suti, cihly a betonu**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-41 119,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-15 817,94	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		-56 936,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	-56 936,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-56 936,97	-11 956,76

Cena s DPH **-68 893,73**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Odpočty skládkovného a odvozu zeminy a stavební suti, cihly a betonu

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-56 936,97**
		1	**Zemní práce**				**-29 728,51**
1	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,204	74,00	4 455,10
			"půdorys 1.PP" 35,188		35,188		
			"kanalizace" 25,016		25,016		
			Součet		60,204		
2	001	162701103- Rozp	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,016	202,00	-5 053,23
			"kanalizace" -25,016		-25,016		
			Součet		-25,016		
3	001	162701105- Rozp	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-35,188	194,00	-6 826,47
			"půdorys 1.PP" -35,188		-35,188		
			Součet		-35,188		
4	001	171201211- Rozp	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-117,389	190,00	-22 303,91
			"půdorys 1.PP" -67,357		-67,357		
			"kanalizace" -50,032		-50,032		
			Součet		-117,389		
		997	**Přesun sutě**				**-27 208,46**
5	013	997013509- Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-599,820	9,00	-5 398,38
			"bourací práce" -(35,403+24,339)*10		-597,420		
			"strop nad 1.NP" -0,24*10		-2,400		
			Součet		-599,820		
6	013	997013509-Rozp	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km z Elektro	t	-4,600	14,00	-64,40
			"elektroinstalace" -4,6		-4,600		
7	013	997013511- Rozp	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-71,477	41,00	-2 930,56
			"kanalizace" -(5,003+5,208)*7		-71,477		
			Součet		-71,477		
8	013	997013801- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-40,406	270,00	-10 909,62
			"bourací práce" -35,403		-35,403		
			"kanalizace" -5,003		-5,003		
			Součet		-40,406		
9	013	997013803- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-25,499	270,00	-6 884,73
			"strop nas 1.NP" -0,24		-0,240		
			"bourací práce " -24,339		-24,339		
			"elektroinstalace" -0,92		-0,920		
			Součet		-25,499		

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Odpočty skládkovného a odvozu zeminy a stavební suti, cihly a betonu

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	221	997221855- Rozp	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-5,208	196,00	-1 020,77
			"kanalizace" -5,208		-5,208		
			Součet		-5,208		

Celkem **-56 936,97**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Oprava stávající fasády objektu HZ**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne		
	25.09.2019	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

	A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	28 660,51	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	51 977,68	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 754,98	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	10 271,02	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		99 664,19	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **99 664,19**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	99 664,19	20 929,48

Cena s DPH **120 593,67**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Oprava stávající fasády objektu HZ

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**80 638,19**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**50 119,04**
1	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,850	90,00	2 056,50
			4*(0,9+2*1,7)+1,65+2*2		22,850		
			Součet		22,850		
2	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	22,000	59,90	1 317,80
3	011	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	151,000	41,60	6 281,60
4	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	22,000	110,00	2 420,00
5	014	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	22,000	168,00	3 696,00
6	014	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	151,000	115,00	17 365,00
7	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,000	238,00	5 236,00
8	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	9,692	38,50	373,14
			4*0,94*1,7+1,65*2		9,692		
			Součet		9,692		
9	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	223,000	51,00	11 373,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**29 042,50**
10	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,000	110,00	26 400,00
11	013	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20%	m2	151,000	17,50	2 642,50
			21+10+16+5+3+1+34+5+3+34+5+3+11		151,000		
			Součet		151,000		
		997	**Přesun sutě**				**1 071,80**
12	013	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,114	190,00	401,66
13	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,570	16,00	169,12
14	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,114	237,00	501,02
		998	**Přesun hmot**				**404,85**
15	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,699	90,00	242,91
16	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,699	60,00	161,94
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**19 026,00**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Oprava stávající fasády objektu HZ

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**19 026,00**
17	783	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	151,000	126,00	19 026,00
			Celkem				**99 664,19**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	Chránička el.kabelu	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	2 229,50				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	1 358,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 587,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	3 587,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 587,50	753,38

Cena s DPH **4 340,88**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Chránička el.kabelu

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		M	**Práce a dodávky M**				**3 587,50**
		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				**3 587,50**
1	946	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	35,000	38,80	1 358,00
2	*345*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*35,000*	*63,70*	*2 229,50*
			Celkem				**3 587,50**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1**	JKSO	
Název objektu	**Ústřední topení pro 2 místnosti II.NP**	EČO	
		Místo	Jiříkov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jiříkov	00261424	
Projektant	Correct BC, s.r.o.Ústí nad Labem	25028588	CZ 25028588
Zhotovitel	PSD s.r.o. Děčín	64650910	CZ64650910
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	21 423,09	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 271,51	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		2 900,00
7	ZRN (ř. 1-6)		30 694,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 900,00
20	HZS		3 740,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	37 334,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 334,60	7 840,27

Cena s DPH **45 174,87**

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Ústřední topení pro 2 místnosti II.NP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**30 694,60**
		733	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**				**7 511,00**
1	731	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	14,000	209,00	2 926,00
2	731	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	12,000	232,00	2 784,00
3	R	733225000 R01	Napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00
4	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	26,000	11,00	286,00
5	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,015	11 000,00	165,00
6	731	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	11 000,00	165,00
7	731	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,015	11 000,00	165,00
		734	**Ústřední vytápění - armatury**				**5 994,00**
8	731	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	1,000	211,00	211,00
9	731	734222812R01	Termohlavice Concept HPT 200	kus	3,000	327,00	981,00
10	731	734222814R01	Concept napojení přímé H-kus SHPT90, přechody	kus	3,000	710,00	2 130,00
11	731	734261713	Šroubení VE ComapSAR svěr.3/4" x15 835915	kus	6,000	394,00	2 364,00
12	731	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	110,00	110,00
13	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,006	11 000,00	66,00
14	731	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	11 000,00	66,00
15	731	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,006	11 000,00	66,00
		735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**17 189,60**
16	731	735152374	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 685W	kus	2,000	4 412,00	8 824,00
17	731	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	1,000	5 125,00	5 125,00
18	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	275,00	825,00
19	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,440	165,00	237,60
			2*0,6*0,7+0,6*1		1,440		
			Součet		1,440		
20	731	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,066	11 000,00	726,00
21	731	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,066	11 000,00	726,00
22	731	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,066	11 000,00	726,00
		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**3 740,00**
23	HZS	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	2,000	370,00	740,00
24	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	6,000	250,00	1 500,00
25	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	250,00	1 500,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.209-HZ I.etapa-dodatek č.1
Objekt: Ústřední topení pro 2 místnosti II.NP

Objednatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: PSD s.r.o. Děčín
Místo: Jiříkov

Zpracoval:
Datum: 25. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		OST	**Ostatní**				**600,00**
26	000	043134000	Zkouška topná	hpd	2,000	300,00	600,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**2 300,00**
27	000	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační, kompletační činnost	kus	1,000	500,00	500,00
28	R	VRN001	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	300,00	300,00
29	R	VRN002	Doprava náklady, spojené	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			Celkem				**37 334,60**