

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu

"Vacenovice - ZTI v lokalitě Pod Kostelem"

TENTO DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „Dodatek č.3“) byl uzavřena níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami:

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Sídlo: **Vlkoš č.p. 95, 696 41**

IČ: **75833352**

Zastoupen: **Ing. Pavel Nenička, předseda Svazku obcí**

Ve věcech technických:

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

QUANTUM, a.s., se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, identifikační číslo: 25307762, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2074, jednající Romanem Matiovským – předsedou představenstva

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.3 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje bod 5.1. (cena díla) základní smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2 z důvodu geodetického zaměření skutečného stavu, tzn. zkrácení vod. řadu o 6,98 m vůči zadávací dokumentaci

takto:

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za včasné a řádné provedení Díla podle Smlouvy je dohodou Stran stanovena:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Cena dle základní SoD	4 004 490,15 Kč	840 942,93 Kč	4 845 433,08 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 - kanalizace	286 075,34 Kč	60 075,82 Kč	346 151,16 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 - vodovod	496 754,90 Kč	104 318,53 Kč	601 073,43 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.3 - vodovod	-19 630,22 Kč	-4 122,35 Kč	-23 752,57 Kč
Cena díla celkem vč. víceprací / méněprací dle dodatku č.3	4 767 690,17 Kč	1 001 214,93 Kč	5 768 905,10 Kč

Bližší specifikace Ceny Díla dle tohoto dodatku č.3 je uvedena ve změnovém listu, který tvoří **přílohu č. 1**.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Ve Vlkoši dne: 31.10.2019


Za Objednatele:




Ing. Pavel Nenička
předseda Svazku obcí

Ve Vyškově dne: 31.10.2019

Za Zhotovitele:



Roman Matiovský
předseda představenstva spol.
QUANTUM, a.s.



*ing. František Novák
za skupce obcí a svazek*

OBEC VACENOVICE
Na Dědině 243, 696 06 Vacenovice
IČO: 00285439, DIČ: CZ00285439



Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jedn.	odpočet	přípočet
1	Zemní práce				-7 732,06	0,00
132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-10,8128	425,00	-4 595,44	
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-2,0600	5,00	-10,30	
151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-2,0600	2,00	-4,12	
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-0,4264	88,66	-37,80	
162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-0,6502	200,00	-130,03	
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,6502	17,15	-11,15	
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,4678	94,98	-44,43	
583312020	šterkodit' netříděná do 100 mm amfibolit	t	-0,6824	153,00	-104,40	
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-2,2714	402,07	-913,25	
583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	-7,5852	248,00	-1 881,14	
4	Vodorovné konstrukce				-37,39	0,00
451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	-0,0700	534,11	-37,39	
8	Trubní vedení				-1 883,90	0,00
871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotrvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	-6,9800	92,47	-645,44	
286136620	potrubí vodovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	-6,9800	112,01	-781,83	
892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-6,9800	20,00	-139,60	
892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-6,9800	20,00	-139,60	
899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	-6,9800	20,16	-140,72	
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-6,9800	5,26	-36,71	
8	Trubní vedení				-23,28	0,00
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,0920	43,34	-3,99	
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,7440	10,14	-7,54	
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	t	-0,0520	226,00	-11,75	
998	Staveništní přesun hmot				-9 953,57	0,00
998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-16,5893	600,00	-9 953,57	
	Celkem				-19 630,22	0,00
Rozdíl					-19 630,22	