

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO K18007

číslo SOD:K18007 / dod.č. 2

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

Výše uvedená Smlouva o dílo K18007 a dodatek č. 1 k SOD dále jen („Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny.

Objednatel: Obec Domašov u Šternberka
Se sídlem: Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk
IČ: 00635286
DIČ: CZ00635286
Zastoupený: Ing. Michaelou Procházkovou, starostkou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Procházková
Telefon: +420 602 512 526
E-mail: starostka@domasovusternberka.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24624811/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Jednající: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Telefon: 554 716 727
E-mail: kareta@kareta.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Bruntál
Číslo účtu: 115-7457200207/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

(vedoucí správce společnosti)

a

Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.
Se sídlem: Jílova 1550/1, 798 01 Šumperk
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
Jednající: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
Telefon: 583 310 111
E-mail: fortex@fortex-ags.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 810-0409000153/0300
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 95

(člen společnosti)

jako

„Společnost KARETA + FORTEX-AGS, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka“

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Nové znění SOD:

1.3. Předmět SOD se tímto dodatkem doplňuje viz – Změnový list č. 1

III. Cena za dílo, platební podmínky

Původní znění SOD:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 34 944 000,- Kč
DPH 21%: 7 338 240,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 42 282 240,- Kč
Slovy: čtyřicetavámilionůdvěstěosmdesátdvatisícdvěstěčtyřicet korun českých

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

Nové znění SOD:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Původní cena dle SOD bez DPH: 34 944 000,- Kč
Cena dle změnového listu č. 1 -82 241,- Kč
Cena celkem bez DPH: 34 861 759,- Kč
DPH 21%: 7 320 969,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 42 182 728,- Kč
Slovy: čtyřicetdvámilionůjednoosmdesátdvatisícsešmdvacetosm korun českých
(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením zasedání zastupitelstva obce Domašov u Šternberka č. UZ/39/4/2018 ze dne 18.9.2018.

Přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 1 – popis změn na stavbě vč. výkazů výměr

Objednatel:

V Domašově u Šternberka, dne 30.9.2018



Ing. Michaela Procházková, starostka

Zhotovitel:

V Bruntále dne 30.9.2018

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti


KARETA
KARETA s.r.o., Krušovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Změnový list č. 1 „ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka“

změnový list č.: 1.		Datum předložení:	6. 9.2018
		Datum schválení:	
Objednatel:	Obec Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka č.p. 61, 785 01 Šternberk		
TDI:	STAVING engineering s.r.o., Bylinková 14, 783 01 Olomouc - Nemilany		
Zhotovitel:	„Společnost KARETA + FORTEX-AGP, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka“		
Změnový list předkládá:	„Společnost KARETA + FORTEX-AGP, ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka“		
	vedoucí společník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	účastník společnosti: FORTEX – AGS, a.s. Jílova 1550/1, 798 01 Šumperk	
Stavba	ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 4 a 5		
Specifikace ZL: Předmětem je změna předmětu plnění a smluvní ceny dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo K 18007. V rámci daného změnového listu dojde ke změně technologie, nerealizaci SO 06 a změny v úpravě komunikace.			

Zdůvodnění změny:

- Předmětem změny je změna technologie výstavby biologické jednotky na SO 03.3 formou spouštěné studny. Z důvodu skalního podloží nemohla být biologická jednotka realizována dle projektové dokumentace v zapažené jámě. Viz zápis ve stavebním deníku č. 2638201 a č. 2638202
- Stavební objekt SO 06 – Vnější silnoproudé rozvody ČOV, byly realizovány přímo investorem celé akce, tento stavební objekt zhotovitel neprováděl.
- Komunikace – odpočet plochy krajské komunikace ACL v ploše 1297,12 m² včetně ŠCM, nahrazení ŠD. Provizorní zpevnění komunikací recyklátem, následné odstranění.

Méně práce	- 3 692 813,83 Kč bez DPH
Vícepráce	3 610 572,83 Kč bez DPH
Finanční dopad změny:	Snížení ceny o -82 241,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:

Souhlasí

s předloženým ZL

103

olomouc
4107


Vyjádření objednatele:

Souhlasím se zněním předloženého ZV.

Přílohy:

- č.1 – REKAPITULACE VCP X MNP - kanalizace a ČOV Domašov u Šternberka
- č.2 – ZMĚNY MNP- kanalizace a ČOV Domašov u Šternberka
- č.3 – ZMĚNY VCP- kanalizace a ČOV Domašov u Šternberka
- č.4 – zápis KD či stavební deník

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI ₁₀₃	
Změnu doporučuji schválit:  	
DATUM: 6.9.2018	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM: 6.9.2018	DATUM: 6.9.2018

KRYCÍ LIST

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - ZMĚNY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -82 241,00

Cena - celkem: -82 241,00

DPH: -17 270,61

Cena s daní: -99 511,61

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ks

1

-82 241,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.7.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.7.2018

Rekapitulace rozpočtů

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - Spouštěná studna - změna		Cena
VÍCEPRÁCE		3 610 572,83
MĚNĚPRÁCE		-3 692 813,83
Celkem:		-82 241,00

KRYCÍ LIST

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - ZMĚNY - MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

-3 692 813,83

Cena - celkem: -3 692 813,83

DPH: -775 490,90

Cena s daní: -4 468 304,73

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -3 692 813,83

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.7.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.7.2018

Rekapitulace rozpočtů

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - Spouštěná studna - změna	Cena
SO 03.3 - Biologická jednotka	-984 279,09
SO 04 - Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zajištění areálu ČOV	-1 377 767,51
SO 06 - Vnější silnoproudé rozvody ČOV	-254 899,69
SO Komunikace	-1 065 867,44
Čelkem:	-3 692 813,83

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 19.7.2019

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7,00
ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny						
SO 03.3 Biologická jednotka						
1	Zemní práce					
872	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	-102,01	5,87	-598,80
1	Zemní práce					
2	Zakládání					
873	212755214	Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	-29,5	42,23	-1 245,79
874	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	M	-1	1 202,15	-1 202,15
875	592253320	skruž betonová studňová kruhová TBH 2-60 D80x99x8 cm	KUS	-1	941,93	-941,93
876	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	M3	-36	985,96	-35 494,56
2	Zakládání					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
877	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	M3	-74,6	3 589,57	-267 781,92
878	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	M2	-16,6	358,12	-5 944,79
879	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	M2	-16,6	84,07	-1 395,56
880	380356221	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených	M2	-254,717	747,6	-190 426,43
881	380356222	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených	M2	-254,717	116,24	-29 608,30
3	Svislé a kompletní konstrukce					
5	Komunikace pozemní					
886	564251111	Podklad nebo podsyp za štěrkopisků ŠP tl 150 mm	M2	-4,5	84,08	-378,36
887	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti d	M2	-4,5	249,05	-1 120,73
888	593811840	panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm	KUS	-1	5 466,87	-5 466,87
5	Komunikace pozemní					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
889	631311132	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	M3	-21	2 592,24	-54 437,04
890	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	M3	-21	172,2	-3 616,20
891	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strážení povrchu spodní vrstvy před vložením výzt	M3	-21	52,3	-1 098,30
892	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	-0,83	29 717,80	-24 665,77
893	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	M2	-81,994	107,51	-8 815,17
894	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	M2	-81,994	188,89	-15 487,85
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
906	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	M2	-60,79	8,71	-529,48
907	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	M2	-142,179	16,98	-2 414,20
908	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	-0,711	40 262,72	-28 626,79
909	711421131	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	M2	-60,79	16,07	-976,90
910	711422131	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za horka asfaltovým nátěrem	M2	-142,179	24,58	-3 494,76
911	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	-0,345	44 972,35	-15 515,46
912	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přilavením pásu NAIP	M2	-121,581	73,79	-8 971,46
913	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přilavením pásu NAIP	M2	-284,358	93,45	-26 573,26
914	628331590	pás látkový asfaltový SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	M2	-466,83	134,82	-62 938,02
915	711462201	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií zesílením spojů páskem	M2	-4,584	50,43	-231,17
916	711491175	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě kotvicími pásy	M	-22,922	32,8	-751,84
917	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstvy ochranná	M2	-142,179	64,53	-9 174,81
918	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	M2	-142,179	21,43	-3 046,90
919	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	M2	-142,179	45,36	-6 449,24
920	283230280	fólie FONDALINE PLUS 500, š 1 m	M2	-142,179	49,5	-7 037,86
921	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-3,455	481,07	-1 662,10
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
895	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	M	-22	1 722,14	-37 887,08
896	562846R1	pás těsnící pryžový do pracovních spar betonových konstrukcí	M	-23,1	117,8	-2 721,18
899	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	M2	-33,166	20,8	-689,85
900	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	M2	-33,166	12,28	-407,28
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
997	Přesun sutě					
903	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-2,37	309,87	-734,39
904	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-2,37	269,06	-637,67
997	Přesun sutě					
998	Přesun hmot					
905	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	-350,488	351,17	-123 080,87
998	Přesun hmot					
SO 03.3	Celkem Biologická jednotka					
						-994 279,09

ROZPOČET

Stránka 1 / 2

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 19.7.2018

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7,00

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny

SO 04 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zajištění areálu ČOV

1 Zemní práce

1110	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-1 440,00	62,51	-90 014,40
1111	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-60	30,27	-1 816,20
1116	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	-347,985	146,8	-51 084,20
1117	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	-69,597	25,19	-1 753,15
1119	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	-69,597	146,8	-10 216,84
1121	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	M3	-46,398	146,8	-6 811,23
1126	153112111	Nastrazení ocelových šlétovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	M2	-323,2	272,67	-88 126,94
1127	153112121	Zaberanění ocelových šlétovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu	M2	-323,2	727,79	-235 221,73
1128	153113112	Vytažení ocelových šlétovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardn	M2	-323,2	767,17	-247 949,34
1129	159202200	Šlétovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	-25,129	22 926,79	-576 127,31
1130	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převážek hradicích stěn z terénu	t	-2,578	7 082,68	-18 259,15
1131	130108360	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	-1,289	30 515,84	-39 334,92
1132	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převážek hradicích stěn z terénu	t	-2,578	1 354,47	-3 491,82
1134	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	-66,813	97,88	-6 539,66
1136	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	M3	-7,424	137,49	-1 020,73

1 Zemní práce

SO 04 Celkem Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zajištění areálu ČOV

-1 377 767,61

-1 377 767,61

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 9.8.2018

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny						
SO 06 Vnější silnoproudé rozvody ČOV						
01	A.DODAVKY					
1316	02	Rozvadec vc.plast.pilire ER11/PKP7P	ks	-1	4 867,46	-4 867,45
1317	03	PS Pripojkova skřín SP 100/PSP3P	ks	-1	638,56	-638,56
01	A.DODAVKY					
05	B.MATERIAL					
1318	06	Mont.sada pripoj.kabel AYKY nadz.ved	SADA	-1	394,19	-394,19
1319	08	Kabelove oko lisovací A/16	ks	-12	19,65	-235,8
1320	09	Poljistka PH000/50A	ks	-3	46,66	-139,98
1321	10	Jislic 3I/40A/B	ks	-1	564,88	-564,88
1322	11	Trubka ocelova zinkovana Kopos ZN	M	-3	147,36	-442,08
1323	12	Kabel CYKY 4*10	M	-300	104,38	-31314
1324	12A	Kabel CYKY 4*16	M	-8	153,5	-1228
1325	13	Kabelove oko lisovací Cu16	ks	-8	30,7	-245,6
1326	17	Pomocny material	SADA	-1	2 799,84	-2799,84
05	B.MATERIAL					
19	C.MONTAZE					
1327	20	Montaz zarizeni uved.odst.DODAVKY	SADA	-1	2 059,36	-2 059,36
1328	21	Montaz zarizeni uved.odst.MATERIAL	SADA	-1	17 523,58	-17 523,58
1329	22	Ucastnicky poplatek CEZ Distribuce	SADA	-1	16 338,56	-16 338,56
1330	23	Revize vychozi	SADA	-1	4 936,57	-4 936,57
19	C.MONTAZE					
25	D.OSTATNI NAKLADY					
1331	26	Podruzny material	SADA	-1	3 438,40	-3 438,40
1332	27	Doprava dodavek a materialu	SADA	-1	6 492,44	-6 492,44
1333	28	Inzenyrska cinnost	hod	-6	319,28	-1 915,68
1334	29	Podil pridruzenych vykonu	SADA	-1	7 036,45	-7 036,45
1335	30	Koordinace na stavbe	hod	-4	307	-1 228,00
1336	31	Geodetické zamereni	SADA	-1	5 280,41	-5 280,41
1337	32	Dokumentace skutecneho provedeni	SADA	-1	3 023,34	-3 023,34
1338	33	Kompletacni cinnost	SADA	-1	3 536,64	-3 536,64
25	D.OSTATNI NAKLADY...					
D2	Zemni prace pro montazni prace					
1339	460 01-0023	Vytyc trati kabel ve volnem terenu	M	-308	6,14	-1 891,12
1340	460 20-0284	Kabelova ryha s 50 hl 100 tr 4	M	-308	239,32	-71 862,56
1341	460 30-0006	Hutneni zeminy do 20 cm	M3	-36	2,46	-88,56
1342	460 42-0041	Kabel loze bez zakryti 100/12cm cem	M	-308	63,85	-19 668,88
1343	460 49-0012	Zakryti potrubí folii PVC s.330	M	-308	20	-6 160,00
1344	460 56-0284	Zahoz ryhy s 50cm hl 100cm tr 4	M	-308	69,82	-21 504,56
1345	460 62-0013	Provizorni uprava terenu tr 3	M2	-180	19,65	-3 537,00
1346	D2	Podruzny material	SOUBOF	-1	1 130,99	-1 130,99
1347	D81 06115	Chranicka dvouplastova HDPE/LDPE 114	M	-19,5	34,38	-670,41
1348	D90 001	Kopany pisek	M3	-30	230,86	-6 925,80
1349	E3	Podil pridruzenych vykonu z C 46M	SOUBOF	-1	70	-70,00
1350	Z	Celk.prohl.el.zar.rev.zpr.do 500tis	KUS	-1	2 750,72	-2 750,72
1351	Z.1	Pomocne prace z ceniku 46M	%	-183,25	1,23	-225,40
D2	Zemni prace pro montazni prace					
D3	Naklady souvisejici s umist.stavby					
1352	Z.2	Zarizeni staveniste	kpl	-1	2 713,88	-2 713,88
03	Naklady souvisejici s umist.stavby					
SO 06	Celkem Vnější silnoproudé rozvody ČOV					

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny

SO Komunikace

001	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	M2	-1 047,50	184,43	-193 190,43
002	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	M2	-114,72	418,56	-48 017,20
003	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	M2	-15,9	280,73	-4 463,61
004	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalt	M2	-119	393,44	-46 819,36
013	565251113	Podklad ze šlátku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	M2	-1 047,50	569,18	-596 216,05
014	565251113	Podklad ze šlátku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	M2	-114,72	569,18	-65 296,33
015	565251113	Podklad ze šlátku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	M2	-15,9	502,22	-7 985,30
016	565251113	Podklad ze šlátku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	M2	-119	569,18	-67 732,42
018	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	-1 047,50	30,7	-32 158,25
019	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	-114,72	14,74	-1 690,97
020	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	-15,9	34,18	-543,46
021	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	-119	14,74	-1 754,06

Celkem SO Komunikace

-1 065 867,44

KRYCÍ LIST

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 3 610 572,83

Cena - celkem: 3 610 572,83

DPH: 758 220,29

Cena s daní: 4 368 793,12

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 3 610 572,83

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18.7.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18.7.2018

Rekapitulace rozpočtů

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - Spouštěná studna - změna		Cena
Objekt: 001 - Spouštěná studna		3 134 950,37
Objekt: 003 - Zaberanění ocelových šišťovnic vč. materiálu		80 957,61
SO Komunikace		394 684,84
Celkem:		3 610 572,83

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Měna: CZK

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 19.7.2018

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5,00	6	7,00

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny

001 Spouštěná studna						
001	115101223	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, příloz 1000-2000 l	HR	480,00	393,50	188 880,00
002	115101323	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 2000 l/min	DEN	60,00	166	9 960,00
003	134702301	Výkopávký do 36 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným pažením hl do 2 m	M3	28,20	1 185,00	33 417,00
004	134702441	Výkop studny spouštěné, pl.20-100m2, hor.1-4, hl.10m	M3	38,50	319,5	12 300,75
005	134702431	Výkop studny spouštěné, pl.20m2, hor.kašovitě, hl.10m	M3	20,80	843	17 534,40
006	134402102	Výkop studny nesp. 4 m2, hor.5, paž.příložné, hl. 6m	M3	33,40	3805	127 087,00
007	134502102	Výkop studny nesp. 4 m2, hor.6, bez pažení, hl. 6m	M3	46,56	4680	217 900,80
008	134602102	Výkop studny nesp. 4 m2, hor.7, bez pažení, hl. 6m	M3	49,40	6480	320 112,00
009	134702501	Ruční výkop studny spouštěné, hor.1-4, hl.do 10 m	M3	33,85	5285	178 897,25
010	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	121,35	126,94	15 646,87
011	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	M4	129,36	166,7	21 564,31
012	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	121,35	50,38	6 113,61
013	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m4	M4	129,36	71,84	9 293,22
014	243531111	Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm	M3	26,93	2 375,00	63 949,25
015	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	M3	23,50	2 050,00	48 164,75
016	380326143	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm	M3	116,37	3 775,00	439 289,20
017	380356221	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch	M2	273,93	958	262 428,77
018	380356222	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch	M2	273,93	186	50 951,72
019	380361001.R4	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	T	6,19	38 750,00	240 017,50
020	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	M	20,72	606	12 558,74
021	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	M	113,04	1 466,00	165 716,64
022	953171021.R1	Ocelový břit přes 500 kg	KUS	2744,00	70	192 080,00
023	953171023.R2	"F kus" do dna pro čerpání vody	KUS	105,00	80	8 400,00
024	998142251 -	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	T	469,61	670	314 636,69
025	380361001R3	Příplatek za beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm	M3	116,37	780	90 767,04
026	031002000	Související práce pro zařízení staveniště (centrála, zabezpečení staveniště, hlídání díla, osvětlení)	KUS	1,00	87 282,84	87 282,84

001 Spouštěná studna

3 134 950,37

ROZPOČET

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Měna: CZK

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 19.7.2018

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny

003

Začlenění ocelových šitélovníků vč. materiálu

002	153112111	Nastavení ocelových šitélovníků dle 10 m ve standardních podmínkách z terénu	M2	20,6	272,67	5 617,00
003	153112121	Začlenění ocelových šitélovníků na dle 4 m ve standardních podmínkách z terénu	M2	20,6	727,79	14 992,47
004	153113112	Vytažení ocelových šitélovníků dle 12 m začleněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	M2	20,6	767,17	15 803,70
005	159202200.R1	šitélovníky ZTV IIIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 - opotřebení	t	3,5	1 587,00	5 554,50
006	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převážek hradicích stěn z terénu	t	3,5	7 082,68	24 789,38
007	130108360	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,31	30 515,84	9 459,91
008	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převážek hradicích stěn z terénu	t	3,5	1 354,47	4 740,65

003

Začlenění ocelových šitélovníků vč. materiálu

80 957,61

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

11.05.2015

Stavba: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: CZK

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - změny

SO Komunikace

012	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	1 297,12	222,22	288 246,01
022	566901251	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 recyklatem tl. 100 mm	M2	1 297,12	47,3	61 353,78
023	997221551	Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km	T	311,31	38,51	11 988,50
024	113107610.R1	Odstanění podkladu nad 50 m2, asfaltový recyklat, tl. 10 cm	M2	1 297,12	25,5	33 076,56

Celkem SO Komunikace

394 664,84