

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	I/27 Hadačka - průtah; 5001110007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Místní komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	120 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	2/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	2/7	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1/9	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1/10	
Změnový list (Skupina 5)	1/11	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1/12	
Soupis prací	5/13	
Emailové vyjádření AD ze dne 29.07.2019	2/18	
Vyjádření TDS ze dne 31.07.2019	2/20	
Zápis v SD list č. 397962 ze dne 1.3.2018	3/22	
Geodetické zaměření bodů	26/25	
Situace zaměření	4/51	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/27 Hadačka - průtah, 5001110007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Místní komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

120/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČ: 47534630

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-3 709,67	0,00	-3 709,67

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	-277 818,45	0,00	-277 818,45

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-281 528,12	0,00	-281 528,12

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 02

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR Správa Plzeň
Název stavby:	I/27 Hadačka - průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -	120/1
Název SO/PS:	Místní komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	14 432 164,07 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 310 467,41 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	-281 528,12 Kč	-12,18 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	13 495 462,73 Kč	93,51 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

V PDPS se předpokládalo, že budou vyměněny celkem 4 kusy sklepních světlíků. Během realizace bylo zjištěno, že sklepní otvor u č. p. 10, u kterého by měl být světlík osazen, byl zazděn majitelem objektu. Není tedy potřeba světlík měnit. Ve změně tedy dochází k odečtu jednoho kusu světlíku, viz zápis v SD list č. 008619 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. **Týká se pol. č. 32.**

V PDPS se předpokládalo, že vodící linie na mostě bude zřízena pomocí okopového plechu. Na KD č. 12 bylo účastníky KD rozhodnuto, že není potřeba okopový plech provádět. Vodicí linie je zajištěna pomocí mostního zábradlí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 40.**

V PDPS bylo navrženo zábradlí podél gabionové zdi, během realizace bylo zjištěno, že zábradlí bude provedeno v menším rozsahu, než se předpokládalo, viz zápis v SD list č. 008618 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 35.**

Ve změně dochází k úpravě množství na základě skutečně provedených prací. Množství je geodeticky zaměřeno. **Týká se pol. č. 24, 25, 26, 27, 28, 29.**

Na základě místního šetření a požadavku Objednatele jsou dlažby dotaženy až k podezdívkám plotů. Nebudou zde použity původně uvažované obrubníky, viz zápis v SD list č. 008624, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 38.**

Ve změně dochází k výškové úpravě chodníků a s tím související snížení provádění zemních prací. **Týká se pol. č. 1, 2, 6, 10.**

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: **ANO / NE**
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%
24 56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	-12,00	-0,50
25 56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	-296,10	-0,12
26 56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 150MM	-5,20	-0,02
27 56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 250MM	-2 943,42	-10,84
28 58221.	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	-44,50	-0,50
29 582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	-408,45	-0,13

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

V PDPS se předpokládalo, že budou vyměněny celkem 4 kusy sklepních světlíků. Během realizace bylo zjištěno, že sklepní otvor u č. p. 10, u kterého by měl být světlík osazen, byl zazděn majitelem objektu. Není tedy potřeba světlík měnit. Ve změně tedy dochází k odečtu jednoho kusu světlíku, viz zápis v SD list č. 008619 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. **Týká se pol. č. 32.**

V PDPS se předpokládalo, že vodící linie na mostě bude zřízena pomocí okopového plechu. Na KD č. 12 bylo účastníky KD rozhodnuto, že není potřeba okapový plech provádět. Vodicí linie je zajištěna pomocí mostního zábradlí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 40.**

V PDPS bylo navrženo zábradlí podél gabionové zdi, během realizace bylo zjištěno, že zábradlí bude provedeno v menším rozsahu, než se předpokládalo, viz zápis v SD list č. 008618 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 35.**

Na základě místního šetření a požadavku Objednatele jsou dlažby dotaženy až k podezdívkám plotů. Nebudou zde použity původně uvažované obrubníky, viz zápis v SD list č. 008624, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 38.**



Ve změně dochází k výškové úpravě chodníků a s tím související snížení provádění zemních prací. **Týká se pol. č. 1, 2, 6, 10.**

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%
1 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-31 317,96	-64,15
2 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-22 244,25	-26,70
6 113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-29 817,78	-57,46
10 122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	-79 039,12	-65,11
32 761661.	Osazení sklepních světlíků vč. dodávky (pojízdných)	-11 400,00	-25,00
35 911B1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	-61 720,50	-29,33
38 917212.	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	-35 843,84	-24,56
40 920000.	VODICÍ LINIE NA ZÁBRADLÍ NA MOSTU: NAVAŘENÝ OCELOVÝ PLECH	-6 435,00	-100,00

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):Jméno, funkce: **Michal Syřínek**Podpis: datum: **18-10-2019****SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**Jméno: **Ing. Zdeněk Kuťák**Podpis: datum: **18-10-2019****OBEC VÝROV VLASTNÍM PĚCH****30.9.2019**
OBEC VÝROV
 331 41 p. Kralovice
 IČO: 573 027

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2

Název Stavby: I/27 Hadačka - průtah	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 120/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 310 467,41

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 310 467,41	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-281 528,12	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-281 528,12	2 028 939,29	-281 528,12	-12,18%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

Mgr. Libor Boula

Stavební dozor:

Karel Kotrc

Pověřená osoba:

ŘSD Správa Plzeň

Michal Syřínek

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

ŘSD Správa Plzeň

Jan Weber

Froněk

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
IČ: 280 35 461
DIČ: CZ47531690

Boula 3.10.2019

IČ: 280 35 461

Goldscheiderova 2925/3

301 00 Plzeň

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

IČ: 066 14 761

Tel.: 737 923 274

03 - 10 - 2019

18 - 10 - 2019

18 - 10 - 2019

OBEC VÝROV

VLASTIMIL PECH

V. Pech

30.9.2019

OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 007

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Číslo a název rozpočtu: Místní komunikace

Evidenční číslo a název stavby: I/27 Hadačka - průtah
Číslo a název SO/PS: SO 120



Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	406,809	145,826	-260,983	120,00	48 817,08	-31 317,96	0,00	17 499,12	-31 317,96	-64,15%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	555,350	407,055	-148,295	150,00	83 302,50	-22 244,25	0,00	61 058,25	-22 244,25	-26,70%
3	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	86,226	86,226	0,000	844,00	72 774,74	0,00	0,00	72 774,74	0,00	0,00%
4	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	11,976	11,976	0,000	1 411,00	16 898,14	0,00	0,00	16 898,14	0,00	0,00%
5	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	13,610	13,610	0,000	728,00	9 908,08	0,00	0,00	9 908,08	0,00	0,00%
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	116,362	49,506	-66,856	446,00	51 897,45	-29 817,78	0,00	22 079,68	-29 817,78	-57,46%
7	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	122,600	122,600	0,000	60,00	7 356,00	0,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00%
8	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	44,000	44,000	0,000	70,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00%
9	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	31,849	31,849	0,000	346,00	11 019,75	0,00	0,00	11 019,75	0,00	0,00%
10	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	340,983	118,963	-222,020	356,00	121 389,95	-79 039,12	0,00	42 350,83	-79 039,12	-65,11%
11	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	81,487	81,487	0,000	486,00	39 602,68	0,00	0,00	39 602,68	0,00	0,00%
12	17411	ZÁSP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,661	15,661	0,000	111,00	1 738,37	0,00	0,00	1 738,37	0,00	0,00%
13	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1315,120	1315,120	0,000	22,00	28 932,64	0,00	0,00	28 932,64	0,00	0,00%
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	298,970	298,970	0,000	18,00	5 381,46	0,00	0,00	5 381,46	0,00	0,00%
15	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M + DOD. ORNICE	M2	22,600	22,600	0,000	126,00	2 847,60	0,00	0,00	2 847,60	0,00	0,00%
16	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M + DOD. ORNICE	M2	278,130	278,130	0,000	114,00	31 706,82	0,00	0,00	31 706,82	0,00	0,00%
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	298,970	298,970	0,000	39,00	11 659,83	0,00	0,00	11 659,83	0,00	0,00%
18	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 32-63	M3	20,020	20,020	0,000	906,00	18 138,12	0,00	0,00	18 138,12	0,00	0,00%
19	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,600	5,600	0,000	2 576,00	14 425,60	0,00	0,00	14 425,60	0,00	0,00%
20	31123	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	4,000	4,000	0,000	7 550,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00%
21	3272C4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	86,100	86,100	0,000	3 500,00	301 350,00	0,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00%
22	342114	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLN A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	6,880	6,880	0,000	2 670,00	18 369,60	0,00	0,00	18 369,60	0,00	0,00%
23	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2	259,690	259,690	0,000	212,00	55 054,28	0,00	0,00	55 054,28	0,00	0,00%
24	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	9,980	9,930	-0,050	240,00	2 395,20	-12,00	0,00	2 383,20	-12,00	-0,50%
25	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	844,320	843,270	-1,050	282,00	238 098,24	-296,10	0,00	237 802,14	-296,10	-0,12%
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL DO 150MM	M2	269,670	269,620	-0,050	104,00	28 045,68	-5,20	0,00	28 040,48	-5,20	-0,02%
27	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL DO 250MM	M2	157,014	140,000	-17,014	173,00	27 163,42	-2 943,42	0,00	24 220,00	-2 943,42	-10,84%
28	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	9,980	9,930	-0,050	890,00	8 882,20	-44,50	0,00	8 837,70	-44,50	-0,50%
29	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	833,590	832,540	-1,050	389,00	324 266,51	-408,45	0,00	323 858,06	-408,45	-0,13%
30	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	259,690	259,690	0,000	444,00	115 302,36	0,00	0,00	115 302,36	0,00	0,00%

31	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,730	10,730	0,000	704,00	7 553,92	0,00	0,00	7 553,92	0,00	0,00%
32	761661	Osazení sklepních světlíků vč. dodávky (pojistných)	KS	4,000	3,000	-1,000	11 400,00	45 600,00	-11 400,00	0,00	34 200,00	-11 400,00	-25,00%
33	76792	OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ	M2	77,400	77,400	0,000	650,00	50 310,00	0,00	0,00	50 310,00	0,00	0,00%
34	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	10,800	10,800	0,000	2 306,00	24 904,80	0,00	0,00	24 904,80	0,00	0,00%
35	911B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	61,000	43,110	-17,890	3 450,00	210 450,00	-61 720,50	0,00	148 729,50	-61 720,50	-29,33%
36	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	3,000	0,000	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
37	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	390,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00%
38	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	445,030	335,750	-109,280	328,00	145 969,84	-35 843,84	0,00	110 126,00	-35 843,84	-24,56%
39	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,000	37,000	0,000	379,00	14 023,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00%
40	920000	VODICÍ LINIE NA ZÁBRADLÍ NA MOSTU - NAVÁŘENÝ OCELOVÝ PLECH	M	16,500	0,000	-16,500	390,00	6 435,00	-6 435,00	0,00	0,00	-6 435,00	-100,00%
41	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	38,050	38,050	0,000	1 511,00	57 493,55	0,00	0,00	57 493,55	0,00	0,00%
42	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,625	2,625	0,000	911,00	2 391,38	0,00	0,00	2 391,38	0,00	0,00%
43	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,830	1,830	0,000	7 660,00	14 017,80	0,00	0,00	14 017,80	0,00	0,00%
		Celkem							-281 528,12	0,00		-281 528,12	

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek


Datum:

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší/ 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ:CZ47534630

Za Objednatele: Vlastimil Pech

Datum:



OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

03 -10- 2019



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: I/27 Hadačská - průtah - 5001110007

1) Příjatek umlavení částka bez rezervy a DPH	14 432 164,02
2+1+10+20) Aktuální umlavení částka (cena stavby)	13 959 462,75
3+20/71/100) Procento změny Příjatek umlavení částky	93,91 %
4+20/71/100) Skladování vyřazených změn (Skupina 1)	-4,12%
5+2/71/100) Skladování změn (Skupina 2)	0,00%

15 % z Příjatek umlavení částky 2 164 324,61 Kč

6+30+34) Suma Změn kládových a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-389 916,86
7+6/71/100) Skladování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,20%
8+1+3,3) Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 329 449,22 Kč

bez AAS

9+20/71/100) Skladování limitu 60 % Skupina 3	2,70% AAS
10+20/71/100) Skladování limitu 60 % Skupina 4	0,00% AAS
11+1+3,3) Zákonný limit 60 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 216 982,04 Kč

Skladování limitu pro Skupinu 5 - limit 15 % z Příjatek umlavení částky nebo max. 149 224 000 Kč.

12+20/71/100) Skladování částek limitu 15 % z Příjatek umlavení částky	3,07% AAS
13+1+3,3) Skladování částek limitu 15 % z Příjatek umlavení částky	529 972 Kč AAS
14+149224000-3,3) Zbytek do vyčerpání limitu	1 635 783 Kč

OK v limitu

5-členný výbor		Střední změny podniků (Skupina 2)		2 164 824,61 Kč		0,00%	
15 % z Příjmu uvalení daně		Název společnosti		Změny		Změny	
90	ZEV 4	90	ZEV 4	90	ZEV 4	90	ZEV 4
16	17	18	19	20	21	22	23
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Změny		Změny		Změny	
Změny		Z					

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Hadačka - průtah, 5001110007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120/1	Číslo ZBV: 2.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.08.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2. Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny. Položky dotčené změnou:												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-3 709,67</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-3 709,67</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-3 709,67	0,00	-3 709,67				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-3 709,67	0,00	-3 709,67										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Supervize	jméno	datum										
Pověřená osoba	jméno	datum										
	Michal Syřínek	18-10-2019										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel	jméno	datum										
	Vlastimil Pech	30.9.2019										
Zhotovitel	jméno	datum										
	Ing. Kamil Hrbek	30-09-2019										
OBEC VÝROV 331 41 p. Kralovice IČO: 572 027 Froněk Froněk, spol. s r.o. Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630		Číslo paré:										

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.1													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO	M2	9,980	9,930	-0,050	240,00	2 395,20	-12,00	0,00	2 383,20	-12,00	-0,50%
25	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO	M2	844,320	843,270	-1,050	282,00	238 098,24	-296,10	0,00	237 802,14	-296,10	-0,12%
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 150MM	M2	269,670	269,620	-0,050	104,00	28 045,68	-5,20	0,00	28 040,48	-5,20	-0,02%
27	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0-32A TL. DO 250MM	M2	157,014	140,000	-17,014	173,00	27 163,42	-2 943,42	0,00	24 220,00	-2 943,42	-10,84%
28	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	9,980	9,930	-0,050	890,00	8 882,20	-44,50	0,00	8 837,70	-44,50	-0,50%
29	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	833,590	832,540	-1,050	389,00	324 266,51	-408,45	0,00	323 858,06	-408,45	-0,13%
Celkem								628 851,25 Kč	-3 709,67 Kč	0,00 Kč	625 141,58 Kč	-3 709,67 Kč	

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Za Objednatel: Vlastimil Pech

Datum:

Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

03 -10- 2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Hadačka - průtah, 5001110007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 120/1	Číslo ZBV: 2.5
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.08.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

Paré č.	Příjemce
1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

V PDPS se předpokládalo, že budou vyměněny celkem 4 kusy sklepních světlíků. Během realizace bylo zjištěno, že sklepní otvor u č. p. 10, u kterého by měl být světlík osazen, byl zazděn majitelem objektu. Není tedy potřeba světlík měnit. Ve změně tedy dochází k odečtu jednoho kusu světlíku, viz zápis v SD list č. 008619 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Týká se pol. č. 32.

V PDPS se předpokládalo, že vodící linie na mostě bude zřízena pomocí okopového plechu. Na KD č. 12 bylo účastníky KD rozhodnuto, že není potřeba okapový plech provádět. Vodící linie je zajištěna pomocí mostního zábradlí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. Týká se pol. č. 40.

V PDPS bylo navrženo zábradlí podél gabionové zdi, během realizace bylo zjištěno, že zábradlí bude provedeno v menším rozsahu, než se předpokládalo, viz zápis v SD list č. 008618 a vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. Týká se pol. č. 35.

Na základě místního šetření a požadavku Objednatatele jsou dlažby dotaženy až k podezdívkám plotů. Nebudou zde použity původně uvažované obrubníky, viz zápis v SD list č. 008624, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. Týká se pol. č. 38.

Ve změně dochází k výškové úpravě chodníků a s tím související snížení provádění zemních prací. Týká se pol. č. 1, 2, 6, 10.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-277 818,45	0,00	-277 818,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Boula IPK s.r.o.

Projektant (autorský dozor)	jméno	Mgr. Libor Boula	datum	3.10.2019	podpis	IC: 280 35 481 Goldschneiderova 2925/3 301 00 Pízen
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřínek	datum	18-10-2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	OBEC VÝROV 331 41 p. Kralovice IČO: 573 027	jméno	Vlastimil Pech	datum	30.9.2019	podpis	
Zhotovitel	 Froněk Froněk, spol. s r.o. Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník www.fronek.cz, DIČ: CZ47534930	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	30-09-2019	podpis	
						Číslo paré:	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.5

Evidenční číslo a název stavby: 5001110007, I/27 Hadačka - průtah

Číslo a název SO/PS: 120-Místní komunikace

Číslo a název rozpočtu: 120-Místní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	406,809	145,826	-260,983	120,00	48 817,08	-31 317,96	0,00	17 499,12	-31 317,96	-64,15%
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	555,350	407,055	-148,295	150,00	83 302,50	-22 244,25	0,00	61 058,25	-22 244,25	-26,70%
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	116,362	49,506	-66,856	446,00	51 897,45	-29 817,78	0,00	22 079,68	-29 817,78	-57,46%
10	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	340,983	118,963	-222,020	356,00	121 389,95	-79 039,12	0,00	42 350,83	-79 039,12	-65,11%
32	761661	Osazení sklepních světlíků vč. dodávky (polozdrných)	KS	4,000	3,000	-1,000	11 400,00	45 600,00	-11 400,00	0,00	34 200,00	-11 400,00	-25,00%
35	911B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	61,000	43,110	-17,890	3 450,00	210 450,00	-61 720,50	0,00	148 729,50	-61 720,50	-29,33%
38	911B1	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	445,030	335,750	-109,280	328,00	145 969,84	-35 843,84	0,00	110 126,00	-35 843,84	-24,56%
40	920000	VODIČÍ LINIE NA ZÁBRADLÍ NA MOSTU: NAVÁŘENÝ OCELOVÝ PLECH	M	16,500	0,000	-16,500	390,00	6 435,00	-6 435,00	0,00	0,00	-6 435,00	-100,00%
Celkem								713 861,82 Kč	-277 818,45 Kč	0,00 Kč	436 043,37 Kč	-277 818,45 Kč	

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Za Objednatele: Vlastimil Pech

Datum:

Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň
IČ: 066 14761
Tel.: 737 928 274

OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

03-10-2019



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 00218-2 U27 Hadačka - příláh

Rozpočet: SO120 Místní komunikace

SO120 2 310 467,41 167 882,56 2 028 939,47 261 527,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Umístění	Jednotková	Celkem	množství	část za obloží	celkem	duben	listopad	celkem
0							132 119,58		19 557,75	552,88	78 557,37	409,28	83 562,21

29	582611		Všeobecná konstrukce a práce Konstrukce žluté kotelny dle čísla 3.98-9.3800 [A] - dodání materiálu pro předepsané - učištění podkladů - učištění dílů - podkladní vrstva bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - kontrola ukladání, ukončení podkladů, dle předpisů KRYTÍ Z BETONU DLE ČÍSLO SE ZÁKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	833 560	389 00	324 266,51	0,00	0,00	0,00	161 040	0,00	832 540	323 858,06	1 050	408,45
----	--------	--	---	----	---------	--------	------------	------	------	------	---------	------	---------	------------	-------	--------

30	582612		Konstrukce bet. dlažba tl 60mm, tl 60mm, 146 59 487-833 5900 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané - učištění podkladů - učištění dílů - podkladní vrstva bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - kontrola ukladání, ukončení podkladů, dle předpisů KRYTÍ Z BETONU DLE ČÍSLO SE ZÁKEM SĚDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	259 690	444 00	115 302,36	0,00	0,00	0,00	195 770	63 920	0,00	259 690	115 302,36	0,00	0,00
----	--------	--	---	----	---------	--------	------------	------	------	------	---------	--------	------	---------	------------	------	------

31	58261A		Konstrukce bet. dlažba tl 60mm, tl 60mm, 146 59 487-833 5900 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané - učištění podkladů - učištění dílů - podkladní vrstva bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - kontrola ukladání, ukončení podkladů, dle předpisů KRYTÍ Z BETONU DLE ČÍSLO SE ZÁKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10 730	704 00	7 553,92	0,00	0,00	0,00	7 660	2 750	0,00	10 730	7 553,92	0,00	0,00
----	--------	--	---	----	--------	--------	----------	------	------	------	-------	-------	------	--------	----------	------	------

32	761661R		Konstrukce bet. dlažba tl 60mm, tl 60mm, 146 59 487-833 5900 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané - učištění podkladů - učištění dílů - podkladní vrstva bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - kontrola ukladání, ukončení podkladů, dle předpisů KRYTÍ Z BETONU DLE ČÍSLO SE ZÁKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	KS	4 000	11 600 00	120 814,80	0,00	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	91 20	109 414,80	1,00	11 400 00
----	---------	--	---	----	-------	-----------	------------	------	------	------	-------	------	------	-------	------------	------	-----------

33	76192R		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	M2	77 400	650 00	50 310 00	0,00	0,00	0,00	77 400	0,00	0,00	77 400	50 310 00	0,00	0,00
34	76196		VRATA AVRATKA 671 8-10 8000 [A]	M2	10 800	2 306 00	24 904 80	0,00	0,00	0,00	10 800	0,00	0,00	10 800	24 904 80	0,00	0,00

35	911181		Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ SILNICE SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 671 8-10 8000 [A] - pokládka zahrnuje - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sklopného zábradlí nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nábytků zemních tras) DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 30s - pokládka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné sklady - osazení a montáž značky na místě učením projektem - náhradu opravy poškozených částí nezařazuje do výkupu značky DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ P4 30s - pokládka zahrnuje - demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané ZÁKONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM Do kotev z MC 30 Beton se šířkou 250/80-82 52-362 51-445 0300 [A] - pokládka zahrnuje - dodání a pokládání betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Do kotev z MC 30 Beton obrubník 300/150-15 2-3 52-37 0000 [A]	M	61 000	3 450 00	210 450 00	0,00	0,00	0,00	43 110	0,00	0,00	0,00	4 770 00	351 551,23	143,67	103 999,34
----	--------	--	---	---	--------	----------	------------	------	------	------	--------	------	------	------	----------	------------	--------	------------

36	914122		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	KUS	3 000	1 200 00	3 600 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 00	3 600 00	0,00	0,00
----	--------	--	---	-----	-------	----------	----------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------

37	914123		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	KUS	3 000	380 00	1 170 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 00	3 000	1 170 00	0,00	0,00
----	--------	--	---	-----	-------	--------	----------	------	------	------	------	------	----------	-------	----------	------	------

38	917121		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	M	445 030	328 00	145 968 84	0,00	0,00	0,00	97 000	198 750	0,00	335 750	110 126 00	109 280	35 843 84
----	--------	--	---	---	---------	--------	------------	------	------	------	--------	---------	------	---------	------------	---------	-----------

39	917224		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	M.	37 000	378 00	14 023 00	0,00	0,00	0,00	37 000	0,00	0,00	37 000	14 023 00	0,00	0,00
----	--------	--	---	----	--------	--------	-----------	------	------	------	--------	------	------	--------	-----------	------	------

40	917224		OPLOČENÍ DŘEVĚNÉ PLANKOVÉ 4371 8-77 6020 [A]	M.	37 000	378 00	14 023 00	0,00	0,00	0,00	37 000	0,00	0,00	37 000	14 023 00	0,00	0,00
----	--------	--	---	----	--------	--------	-----------	------	------	------	--------	------	------	--------	-----------	------	------



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
tel. 377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hřimálého 37
301 00 Plzeň

Naše značka:
IPK/54/2019

Vyřizuje:
Libor Boula
377 421 190

Datum:
31.7.2019

Věc: Vyjádření AD – k ZBV stavby "I/27 Hadačka - průtah"

SO 110 – komunikace I/27

a) Při zpracování PD byl rozsah sanací určen při pochůzce na místě. Při stavbě byl rozsah sanace proveden dle skutečně zjištěných poruch po odfrézování. Tento rozsah byl zaznamenán při místních šetřeních zápisem do stavebního deníku.

b) Na místním šetření bylo rozhodnuto o neprovádění žulové přídlažby, včetně asfaltové zálivky na levé straně komunikace. Pouze v prostoru s malým podélným sklonem byla přídlažba zrealizována. Tato změna byla zapsána do SD a nemá vliv na kvalitu a životnost komunikace

c) Při zpracování PD byl rozsah výměny silniční obruby určen při pochůzce na místě. Při stavbě v průběhu místních šetření byl rozsah výměny obrub upřesněn viz. stavební deník.

SO 310 – Odvodnění silnice I/27, SO 320 – Odvodnění místní komunikace

a) Drenážní potrubí bylo podél stoky B realizováno nad rámec PD viz. zápis do SD.

b) Na levé straně byly provedeny opravy stávajících kanalizačních vpustí v prostoru sanace a výškově upraveny mříže na novou úroveň ohrusné vrstvy. Byl proveden zápis do SD.
Po odstranění asfaltobetonového souvrství byl zjištěn nevyhovující technický stav betonových vyrovnávek mříží uličních vpustí.

c) Na KD č. 2 a 3 bylo rozhodnuto o nerealizaci drenážních šachtic v blízkosti kanalizačního potrubí, kde docházelo vzhledem k rozměrům šachtic k jejich kolizi. Byly provedeny 2 ks. drenážních šachet včetně zemních prací.

d) Na KD č. 13 bylo dohodnuto posunutí UV z KM 0,134 na konec sanace z důvodu polohy stávající UV v zúžení komunikace vedle středového ostrůvku. Dále byla osazena mříž o rozměru 500x500 mm. Proveden zápis do SD.

e) Vzhledem ke skutečné výškové poloze dna stávající šachty ŠA01 (dno šachty bylo výše než předpokládala PD) byl upraven podélný spád kanalizace DN800 a došlo ke zmenšení objemu zemních prací.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
tel. 377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

f) Při výstavbě kanalizačního řadu byly stávající přípojky propojovány do nové stoky, tak aby bylo zajištěno odkanalizování přilehlých nemovitostí od dešťových vod a proto nebylo možné provádět tlakové zkoušky potrubí.

g) Délky potrubí (DN 500, 600, 800, 250 a 150) byly změněny na základě skutečně provedených prací a geodeticky zaměřeny. S menší výměrou potrubí souvisí i menší objemy zemních prací a zásypů v poměru odpovídajícímu délce skutečně provedeného potrubí.

SO 120 Místní komunikace

a) Na základě místního šetření bylo zjištěno, že jeden světlík u č. p. 10 není nutné měnit (zazděno majitelem objektu). Proveden zápis do SD.

b) Na KD č. 12 bylo rozhodnuto o neprovádění umělé vodící linie z plechu instalovaného na spodní části zábradlí. Bylo rozhodnuto o změně pěších tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace po levostranném chodníku.

c) Délka zábradlí byla zrealizována dle skutečné potřeby provedení zábradlí. Viz zápis do SD.

d) Položky rozpočtu 24 – 29 vychází z geodetického zaměření skutečně provedených výměr.

e) Výměra záhonových obrubníků byla na základě místního šetření s objednatelem upravena a skutečnost byla geodeticky zaměřena. Z místního šetření byl učiněn zápis do SD.

S pozdravem

Boula IPK s.r.o.

IČ: 280 35 461
Goldscheiderova 2925/3
301 00 Plzeň ①

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Plzeň
Jan Weber
Hřimalého 37
301 00 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne:

naše značka:

vyřizuje:
Karel Kotrc

datum:
31. července 2019

Věc: Vyjádření TDS – k ZBV stavby "I/27 Hadačka - průtah"

SO 110 – komunikace I/27

- a) Rozsah sanace byl proveden dle skutečně zjištěných poruch po odfrézování. Bylo určeno na místní šetření a byl proveden zápis do SD (00148, 00152, 00171, 00179).
- b) Na místním šetření bylo rozhodnuto o neprovádění žulové přídlažby včetně asfaltové zálivky na levé straně komunikace. Pouze v prostoru s malým podélným spádem byla přídlažba zrealizována. Tato změna byla zapsána do SD a nemá vliv na kvalitu a životnost komunikace. (00169)
- c) Na místním šetření byl určen rozsah výměny silničních obrubníků – zápis z KD č. 10 a 11.

SO 310 – Odvodnění silnice I/27, SO 320 – Odvodnění místní komunikace

- a) Drenážní potrubí bylo podél stoky B realizováno nad rámec PD a byl proveden zápis do SD. (04773)
- b) Na levé straně byly provedeny opravy stávajících kanalizačních vpustí v prostoru sanace a výškové osazení mříží. Byl proveden zápis do SD. Po odstranění živičných vrstev byl zjištěn nevyhovující technický stav podezdívek mříží. (00171)
- c) Na KD č. 2 a 3 bylo rozhodnuto o nerealizaci drenážních šachtic v blízkosti kanalizačního potrubí kde docházelo vzhledem k rozměrům šachtic k jejich kolizi. Byly provedeny 2 ks. Drenážních šachtic a s tím spojené zemní práce.
- d) Na KD č. 13 bylo dohodnuto posunutí UV z KM 0,134 na konec sanace a také přesun byl proveden, aby UV nebyla v prostoru zúžení komunikace v místě ostrůvku. Dále byla osazena mříž o rozměru 500x500 mm, jelikož již v tomto místě nezasahuje do jízdního pruhu komunikace a zajišťuje lepší odvod srážkové vody. Proveden zápis do SD. (00179)

- e) Vzhledem k skutečné výškové poloze dna stávající šachty ŠA01(dno bylo výše než uvažovala PD) byl upraven podélný spád kanalizace DN800 a došlo k úbytku zemních prací.
- f) Při provádění kanalizačních stok byly stávající přípojky ihned propojovány do nové stoky aby byla zajištěno odkanalizování přilehlých objektů od srážkové vody a tudíž není možné provádět tlakové zkoušky potrubí a zhotovitel neuplatňuje.
- g) Délky potrubí (DN 500, 600, 800/250 a 150) byly změněny na základě skutečně provedených prací a geodeticky zaměřeny. S menší výměrou potrubí souvisí i menší objemy zemních prací a zásypů v poměru odpovídajícímu délce skutečně provedeného potrubí.

SO 120 Místní komunikace

- a) Na základě místního šetření bylo zjištěno, že jeden světlík u č.p. 10 není nutné měnit (zazděno majitelem objektu). Proveden zápis do SD. (008619)
- b) Na KD č. 12 bylo rozhodnuto o neprovádění okopového plechu (vodící linie na mostě). Vodící linie zajištěna zábradlím.
- c) Délka zábradlí byla zrealizována dle skutečné délky nutnosti provedení zábradlí. Proveden zápis do SD. (008618)
- d) Položky rozpočtu 24 – 29 vychází z geodetického zaměření skutečně provedených výměr.
- e) Výměra záhonových obrubníků byla na základě místního šetření s Objednatelem upravena a skutečnost byla geodeticky zaměřena. Z místního šetření byl učiněn zápis do SD. (008624)

S pozdravem

Karel Kotrc

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň

IČ: 066 14 761

DIČ: CZ06614761

SO 120 a)

Denní záznam stavby:

List č.

*008619

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO 6-11°C

29.10.2018

MECHANIZACE: PAT M316C, L. TATRA, LIEBHERR, BOHAG

PRACOVNÍCI: JANOTA PETR, KYSELKA EDUARD,

FOLVARSKY JIRI, LURAC PETR, POLISCHOV IAN

LIBEHA MICHAEL, BAYER MARTIN, NOVOTNY ALEXANDR

MATERIÁL: SD 0/4, BÉTON M20

POPIS PRACÍ: ZAKLÁDÁNÍ, POZEDIVAT

PORLAŽÁNÍ, OBRUBNÍK (CHODNÍK)

ZAVÁŽENÍ ČÁSTI CHODNÍKU M20

HUTNĚNÍ

ZAVÁŽENÍ PŘÍPOJKY UV6 SD 0/4

js

POČASÍ: POCHOVANO 9-14°C

30.10

MECHANIZACE: PAT M316C, L. TATRA, LIEBHERR, BOHAG

PRACOVNÍCI: JANOTA PETR, KYSELKA EDUARD,

FOLVARSKY JIRI, LURAC PETR, POLISCHOV

IVAN, LIBEHA MICHAEL, BAYER MARTIN, NOVOTNY

ALEXANDR

POPIS PRACÍ: HRABÁNÍ, SAMACE + HUTNĚNÍ

PORLAŽÁNÍ, DLAŽBY

OSAZENÍ SUDLITKOU 3

Jeden sudlík ne realizován - přesun do RD je zarděn.

ZATDS:

js

js

SO 120 c)

Denní záznam stavby:

List č.

*008618

Datum:

POČASÍ: POLOJASNO: 5 - 15 °C

25.10

MECHANIZACE: CAT M16 C, TATRA, FREZA, MB, BOMBA

PRACOVNÍCI: JANOŠA PETR, KYSELA EDUARD,

TOLVARSKY JIRI, LUKAČ PETR, LAZURKO

IHOR, POLISCHOVK IVAN, LIBEHA MICHAEL, BYBLIV

IVAN, BROŽ JIRI

MATERIÁL: SD 32/4

POPIS PRACÍ: FREZOVÁNÍ ASFALTU (SAMCE)

ODSTRANĚNÍ ZBYLÝCH ASF. LOK

PROVEDENÍ ZATÍŽOVÁ PR. NA STOCE C

ZAVÁŽENÍ SD 32

HUTNĚNÍ

JK

POČASÍ: ZATÍŽOVÁ 6 - 14 °C

26.10

MECHANIZACE: PAT M316 C, TATRA, LIEBHERR, TATRA

PRACOVNÍCI: JANOŠA PETR, KYSELA EDUARD, LUKAČ

PETR, TOLVARSKY JIRI, LAZURKO IHOR,

POLISCHOVK IVAN, LIBEHA MICHAEL, NOVOTNY ALEXANDR,

BATEK MARTIN

POPIS PRACÍ: OBAŽENÍ UVG

PORUŠENÍ, ROZK. OD SBZ DO UVG

PORUŠENÍ: OBRUBNÍČNÍ (CHODNÍK OBRUBNÍČNÍ

NA ARALOVCE

PŘÍPRAVA POD OBRUBNÍČNÍ

HUTNĚNÍ

JK

Zobrazitel podle gbl. zde bude provedeno v menším rozsahu než bylo předpokládáno. Dále zřejmě k špatnému výpočtu při tvorbě PD.

Za PS: bude prováděný zeminový

SO 120 e)

Denní záznam stavby:

List č.

*008624

Datum:

POPIS PRACÍ : VYZDÍVÁNÍ PODEZDÍVY PROU
 PŘELOŽKA VODOVOD PÁVU (VODÁRNÍ PŘEČKA)
 ZAVÁŽENÍ DRENÁŽE AKA VĚTVI B
 HUTNĚNÍ
 PORIADÁNÍ ROVR DN 800 VĚTVI A
 HRABÁNÍ SANACE U ODBOČKY K OÚ(-CA)
 PORIADÁNÍ DLAŽBY

JF

POČASÍ : POLOJASNO 6 - 15°C

10.11.2018

MECHANIZACE : CAT M360, Z. TATRA, LIEBHERR

PRACOVNÍCI : JANOTA PETR, KECELA EDUARD,
 POLVARSKÝ JIŘÍ, LUKÁČ PETR, POLISHOUR
 IVAN, LIBERA MICHAEL, BAYER MARTIN,
 NOVOTNÝ ALEXANDR

POPIS PRACÍ : NÁPOJENÍ DRENÁŽE DO ŠB A
 PŘELOŽKA BETONU V SANACI
 HRABÁNÍ SANACE 100 G
 PORIADÁNÍ ROVR DN 800 VĚTVI A
 ZAVÁŽENÍ CHODNÍKU SD
 HUTNĚNÍ
 PŘEČKA DLAŽBY

JF

Na základě objednávky - obec Vjrov. budou dožity dožádky
 až k podezdívání ploti. V tomto místě budou použity
 obvodové dílny.

Ujměny byly jednotlivé záměry