

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo Stavby:	I/27 Hadačka - průtah; 5001110007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění místní komunikace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	320 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	2/6	
Změnový list (Skupina 3)	1/8	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1/9	
Změnový list (Skupina 5)	1/10	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1/11	
Soupis prací	5/12	
Emailové vyjádření AD ze dne 29.07.2019	2/17	
Vyjádření TDS ze dne 31.07.2019	2/19	
Zápis v SD list č. 397962 ze dne 1.3.2018	1/21	
Geodetické zaměření bodů	26/22	
Situace zaměření	4/48	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/27 Hadačka - průtah, 5001110007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění místní komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

320/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
Rakovník, Zátíší 2488, 269 01
IČ: 47534630

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-22 945,97	0,00	-22 945,97

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	-129 369,58	0,00	-129 369,58

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-152 315,56	0,00	-152 315,56

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 04

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR Správa Plzeň
Název stavby:	I/27 Hadačka - průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	320/1
Název SO/PS:	Odvodnění místní komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	14 432 164,07 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	866 369,15 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	-152 315,56 Kč	-17,58 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	12 817 217,68 Kč	88,81 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

V PDPS byla navržena hloubka kanalizace na základě podkladů obdržených od provozovatele sítě. Zpracovatel AD dále provedl kontrolu hloubky uložení na základě měření prováděného v přístupných šachtách, některé šachty však nebyly přístupné a nebylo tedy možné ověřit hloubku uložení kanalizace bylo možné ověřit až během realizace, viz emailové vyjádření AD ze dne 29.07.2019. Během realizace bylo zjištěno, že šachta ŠA01 je výše, než se předpokládalo a než vyplývalo z dostupných údajů, a že bude nutné upravit podélný spád kanalizace. S úpravou podélného spádu také souvisí úbytek zemních prací. Ve změně tedy dochází k úpravě množství položek souvisejících s úpravou nivelety kanalizace, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 1, 3, 4, 6.**

Během realizace přípojek pro dešťovou kanalizaci byly přípojky ihned propojovány do nové kanalizační stoky tak, aby bylo zajištěno bezprostřední odkanalizování přilehlých objektů od srážkové vody. Z toho důvodu nebylo možné provádět tlakové zkoušky potrubí. Ve změně tedy dochází k odečtu položek pro tlakové zkoušky potrubí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. **Týká se pol. č. 21, 22, 23, 24.**

Ve změně dochází k úpravě množství na základě skutečně provedených prací. **Týká se pol. č. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 25.**

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Ke změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného na základě skutečně provedených prací. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%

7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	-980,49	-1,74
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 0-4	-3 508,75	-11,59
9	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	-5 612,40	-20,69
10	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	-1 901,70	-6,67
11	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	-2 114,40	-2,41
13	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM SN12	-5 550,43	-46,98
25	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	-3 277,80	-26,88

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

V PDPS byla navržena hloubka kanalizace na základě podkladů obdržení od provozovatele sítě. Zpracovatel AD dále provedl kontrolu hloubky uložení na základě měření prováděného v přístupných šachtách, některé šachty však nebyly přístupné a nebylo tedy možné ověřit hloubky uložení. Hloubku uložení kanalizace bylo možné ověřit až během realizace, viz emailové vyjádření AD ze dne 29.07.2019. Během realizace bylo zjištěno, že šachta ŠA01 je výše, než se předpokládalo a než vyplývalo z dostupných údajů, a že bude nutné upravit podélný spád kanalizace. S úpravou podélného spádu také souvisí úbytek zemních prací. Ve změně tedy dochází k úpravě množství položek souvisejících s úpravou nivelety kanalizace, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. **Týká se pol. č. 1, 3, 4, 6.**

Během realizace přípojek pro dešťovou kanalizaci byly přípojky ihned propojovány do nové kanalizační stoky tak, aby bylo zajištěno bezprostřední odkanalizování přilehlých objektů od srážkové vody. Z toho důvodu nebylo možné provádět tlakové zkoušky potrubí. Ve změně tedy dochází k odečtu položek pro tlakové zkoušky potrubí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. **Týká se pol. č. 21, 22, 23, 24.**

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.


Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Položky dotčené změnou:

Položka		Popis	Rozdíl	
			Kč	%
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-14 388,96	-33,08
3	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	-69 786,46	-33,08
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	-26 455,25	-29,36
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	-6 467,42	-11,39
21	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	-990,00	-100,00
22	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	-1 980,00	-100,00
23	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	-4 944,00	-100,00
24	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	-4 357,50	-100,00

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):


Jméno, funkce: **Michal Syřínek**

Podpis: 

datum: **08-10-2019**


SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: **Ing. Zdeněk Kuták**

Podpis: 

datum: **08-10-2019**

OBEC VÝROV MASTMIL PECH



30.9.2019

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4**

Název Stavby: I/27 Hadačka - průtah	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 320/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění místní komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
866 369,15

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	866 369,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-152 315,56	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-152 315,56	714 053,59	-152 315,56	-17,58%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ing. Kamil Hrbek *(signature)* 30. 09. 2019

Projektant (autorský dozor):

Mgr. Libor Boula *(signature)* 3. 10. 2019

Stavební dozor:

Karel Kotrc *(signature)* 03 - 10 - 2019

Pověřená osoba:

ŘSD Správa Plzeň

Michal Syřínek

SOUHLASÍM

08 - 10 - 2019

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

ŘSD Správa Plzeň

Jan Weber

SOUHLASÍM

08 - 10 - 2019

Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zápis 2463, CZ 269 01 Rakovník
Boula IPK s.r.o.
IČ: 289 35 461

IDS control s.r.o.
Jana Úřada 419/2, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

OBEC VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

OBEC VÝROV VLASTNÍK PECH *(signature)* 30. 9. 2019

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: I/27 Hadačka - průtah
Číslo a název SO/PS: SO 320

Číslo a název rozpočtu: Odvodnění místní komunikace

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.1

Skupina Změn:

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	362,446	242,538	-119,908	120,00	43 493,52	-14 388,96	0,00	29 104,56	-14 388,96	-33,08%
3	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	362,446	242,538	-119,908	582,00	210 943,57	-69 786,46	0,00	141 157,12	-69 786,46	-33,08%
4	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	201,563	142,379	-59,184	447,00	90 098,66	-26 455,25	0,00	63 643,41	-26 455,25	-29,36%
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	108,604	96,238	-12,366	523,00	56 799,89	-6 467,42	0,00	50 332,47	-6 467,42	-11,39%
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,035	24,600	-0,435	2 254,00	56 429,57	-980,49	0,00	55 449,08	-980,49	-1,74%
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 0-4	M3	48,501	42,878	-5,623	624,00	30 264,62	-3 508,75	0,00	26 755,87	-3 508,75	-11,59%
9	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	17,400	13,800	-3,600	1 559,00	27 126,60	-5 612,40	0,00	21 514,20	-5 612,40	-20,69%
10	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	13,500	12,600	-0,900	2 113,00	28 525,50	-1 901,70	0,00	26 623,80	-1 901,70	-6,67%
11	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	24,900	24,300	-0,600	3 524,00	87 747,60	-2 114,40	0,00	85 633,20	-2 114,40	-2,41%
13	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM SN12	M	16,500	8,748	-7,752	716,00	11 814,00	-5 550,43	0,00	6 263,57	-5 550,43	-46,98%
21	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	9,000	0,000	-9,000	110,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	-100,00%
22	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	16,500	0,000	-16,500	120,00	1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	-1 980,00	-100,00%
23	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	30,900	0,000	-30,900	160,00	4 944,00	-4 944,00	0,00	0,00	-4 944,00	-100,00%
24	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	24,900	0,000	-24,900	175,00	4 357,50	-4 357,50	0,00	0,00	-4 357,50	-100,00%
25	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	81,300	59,448	-21,852	150,00	12 195,00	-3 277,80	0,00	8 917,20	-3 277,80	-26,88%
		Celkem							-152 315,56			-152 315,56	

Za Zhotovitele:

Datum:

30. 09. 2019

Froněk

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

Za Objednatele:

Datum: 03-10-2019

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Hadačka - průtah - 5001110007

1) Prijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 432 164,07
2+3+19+20+21) Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 654 798,58
3+20+19+21) Procento změny Přijaté smluvní částky	87,88%
4+24+1+10) Sledování vytrazených změn (Skupina 1)	-0,12%
5+27+1+10) Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-602 068,03
Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-4,17%
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 329 640,23 Kč

9=31/17*100	Siedováni limitu 50 % Skupina 3	4,48%
10=(39/17)*100	Siedováni limitu 50 % Skupina 4	0,28%
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 216 082,04 Kč

Středování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12-12/11-1100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté anulovní částky	8,19% ABS
13-13/11	Sledování čerpání limitu	1 178 598 Kč/ABS
14-14/22-4000-30	Zbývá do vyčerpání limitu	988 229 Kč

5=(27/1)*100		
Sledování záměny položek (Skupina 2)		0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		2 164 824,61 Kč

[illegible]

Poznámka:

Formulať má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu pôsobenia Evidenčného listu vyhradené zmeny. Evidenčného listu súhlasí s Zmluvou o kompenzáciách národov.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Hadačka - průtah, 5001110007	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 320/1	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění místní komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.08.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

Paré č.	Příjemce
1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Ke změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného na základě skutečně provedeného množství.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 945,97	0,00	-22 945,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Mgr. Libor Boula	datum	3. 10. 2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřínek	datum	08-10-2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	Ing. Zdeněk Kuťák	datum	08-10-2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	30. 09. 2019	podpis	

Číslo paré:
Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

VLASTIMIL PECH OBEC VÁROV V-Průh 30. 9. 2019
VÝROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4.3													
Evidenční číslo a název stavby: 5001110007, I/27 Hadačka - průtah													
Číslo a název SO/PS: 320-Odvodnění místní komunikace													
Číslo a název rozpočtu: 320-Odvodnění místní komunikace													
ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,035	24,600	-0,435	2 254,00	56 429,57	-980,49	0,00	55 449,08	-980,49	-1,74%
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PDK 0-4	M3	48,501	42,878	-5,623	624,00	30 264,62	-3 508,75	0,00	26 755,87	-3 508,75	-11,59%
9	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	17,400	13,800	-3,600	1 559,00	27 126,60	-5 612,40	0,00	21 514,20	-5 612,40	-20,69%
10	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM	M	13,500	12,600	-0,900	2 113,00	28 525,50	-1 901,70	0,00	26 623,80	-1 901,70	-6,67%
11	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	24,900	24,300	-0,600	3 524,00	87 747,60	-2 114,40	0,00	85 633,20	-2 114,40	-2,41%
13	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM SN12	M	16,500	8,748	-7,752	716,00	11 814,00	-5 550,43	0,00	6 263,57	-5 550,43	-46,98%
25	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	81,300	59,448	-21,852	150,00	12 195,00	-3 277,80	0,00	8 917,20	-3 277,80	-26,88%
		Celkem						254 102,89 Kč	-22 945,97 Kč	0,00 Kč	231 156,92 Kč	-22 945,97 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: 30. 09. 2019

Za Objednatel:


Datum: 03 - 10 - 2019

IDS control s.r.o.

Na Úhoru 413/1, 318 00 Písek

IČ: 066 14 761

el.: 737 923 274



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/27 Hadačka - průtah, 5001110007	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 320/1	Číslo ZBV: 4.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění místní komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.08.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

	Paré č.	Příjemce
	1	Pověřená osoba (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

V PDPS byla navržena hloubka kanalizace na základě podkladů obdržených od provozovatele sítě. Zpracovatel AD dále provedl kontrolu hloubky uložení na základě měření prováděného v přístupných šachtách, některé šachty však nebyly přístupné a nebylo tedy možné ověřit hloubky uložení. Hloubku uložení kanalizace bylo možné ověřit až během realizace, viz emailové vyjádření AD ze dne 29.07.2019. Během realizace bylo zjištěno, že šachta ŠA01 je výše, než se předpokládalo a než vyplývalo z dostupných údajů, a že bude nutné upravit podélný spád kanalizace. S úpravou podélného spádu také souvisí úbytek zemních prací. Ve změně tedy dochází k úpravě množství položek souvisejících s úpravou nivelety kanalizace, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Stavební práce byly geodeticky zaměřeny. Týká se pol. č. 1, 3, 4, 6.

Během realizace přípojek pro dešťovou kanalizaci byly přípojky ihned propojovány do nové kanalizační stoky tak, aby bylo zajištěno bezprostřední odkanalizování přilehlých objektů od srážkové vody. Z toho důvodu nebylo možné provádět tlakové zkoušky potrubí. Ve změně tedy dochází k odečtu položek pro tlakové zkoušky potrubí, viz vyjádření TDS ze dne 31.07.2019. Týká se pol. č. 21, 22, 23, 24. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-129 369,58	0,00	-129 369,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Mgr. Libor Boula	datum	3.10.2019	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Pověřená osoba	jméno	Michal Syřínek	datum	08-10-2019	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	Ing. Zdeněk Kuták	datum	08-10-2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	30.09.2019	podpis	
					Číslo paré:	Froněk

OBEC VÁROV VLASTNÍM PĚCH

OBEC VÁROV
331 41 p. Kralovice
IČO: 573 027


30.9.2019

Froněk, spol. s r.o.
Zám. 2/38, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

ZMENA SOUPOISU PRACI (SO/PS) č. 1													
Skupina Změn: 5													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	362,446	242,538	-119,908	120,00	43 493,52	-14 388,96	0,00	29 104,56	-14 388,96	-33,08%
3	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	362,446	242,538	-119,908	582,00	210 943,57	-69 786,46	0,00	141 157,12	-69 786,46	-33,08%
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	201,563	142,379	-59,184	447,00	90 098,66	-26 455,25	0,00	63 643,41	-26 455,25	-29,36%
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PDK 0-32	M3	108,604	96,238	-12,366	523,00	56 799,89	-6 467,42	0,00	50 332,47	-6 467,42	-11,39%
21	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	9,000	0,000	-9,000	110,00	990,00	-990,00	0,00	0,00	-990,00	-100,00%
22	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	16,500	0,000	-16,500	120,00	1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	-1 980,00	-100,00%
23	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	30,900	0,000	-30,900	160,00	4 944,00	-4 944,00	0,00	0,00	-4 944,00	-100,00%
24	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	24,900	0,000	-24,900	175,00	4 357,50	-4 357,50	0,00	0,00	-4 357,50	-100,00%
		Celkem						413 607,15 Kč	-129 369,58 Kč	0,00 Kč	284 237,56 Kč	-129 369,58 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: 30.09.2019



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Za Objednatatele:

Datum: 03-10-2019

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 00214-2 I/27 Hadčická - přídh

SO-220 Odvoďnění místní komunikace

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Vazana
1	2	3

Název položky	4
---------------	---

Všeobecné konstrukce a práce															
0	POPLATKY ZA SKLADKU														
1	014101	M3 362,446 120,00 43 493,52 43 493,52 0,00 0,00 242,538 29 104,40 29 104,40 119,908 14 389,02 14 389,02													
Základní údaje položky: 362,446-362,446/0 [A]															
Základní údaje položky: 362,446-362,446/0 [A]															
1	ZEMNÍ PRÁCE														
2	115111	HOD 20,000 75,00 1 500,00 361 076,22 0,00 0,00 20,000 1500,00 0,00 0,00 242,538 19 150,83 19 150,83 69 796,74													
GERAN VODY DO 500 L/MIN															
Položka čerpatí vody na povrchu zahrady I.potrubi, pohotovost záložní čerpad															
3	132638	M3 362,446 582,00 210 943,57 210 943,57 0,00 0,00 27,877 45,738 168,922 0,00 0,00 242,538 119,908 119,908 69 796,74													
HLOUBEN RYH SIR DO 20 CM PZT NEPZV TR. II. ODVOZ DO ŽOKU															
Výsledek: 1*2=2,0000 [A]															
Kanalizace beton30%: (12,895*1,675*103)+(2,895*2*93)*0,3=294,0090 [C]															
Kanalizace plast30%: (2,895*1,1*59)*0,3=52,5443 [D]															
Celkem: A+B+C+D=362,4463 [E]															
- vodovodná a sítla doprava, přemíslení, přeložení, manipulace a výkopem															
- kompletní provedení výkopůky nezapažené i zapážné															
- oděření výkopůky po celou dobu práce v rámci vč. klimatických opatření															
- zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich															
dodržení zaplavení															
- zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve sítových prostorách a pod.															
- zřízení v blízkosti podzemního vedení (kanálků a objektů) vč. jejich															
dodržení zaplavení															
- čerpatí vody vč. čerpadlích jímek, potrubí a pohotovost čerpadl soupravy (vz.															
ustanovení k pol. 1151.2)															
- potřebné snížení hladiny podzemní vody															
- bžžení a rozpořádání jednotlivých balanců															
- vyřizování a nošení výkopů															
- svatování a přeprav. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podobě a v pláti															
zastřežení klimatickými věvy															
- oděření výkopůky po celou dobu práce v rámci vč. klimatických opatření															
- nošení výkopůky, odstraňování kořenů a odpadků															
- pažení, vzepření a rozčeření vč. přepážování (výpina šitéových stěn)															
- úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, sání a svahu															
4	17481	M3 201,563 447,00 90 098,66 90 098,66 0,00 0,00 0,000 0,000 123,120 0,00 0,00 142,379 63 643,28 63 643,28 26 655,39													
ZAST. JAM V RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POK 0-32															
Výsledek: 1*1=1,0000 [A]															
Kanalizace beton30%: (12,895*1,675*103)+(2,895*2*93)*0,3=294,0090 [C]															
Kanalizace plast30%: (2,895*1,1*59)*0,3=52,5443 [D]															
Celkem: A+B+C+D=362,4463 [E]															
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle															
zadávací dokumentace															
- úprava ukladného materiálu, věčování, třídění, promíchávání nebo vysoušení,															
přip. při úpravě za účelem zlepšení jeho mech. vlastností															
- hutnění i ruční mýr hutnění															
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich oběšené zaplavení															
- zřízení provádění vč. hutnění ve sítových prostorách a sítových prostoroch															
- zřízení ukladného sypaviny pod vodu															
- ukládání po vstupu a po jímých nutných částech (figurách) vč. dospělavek															
- spouštění a nošení materiálu															
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými věvy															
5	17581	M3 2,779 624,00 1 734,10 1 734,10 0,00 0,00 0,000 0,000 2,779 1734,10 0,00 0,00 2,779 1734,10 1734,10 0,00													
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POK 0-4															
Přílohy výpis: 8,42*1,17=10,1482 [B]															
Kanalizace beton30%: (12,895*1,675*103)+(2,895*2*93)*0,3=294,0090 [C]															
Kanalizace plast30%: (2,895*1,1*59)*0,3=52,5443 [D]															
Celkem: A+B+C+D=362,4463 [E]															
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle															
zadávací dokumentace															
- úprava ukladného materiálu, věčování, třídění, promíchávání nebo vysoušení,															
přip. při úpravě za účelem zlepšení jeho mech. vlastností															
- hutnění i ruční mýr hutnění															
- oděření oběšené po celou dobu práce v rámci vč. klimatických opatření															
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich oběšené zaplavení															
- zřízení provádění vč. hutnění ve sítových prostorách a sítových prostoroch															
- zřízení ukladného sypaviny pod vodu															
- ukládání po vstupu a po jímých nutných částech (figurách) vč. dospělavek															
- spouštění a nošení materiálu															
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými věvy															
- nošení hutnění a výplň jam a prokládání v podobě															
- úprava, oděření, ochrana a zhuštění podkladu															
- svatování, hutnění a uzavírání porotčí svahu															
- oděření oběšené a jeho ochrana proti vodě															
oděření oběšené oběšen															



00218-2 1/27 Hadačka - průtah

00218-2 1/27 Hadačka - průtah

00218-2 1/27 Hadačka - průtah

[illegible]

[illegible]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

<



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
tel. 377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hřimálého 37
301 00 Plzeň

Naše značka:
IPK/54/2019

Vyřizuje:
Libor Boula
377 421 190

Datum:
31.7.2019

Věc: Vyjádření AD – k ZBV stavby "I/27 Hadačka - průtah"

SO 110 – komunikace I/27

- a) Při zpracování PD byl rozsah sanací určen při pochůzce na místě. Při stavbě byl rozsah sanace proveden dle skutečně zjištěných poruch po odfrézování. Tento rozsah byl zaznamenán při místních šetřeních zápisem do stavebního deníku.
- b) Na místním šetření bylo rozhodnuto o neprovádění žulové přídlažby, včetně asfaltové zálivky na levé straně komunikace. Pouze v prostoru s malým podélným sklonem byla přídlažba zrealizována. Tato změna byla zapsána do SD a nemá vliv na kvalitu a životnost komunikace
- c) Při zpracování PD byl rozsah výměny silniční obruby určen při pochůzce na místě. Při stavbě v průběhu místních šetření byl rozsah výměny obrub upřesněn viz. stavební deník.

SO 310 – Odvodnění silnice I/27, SO 320 – Odvodnění místní komunikace

- a) Drenážní potrubí bylo podél stoky B realizováno nad rámec PD viz. zápis do SD.
- b) Na levé straně byly provedeny opravy stávajících kanalizačních vpustí v prostoru sanace a výškově upraveny mříže na novou úroveň obrusné vrstvy. Byl proveden zápis do SD.
Po odstranění asfaltobetonového souvrství byl zjištěn nevyhovující technický stav betonových vyrovnávek mříží uličních vpustí.
- c) Na KD č. 2 a 3 bylo rozhodnuto o nerealizaci drenážních šachtic v blízkosti kanalizačního potrubí, kde docházelo vzhledem k rozměrům šachtic k jejich kolizi. Byly provedeny 2 ks. drenážních šachet včetně zemních prací.
- d) Na KD č. 13 bylo dohodnuto posunutí UV z KM 0,134 na konec sanace z důvodu polohy stávající UV v zúžení komunikace vedle středového ostrůvku. Dále byla osazena mříž o rozměru 500x500 mm. Proveden zápis do SD.
- e) Vzhledem ke skutečné výškové poloze dna stávající šachty ŠA01 (dno šachty bylo výše než předpokládala PD) byl upraven podélný spád kanalizace DN800 a došlo ke zmenšení objemu zemních prací.



Boula IPK s.r.o.
IČ: 280 35 461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň
tel. 377 421 190, e-mail: projekce@boula.cz

f) Při výstavbě kanalizačního řadu byly stávající přípojky propojovány do nové stoky, tak aby bylo zajištěno odkanalizování přilehlých nemovitostí od dešťových vod a proto nebylo možné provádět tlakové zkoušky potrubí.

g) Délky potrubí (DN 500, 600, 800, 250 a 150) byly změněny na základě skutečně provedených prací a geodeticky zaměřeny. S menší výměrou potrubí souvisí i menší objemy zemních prací a zásypů v poměru odpovídajícímu délce skutečně provedeného potrubí.

SO 120 Místní komunikace

a) Na základě místního šetření bylo zjištěno, že jeden světlík u č. p. 10 není nutné měnit (zazděno majitelem objektu). Proveden zápis do SD.

b) Na KD č. 12 bylo rozhodnuto o neprovádění umělé vodící linie z plechu instalovaného na spodní části zábradlí. Bylo rozhodnuto o změně pěších tras pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace po levostranném chodníku.

c) Délka zábradlí byla zrealizována dle skutečné potřeby provedení zábradlí. Viz zápis do SD.

d) Položky rozpočtu 24 – 29 vychází z geodetického zaměření skutečně provedených výměr.

e) Výměra záhonových obrubníků byla na základě místního šetření s objednatelem upravena a skutečnost byla geodeticky zaměřena. Z místního šetření byl učiněn zápis do SD.

S pozdravem

Boula IPK s.r.o.

IČ: 280 35 461
Goldscheiderova 2925/3
301 00 Plzeň ①

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Plzeň
Jan Weber
Hřimalého 37
301 00 Plzeň

Váš dopis zn./ze dne:

naše značka:

vyřizuje:
Karel Kotrc

datum:
31. července 2019

Věc: Vyjádření TDS – k ZBV stavby "I/27 Hadačka - průtah"

SO 110 – komunikace I/27

- a) Rozsah sanace byl proveden dle skutečně zjištěných poruch po odfrézování. Bylo určeno na místní šetření a byl proveden zápis do SD (00148, 00152, 00171, 00179).
- b) Na místním šetření bylo rozhodnuto o neprovádění žulové přídlažby včetně asfaltové zálivky na levé straně komunikace. Pouze v prostoru s malým podélným spádem byla přídlažba zrealizována. Tato změna byla zapsána do SD a nemá vliv na kvalitu a životnost komunikace. (00169)
- c) Na místním šetření byl určen rozsah výměny silničních obrubníků – zápis z KD č. 10 a 11.

SO 310 – Odvodnění silnice I/27, SO 320 – Odvodnění místní komunikace

- a) Drenážní potrubí bylo podél stoky B realizováno nad rámec PD a byl proveden zápis do SD. (04773)
- b) Na levé straně byly provedeny opravy stávajících kanalizačních vpustí v prostoru sanace a výškové osazení mříží. Byl proveden zápis do SD. Po odstranění živičných vrstev byl zjištěn nevyhovující technický stav podezdívek mříží. (00171)
- c) Na KD č. 2 a 3 bylo rozhodnuto o nerealizaci drenážních šachtic v blízkosti kanalizačního potrubí kde docházelo vzhledem k rozměrům šachtic k jejich kolizi. Byly provedeny 2 ks. Drenážních šachtic a s tím spojené zemní práce.
- d) Na KD č. 13 bylo dohodnuto posunutí UV z KM 0,134 na konec sanace a také přesun byl proveden, aby UV nebyla v prostoru zúžení komunikace v místě ostrůvku. Dále byla osazena mříž o rozměru 500x500 mm, jelikož již v tomto místě nezasahuje do jízdního pruhu komunikace a zajišťuje lepší odvod srážkové vody. Proveden zápis do SD. (00179)

- e) Vzhledem k skutečné výškové poloze dna stávající šachty ŠA01(dno bylo výše než uvažovala PD) byl upraven podélný spád kanalizace DN800 a došlo k úbytku zemních prací.
- f) Při provádění kanalizačních stok byly stávající přípojky ihned propojovány do nové stoky aby byla zajištěno odkanalizování přilehlých objektů od srážkové vody a tudíž není možné provádět tlakové zkoušky potrubí a zhotovitel neuplatňuje.
- g) Délky potrubí (DN 500, 600, 800250 a 150) byly změněny na základě skutečně provedených prací a geodeticky zaměřeny. S menší výměrou potrubí souvisí i menší objemy zemních prací a zásypů v poměru odpovídajícímu délce skutečně provedeného potrubí.

SO 120 Místní komunikace

- a) Na základě místního šetření bylo zjištěno, že jeden světlík u č.p. 10 není nutné měnit (zazděno majitelem objektu). Proveden zápis do SD. (008619)
- b) Na KD č. 12 bylo rozhodnuto o neprovádění okopového plechu (vodící linie na mostě). Vodící linie zajištěna zábradlím.
- c) Délka zábradlí byla zrealizována dle skutečné délky nutnosti provedení zábradlí. Proveden zápis do SD. (008618)
- d) Položky rozpočtu 24 – 29 vychází z geodetického zaměření skutečně provedených výměr.
- e) Výměra záhonových obrubníků byla na základě místního šetření s Objednatelem upravena a skutečnost byla geodeticky zaměřena. Z místního šetření byl učiněn zápis do SD. (008624)

S pozdravem

Karel Kotrc

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
DIČ: CZ06614761



Podání: GČ-MČ jano

9.10.2018

mechanizace: catr. 316 H3 Liebherr 2.1815

pracovní: Janota Petr, Kysela Eduard, Novotný Ivan, Luláček
Petr, Lazurko Ivan, Bedberezkin Vasil, Dobsony

materiál: SC 2

Popis práce: - pokládka potrubí stolu C

- osazení SC 2 vó výhled na potrubí

- ošoup potrubí

- výkop vrtky pro stolu B

- odvoz výkopu na depozit

Podání: GČ-MČ jano

9.10.2018

mechanizace: catr. 316 H3 Liebherr

pracovní: Janota Petr, Kysela Eduard, Novotný Ivan, Luláček
Petr, Lazurko Ivan, Bedberezkin Vasil, Dobsony

materiál: SC 1

Popis práce: - pokládka prostupu pro vrtku ze stolu C do potoka

- osazení SC 1

- výhled SC 1 do prostupu

- hrobení vrtky stolu B

- odvoz výkopu na depozit

Z důvodu výhledu spodní vody ve výkopu u
stoly B od SC 1 je nutno položit drenáž DN 100
pro odvod vody.

Zápis DS:

Vzhledem k situaci na místě stavby DS se rozhodlo
o pořadí geodetické změny čísel.