SMLOUVA O DÍLO č. 7/2020

„Oprava a odbahnění velkého rybníka - Markvarec u Nové Cerekve“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Městys Nová Cerekev**
adresa a sídlo:	Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
jednající:	Zdeněk Rajdlík MBA, starosta
telefon:	602 150 250
e-mail:	starosta@novacerekev.cz
Číslo účtu:	210248055/0300
IČ:	00248720
Dále jen: „objednatel“	

Zástupce objednatele ve věcech technických: bude uveden v zápisu o předání staveniště

a

Zhotovitel:	I.Kamenická stavebnía a obchodní firma s.r.o.
právní forma:	S ručením omezeným
sídlo a adresa:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
jednající:	Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
telefon:	565 432 243
e-mail:	info@kamenicka.cz
www stránky:	http://www.kamenicka.cz/
IČ:	608 38 531
DIČ:	CZ60838531
Číslo účtu:	19-3875730237/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: bude uveden v zápisu o předání staveniště

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami výběrového řízení.

III.
Specifikace díla

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací (výkazu výměr), které jsou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Oprava a odbahnění velkého rybníka - Markvarec u Nové Cerekve"

Místem plnění je k.ú. Markvarec u Nové Cerekve, konkrétně parcely č. 679/2, 867, 764/6 v k. ú. Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.

IV.
Doba a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy o dílo, a to dle dohody smluvních stran. Realizace díla musí být dokončena nejpozději do 30. 11. 2020.

2. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

3. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů (podzhotovitelů) po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

6. Změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
3 296 034,95 Kč	692 167,34 Kč	3 988 202,29 Kč

2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu v sobě zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla

4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke změně předpisů o DPH
b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5. Cena plnění díla může být snížena, objeví-li se při provádění skutečnosti, které prokážou, že není třeba provádět některé práce a činnosti (méněpráce), které byly zahrnuty v nabídce zhotovitele. Snížení ceny musí být provedeno pouze písemným dodatkem ke smlouvě, vzájemně projednaným, odsouhlaseným a podepsaným zástupci smluvních stran.

6. Při změnách, dodatečných stavebních prací a méněprací bude změna ceny určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS Brno) platných v době provádění díla.
c) položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.

7. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

8. Pokud změny předmětu díla, dodatečné stavební práce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, dodatečné stavební práce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem.

8. Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele po provedení díla, a to na základě daňového dokladu vyhotoveného zhotovitelem, jehož splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

9. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem a projektovým manažerem zodpovědným za vypracování žádosti o platbu poskytovateli dotace (do 5 pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž

nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost ji hradit.

10. Z důvodu čerpání dotace nebude objednatel poskytovat zálohy.

11. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- zápis - předávací protokol bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem i dodavatelem
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem s výkazem výměr
- **název díla – projektu: „Oprava a odbahnění velkého rybníka - Markvarec u Nové Cerekve", reg. č.** *(bude doplněno po přidělení).*

VI.
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

4. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo do termínu uvedeného v článku IV, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení zhotovitele.
3. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
4. **Objednatel bude čerpat na předmět díla dotaci, která bude Rozhodnutím o poskytnutí dotace vázána na dokončení a vyúčtování akce do 31.12.2020. Pozdější realizace není možná. Za prodlení zhotovitele s předáním celého díla bez vad a nedodělků po tomto termínu se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli slevu na dílo ve výši ušlé dotace jako kompenzaci. Dotace předběžně činí 2 mil. Kč, resp. 3 mil. Kč (dle posouzení poskytovatele dotace - bude upřesněno po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace).**
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

VII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:
   a) nedodržení předmětu plnění díla nebo sjednané kvality,
   b) nedodržení termínu dokončení plnění díla,
   c) překročení smluvní ceny plnění díla.

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MZe, MO, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle požadavků objednatele.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

VIII.
Přílohy smlouvy

Příloha smlouvy č. 1 - Položkový rozpočet (soupis prací)

V Nové Cerekvi dne 24. 1. 2020

Za objednatele:

Zdeněk Rajdlík, MBA, starosta

V Kamenici nad Lipou, dne 23. 1. 2020

Za zhotovitele:

[illegible] STAVEBNÍ
[illegible] FIRMA s.r.o.
[illegible] domu 770
[illegible] Kamenice n.L.
[illegible] fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Oprava a odbahnění rybníka p.č. 679/2 v kú. Markvarec**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.12.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 296 034,95**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 296 034,95**	**692 167,34**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**3 988 202,29**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: **Oprava a odbahnění rybníka p.č. 679/2 v kú. Markvarec**

Místo: Datum: 13.12.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 296 034,95**	**3 988 202,29**
01a	**Nový Velký rybník**	3 296 034,95	3 988 202,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava a odbahnění rybníka p.č. 679/2 v kú. Markvarec
Objekt:

01a - Nový Velký rybník

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13.12.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838531
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.		DIČ:	CZ60838531
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 296 034,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 296 034,95	21,00%	692 167,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 988 202,29**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava a odbahnění rybníka p.č. 679/2 v kú. Markvarec
Objekt:
01a - Nový Velký rybník

Místo: Datum: 13.12.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 296 034,95**
	D	D1	Přípravné a přidružené práce-ÚDRŽBA				19 000,00
1	K	11000001VD	Vytyčení stáv.inž.sítí	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00
2	K	110000002VD	Vytyčení objektů	soubor	5,000	3 000,00	15 000,00
	D	D2	Odbahnění a nakládání s nánosem-ÚDRŽBA				1 287 737,50
3	K	122703603R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	5 317,000	39,00	207 363,00
4	K	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10 307,000	5,00	51 535,00
5	K	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	5 317,000	103,00	547 651,00
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5 317,000	20,50	108 998,50
7	K	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	53 170,000	7,00	372 190,00
	D	D3	Výstavba bezpečnostního přelivu-INVESTICE				964 661,81
8	K	120901122RT3	Bourání konstrukcí z betonu	m3	3,200	3 270,00	10 464,00
9	K	113107220RAB	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2	m2	16,000	734,00	11 744,00
10	K	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	102,000	121,00	12 342,00
11	K	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3	m3	3,200	1 980,00	6 336,00
12	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,200	350,00	1 120,00
13	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,000	218,00	1 090,00
14	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	105,200	56,00	5 891,20
15	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	10,080	286,00	2 882,88
16	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	201,240	21,50	4 326,66
17	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,000	39,00	546,00
18	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,000	68,50	23 016,00
19	K	274316131R00	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	29,670	3 394,00	100 699,98
20	K	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	80,180	725,00	58 130,50
21	K	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	80,180	125,00	10 022,50
22	K	321321114R00	Konstrukce přehrad z železbet. C 25/30 XA2, vč. výztuže	m3	34,525	4 986,00	172 141,65
23	K	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	48,260	274,00	13 223,24
24	K	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	48,260	1 066,00	51 445,16
25	K	321352030R00	Odbednění konstr. přehrad ploch jinak zakřivených	m2	12,425	298,00	3 702,65
26	K	321351030R00	Obednění konstr. přehrad ploch jinak zakřivených	m2	12,425	1 422,00	17 668,35
27	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,200	488,00	1 561,60
28	K	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2- dvě vrstvy	m2	32,000	11,50	368,00
29	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm- dvě vrstvy	m2	32,000	107,00	3 424,00
30	K	577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,000	165,00	2 640,00
31	K	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 25 cm	m2	40,020	714,00	28 574,28
32	K	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	23,220	1 028,00	23 870,16
33	K	465511514R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 40 cm	m2	16,800	2 870,00	48 216,00
34	K	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	6,840	1 125,00	7 695,00
35	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,200	142,00	2 300,40
36	K	292VD	Potrubí PEHD SN 8, DN1200	M	12,500	20 320,00	254 000,00
37	K	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	18,480	2 945,00	54 423,60
38	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	44,000	342,00	15 048,00
39	K	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 3 trubek	m	12,700	1 240,00	15 748,00
	D	D4	Výpustné zařízení-ÚDRŽBA				431 768,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	120901122RT3	Bourání konstrukcí z betonu	m3	1,300	3 270,00	4 251,00
41	K	274316131R00	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	20,574	3 394,00	69 828,16
42	K	465511125R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl., 50 cm	m2	56,000	2 038,00	114 128,00
43	K	321311114RT5	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	9,240	4 598,00	42 485,52
44	K	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	26,400	274,00	7 233,60
45	K	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	26,400	1 066,00	28 142,40
46	K	936501111R00	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	2,000	1 620,00	3 240,00
47	K	001VD	Pref. požerák, HB beton, 88x76, výška včetně základu 1,0 m	m	3,800	11 280,00	42 864,00
48	K	430320100RA0	Schodiště ze železobetonu	m DVČ	9,200	11 240,00	103 408,00
49	K	0010VD	Lávka dřevěná	m	3,500	4 625,00	16 187,50
	D	D5	Opevnění hráze-INVESTICE				304 175,81
50	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	503,000	39,00	19 617,00
51	K	457541111R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-63 mm	m3	75,450	608,00	45 873,60
52	K	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	150,900	1 448,00	218 503,20
53	K	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	301,224	67,00	20 182,01
	D	D6	Přesun hmot-ÚDRŽBA				44 816,70
54	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	146,940	305,00	44 816,70
	D	D7	Přesun hmot-INVESTICE				243 874,95
55	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	799,590	305,00	243 874,95