

Mlýnská 80  
747 66 Dolní Lhota  
IČ 26873371 - DIČ CZ26873371



Smlouva o dílo č. 006/2019

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.-Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ)

## I.

### Smluvní strany

Obec Dolní Lhota  
Poštovní 250  
747 66 Dolní Lhota  
IČ: 00535133  
DIČ: CZ00535133  
Tel. :553768014  
E-mail: [obecdolnilhota@iol.cz](mailto:obecdolnilhota@iol.cz)  
Zastupuje: starosta obce Mgr. Bc. Vladimír Sobas

*jako objednatel*

a

CONTROLSTAV s. r. o.  
Mlýnská 80, 747 66 Dolní Lhota  
Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě , oddíl C, vložka 28872  
IČ : 26873371, DIČ : CZ26873371  
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č. účtu : 199190808/0300  
tel., fax.: +420553768342, mobil : +420602930506, +420723550469  
E-mail: [controlstav@controlstav.cz](mailto:controlstav@controlstav.cz)  
Zastoupena: jednatelem Martinem Bolkem

*jako zhotovitel*

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

## II.

### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě“ dle specifikace uvedené v příloze č. 1- Krycí list rozpočtu č. 105/2019 MK K Oboře 1. část, v příloze č. 2-Krycí list rozpočtu č. 106/2019 MK K Oboře 2. část, v příloze č. 3-Krycí list rozpočtu č. 107/2019 MK Slepá a v příloze č. 4-Krycí list rozpočtu č. 108/2019 MK Lomená ze dne 20.09.2019 , přičemž příloha č. 1,2,3,4 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## III.

### Popis předmětu díla

Bude provedena oprava místních komunikací v Dolní Lhotě, a to MK K Oboře1. část, MK K Oboře 2. část, MK Slepá a MK Lomená, a to dle specifikací uvedených v přílohách č. 1- Krycí list rozpočtu č. 105/2019, v příloze č. 2 –Krycí list rozpočtu č. 106/2019, v příloze č. 3-Krycí list rozpočtu č. 107/2019 a v příloze č. 4- Krycí list rozpočtu č. 108/2019 ze dne 20.09.2019.

## IV.

### Termín plnění

1. Termín plnění této smlouvy podle čl. II. je stanoven na dobu od 14.10. do 20.12.2019.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

Obec Dolní Lhota  
Poštovní 250  
747 66 Dolní Lhota  
IČ: 00535133  
DIČ: CZ00535133  
Tel. :553768014  
E-mail: [obecdolnilhota@iol.cz](mailto:obecdolnilhota@iol.cz)

## V.

### Cena díla a platební podmínky

1. **Dohoda o ceně:** Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

Cena díla bez DPH: 1.447.768,40 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů

#### Platební podmínky:

Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli, pokud již nedošlo k fakturaci.

## VI.

### Vzájemná ustanovení

1. Objednatel nabude právo ke zhotovenému předmětu díla po převzetí díla od zhotovitele.
2. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele dílo provedené v souladu s touto smlouvou a uhradit za provedené dílo částku stanovenou podle skutečných rozměrů zpevněné plochy.
3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na pozemek, na kterém budou sjednané práce prováděny.
4. Kontrolu díla je oprávněn provádět objednatel a jím pověřená osoba, která má odbornou kvalifikaci pro tuto činnost.
5. Objednatel je povinen zajistit si před prováděním díla příslušné povolení stavebního úřadu (stavební povolení nebo sdělení k ohlášení drobné stavby).
6. Pokud nebude možno v případě nevyhovujících povětrnostních podmínek nebo zásahu vyšší moci provádět dílo bezpečně a v odpovídající kvalitě, vyhrazuje si zhotovitel právo pozastavit provádění prací na dobu nezbytně nutnou. Termín dokončení díla se tak prodlouží o dobu, po kterou bylo nutno práce zastavit. Pozastavení díla oznámí zhotovitel neprodleně objednateli.
7. Zhotovitel zajistí odstranění odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.. Do zaplacení konečné faktury je dílo majetkem dodavatele.

## VII.

### Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel nese zodpovědnost za vady díla v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se projeví v záruční době.
2. Záruční doba na předmět díla činí 24 měsíců ode dne předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
3. Každou závadu, která se projeví během záruční doby, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po písemném oznámení této vady objednatelům.
3. Součástí předání předmětu smlouvy objednateli bude poučení o optimálním způsobu údržby předmětem díla zhotovitelem. Zhotovitel předá rovněž objednateli příslušné doklady o předmětu díla.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

1. V případě hrubého porušení smluvních podmínek je druhá strana oprávněna od smlouvy ihned odstoupit. Smluvní strana, která způsobila nedodržení smlouvy uhradí druhé straně dosud skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Dolní Lhotě dne 07.10.2019 :

**Obec Dolní Lhota**

Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota

IČ: 00535133 DIČ: CZ00535133

telefon: 553 768 034

e-mail: dolnihota@dolnihota.cz

V Dolní Lhotě dne 07.10.2019 :

**Centrostav a.s.**  
Mlýnská 80  
747 66 Dolní Lhota  
IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě

KSO:  
Místo: Dolní Lhota(Ostrava)

Zadavatel: Obec Dolní Lhota

Uchazeč: CONTROLSTAV s.r.o.

Projektant: Ing. Martin Sobas

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:00535133  
DIČ: CZ00535133

IČ:26873371  
DIČ:CZ26873371

IČ: 04003110  
DIČ:-

**1.447.768,40 Kč**  
**304.031,36 Kč**  
**1.751.799,70Kč**

**Cena bez DPH**  
**DPH 21%**  
**Cena s DPH**

# REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 1  
Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě

Místo: Dolní Lhota(Ostrava)

Datum:

Zadavatel: Obec Dolní Lhota

Projektant: Ing. Martin Sobas

Uchazeč: CONTROLSTAV s.r.o.

Kód                      Objekt, Soupis prací                      Cena bez DPH(CZK)                      Cena s DPH(CZK)

## Náklady stavby celkem

01	MK K Oboře 1. část	652.913,90 Kč	790.025,82 Kč
02	MK K Oboře 2. Část	80.220,75 Kč	97.067,11 Kč
03	MK Slepá	169.696,99 Kč	205.333,36 Kč
04	MK Lomená	544.936,78 Kč	659.373,50 Kč

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě**

JKSO

Název objektu **01-MK K Oboře 1, část**

EČO

Místo

Dolní Lhota

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Dolní Lhota**

00535133

CZ00535133

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

**Controlstav a.s.**  
CONTROLSTAV s.r.o. Mlýnská 80  
747 66 Dolní Lhota  
Martin Bolek IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

26873371

CZ26873371

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

105/2019

20.09.2019

CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	492 488,42	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	160 425,48	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	652 913,90	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 652 913,90**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	652 913,90	137 111,92

**Cena s DPH 790 025,82**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
 Objekt: 01-MK K Oboře 1.část

Objednatel: Obec Dolní Lhota  
 Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
 Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
 Datum: 20. 9. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>492 488,42</b>	<b>160 425,48</b>	<b>652 913,90</b>	<b>0,120</b>	<b>218,783</b>
1	Zemní práce	32 133,81	73 839,38	105 973,19	0,120	218,783
5	Komunikace pozemní	459 873,12	62 977,50	522 850,62	0,000	0,000
997	Přesun sutě	481,49	23 608,60	24 090,09	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>492 488,42</b>	<b>160 425,48</b>	<b>652 913,90</b>	<b>0,120</b>	<b>218,783</b>

  
**CONTROLSTAV s.r.o.**  
 Mlýnská 80  
 747 66 Dolní Lhota  
 IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
**Objekt:** 01-MK K Oboře 1.část

**Objednatel:** Obec Dolní Lhota  
**Zhotovitel:** CONTROLSTAV s.r.o.

**Místo:** Dolní Lhota

**Zpracoval:** Martin Bolek  
**Datum:** 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce</b>											
1	221	113154333	Frézování žvýčného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 709,245	62,00	32 133,81	73 839,38	105 973,19	0,000	0,120
							<b>32 133,81</b>	<b>73 839,38</b>	<b>105 973,19</b>		<b>0,120</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
2	221	573231107	Postřik žvýčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 486,300	7,53	10 181,16	1 010,68	11 191,84	0,000	0,000
3	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 486,300	306,00	400 840,25	53 967,55	454 807,80	0,000	0,000
4	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	222,945	255,00	48 851,71	7 999,27	56 850,98	0,000	0,000
							<b>459 873,12</b>	<b>62 977,50</b>	<b>522 850,62</b>		<b>0,000</b>
<b>997 Přesun sítě</b>							<b>481,49</b>	<b>23 608,60</b>	<b>24 090,09</b>		<b>0,000</b>
5	006	997006512	Vodorovná doprava sítě s naližením a složením na skládku do 1 km	t	153,832	134,00	481,49	20 132,00	20 613,49	0,000	0,000
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sítě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	307,664	11,30	0,00	3 476,60	3 476,60	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>492 488,42</b>	<b>160 425,48</b>	<b>652 913,90</b>		<b>0,120</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě	JKSO	
Název objektu	02-MK K Oboře 2.část	EČO	
		Místo	Dolní Lhota
		IČ	DIČ
Objednatel	obec Dolní Lhota	00535133	CZ00535133
Projektant			
Zhotovitel	CONTROLSTAV s.r.o. <i>controlstav s.r.o.</i> Mlýnská 80	26873371	CZ 26873371
Zpracoval	Martin Bolek 747 66 Dolní Lhota IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	106/2019	Dne	CZ-CPA
		20.09.2019	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	59 312,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 908,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		80 220,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 80 220,75</b>			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00		0,00	
		základní	21,0	80 220,75		16 846,36	
				<b>Cena s DPH 97 067,11</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	




## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
Objekt: 02-MK K Oboře 2.část

Objednatel: obec Dolní Lhota  
Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
Datum: 20. 9. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	59 312,00	20 908,75	80 220,75	0,014	26,349
1	Zemní práce	3 869,98	8 892,72	12 762,70	0,014	26,349
5	Komunikace pozemní	55 384,03	7 584,59	62 968,62	0,000	0,000
997	Přesun suť	57,99	4 431,44	4 489,43	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>59 312,00</b>	<b>20 908,75</b>	<b>80 220,75</b>	<b>0,014</b>	<b>26,349</b>

  
Mlýnské 60  
747 66 Dolní Lhota  
IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371


# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
 Objekt: 02-MK K Oboře 2.část

Objednatel: obec Dolní Lhota  
 Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
 Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
 Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1	221	113154333	Frézování živého korytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	205,850	62,00	3 869,98	8 892,72	12 762,70	0,000	0,014
							<b>59 312,00</b>	<b>20 908,75</b>	<b>80 220,75</b>		<b>0,014</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
2	221	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	179,000	7,53	1 226,15	121,72	1 347,87	0,000	0,000
3	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	179,000	306,00	48 274,51	6 499,49	54 774,00	0,000	0,000
4	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,850	255,00	5 883,37	963,38	6 846,75	0,000	0,000
							<b>55 384,03</b>	<b>7 584,59</b>	<b>62 968,62</b>		<b>0,000</b>
<b>997 Přesun sutě</b>											
5	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a siožením na skládku do 1 km	t	18,526	134,00	57,99	2 424,49	2 482,48	0,000	0,000
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,606	11,30	0,00	2 006,95	2 006,95	0,000	0,000
							<b>59 312,00</b>	<b>20 908,75</b>	<b>80 220,75</b>		<b>0,014</b>
<b>Celkem</b>											<b>0,014</b>



PRÍLOHA č. 3 KE SMLOUVE  
O DÍLO č. 006/2019

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě	JKSO	
Název objektu	03-MK Slepá	EČO	
		Místo	Dolní Lhota
		IČ	DIČ
Objednatel	obec Dolní Lhota	00535133	CZ00535133
Projektant			
Zhotovitel	CONTROLSTAV s.r.o. <b>ControlSTAV s.r.o.</b> Mlýnská 80	26873371	CZ26873371
Zpracoval	Martin Bolek 747 66 Dolní Lhota IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
107/2019	20.09.2019	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	128 001,27	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	41 695,72	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	169 696,99	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b> <b>169 696,99</b>			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	169 696,99	35 636,37		
				<b>Cena s DPH</b> <b>205 333,36</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
Projekt: 03-MK Slepá

Objednatel: obec Dolní Lhota  
Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
Datum: 20. 9. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	128 001,27	41 695,72	169 696,99	0,031	56,863
1	Zemní práce	8 351,81	19 191,38	27 543,19	0,031	56,863
5	Komunikace pozemní	119 524,32	16 368,30	135 892,62	0,000	0,000
997	Přesun sutě	125,14	6 136,04	6 261,18	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>128 001,27</b>	<b>41 695,72</b>	<b>169 696,99</b>	<b>0,031</b>	<b>56,863</b>

**Controlstav s.r.o.**  
Mlýnská 80  
747 66 Dolní Lhota  
IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371


# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
 Objekt: 03-MK Slepá

Objednatel: obec Dolní Lhota  
 Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
 Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
 Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>												
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>												
1	221	113154333	Frézování živého korytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	444,245	62,00	8 351,81	19 191,38	27 543,19	0,000	0,031	
							<b>8 351,81</b>	<b>19 191,38</b>	<b>27 543,19</b>			
<b>5 Komunikace pozemní</b>												
2	221	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	386,300	7,53	2 646,16	262,68	2 908,84	0,000	0,000	
3	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nermodifikovaného asfaltu	m2	386,300	306,00	104 181,25	14 026,55	118 207,80	0,000	0,000	
4	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nermodifikovaného asfaltu	m2	57,945	255,00	12 696,91	2 079,07	14 775,98	0,000	0,000	
							<b>119 524,32</b>	<b>16 368,30</b>	<b>135 892,62</b>			
<b>997 Přesun sutě</b>												
5	006	997006512	Vodorovně doprava sutě s naložením a srovnáním na skládku do 1 km	t	39,982	134,00	5 357,59	5 232,45	6 261,18	0,000	0,000	
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	79,964	11,30	903,59	903,59	903,59	0,000	0,000	
							<b>125,14</b>	<b>6 136,04</b>	<b>6 261,18</b>			
							<b>125,14</b>	<b>5 232,45</b>	<b>5 357,59</b>			
							<b>0,00</b>	<b>903,59</b>	<b>903,59</b>			
<b>Celkem</b>							<b>128 001,27</b>	<b>41 695,72</b>	<b>169 696,99</b>			<b>0,031</b>



PŘÍLOHA č. 4 KE SMLOUVĚ  
O DÍLO č. 006/2019

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě**

JKSO

Název objektu **04-MK Lomená**

EČO

Místo

Dolní Lhota

IČ

DIČ

Objednatel **obec Dolní Lhota**

00535133

CZ00535133

Projektant

Zhotovitel

CONTROLSTAV s.r.o.

**CONTROLSTAV s.r.o.**  
Mlýnská 80  
747 66 Dolní Lhota

26873371

CZ26873371

Zpracoval

Martin Bolek

IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

108/2019

20.09.2019

CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	411 042,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	133 894,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		544 936,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			
			<b>544 936,78</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	544 936,78	114 436,72
<b>Cena s DPH</b>			<b>659 373,50</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
 Objekt: 04-MK Lomená

Objednatel: obec Dolní Lhota  
 Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
 Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
 Datum: 20. 9. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>411 042,10</b>	<b>133 894,68</b>	<b>544 936,78</b>	<b>0,100</b>	<b>182,602</b>
1	Zemní práce	26 819,61	61 628,04	88 447,65	0,100	182,602
5	Komunikace pozemní	383 820,63	52 562,47	436 383,10	0,000	0,000
997	Přesun sutě	401,86	19 704,17	20 106,03	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>411 042,10</b>	<b>133 894,68</b>	<b>544 936,78</b>	<b>0,100</b>	<b>182,602</b>

  
 Mlýnská 80  
 747 66 Dolní Lhota  
 IČ 26873371 - DIČ CZ 26873371

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místních komunikací v Dolní Lhotě  
 Objekt: 04-MK Lomená

Objednatel: obec Dolní Lhota  
 Zhotovitel: CONTROLSTAV s.r.o.  
 Místo: Dolní Lhota

Zpracoval: Martin Bolek  
 Datum: 20. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>											
<b>1 Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1	221	113154333	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez přežátek v trase	m2	1 426,575	62,00	26 819,61	61 628,04	88 447,65	0,000	0,100
							<b>411 042,10</b>	<b>133 894,68</b>	<b>544 936,78</b>		
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
2	221	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 240,500	7,53	8 497,43	843,54	9 340,97	0,000	0,000
3	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 240,500	306,09	334 550,45	45 042,55	379 593,00	0,000	0,000
4	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	186,075	255,00	40 772,75	6 676,38	47 449,13	0,000	0,000
							<b>383 820,63</b>	<b>52 562,47</b>	<b>436 383,10</b>		
<b>997 Přesun sutě</b>											
5	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	128,391	134,00	401,86	16 802,53	17 204,39	0,000	0,000
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,782	11,30	0,00	2 901,64	2 901,64	0,000	0,000
							<b>401,86</b>	<b>19 704,17</b>	<b>20 106,03</b>		
							<b>411 042,10</b>	<b>133 894,68</b>	<b>544 936,78</b>		
<b>Celkem</b>											
							<b>411 042,10</b>	<b>133 894,68</b>	<b>544 936,78</b>		