

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu Obchodního zákoníku , Zák. č. 513/1991 Sb.

Obec Petrovice u Sušice

zastoupená: Jiřím Bejvlem, starostou
Petrovice u Sušice 34, 34201 Sušice

Bankovní spojení: 0821405339/0800
IČO: 00255971
jako objednatel

a

Firma: **DUNNE stavitelství s.r.o.**, Klatovská třída 1209/134, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 082 72 425 DIČ: CZ08272425

zastoupená: ing. Romanem Dundáčkem a Milošem Nekolou
jako zhotovitel

I. Předmět dodávky

1. Předmětem této smlouvy je akce:
„Stavební úpravy a přístavba objektu obč. vybavenosti čp. 68, Petrovice u Sušice“
2. Rozsah a kompletnost dodávky stavebních prací je dán příloženým soutěžním položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a podmínkami výzvy k podání cenové nabídky. Dodatečné nesrovnalosti ve výkazu výměr a soutěžním rozpočtem nezakládají právo zhotovitele na změnu ceny díla.

Zadavatel nepřipouští možnost překročení cenové nabídky, kromě případu zadavatelem dodatečně projednaných více prací, na které bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo za podmínek shodných s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání cenových nabídek. Za více práce budou považovány ty konstrukce a práce, které budou dodatečně požadovány zadavatelem. Ze strany zhotovitele budou účtovány jen skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelem.

II. Věcné zajištění smlouvy

1. Zhotovitel je vázán parametry své nabídky, kterou předložil. Jde tedy o cenu ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. V platném znění, sjednanou jako pevnou v nejvýše přípustné výši:

1 369 535,- Kč bez DPH + 15 % DPH = 1 574 965,- Kč

2. Nabídková cena nepodléhá cenovým vlivům a změně cenových předpisů, vyjma takových změn, jejichž uplatnění by bylo určeno zákonným opatřením.

3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením stavebních prací. Tato cena obsahuje i veškerá rizika a vlivy během výstavby, které lze předvídat.

4. Fakturace bude probíhat formou dílčích faktur, ve výši skutečně provedených prací, jejichž množství bude vždy odsouhlaseno objednatelem. Zbývající část konečnou fakturou, po ukončení předání a převzetí s případným zúčtováním změn již dříve sjednaných smluvními dodatky a případné slevy z ceny za nekvalitní dodávku.

Ve fakturaci bude uváděna cena bez DPH a samostatně DPH

Zhotovitel předá faktury odsouhlasené zástupcem objednatele na adresu:

Obec Petrovice u Sušice

Petrovice u Sušice 34, 34201 Sušice

IČO:00255971

DiČ: CZ 00255971

5. Zálohy na neprovedené práce nebudou poskytovány.

III. Lhůty plnění a sankce

1. Dílo bude zahájeno podpisem smlouvy o dílo a předáním staveniště zhotoviteli.

Lhůta pro předání staveniště je 1.1. 2020

Dokončení stavby je do 31.7. 2020

2. Nebude-li lhůta dokončení stavby dodržena, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla denně za každý kalendářní den prodlení.

3. Za opožděné odstranění závad uplatněných z titulu záruky se stanovuje penále 500,-- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty se zhotovitel nezproštuje odpovědnosti za škodu, která by objednateli v důsledku prodlení případně vznikla. Takovou škodu by byl zhotovitel povinen uhradit v plné výši. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat 5 dní

před termínem předání a převzetí stavby objednatele k příjemce.

5. V případě, že zhotovitel odstoupí od dokončení zahájené stavby z důvodu na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel do termínu 30 dnů od odstoupení od smlouvy o dílo pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

6. V případě neodstraněných vad, vzniklých v průběhu stavby je objednatel oprávněn zaplatit jen 90% fakturované částky za příslušné práce. Zbývajících 10% uhradí objednatel po odstranění příslušných vad a nedodělků.

7. Zhotovitel ručí za veškeré škody, způsobené svojí činností při realizaci stavby.

8. Pro pozdní uhrazení faktur je pro objednatele stanovena penalizace 0,05% z předmětné částky za každý kalendářní den. Splatnost faktur je 15 dní od jejich obdržení.

IV. Dodací podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce související se zhotovením díla v souladu s cenovou nabídkou za dodržování platných předpisů, s odbornou znalostí.

2. Práce budou provedeny ve standardní kvalitě.

3. Odvoz a uložení odpadu bude v souladu se zákonem o odpadech.

4. Stavba bude dodána včetně dokladů o zkouškách podle zvláštních předpisů (atesty, revize), potřebných pro ověření parametrů stavby a pro dokladování vlastností garantovaných zhotovitelem. Doklady budou předloženy při předání a převzetí stavby.

5. Podmínkou dodávky je možnost zhotovitele využít pouze prostor staveniště a přístupových cest. Zhotovitel zajistí uzavření dílčího úseku staveniště v době provádění stavebních prací proti vstupu nepovolaných osob.

6. Zhotovitel vyzve k předání zakrývaných konstrukcí a prací, (instalace voda, elektro, odpady, izolace), objednatele alespoň 2 dny předem. Objednatel odsouhlasí převzetí konstrukcí, potvrzením ve stavebním deníku. Nedostaví-li se pracovník objednatele do následujícího dne od dne navrženého převzetí, může zhotovitel v práci pokračovat. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně zadavatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté konstrukce odkrýt na vlastní náklad.

7. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník. Zadavatelem odsouhlasené a zhotovitelem provedené práce budou věčně, objemově i cenově evidovány ve stavebním deníku.

Zadavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky apod. Během pracovní doby bude stavební deník k dispozici na stavbě. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem zadavatele, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

8. Zhotovitel zajistí v průběhu prováděných prací zařízení staveniště na své náklady.

9. Zhotovitel je povinen řádně dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi dle zákona o odpadech.

11. Zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody.

12. Součástí předání a převzetí stavby bude rovněž již ukončené vyklizení staveniště dodavatelem.

V. Vady díla

1. Předání stavby a odstranění závad bude provedeno formou písemného zápisu do tiskopisu „Zápis o předání a převzetí stavebních prací“.

2. Nebezpečí vzniku škody od převzetí staveniště až do odevzdání a převzetí stavby nese na rozestavěné nebo zhotovené stavbě zhotovitel a je též odpovědný za všechny důsledky nedodržení zadání. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené svojí činností při výstavbě.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v průběhu realizace, při převzetí a předání díla. Tyto vady je povinen odstranit v požadovaných lhůtách a ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí. Vady zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit ihned bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

4. Za opožděné odstranění závad uvedených v protokolu o předání stavby se stanovuje penále 500,-- Kč za každý případ a kalendářní den.

5. Závady zjištěné při předání díla u nichž zhotovitel neuzná svoji odpovědnost, je povinen odstranit do 10 dnů. Pokud dodatečně prokáže, že za vady díla neodpovídá, má právo na úhradu.

6. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně porušením své povinnosti vyplývajících z ujednaných dohod, zavazuje se uhradit poškozené straně prokázanou a doloženou výši škody a to do 30 kalendářních dnů od vyřešení případu.

7. Pokud zástupce zadavatele zapíše do stavebního deníku zjištěné vadné provádění a k tomu uvede důsledky podle § 436 OZ, budou tyto důsledky uvedeny v zápise o předání a převzetí stavby (pokud vadné provádění nebylo odstraněno) a stanou se nárokem investora z vad díla.

8. Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, kvality a kompletnosti a je schopná trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel. Provedená přejímka bude neplatná, jestliže zhotovitel jakýmkoliv způsobem zatajil vady a nedodělky o nichž věděl nebo vědět měl při vynaložené odborné technické péči.

VI. Záruční doba

1. Záruční doba na veškeré stavební, práce je 60 měsíců.

VII. Kontrola plnění smlouvy

1. Obě strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně i periodicky kontrolovat plnění kvantitativních i kvalitativních podmínek smlouvy.

VIII. Jiná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi účastníky obchodním zákoníkem.

IX. Závěr

1. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel..

V Petrovicích dne: 3. 12. 2019

Za objednatele: Jiří Bejvl, starosta obce Petrovice u Sušice



Za zhotovitele:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the contractor.

DUNNE stavitelství s.r.o.

Klatovská třída 1209/134
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 082 72 425, DIČ: CZ08272425
Zapsáno Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 37963

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vlastní objekt	JKSO
Objekt	Petrovice u Sušice č.p. 68		SKP
01	Vlastní objekt		Měrná jednotka
Stavba	Stav. úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 68	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Pavel Vlček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Pavel Vlček		
Objednatel	Obec Petrovice u Sušice		
Dodavatel	DUNNE stavitelství s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Roman Dundáček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	453 995	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	869 227	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	19 848
ZRN	celkem	1 323 222	Zařízení staveniště	19 848
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	6 616
ZRN+HZS		1 323 222	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 369 535	Ostatní náklady celkem	46 313

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Roman Dundáček		Jméno : Ing. Roman Dundáček	Jméno :
Datum : 30.11.2019		Datum : 30.11.2019	Datum :
Podpis: 		Podpis: 	Podpis:
DUNNE stavitelství s.r.o. Klatovská třída 1209/134 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 082 72 425, DIČ: CZ08272425 Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 37963		DUNNE stavitelství s.r.o. Klatovská třída 1209/134 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň IČ: 082 72 425, DIČ: CZ08272425 Zapsáno Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 37963	
Základ pro DPH, vložka 37963		15,0 %	1 369 535 Kč
DPH		15,0 %	205 430 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 574 965 Kč

Poznámka :

V cenové nabídce není řešena únosnost stávajících stropů, napojení kanalizace v hasičské zbrojnici, z projektu elektro není zřejmé zda objekt má hlavních hodin řešeno HDO, na chodbě je naceněna dlažba, podesta ze schodišťového ramene není řešena.

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Bourací a ostatní práce				
		vyklizení prostoru	m2	176	119	20944
		vytrhání podlah a sekání starých obkladů	m2	199,2	158	31473,6
		Bourání zděných příček do 300 mm	m2	88,4	285	25194
		Odstranění podhledu v podkrovní	m2	176	268	47168
		Odvoz a likvidace odpadů	t	30,4	1440	43776
		Demontáž stavebně truhlářských výrobků (okna a příčky)	soubor	1	15485	15485
		Celkem za Bourací a ostatní práce				184 040,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	342265132RT5	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel.rošt vod.+šk desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	176,00	565,00	99 440,00
		vyzdívání příček z Ytong tl. 125 mm	m2	24,65	590,70	14 560,76
		překlád Ytong včetně osazení	ks	4,00	761,60	3 046,40
		příprava ostění pro montáž oken	ks	14,00	700,00	9 800,00
		zazdění otvorů oken a dveří	soubor	1,00	9 800,00	9 800,00
		dozdění otvorů ve stěnách Porotherm 300 mm	m3	1,40	4 800,00	6 720,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				143 367,16
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
54	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m2	176,00	250,00	44 000,00
55	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m2	176,00	56,28	9 905,28
56	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m2	176,00	14,91	2 624,16
57	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,31	32 650,00	10 121,50
59	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00	1 234,00	7 404,00
		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm - protipožární EW 30	kus	3,00	2 310,00	6 930,00
60	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	16,55	450,50	7 455,78
		Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy				88 440,72
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
66	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	176,00	100,50	17 688,00
67	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	176,00	72,80	12 812,80
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce				30 500,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	30,40	251,50	7 645,60
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				7 645,60
Díl: 711		Izolace proti vodě				
74	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	22,17	475,00	10 530,75
		dodávka a montáž izolačního pásu	m	23,70	135,00	3 199,50
78	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	387,26	4,00	1 549,04
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				15 279,29
Díl: 713		Izolace tepelné				
80	713111121RT2	montáž tepelných izolací	m2	176,00	91,60	16 121,60
89	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	176,00	30,50	5 368,00
98	631508594	Pás izolační DEKWOOL tl.120mm	m2	176,00	104,00	18 304,00
99	631508595	Pás izolační Dekwool tl.100mm	m2	176,00	125,00	22 000,00
102	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 930,33	2,00	5 860,67
		Celkem za 713 Izolace tepelné				67 654,27
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				13 800,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				17 250,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
		sprchový kout včetně baterie	ks	2,00	25300	50 600,00
		závěsné wc komplet	ks	2,00	10350	20 700,00
		Ohříváč TUV Dražice 125 l	ks	2,00	9947,5	19 895,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet: Vlastní objekt				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		umyvadlo komplet	ks	2,00	5175	10 350,00
		rohový ventil	ks	12,00	103,5	1 242,00
		ventil pračkový včetně zpětné klapky	ks	2,00	138	276,00
		Drobný a nespecifikovaný materiál	soubor	2,00	1 150,00	2 300,00
149	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 053,63	0,41	431,99
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				105 794,99
Díl: 731		Kotelny				
		elektrokotel RAY 9	ks	2,00	17 135,00	34 270,00
	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	342,70	1,85	634,00
	Celkem za	731 Kotelny				34 904,00
Díl: 733		Rozvod topení				
		Termohlavice	ks	10	337,53	3 375,25
		Šroubení Kallhoty + matky	ks	8	283,52	2 268,17
		VK 21 600 1200	ks	4	3334,75	13 338,99
		VK 21 600 800	ks	4	3118,73	12 474,92
		Žebřík 1830 x 750	ks	2	4212,31	8 424,62
		Uchyt potrubí	ks	8	510,69	4 085,52
		Trubka CU 22	ks	40	283,52	11 340,84
		Trubka CU 18	ks	40	243,02	9 720,72
		Trubka CU 15	ks	60	175,51	10 530,78
		mirelon	soubor	1	5400,40	5 400,40
		Fitink press lis 22,18,15,	soubor	1	21601,60	21 601,60
173	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 6 m	%	873,00	1,40	1 222,20
	Celkem za	733 Rozvod topení				103 784,01
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
228	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rs 250 mm lakovaný	m	17,10	387,50	6 626,25
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 626,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
249	766231113U00	Mtž sklápěcí půdní schody	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
254	766660511U00	Mtž vchod dveře 1kř dřev kce	kus	3,00	2 320,00	6 960,00
255	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	6,00	400,00	2 400,00
261	611 901	Skládací schodiště dřevěné Fakro LWF 70/110 EI 45	ks	1,00	11 440,00	11 440,00
266	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	4,00	2 509,80	10 039,20
267	61161785	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 90x197 dýha dub	kus	2,00	4 058,40	8 116,80
268	61173112	Dveře vchodové plně 900x197 cm	kus	3,00	12 500,00	37 500,00
277	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 425,56	1,95	6 679,85
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				84 175,85
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
281	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90	m	15,40	70,20	1 081,08
282	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	15,40	94,50	1 455,30
283	771575109RT2	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	24,35	450,00	10 957,50
284	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90	9,50	37,05
285	781491001R00	Montáž lišt k soklíkům	m	15,40	37,80	582,12
287	59764135.A	Dlažba hladká 300x300x8 mm dle výběru investora	m2	28,00	350,00	9 800,00
288	283 01	Lišta PVC k obkladům a soklům	m	15,40	25,00	385,00
289	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	243,00	7,00	1 701,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 999,05
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
290	775413030R00	Montáž podlahové lišty	m	87,60	51,50	4 511,40
291	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	109,70	283,50	31 099,95
292	61193681	Lišta soklová 22x40 dýha Pedross lak Dub	m	90,00	63,01	5 670,90
293	611 01	Dodávka lamelové podlahy dle výběru investora	m2	126,15	450,00	56 767,50
294	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	308,20	2,10	647,22
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				98 696,97
Díl: 781		Obklady keramické				
295	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x15 cm	m2	49,36	450,00	22 212,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:	Vlastní objekt
Objekt :			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
296	781491001R00	Montáž lišt	m	16,00	26,50	424,00
297	597813655	Obkládačky 14,8x19,8 dle výběru investora	m2	56,76	350,00	19 866,00
298	283 01	Lišta PVC k obkladům a soklům	m	16,00	25,00	400,00
299	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	429,00	3,85	1 651,65
Celkem za		781 Obklady keramické				44 553,65
Díl:	783	Nátěry				
		nátěr zárubní	ks	9,00	1 050,00	9 450,00
		Nátěr zábradlí	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		783 Nátěry				11 250,00
Díl:	784	Malby				
302	784195312R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x	m2	527,00	45,00	23 715,00
303	784422271R00	penetrace	m2	527,00	18,00	9 486,00
Celkem za		784 Malby				33 201,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
304	210 01	Elektroinstalace - odhad	kpl	1,00	105 000,00	105 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				105 000,00
Dodávka a montáž plastových oken						
		okno 1150x1450	ks	1	5774	5774
		okno 1450x1450	ks	11	7844	86284
		okno 450x780	ks	2	1900	3800
Celkem za		Dodávka a montáž plastových oken				95858
Dodávka a montáž autonomních hlásičů a hasicích přístrojů						
		dodávka a montáž autonomních hlásičů	ks	2	1500	3000
		dodávka a montáž hasicích přístrojů	ks	2	1200	2400
Celkem za		Dodávka a montáž autonomních hlásičů a hasicích přístrojů celkem				5400

Stavba :

Objekt :

Rozpočet :

Vlastní objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Bourací práce	184 041				
2 Svislé a kompletní kce	143 367				
3 Úpravy povrchů a podlahy	88 441				
4 Ostatní konstrukce	30 501				
5 Staveništní přesun hmot	7 646				
6 Izolace proti vodě		15 279			
7 Izolace tepelné		67 654			
8 Vnitřní kanalizace		13 800			
9 Vnitřní vodovod		17 250			
10 Zařizovací předměty		105 795			
11 Kotelny		34 904			
12 Rozvod topení		103 784			
13 Konstrukce klempířské		6 626			
14 Konstrukce truhlářské		84 176			
15 Podlahy z dlaždic a obklady		25 999			
16 Podlahy vlysové a parketové		98 697			
17 Obklady keramické		44 554			
18 Nátěry		11 250			
19 Malby		33 201			
20 Elektroinstalace		105 000			
21 D+M plastových oken		95 858			
22 D+M AHP a HP		5 400			
CELKEM OBJEKT	453 995	869 227	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 323 222	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 323 222	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 323 222	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	1 323 222	19 848
Zařízení staveniště	0	1,5	1 323 222	19 848
Provoz investora	0	0,0	1 323 222	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	1 323 222	6 616
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 323 222	0
CELKEM VRN				46 313