



PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV M 1:50



- Poznámky :**
- 1) DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘECHY VYNAŠEJÍCÍ PLECHOVOU KRYTINU BYLA PŘEVZATA Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z R.1993, KTEROU VYPRACOVALA FIRMA LT PROJEKT, ADRESA : STARE ZÁMKY 33, BRNO
- DLE TÉTO DOKUMENTACE JE SKLADBA HL.STŘECHY POPSÁNA TAKTO :
- S1 - KRYTINA Z POZINK. PLECHU TL.0,6 mm
 - LEPENKA A 500H
 - BEDNĚNÍ TL.22 mm
 - KROKVE 120/140
 - IZOLACE ITAVER TL.120mm, MEZI IZOLACÍ A BEDNĚNÍM ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. cca 60 mm
 - PŮVODNÍ IZOLACE PROTI VODĚ JAKO PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
 - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY

- SKLADBA PULTOVÉ STŘECHY TÉTO PŮVODNÍ DOKUMENTACI NEODPOVÍDÁ. FINÁLNÍ VRSTVOU JE OPĚT PLECHOVÁ KRYTINA. PŘEDPOKLÁDÁ SE TATO SKLADBA S2 :
- S2 - KRYTINA Z POZINK. PLECHU TL.0,6 mm
 - LEPENKA A 500H
 - BEDNĚNÍ TL.22 mm
 - KROKVE PŮVODNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY

- 2) ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE STŘECHY, ZT A VZT BYLO UPŘESNĚNO PŘÍMO NA STAVBĚ.



±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

PROJEKTANT: ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ	ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ HAŠKOVA 6, OPAVA IČ: 67686028	
INVESTOR : ARMÁDA SPÁSY V ČR, z.s., ARMÁDA SPÁSY KRNOV ČSL. ARMÁDY 837/36 b,c,d, KRNOV		
MÍSTO STAVBY: ČSL. ARMÁDY 837/36 d, KRNOV		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁRNY A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA ARMÁDY SPÁSY V KRNOVĚ	ČÍSLO ZAKÁZKY	01-18
	DRUH PROJEKTU	DPS
	DATUM	08/2018
PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.153