



POZNÁMKA

PŘI REALIZACI STAVBY NUTNO PROVÉRIT TECHNICKÝ STAV STÁV. VENKOVNÍ KANALIZACE A DLE VÝSLEDKU ROZHODNOUT O PŘÍPADNÉ VÝMĚNĚ POTRUBÍ.

HLOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ MOHOU BÝT ZMĚNĚNY A TO DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ. SPÁD NAVRŽENÉ LEŽATÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT MIN. 2‰.

- LEGENDA POTRUBÍ**
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-Htplus)
 - ODPADNÍ POTRUBÍ (PP-Htplus)
 - LEŽATÁ KANALIZACE (PVC-KG)
 - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN300 (dle sdělení investora)

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

PROJEKTANT: D.MRŮŽKOVÁ	AUTORIZ.PROJEKTANT: ING.J.KRAJČAR	ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ
INVESTOR : ARMÁDA SPÁSY V ČR, z.s., ARMÁDA SPÁSY KRNOV	ČSL. ARMÁDY 837/36 b,c,d, KRNOV	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
MÍSTO STAVBY: ČSL. ARMÁDY 837/36 d, KRNOV	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	HAŠKOVÁ 6, OPAVA
VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁRNÝ A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA ARMÁDY SPÁSY V KRNOVĚ		ČÍSLO ZAKÁZKY: DM456-2
		DRUH PROJEKTU: DPS
		DATUM: 09/2018
		DATUM ZMĚNY:
PODÉLNÉ ŘEZY A SCHEMA KANALIZACE		MĚŘÍTKO: 1 : 50
		D.1.4.ZTI-05