


ŘEZ A-A – NOVÝ STAV M 1:50



POZNÁMKY :

- 1) PŘED REALIZACÍ NOVÝCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PÁŽE BUDOUÍ SHORA ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY AŽ NA ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI STŘECHY. JEDNÁ SE O ODSTRANĚNÍ KRYTINY Z POZINK. PLECHU TL.0,6 mm, LEPEMKY A 500H, BEDNĚNÍ TL.22mm, KROKVÍ 120/140 PO 970mm, 4KS POZEDNIC 140/100—dl.3000. NA PULTOVÉ STŘEŠE STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY (NAD SKLADY) NEDUDOU KROKVE ODSTRANĚNY V CELÉM ROZSAHU, ALE BUDOU REAVIDOVÁNY A VYMĚNĚNY POŠKOZENÉ KUSY (ODHAD 30%). BEDNĚNÍ BUDE NA TĚTO PULTOVÉ STŘEŠE VYMĚNĚNO V CELÉM ROZSAHU ZA NOVÉ TL.25mm
- 2) PŘED REALIZACÍ NOVÝCH VRSTEV PODLAHY V 1.NP BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ FINÁLNÍ VRSTVY, COŽ JSOU PŘEDEVŠÍM KERAMICKÉ DLAŽBY, MÍSTY VČETNĚ SPÁDOVÝCH BETONŮ (V MÍSTĚ VPUSTI). STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI A ODVODŇOVACÍ ŽLABY BUDOU DĚMONTOVÁNY V CELÉM ROZSAHU.

- NOVÁ FINÁLNÍ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- NOVÝ ANHYDRIT 40mm
- NOVÝ TVRZENÝ POLYSTYRÉN TL.80 mm
- NOVÁ MODIFIKOVANÁ ŽIVIČNÁ IZOLACE
- NOVÁ PENETRACE
- STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÝ A VYROVNANÝ BETON

SO 01

$\pm 0,000$ = úroveň stávající podlahy 1.NP

PROJEKTANT: ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ	ING. VĚRA MATYÁŠKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ HAŠKOVA 6, OPAVA IČ: 67686028	
INVESTOR : ARMÁDA SPÁSY V ČR, z.s., ARMÁDA SPÁSY KRNOV ČSL. ARMÁDY 837/36 b,c,d, KRNOV		
MÍSTO STAVBY: ČSL. ARMÁDY 837/36 d, KRNOV		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
VYBUDOVÁNÍ NOCLEHÁRNY A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÍHO CENTRA ARMÁDY SPÁSY V KRNOVĚ	ČÍSLO ZAKÁZKY	01-18
	DRUH PROJEKTU	DPS
	DATUM	08/2018
	DATUM ZMĚNY	
ŘEZ A-A – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.104