

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/108

ze dne 15. 10. 2019

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

„Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec“**I. SMLUVNÍ STRANY:**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Objednatel: Městys Kolinec
Sídlo/bydliště: Kolinec 28, 341 42 Kolinec
IČ: 00255688
Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Princ, starosta

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě požadavků ze strany investora stavební akce.

5. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Rozsah prací se mění dle přiloženého Položkového rozpočtu stavby.

7. CENA DÍLA



Původní cena bez DPH: 1 347 500 Kč
Původní výše DPH 21 %: 282 975 Kč
Původní cena včetně DPH: 1 630 475 Kč

Nová cena bez DPH: 1 647 561,83 Kč
Nová výše DPH 21 %: 345 987,98 Kč
Nová cena včetně DPH: 1 993 549,81 Kč

Článek XV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kolinci dne 25.2.2020


Mgr. Pavel Princ, starosta městysuV Kocourově dne 21.2.2020
Za zhotovitele:
FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Stavba: 2019/108		Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec rozpočet k Dodatku č.2	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 600 057,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			47 504,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 647 561,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 647 561,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 647 561,83 CZK
v 21.2.2020 dne FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín IČ: 02877155 DIČ: CZ02877155 MĚSTY KOLINEC ednatele			

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.1	Parkoviště	0,00	1 647 561,83		1 647 561,83	100
VŘ2	Aktualizace PD 8/2019 - NABÍDKA FINALKOM	0,00	1 347 500,00		1 347 500,00	82
VŘ2-Dod2.2a	Méněpráce	0,00	-56 436,30		-56 436,30	-3

VŘ2-Dod2.2b	Vícepráce	0,00	356 498,13	356 498,13	22
Celkem za stavbu				1 647 561,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			237 088,44	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			48 126,20	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			57 550,00	3
5	Komunikace	HSV			820 637,17	50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			318 629,77	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 410,63	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 615,62	3
VN	Vedlejší náklady	VN			47 504,00	3
Cena celkem					1 647 561,83	100

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2	Aktualizace PD 8/2019 - NABÍDKA FINALKOM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				216 341,39
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	148,26000	384,20	56 961,49
		chodník 4/6 : (39+8,8)*0,2		9,56000		
		chodník - slepecká : 1,5*0,2		0,30000		
		parkoviště 8/10 : (213+0)*0,4		85,20000		
		parkoviště - slepecká : 7*0,4		2,80000		
		HZS 15/17 : 60*0,8		48,00000		
		schodiště : 4*1,5*0,4		2,40000		
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	334,00000	50,20	16 766,80
		manipulační plocha MZK : 334		334,00000		
3	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	74,13000	35,20	2 609,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 148,26000*0,5		74,13000		
4	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,50000	484,20	11 862,90
		krajníky KS3 : (228+17)*0,5*0,2		24,50000		
5	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	12,25000	282,00	3 454,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,50000*0,5		12,25000		
6	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	172,76000	112,00	19 349,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 148,26000		148,26000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 24,50000		24,50000		
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	172,76000	302,00	52 173,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 172,76000		172,76000		
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	172,76000	15,50	2 677,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 172,76000		172,76000		
9	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	172,76000	140,00	24 186,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 172,76000		172,76000		
10	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	663,30000	15,00	9 949,50
		39+8,8		47,80000		
		1,5		1,50000		
		213		213,00000		
		40+20		60,00000		
		7		7,00000		
		334		334,00000		
11	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00000	50,00	10 000,00
		odhad : 200		200,00000		
12	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00000	25,00	5 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 200,00000		200,00000		
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	10,00000	135,00	1 350,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 200,00000*0,05		10,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				48 126,20
14	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,20000	1 280,00	1 536,00
		6*1*0,2		1,20000		
15	279320032	Základová zeď ŽB z betonu C 16/20 tloušťky 45 cm	m2	8,25000	5 500,00	45 375,00
		bednění. výtěž 120 kg/m3				
		5,5*1,5		8,25000		
16	271570010	Polštář hutněný pod základy ze štěrkopdrti tloušťky 20 cm	m2	3,50000	347,20	1 215,20
		schodiště : 1,0*3,5		3,50000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				57 550,00

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2	Aktualizace PD 8/2019 - NABÍDKA FINALKOM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	451459777	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm	m2	300,00000	28,40	8 520,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 60,00000*5		300,00000		
18	430320020	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 12/15	m3	0,70000	34 200,00	23 940,00
		1,0*3,5*0,2		0,70000		
19	772231302	Montáž schodnic žulových do betonu	ks	10,00000	1 285,00	12 850,00
		10*1		10,00000		
20	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20x100 cm	m	10,00000	1 224,00	12 240,00
Díl: 5 Komunikace						580 663,52
21	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,05 m3/m2 0/32 (vápencová)	m2	334,00000	119,80	40 013,20
		manipulační plocha : 334		334,00000		
22	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 26 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	220,00000	232,00	51 040,00
		parkoviště 8/10 : 213		213,00000		
		parkoviště slepecká : 7		7,00000		
23	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	109,30000	196,00	21 422,80
		chodník 4/6 : 39+8,8		47,80000		
		chodník slepecká : 1,5		1,50000		
		HZS : 40+20		60,00000		
24	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	269,30000	37,20	10 017,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 269,30000		269,30000		
25	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	269,30000	552,00	148 653,60
		chodník 4/6 : 39+8,8		47,80000		
		chodník slepecká : 1,5		1,50000		
		parkoviště 8/10 : 213		213,00000		
		parkoviště slepecká : 7		7,00000		
26	591141111	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	60,00000	752,00	45 120,00
		HZS 15/7 : 40+20		60,00000		
27	58380155	Kostka dlažební velká 15 - 17 cm 1t=2,5m2	t	24,72000	3 080,00	76 137,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 60,00000*0,4		24,00000		
		Koeficient: 0,03		0,72000		
28	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	48,75333	3 080,00	150 160,26
		213/4,5*1,03		48,75333		
29	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	6,56453	3 380,00	22 188,11
		(39+8,8)/7,5*1,03		6,56453		
30	59245264	Dlažba betonová pro nevidomé 20x10x8(6) povrch STANDARD	m2	8,75500	498,00	4 359,99
		(7+1,5)*1,03		8,75500		
31	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	11,55000	495,00	5 717,25
		38,5*0,3		11,55000		
32	577112114	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	11,55000	505,00	5 832,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 11,55000		11,55000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						283 779,77
33	917161111	Osazení obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	245,00000	338,20	82 859,00
		KS3 : 228+17		245,00000		
34	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	252,35000	354,20	89 382,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 245,00000*1,03		252,35000		
35	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	18,94000	1 980,00	37 501,20

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2	Aktualizace PD 8/2019 - NABÍDKA FINALKOM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 245,00000*0,06		14,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 106,00000*0,04		4,24000		
36	917931111	Osazení přídlažby, kostka žulová, 1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	106,00000	396,20	41 997,20
		106		106,00000		
37	914001121	Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + AI patka včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
38	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,50000	77,00	2 964,50
		38,5		38,50000		
39	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	38,50000	53,00	2 040,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 38,50000		38,50000		
40	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí	m	38,50000	110,00	4 235,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 38,50000		38,50000		
41	R-001	D+ M pevných zářezek - kmen/trám	kus	1,00000	18 400,00	18 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64 546,00
42	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	210,95818	168,20	35 483,17
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 29,62300		29,62300		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 18,07920		18,07920		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 24,72000		24,72000		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 48,75333		48,75333		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 6,56453		6,56453		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 1,54088		1,54088		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 46,07470		46,07470		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 16,40275		16,40275		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 19,19978		19,19978		
43	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	262,61294	59,60	15 651,73
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 33,93180		33,93180		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 48,20130		48,20130		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 121,27500		121,27500		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 59,20484		59,20484		
44	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	13 411,10	13 411,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 989,12
45	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	73,48000	123,00	9 038,04
46	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	73,48000	348,20	25 585,74
47	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	73,48000	15,50	1 138,94
48	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	73,48000	180,00	13 226,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 504,00
49	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 214,00	13 214,00
50	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	11 240,00	11 240,00
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2-Dod2.2a	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 499,60
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-23,00000	50,20	-1 154,60
		manipulační plocha MZK dle PD : -334		-334,00000		
		předpoklad : 334-(10*2,3)		311,00000		
10	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-23,00000	15,00	-345,00
		původně : -663,3		-663,30000		
		pod dlažby dle PD : 39+8,8+1,5+213+40+20+7		329,30000		
		pod novým asfaltem : 334-(10*2,3)		311,00000		
Díl: 5		Komunikace				-51 563,20
21	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,05 m3/m2 0/32 (vápencová)	m2	-334,00000	119,80	-40 013,20
		původně: manipulační plocha : -334		-334,00000		
		předpoklad: náhrada asfaltem : 0				
31	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	-11,55000	495,00	-5 717,25
		původně : -11,55		-11,55000		
		předpoklad : 0				
32	577112114	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	-11,55000	505,00	-5 832,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -11,55000		-11,55000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-3 373,50
45	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	-5,06000	123,00	-622,38
46	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	-5,06000	348,20	-1 761,89
47	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-5,06000	15,50	-78,43
48	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-5,06000	180,00	-910,80

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2-Dod2.2b	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 246,65
1	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	34,92000	384,20	13 416,26
		původně: -148,26		-148,26000		
		dle PD: chodník 4/6 : (39+8,8)*0,2		9,56000		
		dle PD: chodník - slepecká : 1,5*0,2		0,30000		
		dle PD: parkoviště 8/10 : (213+0)*0,4		85,20000		
		dle PD: parkoviště - slepecká : 7*0,4		2,80000		
		dle PD: HZS 15/17 : 60*0,8		48,00000		
		dle PD: schodiště : 4*1,5*0,4		2,40000		
		předpoklad: navýšení boční parkoviště: : 10*(0,7+3,0)*0,36		13,32000		
		předpoklad: navýšení rozšíření MK: : (30*1,0*0,36)+(20*1,5*0,36)		21,60000		
3	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	17,46000	35,20	614,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,92000*0,5		17,46000		
4	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,00000	484,20	2 421,00
		původně: krajníky KS3 : -(228+17)*0,5*0,2		-24,50000		
		skutečnost : 24,5		24,50000		
		podél rozšíření navíc : 50*0,5*0,2		5,00000		
5	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,50000	282,00	705,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000*0,5		2,50000		
6	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	39,92000	112,00	4 471,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,92000		34,92000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000		5,00000		
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,92000	15,50	618,76
		Hodnota z bývalého odkazu. : 39,92		39,92000		
Díl: 5		Komunikace				32 206,00
22	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 26 cm	m2	97,00000	232,00	22 504,00
		štěrkodrt' frakce 0-63 mm				
		původně: -220		-220,00000		
		dle PD: parkoviště 8/10 : 213		213,00000		
		dle PD: parkoviště slepecká : 7		7,00000		
		předpoklad: navýšení u bočních parkovišť : 10*(3,0+0,7)		37,00000		
		předpoklad: navýšení při rozšíření MK : 20*1,5		30,00000		
		předpoklad: navýšení při rozšíření MK : 30*1,0		30,00000		
27	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	3,15000	3 080,00	9 702,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0				
		Koeficient: 0,03				
		náhrada KS3 - obruby podél rozšíření : 3,15		3,15000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 850,00
33	917161111	Osazení obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15	m	50,00000	338,20	16 910,00
		původně: -245		-245,00000		
		dle PD: KS3 : 228+17		245,00000		
		podél rozšíření navíc : 50		50,00000		
35	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,00000	1 980,00	5 940,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 50,00000*0,06		3,00000		
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0				
38	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00000	77,00	3 850,00
		původně: -38,5		-38,50000		

Položkový rozpočet

S:	2019/108	Kolinec - Výstavba parkoviště u koupaliště, Kolinec
O:	SO 01.1	Parkoviště
R:	VŘ2-Dod2.2b	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost + navýšení na druhé straně : 38,5+50		88,50000		
39	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	50,00000	53,00	2 650,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 50,00000		50,00000		
40	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí	m	50,00000	110,00	5 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000		50,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 864,63
42	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,50000	168,20	2 102,50
		12,5		12,50000		
43	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	96,68007	59,60	5 762,13
		96,68007		96,68007		
Díl: 5 Komunikace						259 330,85
53	566301111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,05 m3/m2	m2	214,00000	61,80	13 225,20
		původně : 0				
		pod novým asfaltem: celkem : 311		311,00000		
		pod novým asfaltem: odečet části, kde budou nové ŠD : -		-97,00000		
		97				
54	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	322,55000	376,00	121 278,80
		plochy 201-1000 m2				
		původně : 0				
		předpoklad PD : 334		334,00000		
		předpoklad zmenšení místa : -10*2,3		-23,00000		
		11,55		11,55000		
55	577112124	Beton asfalt. ACO 11 S š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	322,55000	387,00	124 826,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 322,55000		322,55000		