Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Obec Vrábče - vrty VR1 a VR2“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. **Smluvní strany**

Objednatel:	**Obec Vrábče**
se sídlem:	Ves-Na Návsi 33, 370 01 České Budějovice
IČ:	00581941
DIČ:	obec není plátcem DPH
Zastoupený:	František Ohrazda – starosta obce
Bankovní spojení:	[redacted]
Č. účtu:	[redacted]
Telefonní spojení:	[redacted]
e-mail :	[redacted]

Zhotovitel:	**Vrtané studny Bečvář s.r.o.**
se sídlem:	Řepice 121, 386 01 Strakonice

zápis v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 11. 2017, v odd. C, vložce 26988

Zastoupený:	Tomáš Vlček, jednatel firmy
IČ: 06640281	DIČ: CZ 06640281
Bankovní spojení:	[redacted]
Č. účtu:	[redacted]
Telefonní spojení:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Rozsah předmětu dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou změny v rámci akce **„Obec Vrábče - vrty VR1 a VR2“**. Důvodem změny je zastižení příliš nízké vydatnosti vrtů (VR-1 **0,03 l/s** a VR-2 **0,15 l/s**) oproti požadované vydatnosti minimálně (0,5 l/s). Geologickým dozorem zhotovitele a technickým

[redacted]

dozorem investora bylo rozhodnuto, že vrty nebudou vystrojeny a nebude provedena ani čerpací zkouška. Místo toho bude provedena odborná likvidace obou vrtů.

Cena díla na základě změn

2. Cena díla dle SOD:

Cena díla celkem bez DPH dle smlouvy o dílo	**810 500,- Kč**
DPH 21%	**170 205,- Kč**
Cena za dílo celkem včetně DPH dle smlouvy o dílo	**980 705,- Kč**

Cena díla na základě nových skutečnosti dle dodatku č. 1 se mění takto:

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č. 1	**595 500,- Kč**
DPH 21%	**125 055,- Kč**
Cena za dílo celkem včetně DPH dle dodatku č. 1	**720 555,- Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho po dvou výtiscích pro objednatele a jednom výtisku pro zhotovitele.

Přílohy:
Soupis prací Vrábče – vrty VR-1 a VR-2

Za Objednatele:

Ve Vrábči, dne 5. 3. 2020

OBEC VRÁBČE

[redacted]

.....

František Ohrazda, starosta obce

Za Zhotovitele:

V Kopisti, dne 27. 2. 20

Vrtané studny Bečvář s.r.o.

[redacted]

.....

Zakázka: Vrábče – vrty VR-1, VR-2

Investor: Obec Vrábče

Dodavatel: Vrtané studny Bečvář s.r.o., Řepice 121, 386 01 Strakonice

Poř. číslo	Popis položky	m.j.	Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem Kč bez DPH
	VRT VR-1				
1.	1 Vrt 324/305/254 mm,vrtné práce	bm	2500,-	110	275000,-
2	1 Vrt 324/305/254 mm,výstroj PVC 160/140 mm	bm	0,-	0	0,-
3	Instalace čerpadla, strojní zkouška	den	0,-		0,-
4.	Čerpací zkouška	den	0,-	0	0,-
5.	Stoupací zkouška	den	0,-	0	0,-
6.	Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.	ks	0,-	0	0,-
7.	Úplný chemický rozbor	ks	0,-	0	0,-
8.	Mikrobiologický rozbor	ks	0,-	0	0,-
9.	Stanovení aktivity radonu	ks	0,-	0	0,-
10.	Radiologický rozbor (alfa, beta aktivita, Ra,U)	ks	0,-	0	0,-
11.	Vzorkovací práce	ks	2000,-	1	2000,-
12.	Výškové a polohopisné zaměření	ks	0,-	1	0,-
13.	Likvidace vrtu: 110-30m zasypání odvrtem 30 – 5m zasypání těsnícím bentonitem 0,6 m3 5 – 1m dosyp odvrtem 1 -0m betonová zátka Uvedení pozemku do původního stavu (odvezení vyvrtané horniny, zarovnání)	ks	10000,-	1	10000,-
14.	**Vrt VR-1 celkem**				**287000,-**
	VRT VR-2				
15.	1 Vrt 324/305/254 mm,vrtné práce	bm	2500,-	110	275000,-
16.	1 Vrt 324/305/254 mm,výstroj PVC 160/140 mm	bm	0,-	0	0,-
17.	Instalace čerpadla, strojní zkouška	den	0,-	0	0,-
18.	Čerpací zkouška	den	0,-	0	0,-
19.	Stoupací zkouška	den	0,-	0	0,-
20.	Úplný rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb.	ks	0,-	0	0,-
21.	Úplný chemický rozbor	ks	0,-	0	0,-
22.	Mikrobiologický rozbor	ks	0,-	0	0,-
23.	Stanovení aktivity radonu	ks	0,-	0	0,-
24.	Radiologický rozbor (alfa, beta aktivita, Ra,U)	ks	0,-	0	0,-
25.	Vzorkovací práce	ks	2000,-	1	2000,-
26.	Výškové a polohopisné zaměření	ks	0,-	1	0,-
	Likvidace vrtu: 110-30m zasypání odvrtem 30 – 5m zasypání těsnícím bentonitem 0,6 m3 5 – 1m dosyp odvrtem 1 -0m betonová zátka Uvedení pozemku do původního stavu (odvezení vyvrtané horniny, zarovnání)	ks	10000,-	1	10000,-
	Vrt VR-2 celkem				**287000,-**
	Společné položky k vrtům VR-1 a VR-2				
27.	Přeprava vrtné techniky	kpl	8000,-	1	8000,-
28.	Přeprava čerpací techniky	kpl	0,-		0,-
29.	Řízení a dokumentace vrtných prací a HDZ	ks	2500,-	1	2500,-
30.	Doprava hydrogeologa na lokalitu	kpl	1000,-	1	1000,-
31.	Vyhodnocení, závěrečná zpráva	ks	10000,-	1	10000,-
32.	**Společné položky celkem**				**21500,-**
Celkem bez DPH					**595500,-**
DPH 21%					**125055,-**
Celkem s DPH					**720555,-**

OBEC VRÁBČE

[redacted]

Vrtané studny Bečvář s.r.o.

[redacted]