SMLOUVA O DÍLO č. 13/2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník

1. Objednavatel:	**Městys Hustopeče nad Bečvou**
se sídlem	Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
Odpovědný zástupce:	Ing. Vozáková Júlia, starostka
Bankovní spojení:	
IČO:	00301329
DIČ:	CZ00301329
	tel. 581 626 111, fax 581 626 021

(dále jen objednavatel)

2. Zhotovitel:	**BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.**
	nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
	spol. je zapsána v OR KOS Ostrava odd.C, vlož.15978
Odpovědný zástupce:	Král Petr, jednatel
Bankovní spojení:	ČS a.s. Přerov, č.ú. 1881528319/0800
IČO:	25370669
DIČ:	CZ25370669
	tel. 581 626 380, 777 904 030

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě, že provede pro objednavatele realizaci díla

Obnova zámku Hustopeče nad Bečvou v roce 2017
- oprava II.NP jižního křídla zámku - provozní místnosti 2.03 a a2.04

v rozsahu zadávací dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované P. Vojvodíkem a v rozsahu prací dle přiloženého položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí smlouvy. Místem realizace je objekt zámku čp. 1 na náměstí Míru v Hustopečích nad Bečvou, parč. č. 294 v k.ú. Hustopeče n/B.

III. Doba provedení díla

Termín zahájení:	3/2017
Termín ukončení:	10/2017

IV. Odměna za dílo

1. Odměna za dílo specifikované v části II. této smlouvy je dohodnuta smluvně jako maximální nejvýše přípustná v rozsahu dle položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy takto:

Objekt	*Cena bez DPH*	*DPH 21%*	*Cena včetně DPH*
CENA celkem za dílo dle čl. II	1 990 465	417 998	**2 408 463 Kč**

2. Smluvní cena bude objednavatelem hrazena průběžně měsíčně po převzetí provedené dílčí části díla na základě vystavené faktury. Podkladem pro fakturaci je soupis provedených prací dle skutečného plnění odsouhlaseného objednavatelem. Vystavená faktura se soupisem provedených prací musí splňovat náležitosti daňového dokladu a splatnost faktury je dohodnuta 10 dnů ode dne vystavení. V případě, že objednavatel bude v prodlení s placením faktury podle lhůty splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti smluvnímu termínu zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s předáním díla.

4. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH **je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednavatel).

V. Oprávněnost k jednání

1. Za objednavatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny oproti smluvnímu termínu, popř. doplňků, které nastanou v průběhu plnění díla Ing. Vozáková Júlia a objednavatelem určená osoba stavební dozor.

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednavatelem pan Král Petr.

VI. Způsob provádění díla

1. Objednavatel má právo průběžné kontroly prováděných prací, vždy však za účasti odpovědného pracovníka zhotovitele. Případné připomínky a změny oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány ve stavebním deníku s podpisem obou zúčastněných stran.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a zabezpečit pracoviště z hlediska BOZP. Zhotovitel neodpovídá za osoby objednavatele pohybující se v objektu bez povolení zhotovitele.

VII. Předání a vady díla

1. Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II.

2. Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednavatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání příslušných certifikátů použitých materiálů.

3. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednavatel výslovně uvede zda dílo přejímá a pokud ne, uvede z jakých důvodů. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění na základě zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednavatelem i tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící nebo ztěžující jeho užívání. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednavatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

VIII. Záruka

Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu čl. II této smlouvy záruku 24 měsíců počínající od data předání díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad v záruční době do 10 dnů po oznámení, nedojde-li k jiné dohodě.

VIII.a/ Odpovědnost za škodu

Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které nastanou v průběhu realizace díla podle míry zavinění.

IX. Zrušení smlouvy

1. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednavatele je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí zhotovitel prokazatelné škody.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzený oběma stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednavatel.

4. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504, § 2976 a § 2985 občanského zákoníku a zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

V Hustopečích nad Bečvou dne 24.1.2017

Za objednavatele:

Ing. Vozáková Júlia, starostka

.....

Za zhotovitele:

Král Petr, jednatel

BETY - STAVBY, IZOLACE A SLUŽBY, s.r.o.
nám. Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou
Tel.: 581 628 380 (2)
Tel./fax: 581 628 364
IČO: 25370669 DIČ: CZ25370669

.....

Příloha: - položkový rozpočet

Bety-stavby, izolace a služby, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OBNOVA ZÁMKU HUSTOPEČE NAD BEČVOU	JKSO	
Název objektu	OPRAVA 2.NP JIŽNÍ KŘÍDLO ZÁMKU - PROVOZNÍ MÍSTNOSTI 2.03 A 2.04	EČO	
		Místo	Hustopeče nad Bečvou
Objednatel	Městys Hustopeče nad Bečvou	IČ	DIČ
Projektant	Petr Vojvodík		
Zhotovitel	BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o. Hustopeče nad Bečvou		
Zpracoval	Petr Vojvodík		
Rozpočet číslo		Dne	10.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	248 320,49
2		Montáž	426 848,23
3	PSV	Dodávky	533 911,38
4		Montáž	734 567,38
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	32 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 975 647,48
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	9 878,24

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,25%	4 939,12
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		4 939,12
22	Ostatní náklady		0,00

D Celkem bez DPH 1 990 464,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 990 464,83	417 997,61

Cena s DPH 2 408 462,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Bety-stavby, izolace a služby, s.r.o.

Petr Král, jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA ZÁMKU HUSTOPEČE NAD BEČVOU
Objekt: OPRAVA 2.NP JIŽNÍ KŘÍDLO ZÁMKU - PROVOZNÍ MÍSTNOSTI 2.03 A 2.04

Objednatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Zhotovitel: BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o. Hustopeče nad Bečvou
Místo: Hustopeče nad Bečvou

Zpracoval: Petr Vojvodík
Datum: 10.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**248 320,49**	**426 848,23**	**675 168,72**	**55,897**	**76,481**
3	**Svislé a kompletní konstrukce**	**95 696,84**	**42 751,82**	**138 448,66**	**40,070**	**0,000**
31	**Zdi podpěrné a volné**	**16 247,60**	**9 850,30**	**26 097,90**	**5,526**	**0,000**
4	**Vodorovné konstrukce**	**569,00**	**3 081,00**	**3 650,00**	**0,077**	**0,000**
6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**	**109 283,27**	**117 017,79**	**226 301,06**	**15,673**	**0,000**
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	**42 771,38**	**263 997,62**	**306 769,00**	**0,077**	**76,481**
99	**Přesuny hmot a suti**	**30 843,56**	**122 663,15**	**153 506,71**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**533 911,38**	**734 567,38**	**1 268 478,76**	**8,823**	**2,168**
711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**	**7 517,64**	**2 130,41**	**9 648,05**	**0,127**	**0,000**
713	**Izolace tepelné**	**7 737,65**	**3 630,54**	**11 368,19**	**0,238**	**0,000**
762	**Konstrukce tesařské**	**69 639,00**	**84 630,88**	**154 269,88**	**2,914**	**2,001**
763	**Konstrukce suché výstavby**	**155 853,69**	**137 006,30**	**292 859,99**	**2,519**	**0,000**
766	**Konstrukce truhlářské**	**0,00**	**444 143,35**	**444 143,35**	**0,000**	**0,084**
767	**Konstrukce zámečnické**	**0,00**	**643,43**	**643,43**	**0,000**	**0,083**
771	**Podlahy z dlaždic**	**7 896,82**	**9 003,86**	**16 900,68**	**0,278**	**0,000**
775	**Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)**	**276 618,85**	**37 182,00**	**313 800,85**	**2,609**	**0,000**
784	**Dokončovací práce - malby a tapety**	**8 647,74**	**16 196,61**	**24 844,35**	**0,139**	**0,000**
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,000**	**0,000**
21-M	**Elektromontáže**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,000**	**0,000**
	Celkem	782 231,87	1 193 415,61	1 975 647,48	64,720	78,648

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA ZÁMKU HUSTOPEČE NAD BEČVOU
Objekt: OPRAVA 2.NP JIŽNÍ KŘÍDLO ZÁMKU - PROVOZNÍ MÍSTNOSTI 2.03 A 2.04

Objednatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Zhotovitel: BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o. Hustopeče nad Bečvou
Místo: Hustopeče nad Bečvou

Zpracoval: Petr Vojvodík
Datum: 10.9.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**675 168,72**	**55,90**
3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**138 448,66**	**40,070**
1	349231821	Dozdívky ostění, nadpraží, parapetů, drážek z CP tl do 300 mm	m2	31,204	1 190,00	37 132,76	14,177
2	331231118	Obezdívka pilíře z cihel dl 290 mm na MC	m3	4,200	6 290,00	26 418,00	8,066
3	331361821	Výztuž pilíře ocelovými táhly	t	0,500	47 200,00	23 600,00	0,526
4	330321510	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	4,800	5 250,00	25 200,00	11,776
31		**Zdi podpěrné a volné**				**26 097,90**	**5,526**
5	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	26,000	86,00	2 236,00	0,328
6	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	15,000	136,00	2 040,00	0,284
7	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	7,000	218,00	1 526,00	0,177
8	310237291	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 1050 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	1,395
9	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC / po demontáži elektro. skříně	m3	0,310	12 840,00	3 980,40	0,582
10	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,470	8 650,00	12 715,50	2,760
4		**Vodorovné konstrukce**				**3 650,00**	**0,077**
11	411235210	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	10,000	216,00	2 160,00	0,062
12	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	5,000	251,00	1 255,00	0,016
13	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	5,000	47,00	235,00	0,000
6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**226 301,06**	**15,673**
14	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	170,562	30,70	5 236,25	0,020
15	612131121	Základní penetrační nátěr vnitřních stěn, stropů, podlah nanášený ručně	m2	898,674	37,10	33 340,81	0,422
16	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	229,704	59,40	13 644,42	1,688
17	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	133,678	67,50	9 023,27	0,983
18	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	229,704	282,00	64 776,53	4,222
19	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	133,678	364,00	48 658,79	2,457
20	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu / pod parapet	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,420
21	635211121	Násyp pod podlahy z keramického kameniva Liapor 8/16 mm	m3	13,000	3 817,00	49 621,00	5,460

9		**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**306 769,00**	**0,077**
22	997013012	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	5,000	4 010,00	20 050,00	0,000
23	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	110,640	74,60	8 253,74	0,004
24	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % vč. vyškrábání spár a očištění zdiva	m2	229,704	116,00	26 645,66	0,000
25	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % vč. vyškrábání spár a očištění zdiva	m2	133,678	130,00	17 378,14	0,000
26	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,640	83,00	9 183,12	0,023
27	9x1	Ostatní nepředvídatelné práce	HZS	34,000	300,00	10 200,00	0,000
28	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	26,417	449,00	11 861,23	0,000
29	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,029	176,00	357,10	0,000
30	962032314	Bourání pilířů cihelných z plných cihel pálených na jakoukoli maltu	m3	4,200	1 118,00	4 695,60	0,000
31	985421111	Vyspravení trhlin š do 20 mm sanační maltou BETONPROTEKT RT	m	15,000	849,00	12 735,00	0,045
32	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	3,600	2 342,00	8 431,20	0,004
33	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	3,430	6 843,00	23 471,49	0,000
99		**Přesuny hmot a sutí**				**153 506,71**	**0,000**
34	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m ručně	t	67,486	505,00	34 080,43	0,000
35	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot ručně	t	134,972	75,00	10 122,90	0,000
36	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	67,486	405,00	27 331,83	0,000
37	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	337,430	43,50	14 678,21	0,000
38	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením	t	67,486	343,00	23 147,70	0,000
39	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	67,486	450,00	30 368,70	0,000
40	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 24 m	t	34,271	402,00	13 776,94	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 268 478,76**	**8,823**
711		**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**9 648,05**	**0,127**
41	711113115	D+M hydroizolačního nátěru podlah, např. MAPEGUM WPS	m2	14,048	356,00	5 001,09	0,056
42	711113117	D+M hydroizolační pásky MAPEBAND	m	23,728	184,00	4 365,95	0,071
43	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	93,670	3,00	281,01	0,000
713		**Izolace tepelné**				**11 368,19**	**0,238**
44	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva / místnost 2.04	m2	51,800	54,00	2 797,20	0,000
45	***631509720***	***plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 12/6 120 mm 5000x625 mm***	***m2***	***52,836***	***158,00***	8 348,09	***0,238***
46	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	111,450	2,00	222,90	0,000
762		**Konstrukce tesařské**				**154 269,88**	**2,914**
47	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	58,840	48,00	2 824,32	0,000
48	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	58,840	60,00	3 530,40	0,000
49	762332541	D+M dřevěného roštu z hranolů 120/80 mm položeného do násypu	m2	58,840	389,00	22 888,76	0,000
50	762332542	D+M dřevěného roštu z hranolů 120/80 mm ukotvených do L profilů	m2	51,800	553,00	28 645,40	0,000
51	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,780	981,00	1 746,18	0,044
52	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	110,640	325,00	35 958,00	1,090
53	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	110,640	435,00	48 128,40	1,738

54	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	221,280	34,00	7 523,52	0,042
55	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 512,450	2,00	3 024,90	0,000

763 Konstrukce suché výstavby

292 859,99 **2,519**

56	763161782	D+M nosné konstrukce z Al profilů CD, UD podlah / místnost 2.04	m2	51,800	609,00	31 546,20	0,007
57	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 TI 60 mm EI 45 / místnost 2.03 a 2.04	m2	57,197	945,00	54 051,17	1,612
58	763111325	D+M skleněných příček / místnost 2.03 a 2.04	m2	33,891	6 030,00	204 362,73	0,900
59	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 899,890	1,00	2 899,89	0,000

766 Konstrukce truhlářské

444 143,35 **0,000**

60	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, oken pl přes 2 m2	kus	3,000	34,90	104,70	0,000
61	766x2	D+M dřevěných dveří dvoukřídl. zdvojených vč. rámové zárubně / ozn. H/7, H/8	kus	2,000	63 000,00	126 000,00	0,000
62	766x9	D+M dřevěných dveří dvoukřídl. jednoduchých vnitřních 1320 x 2300 mm vč. rámové zárubně / mezi míst. 2.03, 2.04	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	0,000
63	766x8	D+M dřevěných vnitřních parapetních desek š. do 300 mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	0,000
64	766x3	D+M dřevěných dveří dvoukřídl. jednoduchých vnitřních 1400 x 2100 mm vč. rámové zárubně / ozn. 4/T míst. 2.03 a 2.04	kus	3,000	34 600,00	103 800,00	0,000
65	766x4	D+M dřevěných dveří jednokřídl. 700 x 1970 mm vč. rámové zárubně / ozn. 6/T míst. 2.03 a 2.04	kus	5,000	26 000,00	130 000,00	0,000
66	766x9	D+M dřevěné ztužující římsy / nad SDK příčkama	m	26,040	1 412,00	36 768,48	0,000
67	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	4 366,730	1,71	7 470,17	0,000

767 Konstrukce zámečnické

643,43 **0,000**

68	767651800	Demontáž ocel. dvířek elektro. skříně odřezáním / místnost 2.03	kus	2,000	66,00	132,00	0,000
69	767651805	Demontáž ocel. rámu elektro. skříně / místnost 2.03	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
70	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	6,320	2,00	11,43	0,000

771 Podlahy z dlaždic

16 900,68 **0,278**

71	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	11,750	386,00	4 535,50	0,043
72	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,750	50,00	587,50	0,000
73	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	11,750	62,00	728,50	0,000
74	*597611100*	*dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm*	*m2*	*12,925*	*496,00*	6 410,80	*0,235*
75	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	m	15,701	225,00	3 532,73	0,000
76	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	157,950	7,00	1 105,65	0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

313 800,85 **2,609**

77	775526210	Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm	m2	98,890	801,00	79 210,89	1,051
78	*611951420*	*parkety mozaikové kazetové zámecké dle výběru investora*	*m2*	*103,835*	*2 200,00*	228 437,00	*1,558*
79	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	3 076,480	2,00	6 152,96	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

24 844,35 **0,139**

80	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	477,776	52,00	24 844,35	0,139

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

32 000,00 **0,000**

81	210010001	D+M elektroinstalace vč. zednické výpomoci	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	0,000

32 000,00 **0,000**

Celkem

1 975 647,48 **64,720**