SMLOUVA O DÍLO

č. 4/2020

číslo: S20-043-0154

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Městys Nová Cerekev**
Sídlo: Nová Cerekev 276, 394 15
Zastoupený: Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
IČ: **00248720**
DIČ: CZ00248720
Číslo účtu: 210248055/0300
Telefon: 602150250
e-mail : starosta@novacerekev.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
Ve věcech technických	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Jednající/Zastoupený: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti, na základě plné moci,
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČO: **480 35 599**
DIČ: CZ48035599
Telefon: 565 398 116
e-mail : vychod@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Petr Seknička –ředitel oblasti Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
Ve věcech technických	Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231 Zdeněk Brom – vedoucí stavy
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zdeněk Brom – vedoucí stavby

2. Preambule

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení a dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1 Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo. Za předmět plnění (dílo) se považuje vybudování nové místní komunikace dle schválené projektové dokumentace. Dílo bude provedeno podle příslušné zadávací dokumentace včetně jejích příloh, projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele.

4. Doba plnění – doba provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení realizace díla:	1. 3. 2020
Termín dokončení díla:	**do 22. 6. 2020**

4.2 Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby. V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

4.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno předávacím protokolem podepsaným objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Smluvní cena

5.1 Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí: **2 540 978,84 Kč bez DPH**
533 605,56 Kč DPH 21%
3 074 584,40 Kč vč. 21% DPH.

5.3 Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací dle položkového rozpisu ceny s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace.

5.4 Smluvní cena bude vyúčtována na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

5.5 Dan z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši.

5.6 Změny oproti projektové dokumentaci (dále jen vícepráce/méněpráce) vyvolané objednatelem provede zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě o dílo, ve kterém bude specifikován zejména rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

5.7 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

5.8 Méněpracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele pro objednatele v nižším rozsahu, než je uvedeno v položkovém rozpisu cen s výkazem výměr.

5.9 Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a

pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS a.s. Brno, (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS PRAHA, a.s.), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v dokumentaci stavby, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle odst. 14 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:
Zástupce objednatele: Zdeněk Rajdlík MBA, starosta
Zástupce zhotovitele: Zdeněk Brom – vedoucí stavby

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů a pokynů objednatele.

6.3 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit všechny materiály nutné k provedení díla.

6.5 **Dílo se považuje za provedené, je-li bez vad a nedodělků**.

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

6.7 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor (TDI) a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8 Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

6.9 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Fakturace, platební podmínky

7.1 Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem a projektovým manažerem zodpovědným za vypracování žádosti o platbu poskytovateli dotace (do 5 pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel nemá povinnost ji hradit. Dílčí plnění (fakturace) je možné jen na základě výše uvedeného postupu, tedy schválení zjišťovacího protokolu objednatelem a projektovým managerem.

7.2 Z důvodu čerpání dotace nebude objednatel poskytovat zálohy.

7.3 Případné vícepráce, na základě písemného dodatku k této smlouvě, nezahrnuté v ceně díla, budou fakturovány samostatnou fakturou. Cena díla bude ponížena o méněpráce (na základě dodatku k této smlouvě).

7.4 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem potvrzení soupisu provedených prací účastníky, tj. dnem úspěšného předání díla

7.5 Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- zápis - předávací protokol bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem i dodavatelem
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem s výkazem výměr
- **název díla – projektu: „13 TI Nová Cerekev", reg. č.:** .....(*bude doplněno po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace*).

7.6 Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.7 Splatnost daňového dokladu je minimálně 30 dnů.

7.8 Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

8.2 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. V platném znění. Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

8.5 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v posledním znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č.376/2001 Sb., č.381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v platném znění.

8.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8.7 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli, že tito poddodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností.

9. Spolupůsobení objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla v termínu do: 1.3.2020.

9.2 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat. Na kofinancování akce čerpá dotaci z MMR.

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, prodlužuje se doba provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Důvody přerušení provádění díla musí být ihned po jejich vzniku zhotovitelem přesně specifikovány a odsouhlaseny účastníky ve staveb. deníku, jinak se považují za právně irelevantní.

10. Přejímací řízení

10.1 O předání a převzetí celého díla musí být účastníky sepsán konečný předávací protokol.

10.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 14 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. **Celé dílo se považuje za předané oboustranným podepsáním předávacího protokolu bez vad a nedodělků.**

10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

11. Záruky

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu a končí uplynutím 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruční doba na materiál je dle záruky výrobců.

11.2 Vady díla (dále jen vady) zjištěné **v záruční době** oznámí objednatel zhotoviteli písemně a zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po obdržení oznámení a v případě havárií do 24 hodin od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak a jedná se o vady odstranitelné.

12. Smluvní pokuty

12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

12.2 V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli provedené dílo do termínu uvedeného v článku 4, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení zhotovitele.

12.3 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

12.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejich vyúčtování.

13.Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:

a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla **nebo jeho části** o více jak 10 dní.

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

14 Další ujednání

14.1 V případě vzniku skutečností vyvolávajících potřebu změny obsahu této smlouvy se účastníci zavazují změnit (upravit) **bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem obsah** této smlouvy **výlučně formou písemného dodatku k této smlouvě**. O vzniku takových skutečností a o potřebě změny musí být účastníci smlouvy včas a s dostatečným předstihem informováni. Veškeré změny mohou být provedeny na základě písemného dodatku, tedy i vícepráce a méněpráce.

14.2 Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

15 Všeobecná ustanovení

15.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.2 V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

15.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.

15.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha:
Položkový rozpočet - výkaz výměr

V Nové Cerekvi dne: 5.3.2020

.....
Zdeněk Rajdlík MBA
starosta
objednatel

MĚSTYS -1- Nová Cerekev

V Pelhřimově dne 26.2.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti
zhotovitel

.....
Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
zhotovitel

		Nabídkový rozpočet (položkový rozpis)		Databáze:	
Tišteno dne:	04.12.2019			Nabídka číslo:	

Stavba: ZTV NOVÁ CEREKEV, LOKALITA „ZA HŘIŠTĚM" – II. ETAPA. SO - 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Investor: Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev, IČ 00248720

SO 00 VRN

Položka		*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
1	034403000	Dopravní značení na staveništi	1,00	Kč	1 439,89	**1 439,89**
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,00	Kč	14 038,88	**14 038,88**
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,00	Kč	14 038,88	**14 038,88**
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	Kč	2 879,77	**2 879,77**
5	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,00	kompl	14 398,85	**14 398,85**
Celkem		**Odbytová cena bez DPH:**				**46 796,27**

Tišteno dne:	04.12.2019	**Nabídkový rozpočet (položkový rozpis)**		Databáze:	
				Nabídka číslo:	

Stavba: ZTV NOVÁ CEREKEV, LOKALITA „ZA HŘIŠTĚM" – II. ETAPA. SO - 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Investor: Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev, IČ 00248720

SO 01 Komunikace

Položka		Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
2	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice s naložením na dopravní prostředek	313,20	m3	115,19	**36 077,51**
		*1566*0,2*	*313,2000*			
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	45,00	m3	383,97	**17 278,65**
		*225*0,4*0,5*	*45,0000*			
4	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	361,08	m3	103,67	**37 433,16**
		*(1566*0,2)+45*	*358,2000*			
		288 000	*2,8800*			
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	361,08	m3	40,32	**14 558,75**
		*(1566*0,2)+45*	*358,2000*			
		288 000	*2,8800*			
6	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	758,27	t	3,50	**2 653,94**
		*358,2*2,1*	*752,2200*			
		*2,88000*2,1*	*6,0480*			
7	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	225,00	m	156,95	**35 313,75**
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 566,00	m2	16,93	**26 512,38**
9	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	1 566,00	m2	168,62	**264 058,92**
10	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	1 566,00	m2	147,56	**231 078,96**
11	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	1 545,00	m2	3,60	**5 562,00**
		1 566,00000-21	*1 545,0000*			
12	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	1 545,00	m2	396,24	**612 190,80**
		1 566,00000-21	*1 545,0000*			
13	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	1 545,00	m2	15,12	**23 360,40**
		1 566,00000-21	*1 545,0000*			
14	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 545,00	m2	278,33	**430 019,85**
		1 566,00000-21	*1 545,0000*			
15	00572470	osivo směs travní univerzál	21,77	kg	115,19	**2 507,69**
		*0,035*622*	*21,7700*			
16	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	622,00	m2	5,76	**3 582,72**
17	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	622,00	m2	48,31	**30 048,82**
18	596841221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	21,00	m2	352,77	**7 408,17**
19	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	21,00	m2	273,58	**5 745,18**
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	508,00	m	230,38	**117 033,04**
21	59217023	obrubník betonový 100x15x25cm	428,00	m	129,59	**55 464,52**
		508-32-48	*428,0000*			
22	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	32,00	m	331,17	**10 597,44**
		*16*2*	*32,0000*			
23	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	48,00	m	115,19	**5 529,12**
		*16*3*	*48,0000*			
24	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	26,45	m3	2 375,81	**62 840,17**
		*508*0,05*	*25,4000*			
		*21*0,05*	*1,0500*			
25	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	6,00	kus	2 231,82	**13 390,92**
26	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	13,00	kus	2 591,79	**33 693,27**
27	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	2,00	kus	935,93	**1 871,86**
28	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	16,00	kus	503,96	**8 063,36**
29	4229146VD	Poklop litinový pro domovní přípojky - samonivelační	16,00	kus	215,98	**3 455,68**
30	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	6,00	m	33,46	**200,76**
31	599141111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	6,00	m	107,99	**647,94**
32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	42,75	t	14,40	**615,63**
		*21*0,08*2,4*	*4,0320*			
		*0,080*428*	*34,2400*			
		*0,048*48*	*2,3040*			
		*0,068*32*	*2,1760*			
			0,0000			
33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	1 585,34	t	7,20	**11 414,45**
		*1 545,0000*0,11*2,4*	*407,8800*			
		*1566*0,35*2,1*	*1 151,0100*			
		2 645 000	*26,4500*			
34	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	135,00	m	97,91	**13 217,85**
35	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	3,50	m2	431,97	**1 511,90**
36	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	2,00	kus	3 524,84	**7 049,68**
37	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	9,00	kus	1 238,30	**11 144,70**
38	404455720	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, D 500 mm	7,00	kus	1 151,91	**8 063,37**
39	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	18,00	kus	64,80	**1 166,40**
40	404452400	patka hliníková HP 60	9,00	kus	611,95	**5 507,55**

41	404452250	sloupek Zn 60 - 350	9,00	kus	503,96	**4 535,64**
42	9R	Žlab DN 400 s mříží a zatížením D 40	12,00	m	11 678,91	**140 146,92**
43	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	12,00	m	2 719,94	**32 639,28**
44	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	1,44	m3	2 663,78	**3 835,84**
		*12*0,6*0,20*	*1,4400*			
45	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	2,88	m3	383,98	**1 105,86**
		*12*0,4*0,6*	*2,8800*			
46	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	2,00	kus	6 479,49	**12 958,98**
Celkem			**Odbytová cena bez DPH:**			**2 353 093,78**

Tišteno dne:	04.12.2019	**Nabídkový rozpočet (položkový rozpis)**		Databáze:	
				Nabídka číslo:	

Stavba: ZTV NOVÁ CEREKEV, LOKALITA „ZA HŘIŠTĚM" – II. ETAPA. SO - 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Investor: Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev, IČ 00248720

SO 02 Chodník

Položka		*Text*	*Množství*	*m.j.*	*Cena*	*Celkem*
1	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice s naložením na dopravní prostředek	35,00	m3	115,19	**4 031,65**
		*100*0,35*	*35,0000*			
2	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	35,00	m3	138,23	**4 838,05**
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	35,00	m3	40,32	**1 411,20**
4	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	73,50	t	3,50	**257,25**
		*35*2,1*	*73,5000*			
5	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	102,00	m	201,58	**20 561,16**
6	592173050	obrubník betonový zahradní BEST Linea 100x8x25 cm	102,00	kus	100,79	**10 280,58**
7	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	4,08	m3	2 375,81	**9 693,30**
		*102*0,04*	*4,0800*			
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	100,00	m2	16,93	**1 693,00**
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	100,00	m2	147,56	**14 756,00**
10	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	100,00	m2	108,35	**10 835,00**
11	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	100,00	m2	352,77	**35 277,00**
		100	*100,0000*			
12	5924501500	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	93,60	m2	244,78	**22 911,41**
		100-6,4	*93,6000*			
13	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	6,40	M2	561,55	**3 593,92**
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	18,68	t	7,20	**134,52**
		*(102*0,042)+(100*0,06*2,4)*	*18,6840*			
15	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	56,58	t	14,40	**814,75**
		*(100*0,25*2,1)*	*52,5000*			
		40 800	*4,0800*			
Celkem			**Odbytová cena bez DPH:**			**141 088,79**

	Sazba DPH	DPH celkem		
STAVBA CELKEM			**Odbytová cena bez DPH:**	**2 540 978,84**
	21,00	**533 605,56**	**Odbytová cena s DPH:**	**3 074 584,40**

Nabídku zpracoval:
Předáno dne: