

Smlouva o dílo č. J008/2020/01

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna
Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 00281824
DIČ: CZ00281824
Zapsána v obchodním rejstříku či zvláštní evidenci
Zastoupená: Miroslav Rožnovský, starosta obce
dále jen „objednatel“

a

2. Smluvní strana: Svoboda a syn, s.r.o.
Sídlo: Jahodová 524/62, 620 00 Brno
IČ: 255 48 531
DIČ: CZ25548531
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 27-4040850227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32482
Zastoupená: Michal Svoboda, prokurista společnosti
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce podle zadání ve výběrovém řízení s názvem „Modernizace bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 Hrušovany u Brna“ v k.ú. Hrušovany u Brna – zastavěná část obce (dále jen „dílo“).
- Rozsah předmětu díla je vymezen v podkladech pro provedení díla, kterými jsou:
 - projektová dokumentace (zpracovaná společností DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice 7/2016)
 - rozsah prací obsažený v položkových rozpočtech nabídky zhotovitele ze dne 5.3.2020, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1
- Součástí předmětu plnění je zajištění potřebné součinnosti a koordinace s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby.
- Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, které musí být použity k řádnému provedení díla. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel.
- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle dále uvedených podmínek.
- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení díla, zejména včas předat staveniště.

III. Doba plnění

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - zahájení díla: 16.03.2020
 - termín ukončení díla: do 30.10.2020
- Prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu z důvodu za straně zhotovitele je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.

IV. Cena

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Byt č. 3

Cena celkem bez DPH:	1.068.278,30 Kč
DPH ve výši 15%:	160.241,75 Kč
Cena celkem s DPH:	1.228.520,05 Kč

Byt č. 4

Cena celkem bez DPH:	1.252.869,13 Kč
DPH ve výši 15%:	187.930,37 Kč
Cena celkem s DPH:	1.440.799,50 Kč

Celkem za byt č. 3 a č. 4

Cena celkem bez DPH:	2.321.147,43 Kč
DPH ve výši 15%:	348.172,12 Kč
Cena celkem s DPH:	2.669.319,55 Kč

2. Smluvní cena díla je cena úplná a konečná a nemají na ni vliv případné změny cen energií, vody, pohonných hmot a dalších medií, ke kterým by došlo v průběhu provádění díla. Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností provádění díla pro případ, že by při zhotovování díla nastala mimořádná pro zhotovitele nepředvídatelná okolnost.
3. Jelikož předmětem dodání díla jsou stavební práce, ke kterým jsou ostatní náklady zhotovitele vedlejším plněním, bude na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH) dílo fakturováno objednateli bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). Pokud by v období od podpisu této smlouvy do okamžiku fakturace došlo ke změně příslušných zákonných ustanovení, bude k této smluvní ceně při vyúčtování účtována DPH v zákonné výši platné k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na úplné a kvalitní zhotovení díla tak, jak je předjímano touto smlouvou, včetně nákladů na:
 - materiál potřebný k provedení díla,
 - dodavatelskou dokumentaci pro výrobní přípravu díla, vč. dokumentace montovaného zařízení
 - vybudování, udržování, provoz a odklizení zařízení staveniště,
 - pojištění díla do jeho předání objednateli a provozní činnosti zhotovitele,
 - kompletační činnost,
 - ochranu staveniště, zajištění nezabudovaného materiálu a ochranu proti požáru,
 - poplatky správcům dotčených stávajících zařízení, správní a jiné poplatky,
 - služby zajišťované pro stavební dozor objednatele,
 - provedení předepsaných zkoušek kvality,
 - odstranění oprávněně reklamovaných vad v průběhu záruční doby,
 - ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla
5. Práce, event. dodávky nad rámec předmětu smlouvy mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto další práce, event. dodávky zhotovitel vyúčtuje objednateli ve faktuře dle ujednání v čl. V., pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
6. Pokud zhotovitel odhalí nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, upozorní na tuto okolnost objednatele. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provedení díla, je zhotovitel v nezbytném rozsahu oprávněn přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu provádění díla. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo na daném příkazu, je povinen toto své stanovisko sdělit zhotoviteli písemně. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu přerušení vyvolané shora uvedenými okolnostmi.

V.**Platební podmínky**

1. Cena díla dle čl. IV. odst.1.této smlouvy bude zhotovitelem účtována měsíčně na základě oboustranně podepsaných zjišťovacích protokolů a to daňovým dokladem (fakturou), ve kterém zhotovitel vyúčtuje příp. další práce, event. dodávky provedené dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tento daňový doklad odešle zhotovitel objednateli neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud objednatel odmítne převzetí díla bez vážných důvodů na straně zhotovitele, má se dílo za předané

objednateli v den, ve kterém měl objednatel dílo k výzvě zhotovitele převzít.

2. Zhotovitel se zavazuje uvést v této smlouvě a zejména na každém daňovém dokladu vystaveném dle této smlouvy pro úhradu plnění pouze bankovní účet, který správce daně v souladu se zákonem o DPH zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup (Oznámený účet).
3. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně.
4. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů vystavených na základě této smlouvy je sjednána na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, není-li výslovně stanoveno jinak. Prodlení objednatele se zaplacením faktury delší než jeden měsíc je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, v záhlaví musí být uvedeno číslo smlouvy. K daňovému dokladu musí být přiložen předávací protokol týkající se fakturovaného díla, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou předání dle odst. 1 tohoto článku. Daňový doklad musí také obsahovat číslo bankovního účtu splňujícího podmínku dle článku V. odst. 2 smlouvy.
6. Příjemce daňového dokladu je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou ze zákonem stanovených náležitostí, obsahuje nesprávné údaje nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu musí být vyznačen důvod vrácení.
7. Odesílatel daňového dokladu je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu jej opravit nebo nově vyhotovit. Smluvní strany se dohodly na tom, že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, a celá lhůta splatnosti poběží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu. Nezaplacením oprávněně vráceného daňového dokladu není příjemce daňového dokladu v prodlení.
8. Veškeré platby budou zhotoviteli zasílány bezhotovostním převodem na jeho účet č. 513084000/2700, který je v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud tento účet není správcem daně v době splatnosti ceny nebo její části, případně jiné pohledávky zveřejněn, nemůže se objednatel dostat do prodlení s úhradou ceny nebo její části, případně jiné pohledávky, současně se doba splatnosti ceny nebo její části, případně jiné pohledávky prodlužuje do čtrnáctého dne od prokazatelného seznámení objednatele zhotovitelem s tím, že byl účet v souladu s citovaným ustanovením zákona správcem daně zveřejněn, a současně je objednatel oprávněn daň z přidané hodnoty z příslušné faktury hradit přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Platby budou prováděny na zveřejněný účet zhotovitele, zveřejněný v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, hrazen pouze základ daně z příslušné faktury, daň z přidané hodnoty z příslušné faktury bude hrazena přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.
10. Provedením vyúčtování ceny díla zhotovitelem ani jejím zaplacením objednatelem nepozbývají platnost závazky zhotovitele plynoucí ze záruk jím poskytnutých dotčeným účastníkům územního řízení a stranám dotčeným stavbou.
11. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude na jeho účet zveřejněný v souladu s § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, hrazen pouze základ daně z příslušné faktury, zatímco daň z přidané hodnoty z příslušné faktury bude hrazena přímo místně příslušnému správci daně zhotovitele.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem, stejně jako v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, převzatou projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Za objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvalit prováděných prací oprávněný zaměstnanec objednatele, který je také oprávněn převzít dílo od zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanovením této smlouvy, jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět dílo řádným způsobem. Záznam o kontrole a o požadavku objednatele musí být vždy uveden ve stavebním deníku s dohodnutým termínem zjednání nápravy a termínem následné kontroly. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla vést stavební deník, který bude k dispozici. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. Záznamy prováděné zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele musí být učiněny vždy

s uvedením data a podpisu zaměstnance, který záznam provedl. Určený zaměstnanec objednatel a určený zaměstnanec zhotovitele jsou povinni podle potřeb stavby sledovat záznamy ve stavebním deníku, písemně se vyjádřit k uvedeným požadavkům druhé smluvní strany, kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svými podpisy s uvedením data, event. je-li to třeba, též s uvedením hodiny.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se budou zaměstnanci zhotovitele pohybovat, udržovat čistotu a pořádek, odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatel, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců objednatel nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody provede zhotovitel její úhradu v plné výši. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
6. Zhotovitel vyzve objednatel k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt, a to telefonicky a zároveň i zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo doložení těchto atestů zhotovitelem před použitím určených materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu.
8. Zhotovitel provede veškeré potřebné revize předávaného díla, včetně použitých materiálů, ve své kompetenci a na svůj náklad.
9. Zhotovitel provede celé dílo ve vlastní režii a na vlastní nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje veškerý demontovaný a nepoužitý materiál, vč. obalů ekologicky likvidovat podle platných právních norem, předpisů a zákonů a na vyžádání objednatel tuto skutečnost kdykoliv doložit.
11. Zhotovitel se dále zavazuje, že na realizaci díla nebude užívat zaměstnance objednatel ani s nimi uzavírat jakýkoliv právní vztah. Toto ujednání se netýká nutné součinnosti s údržbovými složkami objednatel při provádění měření, zkoušek a řešení technicky problémových situací. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
12. Zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost za neporušení inženýrských sítí, včetně náhrad a sankcí za způsobené škody na nich vzniklých působením veškerých stavebních činností společnosti. Zhotovitel nesmí, bez předchozího písemného souhlasu investora, měnit zadání dle výkazu výměr, včetně méněprací nebo víceprací. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatel a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

VII.

Povinnosti objednatel

1. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon práce při provádění díla a na žádost zhotovitele uvedenou ve stavebním deníku mu poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
2. Objednatel se zavazuje dle svých možností umožnit zhotoviteli po dobu provádění díla uložení materiálu, nářadí apod. v suché a uzamykatelné místnosti, přístup k energiím a dotčeným zařízením a rovněž tak určí, kde mohou zaměstnanci zhotovitele pobývat po dobu přestávek v práci a umožní jim užívání sociálního zařízení apod.
3. Objednatel je povinen před započatím provádění díla zhotovitelem prokazatelně seznámit jeho zaměstnance se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními objednatel a zvláštními předpisy platnými pro pracoviště objednatel, kde bude zhotovitel dílo provádět. O seznámení zaměstnanců zhotovitele s výše uvedenými opatřeními a předpisy bude učiněn zápis ve stavebním deníku, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště a všechny prostory ve vlastnictví objednatel, které užíval při provádění díla a do 3 kalendářních dnů po převzetí výsledku díla objednatel je vyklizené předá objednateli.

2. K předání dokončeného díla vyzve písemně (i zápisem ve stavebním deníku) zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 3 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo bylo ukončeno a že je připraveno k předání.
3. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jeho kopii, včetně příloh, obdrží všechny strany zúčastněné na přejímacím řízení, které mají na věci právní zájem. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, nebo drobných vad a nedodělků, které nebudou písemně uznány zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem. Součástí předání výsledku díla bude provedení předepsaných technických zkoušek, jejichž vyhodnocení bude zahrnuto v předávacím protokolu a předání atestů dodaných výrobků.
4. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IX.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, oborovými předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne předání díla záruku za bezvadnost díla v **rozsahu 60 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že za jejich vznik neodpovídá.
2. V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby a řádně a včas reklamovány, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.
3. Oznámení vady musí být podáno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do konce záruční doby. Objednatel je povinen přitom vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí písemného oznámení objednatele. K oznámení vady je zhotovitel povinen se vyjádřit do 7 kalendářních dnů od jejího doručení. V případě oprávněně vytýkané vady je zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů po doručení písemného oznámení zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vady bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápise o projednání vady.
4. O dobu vyřízení oprávněného nároku z vady, což je doba od doručení oznámení vady zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba.
5. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám.
6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem předání díla.

X.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle čl. III. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení oznámené záruční vady, nevyjádří-li se k vadě, nenastoupí-li v případě oprávněné a včasné reklamace k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v této smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Nejednají-li zhotovitel nápravu při provádění díla v termínech a podle požadavků objednatele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní

den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.

5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každou oprávněně vytýkanou záruční vadu, kterou objednatel písemně oznámí do konce záruční doby zhotoviteli a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tuto smluvní pokutu zhotovitel není povinen zaplatit, pokud oprávněně vytýkanou vadu uzná a zaváže se jí ve sjednaném termínu na své náklady odstranit.
6. Sjedením ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu.
7. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu ve lhůtě splatnosti dohodnuté v této smlouvě je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zhotoviteli zaplatit.
8. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě vystaveného a zaslaného vyúčtování nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sankce uhradí strana povinná straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné. Při prodlení s placením smluvní pokuty může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Strana povinná musí tento úrok z prodlení straně oprávněné zaplatit.
9. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy (vyúčtování) k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení podmínek této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Odstoupení od smlouvy je platné pouze tehdy, jestliže odstupující smluvní strana nejdříve marně uplatnila písemnou výzvu k nápravě a poskytla druhé smluvní straně k tomuto účelu přiměřenou lhůtu v délce nejméně 30 pracovních dnů. Odstoupení je pak účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě zápisu, který bude k tomu účelu pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající na provedenou část díla. Konkrétní finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu zaslaného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Tato povinnost objednatele se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily následnému užívání části díla, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zápis o převzetí realizované části díla objednatelem z důvodu odstoupení zhotovitele od smlouvy bude pořízen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nezbytnou součástí tohoto zápisu bude finanční ohodnocení provedené části díla, včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání.
4. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy přechází vlastnictví k protokolárně převzaté části díla a nebezpečí škody na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem podpisu zápisu o převzetí realizované části díla.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je povinen po dobu platnosti smlouvy a trvale po předání díla objednateli zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby, které musí tyto skutečnosti k provádění díla znát, je uchovaly v tajnosti vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám. Zhotovitel není oprávněn tyto skutečnosti reprodukovat ani kopírovat ani jako celek, ani částečně, s výjimkou nezbytného použití při plnění této smlouvy.

Toto ujednání se s ohledem na skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související se zhotovitelem, o nichž se objednatel dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou či plněním této smlouvy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, vztahuje i na objednatele.

2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.
3. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak), pouze písemně, formou smluvního dodatku. Smluvní dodatky musí být

takto označeny, pořadově číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany sjednávají domněnku doby dojití zásilek dle ust. § 573 občanského zákoníku.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že:
 - si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní,
 - při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a
 - jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty bytů č. 3 a č. 4

Příloha č. 2 – harmonogram prací

V Hrušovanech u Brna dne

V Brně dne 5.3.2020


Svoboda a syn, s.r.o.
Jahodová 524/62, 620 00 Brno
PROVOZ: Sládkovická 20/6, 620 00 Brno
Tel: +420531029311, Fax: +420531029120
IČ: 25548531, DIČ: CZ25548531 ⑥

Miroslav Rožnovský
starosta obce

Michal Svoboda
prokurista společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Svoboda a syn, s.r.o.
Ulice a č.p.	Jahodová 524/62
Místo	Brno
PSC	620 00
IČO	25548531
DIČ	CZ25548531
Kontaktní osoba	Barbora Vokurková
telefon, fax	531029326
e-mail	barbora.vokurkova@sasbrno.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **DEA16209**
BD Vodní 223, 231

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01 BD Vodní 223, 231		1,00	1 068 278,30
Celkem za stavbu			1 068 278,30

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	1 068 278,30
DPH 15 %	160 241,75
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	1 228 520,05

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Převážba vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	47 350,09
11	Přípravné a přidružené práce	300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	622,05
311	Konstrukce sádkartonové	7 323,00
60	Sanace	261 344,27
61	Upravy povrchů vnitřní	96 647,29
62	Úpravy povrchů vnější	393,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 977,86
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 634,85
96	Bourání konstrukcí	48 585,38
99	Staveništní přesun hmot	18 106,21
711	Izolace proti vodě	15 039,43
713	Izolace tepelné	33 152,32
720	Zdravotechnická instalace	138 222,57
730	Ústřední vytápění	74 992,58
766	Konstrukce truhlářské	5 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	26 940,62
775	Podlahy vlysové a parketové	68 350,06
776	Podlahy povlakové	2 131,62
781	Obklady keramické	29 479,57
783	Nátěry	1 724,40
784	Malby	13 211,68

M21	Elektromontáže	49 345,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	580,00
V97	Výpočty výměr - bourání	0,00
V98	Výpočty výměr - nový stav	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	34 624,15
VN	Vedlejší náklady	17 700,00
Cena celkem		1 068 278,30

Stavba : DEA16209 BD Vodní 223, 231
Objekt : SO 01 BD Vodní 223, 231

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
BD Vodní 223, 231

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
160723_223_3	Byt Vodní 223/3	1 068 278,30
	Celkem objekt SO 01	1 068 278,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	1 068 278,30
DPH	15 %	160 241,75
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		1 228 520,05

Rekapitulace soupisu 160723_223_3 Byt Vodní 223/3

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	47 350,09
11	Přípravné a přidružené práce	300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	622,05
311	Konstrukce sádkokartonové	7 323,00
60	Sanace	261 344,27
61	Úpravy povrchů vnitřní	96 647,29
62	Úpravy povrchů vnější	393,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 977,86
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 634,85
96	Bourání konstrukcí	48 585,38
99	Staveništní přesun hmot	18 106,21
711	Izolace proti vodě	15 039,43
713	Izolace tepelné	33 152,32
720	Zdravotechnická instalace	138 222,57
730	Ústřední vytápění	74 992,58
766	Konstrukce truhlářské	5 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	26 940,62
775	Podlahy vlysové a parketové	68 350,06
776	Podlahy povlakové	2 131,62
781	Obklady keramické	29 479,57
783	Nátěry	1 724,40
784	Malby	13 211,68
M21	Elektromontáže	49 345,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	580,00
V97	Výpočty výměr - bourání	0,00
V98	Výpočty výměr - nový stav	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	34 624,15
VN	Vedlejší náklady	17 700,00
	Celkem soupis 160723_223_3	1 068 278,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA16209	BD Vodní 223, 231
O:	SO 01	BD Vodní 223, 231
R:	160723 223 3	Byt Vodní 223/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				47 350,09		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601101R00	...v horninách 1 a 2 ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 56,39*0,30 ...výkop rýhy kolem zdi v interiéru - hl 0,35 m, š 0,47 m : Začátek provozního součtu 119-21 : 3,77-0,9+0,46*2 122 : (5,38+4,33+0,22*2)*2-0,8-2,28-0,47*2 123 : 4,135+0,22*2+1,73+0,46 124 : 2,415*2+5,38-0,47*2+0,22*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 36,545*0,35*0,47	m3	22,92865	800,00	18 342,92	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 56,39*0,30	m3	16,91700	260,00	4 398,42	800-1	RTS 16/ I
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
3	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 56,39*0,30	m3	16,91700	240,00	4 060,08	800-1	RTS 16/ I
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
4	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m, dalších 20 m : 53,39*0,30*2	m3	32,03400	210,00	6 727,14	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
		167 10-1 nakládání výkopku						
5	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ...hutněný násyp zeminou - nakládání před domem : Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet	m3	16,91700	250,00	4 229,25	800-1	RTS 16/ I

		Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 56,39*0,30		16,91700					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,							
6	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásepů s ručním zhutněním ...zásyp rýhy kolem zdi v interiéru - hl.0,35 m, š.0,47 m : Začátek provozního součtu 119-21 : 3,77-0,9+0,46*2 122 : (5,38+4,33+0,22*2)*2-0,8-2,28-0,47*2 123 : 4,135+0,22*2+1,73+0,46 124 : 2,415*2+5,38-0,47*2+0,22*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 36,545*0,35*0,47	m3	6,01165	470,00	2 825,48	800-1	RTS 16/ I	
		199 Poplatky za skládku							
7	199000002R00	...hominy 1- 4	m3	16,91700	400,00	6 766,80	800-1	RTS 16/ I	
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				300,00			
8	11 111	Sonda pro zjištění skladby podlahových konstrukcí a průběhu základových konstrukcí.	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				622,05			
		342 27 Přičky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 přičky z přičekové pórobetonových							
9	342256352R00	...tloušťky 75 mm obezdvíka modulu WC : 1,3*0,87	m2	1,13100	550,00	622,05	801-1	RTS 16/ I	
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				7 323,00			
		416 08 Doplnkové práce s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,							
10	342264101R00	...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 pro kanalizaci : 2	kus	2,00000	600,00	1 200,00	801-1	RTS 16/ I	
11	342267111111	Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2,97*2	m	5,94000	950,00	5 643,00		Vlastní	
12	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	2,00000	240,00	480,00	SPCM	RTS 16/ I	
Díl:	60	Sanace				261 344,27			
		216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačen. vzduchem							
13	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu do výšky 1,0 m : 70,42*1,0 připočet za výšku do 1,5 m : 0,5*(4,33+4,135+2,415) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)	m2	67,76000	89,00	6 030,64	800-2	RTS 16/ I	
14	713131130111	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce, vč. dodávky perimetru desky tl. 30 mm Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 70,42*0,60	m2	42,25200	378,00	15 760,00		Vlastní	
		319 10-002 Dodatečná izolace zdiva podřezáním podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolační fólie.							
15	319100020RAA	...strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm 0,10*(5,38+3,68+1,35+2,84+2,32+0,83*2) 0,52*(11,00+1,88) 0,69*(11,00)	m2	16,01060	2 827,00	45 261,97	AP-HSV	RTS 16/ I	
16	60 01	Vrty injektáží př.kladiv, povrchové do 13 mm fialová : (0,33-0,05)*(5,38)/2*30 (0,52-0,05)*(5,55)*30	bm	100,85100	78,00	7 866,38		Vlastní	
17	60 02	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	bm	100,85100	20,00	2 017,02		Vlastní	
18	60 03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, horizontální fialová : 0,33*(5,38)/2 0,52*(5,55)	m2	3,77370	446,00	1 683,07		Vlastní	
19	60 05	Zaslepení otvorů pr. 12 mm	bm	100,85100	12,00	1 210,21		Vlastní	
20	60 06	Siloxanový bezrozpouštědlový koncentrát,obsah účinné látky koncentrátu 100% (spotřeba 2,15 l/m2) Začátek provozního součtu fialová : 0,33*(5,38)/2 0,52*(5,55) Mezisoučet Konec provozního součtu 3,7737*2,15	l	8,11346	913,00	7 407,59		Vlastní	
21	60 07	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž 202	ks	202,00000	10,00	2 020,00		Vlastní	
22	60 08	Fabion-propojení izolace zdiva a izolace podlahy šířka 300 mm 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2	bm	70,42000	310,00	21 830,20		Vlastní	

		121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2			8,17000 19,42000 15,29000 15,59000					
23	60 10	Asfaltová penetrace podkladu Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 70,42*0,70	m2	49,29400	43,00		2 119,64		Vlastní	
24	60 11	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4 mm Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 70,42*0,70	m2	49,29400	467,00		23 020,30		Vlastní	
25	60 12	Omitka vnější a vnitřní stěn, MC s vodotěsní krystalizační přísadou, hrubá zatřená podrovnání zdiva Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 70,42*0,70	m2	49,29400	318,00		15 675,49		Vlastní	
26	60 13	Příplatek k omítkce za antisanitrační přednáštřík Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 70,42*0,70	m2	67,76000	76,00		5 149,76		Vlastní	
27	60 14	Sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast, (?=0,07 W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu do výšky 1,0 m : 70,42*1,0 přípočet za výšku do 1,5 m : 0,5*(4,33+4,135+2,415) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)	m2	67,76000	990,00		67 082,40		Vlastní	
28	60 15	Sanační vyrovnávací omítka se síranovodným cementem v tl. do 15 mm, vnitřní a vnější omítky, (100% ploch) Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu do výšky 1,0 m : 70,42*1,0 přípočet za výšku do 1,5 m : 0,5*(4,33+4,135+2,415) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)	m2	67,76000	435,00		29 475,60		Vlastní	
29	60 18	HZS - Nespecifikované práce - provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod		260,00		2 080,00		Vlastní	
30	60 19	Dodatečná vertikální izolce svislých konstrukcí	m2	2,00000	2 827,00		5 654,00		Vlastní	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					96 647,29			
31	602011141R00	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2	m2	42,43500	120,00		5 092,20	801-1	RTS 16/ I	
					7,24000					

	120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu do výšky 1,0 m : 70,42*1,0 přpočet za výšku do 1,5 m : 0,5*(4,33+4,135+2,415) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4) odpočet obkladů : -25,325			4,71000 8,17000 19,42000 15,29000 15,59000 70,42000				
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
32	610991111R00	...fólii Pe 0,05-0,2 mm 1,15*1,9*4	m2	8,74000	45,00	393,30	801-1	RTS 16/ I
611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 42-1 omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných								
33	611421133R00	...šlukové 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000	480,00	27 067,20	801-1	RTS 16/ I
612 47-218 Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi,								
34	612472181R00	...jádro míchané, štuk ze suché směsi Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu s.v. 2,97 m : 2,97*70,42 odpočet sanační omítka : -67,76 odpočet otvorů : -0,97*(0,9*1+0,8*6+0,6*4)	m2	133,53040 7,24000 4,71000 8,17000 19,42000 15,29000 15,59000 70,42000 209,14740 -67,76000 -7,85700	480,00	64 094,59	801-1	RTS 16/ I
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				393,30		
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů (s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
35	620991121R00	...z postaveného lešení 1,15*1,9*4	m2	8,74000	45,00	393,30	801-1	RTS 16/ I
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				66 977,86		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm								
36	631313621R00	...z betonu C 20/25 Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 10 cm : 56,39*0,10	m3	5,63900 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000 56,39000 5,63900	3 400,00	19 172,60	801-1	RTS 16/ I
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí								
37	631361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm ...do potěru 50 mm ; Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu 3,113 kg/m2 : 56,39*0,003113*1,3	t	0,22820 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000 56,39000 0,22820	35 690,00	8 144,46	801-1	RTS 16/ I
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí								
38	631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet	t	0,24199 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000 56,39000	35 730,00	8 646,30	801-1	RTS 16/ I

	Konec provozního součtu 3,301 kg/m2 : 56,39*0,003301*1,3			0,24199				
	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.							
39	632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000	300,00	16 917,00	801-1	RTS 16/ I	
40	631571004111 Násyp ze šterkópiskú 16 - 32, tř. I Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 15 cm : 56,39*0,20	m3	11,27800 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000 56,39000 11,27800	1 250,00	14 097,50		Vlastní	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 634,85			
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubnemi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání							
41	952901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000	115,00	6 484,85	801-1	RTS 16/ I	
	953 94 Doplňující konstrukce 953 94-6 Osazení ventilačních mřížek							
42	953946111R00 ...bez dodávky ventilac. mřížky	kus	2,00000	125,00	250,00	801-1	RTS 16/ I	
43	28349010J Dvřika revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm, d+m	kus	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	
44	5534301660R mřížka větrací průduch 14, 16, 18, 20 cm	kus	2,00000	450,00	900,00		SPCM	RTS 16/ I
Díl: 96	Bourání konstrukcí				48 585,38			
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
45	965042231R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 15 cm : 8,78*0,15	m3	1,31700 3,80000 1,29000 3,69000 8,78000 1,31700	2 940,00	3 871,98	801-3	RTS 16/ I	
46	965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Začátek provozního součtu 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 15 cm : 47,61*0,15	m3	7,14150 23,30000 11,32000 12,99000 47,61000 7,14150	2 280,00	16 282,62	801-3	RTS 16/ I	
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
47	965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 120 : 1,29 121 : 3,69	m2	4,98000 1,29000 3,69000	63,00	313,74	801-3	RTS 16/ I	
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených							
48	971033621R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm ...obezdívka vany : 0,60*1,77	m2	1,06200 1,06200	130,00	138,06	801-3	RTS 16/ I	
	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes							
49	973031334R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm pozn.8 : 1	kus	1,00000 1,00000	230,00	230,00	801-3	RTS 16/ I	
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn							
50	978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 120 : 1,6*(1,485+0,87)*2 121 : 1,8*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,6+1,8)	m2	22,13100 7,53600 14,70600 1,92900 -2,04000	107,00	2 368,02	801-3	RTS 16/ I	
51	968061125R0J Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, vč.uložení a zpětného zavěšení 60 : 2 80 : 3 90 : 1	kus	6,00000 2,00000 3,00000 1,00000	50,00	300,00		Vlastní	
52	978011191R0J Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, tl. 5,5 cm	m2	56,39000	150,00	8 458,50		Vlastní	

		119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99			3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000				
53	978013191R0J	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, vč. vyškrabání spár, tl. 5 cm Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu ...s.v. 2,97 m : 70,42*2,97 odpočet otvorů : -1,97*(0,9*1+0,6*2*2+0,6*3*2) -(1,0*1,8)*4 připočet ostění : 0,52*(1,0+1,8*2)*4	m2	195,55840	85,00		16 622,46		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					18 106,21		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
54	999281105R00	...výšky do 6 m	t	50,29504	360,00		18 106,21	801-4	RTS 16/ I
Díl:	711	Izolace proti vodě					15 039,43		
		711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovně 711 11-11 nátěrem							
55	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	27,00		1 522,53	800-711	RTS 16/ I
		711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
56	711141559RZ3	...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	230,00		12 969,70	800-711	RTS 16/ I
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
57	998711201R00	...visle do 6 m	%	144,00000	3,80		547,20	800-711	RTS 16/ I
Díl:	713	Izolace tepelné					33 152,32		
		713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
58	713121121RT1	...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	71,00		4 003,69	800-713	RTS 16/ I
		713 12-1 Izolace podlah tepelná							
59	713121118RU1	...obložení stěn pásky na sucho, tloušťky 100 mm, 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2	m	70,42000	60,00		4 225,20	800-713	RTS 16/ I
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
60	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	40,00		2 255,60	800-713	RTS 16/ I
		713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
61	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu ...tl. 120 mm : 56,39*0,12*1,02	m3	6,90214	3 190,00		22 017,83	SPCM	RTS 16/ I
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							

62	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	325,00000	2,00	650,00	800-713	RTS 16/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				138 222,57		
63	720 01	Zdravotechnická instalace, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	138 222,57	138 222,57		Vlastní
Díl: 730		Ústřední vytápění				74 992,58		
64	730 01	Ústřední vytápění, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	74 992,58	74 992,58		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 500,00		
766 81 Montáž kuchyňských linek								
65	766812115R00	...dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 16/ I
766 81 Demontáž kuchyňských linek								
66	766812840R00	...délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	900,00	900,00	800-766	RTS 16/ I
766 82 Montáž nábytku vestavěného								
67	766825111R00	...skříňové jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-766	RTS 16/ I
766 82 Demontáž nábytku vestavěného								
68	766825811R00	...skříň jednokřídlových	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 16/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				26 940,62		
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb								
69	771101115R00	...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	150,00	8 458,50	800-771	RTS 16/ I
771 21 Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. 771 21-5 do tmele								
70	771212113R00	...velikosti do 400 x 400 m 120 : 1,29 121 : 3,69	m2	4,98000	510,00	2 539,80	800-771	RTS 16/ I
771 57-8 Zvláštní úpravy spár								
71	771578011RT3	...spára podlaha-stěna silikonem 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2	m	12,88000	50,00	644,00	800-771	RTS 16/ I
776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily								
72	776981113R00	...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,20000	300,00	360,00	800-775	RTS 16/ I
73	771101210111	Penetrace podkladu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000	40,00	2 255,60		Vlastní
74 58581721.AR		stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm Začátek provozního součtu 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu ...1,5 kg/1 mm/1 m2 - tl. 5 mm : 56,39*1,5*5	kg	422,92500	19,00	8 035,58	SPCM	RTS 16/ I
75 58583201.AR		malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; pro interier i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštění; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá ...3 kg/m2 : Začátek provozního součtu 120 : 1,29 121 : 3,69 Mezisoučet Konec provozního součtu 4,98*3,0	kg	14,94000	30,00	448,20	SPCM	RTS 16/ II
76 58583221.AR		tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interier i exteriér, bazény; sanitární ...0,3 kg/m2 : Začátek provozního součtu 120 : 1,29 121 : 3,69 Mezisoučet Konec provozního součtu 4,98*0,3	kg	1,49400	70,00	104,58	SPCM	RTS 16/ II
77 597623142R		dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interier; barva šedá; mat (při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si jednotliví nájemníci vyberou dezén dlažby) Začátek provozního součtu 120 : 1,29 121 : 3,69 Mezisoučet Konec provozního součtu 4,98*1,05	m2	5,22900	440,00	2 300,76	SPCM	RTS 16/ II
78 771 03		Práh vstupních dveří - syst.lišta, D+M 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	m	0,90000	250,00	225,00		Vlastní
79	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	253,00000	6,20	1 568,60	800-771	RTS 16/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				68 350,06		
775 41 Podlahové sokliky nebo lišty bez základního nátěru								

775 41-2 montáž - bez dodávky listů											
80	775413030R00	...na klipy, 119 : (1,3+2,32+0,42)*2 122 : (5,38+4,33+0,22*2)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6+0,22)*2 124 : (5,38+2,415+0,22)*2 odpočet otvorů : -(0,6*2+0,8*6+0,9)	m	53,24000	50,00	2 662,00	800-775	RTS 16/ I			
775 54 Podlahy lamelové											
775 54-2 montáž (položení) - lamely ve specifikaci											
81	775540001R00	...kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén 119 : 3,80 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	51,41000	200,00	10 282,00	800-775	RTS 16/ I			
776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily											
82	776981113R00	...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm v místě prahu : 0,6*2+0,9	m	2,10000	600,00	1 260,00	800-775	RTS 16/ I			
83	611111	Podlaha vinylová z dílců se zámkem, dodávka (při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si jednotliví nájemníci vyberou dežén vinylové podlahy) Začátek provozního součtu 119 : 3,80 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 Mezisoučet Konec provozního součtu 51,41*1,04	m2	53,46640	860,00	45 981,10		Vlastní			
84	61193651.AJ	Lišta soklová, dl. 2,4 m Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32+0,42)*2 122 : (5,38+4,33+0,22*2)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6+0,22)*2 124 : (5,38+2,415+0,22)*2 odpočet otvorů : -(0,6*2+0,8*6+0,9) Mezisoučet Konec provozního součtu 53,24*1,04	m	55,36960	100,00	5 536,96		Vlastní			
998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové											
50 m vodorovné											
85	998775201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	657,00000	4,00	2 628,00	800-775	RTS 16/ I			
Díl: 776 Podlahy povlakové						2 131,62					
776 51-8 Odstranění povlakových podlah z následné plochy											
86	776511810RT1	...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 122 : 23,30	m2	23,30000	40,00	932,00	800-775	RTS 16/ I			
87	776511810RT2	...lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	24,31000	42,00	1 021,02	800-775	RTS 16/ I			
88	776511810RT3	...lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 119 : 3,80	m2	3,80000	47,00	178,60	800-775	RTS 16/ I			
Díl: 781 Obklady keramické						29 479,57					
781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických											
hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,											
781 23-5 do tmele											
89	781230121R00	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm 120 : 2,0*(1,485+0,87)*2 121 : 2,0*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2)	m2	25,32500	560,00	14 182,00	800-771	RTS 16/ I			
90	23521585.AR	lepido disperzní; na polystyren, na tepelnou izolaci, na keramiku; podklad beton, omítky, sádra; vodotěsné; elastické; pro interier Začátek provozního součtu 120 : 2,0*(1,485+0,87)*2 121 : 2,0*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 2,5 kg/m2 : 25,325*2,5	kg	63,31250	50,00	3 165,63	SPCM	RTS 16/ II			
91	58583221.AR	tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interier i exteriér, bazény, sanitární Začátek provozního součtu 120 : 2,0*(1,485+0,87)*2 121 : 2,0*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 0,3 kg/m2 : 25,325*0,3	kg	7,59750	66,00	501,44	SPCM	RTS 16/ II			
92	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva šedá, mat Začátek provozního součtu 120 : 2,0*(1,485+0,87)*2 121 : 2,0*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	26,59125	400,00	10 636,50	SPCM	RTS 16/ II			

		profes : 25,325*1,05		26,59125				
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
93	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	284,00000	3,50	994,00	800-771	RTS 16/ I
Díl:	783	Nátěry				1 724,40		
	783 22 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické							
94	783220010RAC	...dvojnásobý krycí s emailováním ... zárubné : (0,15+0,05*2)*(2,02*2+0,90)*1 (0,15+0,05*2)*(2,02*2+0,80)*3 (0,15+0,05*2)*(2,02*2+0,60)*2	m2	7,18500 1,23500 3,63000 2,32000	240,00	1 724,40	AP-PSV	RTS 16/ I
Díl:	784	Malby				13 211,68		
	784 45 Malby z malířských směsí							
95	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá ...stropy : 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99 ...stěny : Začátek provozního součtu 119 : (1,3+2,32)*2 120 : (1,485+0,87)*2 121 : (2,735+1,35)*2 122 : (5,38+4,33)*2 123 : (3,715+0,42+2,91+0,6)*2 124 : (5,38+2,415)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu s.v. 2,97 m : 2,97*70,42 odpočet obklady : -25,325	m2	240,21240 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000 7,24000 4,71000 8,17000 19,42000 15,29000 15,59000 70,42000 209,14740 -25,32500	55,00	13 211,68	AP-PSV	RTS 16/ I
Díl:	M21	Elektromontáže				49 345,00		
96	210 05	Elektroinstalace, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	49 345,00	49 345,00		Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				580,00		
97	220 01	Demontáž a zpětná montáž domovního telefonu	kus	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
Díl:	V97	Výpočty výměr - bourání				0,00		
98	Podlahy	Podlahy celkem neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 119 : 3,80 120 : 1,29 121 : 3,69 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	56,39000 3,80000 1,29000 3,69000 23,30000 11,32000 12,99000		0,00		Vlastní
99	obklad keramický-b	Keramický obklad - neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 120 : 1,6*(1,485+0,87)*2 121 : 1,8*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,6+1,8)	m2	22,13100 7,53600 14,70600 1,92900 -2,04000		0,00		Vlastní
Díl:	V98	Výpočty výměr - nový stav				0,00		
100	obklad keramický	Keramický obklad - neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 120 : 2,0*(1,485+0,87)*2 121 : 2,0*(2,735+1,35)*2 123 : 0,6*(2,615+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2)	m2	25,32500 9,42000 16,34000 1,92900 -2,36400		0,00		Vlastní
101	podlaha S1	Keramická dlažba, neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 120 : 1,29 121 : 3,69	m2	4,98000 1,29000 3,69000		0,00		Vlastní
102	podlaha S2	Vinyl, neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 119 : 3,80 122 : 23,30 123 : 11,32 124 : 12,99	m2	51,41000 3,80000 23,30000 11,32000 12,99000		0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				34 624,15		
103	979081111R00	do 1 km	t	44,44692	220,00	9 778,32		RTS 16/ I
104	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	44,44692	15,00	666,70		RTS 16/ I
105	979082111R00	do 10 m	t	44,44692	300,00	13 334,08		RTS 16/ I
106	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,44692	34,00	1 511,20		RTS 16/ I
107	979990001R00	stavební suti	t	44,44692	210,00	9 333,85		RTS 16/ I
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 700,00		
108	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 16/ II
109	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 16/ II
110	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 16/ II
111	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00		RTS 16/ II

Výkaz výměr

Modernizace bytů I.NP, č.p.223 a 231, Vodní – Hrušovany u Brna

Vodní 223 – byt č.3 – p.Dostálová

D.1.4.c - Silnoproudá elektrotechnika

Popis položky	počet jedn.		
Dodávka strojů a zařízení			
Rozvaděče RB			
Rozvaděč plastový, zapuštěný, IP40/20	1 ks	6 578	6 578
Výzbroj, parametry a provedení dle výkresu rozvaděče RB			
Dodávka strojů a zařízení součet			6 578
Montážní materiál			
kabel CYKY-J(O) 3x1,5	70 m	13	910
kabel CYKY-O 2x1,5	12 m	10	120
kabel CYKY-J 4x1,5	10 m	19	190
kabel CYKY-J 5x1,5	30 m	21	630
kabel CYKY-J 3x2,5	240 m	21	5 040
kabel H07V-U6 z/žl	15 m	17	255
kabel H07V-U16 z/žl	5 m	42	210
svítidlo A žárovkové kruhové stropní 1x60W, IP20	2 ks	550	1 100
svítidlo B LED do koupelen, přisazené 15W, IP44	1 ks	550	550
svítidlo C žárovkové interiérové závěsné do 200W, IP20	1 ks	1 650	1 650
Zásuvky a kompletní spínače, barva bílá :			0
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP20	3 ks	153	459
spínač 230V, 10A, řazení 5, IP20	1 ks	186	186
spínač 230V, 10A, řazení 6, IP20	4 ks	158	632
zásuvka jednoduchá 230V, 16A, IP20	7 ks	140	980
zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, IP20	15 ks	168	2 520
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	5 m	7	35
instal. trubka ohebná 1432, D 32mm	3 m	10	30
instal. trubka PVC pevná 4025 LA, D25 mm	2 m	10	20
instal. trubka PVC pevná 4032 LA, D 32mm	1 m	13	13
krabice přístrojová KP 68/2	30 ks	8	240
krabice univerzální KU 68-1901	2 ks	8	16
krabicová rozvodka KU 68-1903	18 ks	48	864
Montážní materiál součet			16 650
Montážní práce			
Demontáže			
demontáž bytové rozvodnice	1 ks	220	220
demontáž stáv.svítidel	7 ks	28	196
demontáž stáv.spínačů	10 ks	6	60
demontáž stáv.zásuvek	13 ks	6	78
demontáž stáv.kabelů průřezu 1,5 – 2,5	80 m	4	320

Výkaz výměr

Modernizace bytů I.NP, č.p.223 a 231, Vodní – Hrušovany u Brna

Vodní 223 – byt č.3 – p.Dostálová

D.1.4.c - Silnoproudá elektrotechnika

Popis položky	počet jedn.		
kabel CYKY-J(O) 3x1,5	70 m	20	1 400
kabel CYKY-O 2x1,5	12 m	19	228
kabel CYKY-J 4x1,5	10 m	20	200
kabel CYKY-J 5x1,5	30 m	22	660
kabel CYKY-J 3x2,5	240 m	21	5 040
kabel H07V-U6 z/žl	15 m	20	300
kabel H07V-U16 z/žl	5 m	22	110
ukončení vodičů	300 ks	18	5 400
svítidlo A žárovkové kruhové stropní 1x60W, IP20	2 ks	165	330
svítidlo B LED do koupelen, přisazené 15W, IP44	1 ks	165	165
svítidlo C žárovkové interiérové závěsné do 200W, IP20	1 ks	165	165
Zásuvky a kompletní spínače, barva bílá :			0
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP20	3 ks	45	135
spínač 230V, 10A, řazení 5, IP20	1 ks	66	66
spínač 230V, 10A, řazení 6, IP20	4 ks	62	248
zásuvka jednoduchá 230V, 16A, IP20	7 ks	76	532
zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, IP20	15 ks	84	1 260
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	5 m	26	130
instal. trubka ohebná 1432, D 32mm	3 m	32	96
instal. trubka PVC pevná 4025 LA, D25 mm	2 m	26	52
instal. trubka PVC pevná 4032 LA, D 32mm	1 m	32	32
krabice přístrojová KP 68/2	30 ks	20	600
krabice univerzální KU 68-1901	2 ks	72	144
krabicová rozvodka KU 68-1903	18 ks	20	360

Montážní práce součet

18 527

Rekapitulace nákladů

Dodávka strojů a zařízení			6 578
Montážní materiál			16 650
Montážní práce			18 527
Doprava, přesun, GZS, přírážky			3 850
Nezměřitelné práce v hodinové sazbě	3 hod	330	990
Revize, revizní zprávy			2 750
Náklady celkem			49 345

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Svoboda a syn, s.r.o.
Ulice a č.p.	Jahododvř 524/62
Místo	Brno
PSC	620 00
IČO	25548531
DIČ	CZ25548531
Kontaktní osoba	Barbora Vokurková
telefon, fax	531029326
e-mail	barbora.vokurkova@sasbrno.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 0117
Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o.
Bratislavská 5
69301 Hustopeče

IČO : 26919451
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
03 Byt č.3		2,00	213 215,15
Celkem za stavbu			213 215,15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	9 703,00
61	Upravy povrchů vnitřní	6 730,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 400,00
97	Prorážení otvorů	5 663,00
713	Izolace tepelné	2 561,14
719	Demontážní práce	9 675,00
721	Vnitřní kanalizace	45 010,48
722	Vnitřní vodovod	13 069,79
725	Zařizovací předměty	31 244,00
733	Rozvod potrubí	16 665,33
734	Armatury	5 524,42
735	Otopná tělesa	27 735,15
767	Konstrukce zámečnické	1 113,84
799	Ostatní	34 120,00
Cena celkem		213 215,15

Stavba :	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany	
Objekt :	03	Byt č.3	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Byt č.3

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Ústřední vytápění	74 992,58
02	Zdravotechnika	138 222,57
	Celkem objekt 03	213 215,15

Rekapitulace soupisu 01 Ústřední vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	750,00
97	Prorážení otvorů	501,00
713	Izolace tepelné	2 561,14
719	Demontážní práce	9 675,00
733	Rozvod potrubí	16 665,33
734	Armatury	5 524,42
735	Otopná tělesa	27 735,15
767	Konstrukce zámečnické	30,54
799	Ostatní	11 550,00
	Celkem soupis 01	74 992,58

Rekapitulace soupisu 02 Zdravotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	9 703,00
61	Upravy povrchů vnitřní	5 980,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 400,00
97	Prorážení otvorů	5 162,00
721	Vnitřní kanalizace	45 010,48
722	Vnitřní vodovod	13 069,79
725	Zařizovací předměty	31 244,00
767	Konstrukce zámečnické	1 083,30
799	Ostatní	22 570,00
	Celkem soupis 02	138 222,57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany
O:	03	Byt č.3
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				750,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
		jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
	1 61240338R00	... 150 x 150 mm	m	3,00000	250,00	750,00	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				501,00		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	3,00000	167,00	501,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl:	713	Izolace tepelné				2 561,14		
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
3	722181212RT5	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	36,00000	62,00	2 232,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.						
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návleková						
4	722181213RT6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	4,00000	70,00	280,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásky a montáž.						
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné						
	50 m	vodorovně						
5	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	22,85600	2,15	49,14	800-713	RTS
Díl:	719	Demontážní práce				9 675,00		
	733 11	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
6	733110806R00	...přes 15 do DN 32	m	34,00000	30,00	1 020,00	800-731	RTS
	735 15	Demontáž otopných těles panelových						
7	735151822R00	...dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	5,00000	191,00	955,00	800-731	RTS
	Ústřední vytápění							
8	9577T00	Demontážní práce	hod	8,00000	275,00	2 200,00	800-731	Vlastní
	9	Hodinové zúčtovací sazby						

9	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu a uhrazení poplatku za uložení na skládku	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	Přir.M	Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				16 665,33		
10	733 11	Potrubí z trubek závitových						
	73311131R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	10,00000	124,00	1 240,00	800-731	RTS
	733 16	Potrubí z trubek měděných						
	733 16-1	včetně dodávky materiálu						
11	733161104R00	...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm, dodávka a montáž Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.	m	36,00000	353,00	12 708,00	800-731	RTS
	733 16	Potrubí z trubek měděných						
	733 16-1	včetně dodávky materiálu						
12	733161106R00	...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm, dodávka a montáž Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.	m	4,00000	405,00	1 620,00	800-731	RTS
	733 19-9	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek						
	733 19-91	závitových normálních i zesílených						
13	733191924R00	...navazování odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	2,00000	308,00	616,00	800-731	RTS
	998 73-3	Přesun hmot pro rozvody potrubí						
14	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	130,09000	3,70	481,33	800-731	RTS
Díl: 734		Armatury				5 524,42		
	734 22	Ventily a kohouty regulační závitové						
	734 22-1	včetně dodávky materiálu						
15	734221672RT2	...termostatická hlavice, dodávka a montáž	kus	5,00000	282,00	1 410,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
16	734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	277,00	277,00	800-731	RTS
	734 26	Šroubení						
	734 26-1	včetně dodávky materiálu						
17	734264426R00	...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	5,00000	515,00	2 575,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-1	kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu						
18	734293312R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	135,00	270,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
19	734293272R00	...kohout kulový s filtrem, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	971,00	971,00	800-731	RTS
	998 73-4	Přesun hmot pro armatury						
20	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	52,25000	0,41	21,42	800-731	RTS
Díl: 735		Otopná tělesa				27 735,15		
	735 15	Otopná tělesa panelová						

21	735157545R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	800-731	RTS
22	735157644R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 570,00	4 570,00	800-731	RTS
23	735157645R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00	800-731	RTS
735 17 Otopná tělesa koupelnová								
24	735171151R00	elektrické přímotopné trubkové otopné těleso obloukové, výška 1500 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, 500W, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	800-731	RTS
25	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa	...v objektech výšky do 6 m	%	240,05000	3,00	720,15	800-731	RTS
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
26	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	2,00000	15,00	30,00	SPCM	RTS
27	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce	...v objektech výšky do 6 m	%	0,27000	2,00	0,54	800-767	RTS
Díl: 799 Ostatní								
9 Hodinové zúčtovací sazby								
28	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
29	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	275,00	6 600,00	Přir.M	Vlastní
30	922T00	Vyregulování systému	hod	1,00000	275,00	275,00	Přir.M	Vlastní
31	930T00	Vypuštění systému	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
32	931T00	Napuštění systému upravenou vodou přes mobilní úpravnu	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
33	950T00	Zednická výpomoc	hod	3,00000	275,00	825,00	Přir.M	Vlastní
34	955T00	Sekání	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přir.M	Vlastní
35	999T00	Nezměřitelné práce	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přir.M	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany
O:	03	Byt č.3
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				9 703,00		
	122 12-21	Výkopávky v zemnicích na suchu pro stavbu dálnic, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-213	v hornině 3						
	122 12-2131	příplatek k cenám						
1	122202109R00	...za lepidlost horniny, 0,6x0,9x13 = 7m3	m3	7,00000	12,00	84,00	800-1	RTS
	131 10-11	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2 kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
2	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování, š.výkopu 0,6m, hl.výkopu 0,6-1,0m, délka 13m	m	13,00000	650,00	8 450,00	800-1	Vlastní
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
3	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m, 0,6x0,9x13 = 7m3	m3	7,00000	42,00	294,00	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
4	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, 0,6x0,9x13 = 7m3 včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	7,00000	125,00	875,00	800-1	RTS
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				5 980,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
5	612403384R00	...70 x 70 mm	m	18,00000	110,00	1 980,00	801-4	RTS
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
6	612403388R00	...150 x 150 mm	m	16,00000	250,00	4 000,00	801-4	RTS
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 400,00		
	Ústřední vytápění							
7	957T00	Demontážní práce	hod	16,00000	275,00	4 400,00	800-731	Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 162,00		

	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
	974 03-11 v ploše								
8	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	18,00000	105,00	1 890,00	801-3	RTS	
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
	974 03-11 v ploše								
9	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	16,00000	167,00	2 672,00	801-3	RTS	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
10	979990001R00	...stavební suti	t	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS	
Díl:	721 Vnitřní kanalizace					45 010,48			
	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,								
11	721140802R00	...do DN 100	m	20,00000	170,00	3 400,00	800-721	RTS	
	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového								
12	721140803T00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	12,00000	176,00	2 112,00	800-721	Vlastní	
	721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového								
13	721170907R00	...vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	470,00	470,00	800-721	RTS	
	721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového								
14	721170909R00	...vsazení odbočky, D 110, D 114 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	645,00	1 290,00	800-721	RTS	
	721 17-1 Potrubí z plastových trub								
15	721176101R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30, dodávka a montáž	m	1,50000	278,00	417,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
16	721176113R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž	m	7,00000	468,00	0,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
17	721176114R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70, dodávka a montáž	m	8,00000	663,00	5 304,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
18	721176115R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100, dodávka a montáž	m	12,00000	720,00	8 640,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
19	721176222R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100, dodávka a montáž	m	9,00000	695,00	6 255,00	800-721	RTS	

20	721176223R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125, dodávka a montáž	m	8,00000	817,00	6 536,00	800-721	RTS
21	721176300T00	721 17-62 Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu Chránička KG DN250, dodávka a montáž	m	2,00000	630,00	1 260,00	800-721	Vlastní
22	721194105RM1	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, ...D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 365,00	5 460,00	800-721	RTS
23	721194107R00	...D 75 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž	kus	2,00000	111,00	222,00	800-721	RTS
24	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž	kus	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS
25	28615482.AR	přechod plast-litina DN 70,0 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	97,00	97,00	SPCM	RTS
26	28615483.AR	přechod plast-litina DN 100,0 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	100,00	200,00	SPCM	RTS
27	28650881R	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 70 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	97,00	97,00	SPCM	RTS
28	28650882T	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 110 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
29	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž	kus	1,00000	436,00	436,00	SPCM	RTS
30	55162428.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, dodávka a montáž	kus	2,00000	1 111,00	2 222,00	SPCM	RTS
31	998721101R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 6 m	t	0,07695	734,00	56,48	800-721	RTS
Díl: 722				Vnitřní vodovod		13 069,79		
32	722172311R00	722 17-1 Potrubí z plastických hmot ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	4,00000	347,00	1 388,00	800-721	RTS
33	722172312R00	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	14,00000	417,00	5 838,00	800-721	RTS
34	722181211RT7	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm, dodávka a montáž	m	2,00000	23,00	46,00	800-721	RTS
35	722181211RT8	722 18-12 návleková V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepící pásky. ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm, dodávka a montáž	m	9,00000	28,00	252,00	800-721	RTS

	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
722 18-12 návěsková						
36 722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm, dodávka a montáž V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	2,00000	31,00	62,00	800-721 RTS
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí						
722 18-12 návěsková						
37 722181214RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm, dodávka a montáž V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	5,00000	43,00	215,00	800-721 RTS
722 19 Přípojky ke strojům a zařízením						
38 722190401R00	...vyvedení a připojení výpusťek, DN 15, dodávka a montáž	kus	11,00000	239,00	2 629,00	800-721 RTS
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu						
39 722235113R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	264,00	264,00	800-721 RTS
40 722235122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	3,00000	237,00	711,00	800-721 RTS
41 722235142R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	132,00	132,00	800-721 RTS
722 26 Vodoměry						
722 26-1 včetně dodávky materiálu						
42 722264311R00	...bytový vodoměr, závitový jednotkový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P..., dodávka a montáž	kus	1,00000	540,00	540,00	800-721 RTS
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
43 733110806R00	...přes 15 do DN 32, dodávka a montáž	m	18,00000	30,00	540,00	800-731 RTS
44 55111864T	kulový kohout DN 15 roháček, dodávka a montáž	ks	3,00000	130,00	390,00	Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod						
vodorovně do 50 m						
45 998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,09372	670,00	62,79	800-721 RTS
Díl: 725	Zařizovací předměty				31 244,00	
46 725846590T00	Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika Sprch.set - pevná+pohyblivá sprcha(rameno,hlavice,držák,růžice), dodávka a montáž	ks	1,00000	760,00	760,00	800-721 Vlastní
725 11-08 Demontáž klozetů						
47 725110811R00	...splachovacích	ks	1,00000	243,00	243,00	800-721 RTS
725 11-2 Klozetové mísy						
48 725014163R00	...závěsné, bílé, včetně sedátka	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-721 RTS
725 21-08 Demontáž umyvadel						
49 725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,00000	121,00	121,00	800-721 RTS
725 21-1 Umyvadlo						
50 725017161R00	...na šrouby, bílé, šířky 50 cm	ks	1,00000	760,00	760,00	800-721 RTS

[illegible]

	69	998725101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,04617	758,00	35,00	800-721	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					1 083,30		
	70	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	3,00000	15,00	45,00	SPCM	RTS
	71	42310114R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	6,00000	18,00	108,00	SPCM	RTS
	72	42310118R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	4,00000	32,00	128,00	SPCM	RTS
	73	42310120R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	4,00000	54,00	216,00	SPCM	RTS
	74	42310124R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 102-116 mm 4"; DN 100,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	6,00000	97,00	582,00	SPCM	RTS
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
	75	998767101R00	50 m vodorovně	t	0,00305	1 410,00	4,30	800-767	RTS
Díl:	799	Ostatní	...v objektech výšky do 6 m				22 570,00		
	76	969T00	Zdravotné technické instalace budov, vzduchotechnika NÁKLADY NA PŘEPOJENÍ STOUPAČKY , umístění plastové nádrže 100l vč. kalového čerpadla, instalace a čerpání po dobu přepojení kanál. Stoupačky.	ks	2,00000	3 080,00	6 160,00	800-721	Vlastni
	9 Hodinové zúčtovací sazby								
	77	800T00	Přidružení provedení	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Přír.M	Vlastni
	78	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přír.M	Vlastni
	79	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přír.M	Vlastni
	80	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	6,00000	275,00	1 650,00	Přír.M	Vlastni
	81	955T00	Sekání	hod	8,00000	275,00	2 200,00	Přír.M	Vlastni
	82	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu a uhrazení poplatku za uložení na skládku	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Přír.M	Vlastni
	83	980T00	Rozbor vody	ks	1,00000	2 310,00	2 310,00	Přír.M	Vlastni
	84	999T00	Nezměřitelné práce	hod	14,00000	275,00	3 850,00	Přír.M	Vlastni

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Svoboda a syn, s.r.o.
Ulice a č.p.	Jahodová 524/62
Místo	Brno
PSC	620 00
IČO	25548531
DIČ	CZ25548531
Kontaktní osoba	Barbora Vokurková
telefon, fax	531029326
e-mail	barbora.vokurkova@sasbrno.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : DEA16209
 BD Vodní 223, 231

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01 BD Vodní 223, 231		1,00	1 252 869,13
Celkem za stavbu			1 252 869,13

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	1 252 869,13
DPH 15 %	187 930,37
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	1 440 799,50

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	55 542,98
11	Přípravné a přidružené práce	300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	908,05
311	Konstrukce sádkartonové	10 420,05
60	Sanace	300 994,36
61	Upravy povrchů vnitřní	109 235,66
62	Úpravy povrchů vnější	470,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	76 349,00
94	Lešení a stavební výtahy	639,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 542,20
96	Bourání konstrukcí	55 457,63
99	Staveništní přesun hmot	20 601,43
711	Izolace proti vodě	17 146,96
713	Izolace tepelné	37 900,39
720	Zdravotechnická instalace	195 801,86
730	Ústřední vytápění	81 058,42
766	Konstrukce truhlářské	5 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	32 273,36
775	Podlahy vlysové a parketové	74 752,34
776	Podlahy povlakové	1 984,48
781	Obklady keramické	36 777,37
783	Nátěry	1 718,40

784	Malby	15 470,71
M21	Elektromontáže	53 354,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	580,00
V97	Výpočty výměr - bourání	0,00
V98	Výpočty výměr - nový stav	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	39 389,43
VN	Vedlejší náklady	17 700,00
Cena celkem		1 252 869,13

Stavba :	DEA16209	BD Vodní 223, 231	
Objekt :	SO 01	BD Vodní 223, 231	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
BD Vodní 223, 231

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
160723_223_4	Byt Vodní 223/4	1 252 869,13
	Celkem objekt SO 01	1 252 869,13

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	1 252 869,13
DPH	15 %	187 930,37
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		1 440 799,50

Rekapitulace soupisu 160723_223_4 Byt Vodní 223/4

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	55 542,98
11	Přípravné a přidružené práce	300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	908,05
311	Konstrukce sádkartonové	10 420,05
60	Sanace	300 994,36
61	Úpravy povrchů vnitřní	109 235,66
62	Úpravy povrchů vnější	470,25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	76 349,00
94	Lešení a stavební výtahy	639,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 542,20
96	Bourání konstrukcí	55 457,63
99	Staveništní přesun hmot	20 601,43
711	Izolace proti vodě	17 146,96
713	Izolace tepelné	37 900,39
720	Zdravotechnická instalace	195 801,86
730	Ústřední vytápění	81 058,42
766	Konstrukce truhlářské	5 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	32 273,36
775	Podlahy vlysové a parketové	74 752,34
776	Podlahy povlakové	1 984,48
781	Obklady keramické	36 777,37
783	Nátěry	1 718,40
784	Malby	15 470,71
M21	Elektromontáže	53 354,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	580,00
V97	Výpočty výměr - bourání	0,00
V98	Výpočty výměr - nový stav	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	39 389,43
VN	Vedlejší náklady	17 700,00
	Celkem soupis 160723_223_4	1 252 869,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA16209	BD Vodní 223, 231
O:	SO 01	BD Vodní 223, 231
R:	160723_223_4	Byt Vodní 223/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Poznámka uchazeče						
		Zemní práce				55 542,98		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601101R00	...v horninách 1 a 2 ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 64,28*0,30 ...výkop rýhy kolem zdi v interiéru - hl.0,35 m, š.0,47 m : Začátek provozního součtu 126-7 : (1,93+3,65)*2+0,46*4 125, 128 : 4,755*2+5,3-0,47*2+0,46*2+0,22*4 129 : 3,525*2+0,22*2 130 : 2,60*2+5,3+0,22*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 47,1*0,35*0,47	m3	27,03195	800,00	21 625,56	800-1	RTS 16/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 64,28*0,30	m3	19,28400	260,00	5 013,84	800-1	RTS 16/ I
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
3	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 64,28*0,30	m3	19,28400	240,00	4 628,16	800-1	RTS 16/ I
		162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m						
4	162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem ...hutněný násyp zeminou : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 0,30 m, dalších 20 m : 64,28*0,30*2	m3	38,56800	210,00	8 099,28	800-1	RTS 16/ I
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
5	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ...hutněný násyp zeminou - nakládání před domem : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet	m3	19,28400	250,00	4 821,00	800-1	RTS 16/ I

		Konec provozního součtu tl. 0,30 m : 64,28*0,30			19,28400					
		174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
6	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záasy s ručním ztuhnutím ...výkop rýhy kolem zdi v interiéru - hl 0,35 m, š 0,47 m : Začátek provozního součtu 126-7 : (1,93+3,65)*2+0,46*4 125, 128 : 4,755*2+5,3-0,47*2+0,46*2+0,22*4 129 : 3,525*2+0,22*2 130 : 2,60*2+5,3+0,22*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 47,1*0,35*0,47	m3	7,74795	470,00	3 641,54	800-1	RTS 16/ I		
		199 Poplatky za skládku								
7	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	19,28400	400,00	7 713,60	800-1	RTS 16/ I		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				300,00				
8	11 111	Sonda pro zjištění skladby podlahových konstrukcí a průběhu základových konstrukcí.	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				908,05				
		342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepaléných včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příchovek pórobetonových								
9	342256352R00	...tloušťky 75 mm obezdívka modulu WC : 1,3*1,27	m2	1,65100	550,00	908,05	801-1	RTS 16/ I		
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				10 420,05				
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením								
10	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 127 : 4,57	m2	4,57000	800,00	3 656,00	801-1	RTS 16/ I		
		416 08 Doplnkové práce s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dřívky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,								
11	342264101R00	...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 pro kanalizaci : 2 do SDK podhledu : 1	kus	3,00000	600,00	1 800,00	801-1	RTS 16/ I		
		416 09 Připlátky k podhledům sádrokartonovým								
12	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 127 : 4,57	m2	4,57000	215,00	982,55	801-1	RTS 16/ I		
13	342267111111	Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2,97*1	m	2,97000	950,00	2 821,50		Vlastní		
14	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	2,00000	240,00	480,00	SPCM	RTS 16/ I		
15	28349016R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,00000	680,00	680,00	SPCM	RTS 16/ I		
Díl:	60	Sanace				300 994,36				
		216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačen. vzduchem								
16	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu DO VÝŠKY 1,0 m : 1,0*82,08 PŘÍPOČET DO VÝŠKY 1,5 M : 0,5*(1,27+2,37+1,93+4,765+3,525+2,6) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)	m2	82,21000	89,00	7 316,69	800-2	RTS 16/ I		
17	713131130111	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce, vč. dodávky perimetru desky tl. 30 mm Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,08*0,60	m2	49,24800	373,00	18 369,50		Vlastní		
		319 10-002 Dodatečná izolace zdiva podřezáním podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolační fólie.								
18	319100020RAA	...strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm 0,10*(5,3*2+2,44+1,58+1,87) 0,15*(1,93) 0,33*(0,66) 0,52*(11,93+2,45+3,10) 0,69*(11,93)	m2	19,47760	2 827,00	55 063,18	AP-HSV	RTS 16/ I		
19	60 01	Vrty injektážní př. kladivý, povrchové do 13 mm fialová : (0,52-0,05)*(1,85+0,87)*30 zelená : 0,33*1,05*(4,83)*30	bm	88,55985	78,00	6 907,67		Vlastní		
20	60 02	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	bm	88,56000	20,00	1 771,20		Vlastní		
21	60 03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, horizontální fialová : 0,52*(1,85+0,87)	m2	1,41440	446,00	630,82		Vlastní		
22	60 04	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, šikmá zelená : 0,33*(4,83)	m2	1,59390	457,00	728,41		Vlastní		
23	60 05	Zaslepení otvorů pr. 12 mm	bm	88,56000	12,00	1 062,72		Vlastní		

24	60 06	Siloxanový bezrozpuštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100% (spotřeba 2,15 l/m2) Začátek provozního součtu fialová : (0,52)*(1,85+0,87) zelená : 0,33*1,05*(4,83) Mezisoučet Konec provozního součtu 3,088*2,15	l	6,63920	913,00	6 061,59	Vlastní
25	60 07	Osazení pakrů pro tlakovou injekci	ks	176,00000	10,00	1 760,00	Vlastní
26	60 08	Fabion-propojení izolace zdiva a izolace podlahy šířka 300 mm 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2	bm	82,08000	310,00	25 444,80	Vlastní
27	60 10	Asfaltová penetrace podkladu Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,08*0,70	m2	57,45600	43,00	2 470,61	Vlastní
28	60 11	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4 mm Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,08*0,70	m2	57,45600	467,00	26 831,95	Vlastní
29	60 12	Omlita vnější a vnitřní stěn, MC s vodotěsní krystalizační přísadou, hrubá zatřená podrovnání zdiva Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,08*0,70	m2	57,45600	318,00	18 271,01	Vlastní
30	60 13	Příplatek k omlitce za antisanitační přednástřík Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 82,08*0,70	m2	82,21000	76,00	6 247,96	Vlastní
31	60 14	Sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast, (?=0,07 W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu DO VÝŠKY 1,0 m : 1,0*82,08 PŘÍPOČET DO VÝŠKY 1,5 M : 0,5*(1,27+2,37+1,93+4,765+3,525+2,6) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)	m2	82,21000	990,00	81 387,90	Vlastní
32	60 15	Sanační vyrovnávací omlita se síranovozdruhm cementem v tl. do 15 mm, vnitřní a vnější omlitky, (100% ploch) Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2	m2	82,21000	435,00	35 761,35	Vlastní

		Mezisoučet		82,08000					
		Konec provozního součtu							
		DO VÝŠKY 1,0 m : 1,0*82,08		82,08000					
		PRÍPOČET DO VÝŠKY 1,5 M : 0,5*(1,27+2,37+1,93+4,765+3,525+2,6)		8,23000					
		odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4)		-8,10000					
33	60 18	HZS - Nespecifikované práce - provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod	8,00000	260,00		2 080,00		Vlastní
34	60 19	Dodatečná vertikální izolce svislých konstrukcí	m2	1,00000	2 827,00		2 827,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					109 235,66		
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách									
35	602011141R00	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu DO VÝŠKY 1,0 m : 1,0*82,08 PRÍPOČET DO VÝŠKY 1,5 M : 0,5*(1,27+2,37+1,93+4,765+3,525+2,6) odpočet otvorů : -1,0*(0,9+0,8*6+0,6*4) odpočet obkladů : -29,514	m2	52,69600	120,00		6 323,52	801-1	RTS 16/ I
				8,84000					
				7,24000					
				9,44000					
				22,23000					
				18,09000					
				16,24000					
				82,08000					
				82,08000					
				8,23000					
				-8,10000					
				-29,51400					
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,									
36	610991111R00	...folie Pe 0,05-0,2 mm 1,15*1,9*4 0,9*1,5 0,6*0,6	m2	10,45000	45,00		470,25	801-1	RTS 16/ I
				8,74000					
				1,35000					
				0,36000					
611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 42-1 omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných									
37	611421133R00	...štukové 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 odpočet SDK - č. 127 : -4,57	m2	59,71000	480,00		28 660,80	801-1	RTS 16/ I
				3,86000					
				2,45000					
				4,57000					
				20,94000					
				18,68000					
				13,78000					
				-4,57000					
612 47-218 Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi postřik a jádro mícháné z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsí,									
38	612472181R00	...jádro mícháné, štuk ze suché směsi Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu s.v. 2,97 m : 2,97*82,08 odpočet sanační omítka : -82,21 odpočet otvorů : -0,97*(0,9*1+0,8*6+0,6*4)	m2	153,71060	480,00		73 781,09	801-1	RTS 16/ I
				8,84000					
				7,24000					
				9,44000					
				22,23000					
				18,09000					
				16,24000					
				82,08000					
				243,77760					
				-82,21000					
				-7,85700					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					470,25		
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin									
39	620991121R00	...z postaveného lešení 1,15*1,9*4 0,9*1,5 0,6*0,6	m2	10,45000	45,00		470,25	801-1	RTS 16/ I
				8,74000					
				1,35000					
				0,36000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					76 349,00		
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm									
40	631313621R00	...z betonu C 20/25 Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 10 cm : 64,28*0,10	m3	6,42800	3 400,00		21 855,20	801-1	RTS 16/ I
				3,86000					
				2,45000					
				4,57000					
				20,94000					
				18,68000					
				13,78000					
				64,28000					
				6,42800					
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí									
41	631361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm ...do potěru 50 mm : Začátek provozního součtu 125 : 3,86 126 : 2,45	t	0,26013	35 690,00		9 284,04	801-1	RTS 16/ I
				3,86000					
				2,45000					

		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		Mezisoučet		64,28000					
		Konec provozního součtu							
		3,113 kg/m2 : 64,28*0,003113*1,3		0,26013					
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů								
	631 36-2 ze svařovaných sítí								
42	631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,27584	35 730,00		9 855,76	801-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu							
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		Mezisoučet		64,28000					
		Konec provozního součtu							
		3,301 kg/m2 : 64,28*0,003301*1,3		0,27584					
	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše								
	na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty,								
43	632451034R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	64,28000	300,00		19 284,00	801-1	RTS 16/ I
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
44	631571004111	Násyp ze štěrkopisku 16 - 32, tř. I	m3	12,85600	1 250,00		16 070,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu							
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		Mezisoučet		64,28000					
		Konec provozního součtu							
		tl. 15 cm : 64,28*0,20		12,85600					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					639,80		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné								
45	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,57000	140,00		639,80	800-3	RTS 16/ I
		... pro SDK strop :							
		127 : 4,57		4,57000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					10 542,20		
	952 90 Vybíjení budov a ostatních objektů								
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vybíjení a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vybíjení jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání								
46	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	64,28000	115,00		7 392,20	801-1	RTS 16/ I
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
	953 94 Doplnující konstrukce								
	953 94-6 Osazení ventilačních mřížek								
47	953946111R00	...bez dodávky ventilací mřížky	kus	2,00000	125,00		250,00	801-1	RTS 16/ I
48	28349010J	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm, d+m	kus	5,00000	400,00		2 000,00		Vlastní
49	5534301660R	mřížka větrací průduch 14, 16, 18, 20 cm	kus	2,00000	450,00		900,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí					55 457,63		
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin								
50	965042231R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,94650	2 940,00		2 782,71	801-3	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu							
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		Mezisoučet		6,31000					
		Konec provozního součtu							
		tl. 15 cm : 6,31*0,15		0,94650					
51	965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,69550	2 280,00		19 825,74	801-3	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu							
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		Mezisoučet		57,97000					
		Konec provozního součtu							
		tl. 15 cm : 57,97*0,15		8,69550					
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého								
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
52	965081713R00	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	17,49000	63,00		1 101,87	801-3	RTS 16/ I
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 - 50% : 20,94*0,50		10,47000					

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených									
53	971033621R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,33800	130,00	173,94	801-3	RTS 16/ I	
		...obezdívka vany : 0,60*(1,93+0,30)		1,33800					
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes									
54	973031334R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	1,00000	230,00	230,00	801-3	RTS 16/ I	
		pozn.8 : 1		1,00000					
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn									
55	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	26,09800	107,00	2 792,49	801-3	RTS 16/ I	
		126 : 1,6*(1,93+1,27)*2		10,24000					
		127 : 1,8*(1,93+2,37)*2		15,48000					
		128 : 0,6*(2,53+0,6)		1,87800					
		odpočet otvorů : -0,6*(1,6+1,8)		-2,04000					
		parapety, ostění :							
		126 : 0,30*(0,60)		0,18000					
		127 : 0,30*(0,60+0,30*2)		0,36000					
56	968061125R0J	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, vč. uložení a zpětného zavěšení	kus	6,00000	50,00	300,00		Vlastní	
		60 : 2		2,00000					
		80 : 4		4,00000					
57	978011191R0J	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, tl. 5,5 cm	m2	64,28000	150,00	9 642,00		Vlastní	
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
58	978013191R0J	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, vč. vyškrabání spár, tl. 5 cm	m2	218,92800	85,00	18 608,88		Vlastní	
Začátek provozního součtu									
		125 : (2,38+1,62)*2		8,00000					
		126 : (1,27+1,93)*2		6,40000					
		127 : (2,37+1,93)*2		8,60000					
		128 : (4,775+5,3+0,6)*2		21,35000					
		129 : (5,3+3,525)*2		17,65000					
		130 : (5,3+2,6)*2		15,80000					
		Mezisoučet		77,80000					
Konec provozního součtu									
		...s.v. 2,97 m : 77,8*2,97		231,06600					
		odpočet otvorů : -1,97*(0,6*2*2+0,8*7)		-15,76000					
		-(1,0*1,8*4+0,9*1,5+0,6*0,6)		-8,91000					
		připočet ostění : 0,52*(1,0+1,8*2)*4+0,52*(0,9+1,5*2)+0,52*0,6*3		12,53200					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 601,43			
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
59	999281105R00	...výšky do 6 m	t	57,22619	360,00	20 601,43	801-4	RTS 16/ I	
Díl:	711	Izolace proti vodě				17 146,96			
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena 711 11-1 na ploše vodorovné 711 11-11 nátěrem									
60	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	64,28000	27,00	1 735,56	800-711	RTS 16/ I	
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením									
61	711141559RZ3	...vodorovně, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	64,28000	230,00	14 784,40	800-711	RTS 16/ I	
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
62	998711201R00	...svěsle do 6 m	%	165,00000	3,80	627,00	800-711	RTS 16/ I	
Díl:	713	Izolace tepelné				37 900,39			
713 12 Montáž tepelné izolace podlah									
63	713121121RT1	...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	64,28000	71,00	4 563,88	800-713	RTS 16/ I	
		125 : 3,86		3,86000					
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
713 12-1 Izolace podlah tepelná									
64	713121118RU1	...obložení stěn pásy na sucho, tloušťky 100 mm,	m	82,08000	60,00	4 924,80	800-713	RTS 16/ I	
		125 : (2,38+1,62+0,42)*2		8,84000					
		126 : (1,27+1,93+0,42)*2		7,24000					

		127 : (2,37+1,93+0,42)*2			9,44000					
		128 : (4,775+5,3+0,6+0,22)*2			22,23000					
		129 : (5,3+3,525+0,22)*2			18,09000					
		130 : (5,3+2,6+0,22)*2			16,24000					
	713 19 Izolace tepelné	běžných konstrukcí - doplňky								
65	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2		64,28000	40,00		2 571,20	800-713	RTS 16/ I
		125 : 3,86			3,86000					
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		128 : 20,94			20,94000					
		129 : 18,68			18,68000					
		130 : 13,78			13,78000					
66	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3		7,86787	3 190,00		25 098,51	SPCM	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu								
		125 : 3,86			3,86000					
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		128 : 20,94			20,94000					
		129 : 18,68			18,68000					
		130 : 13,78			13,78000					
		Mezisoučet			64,28000					
		Konec provozního součtu								
		...tl. 120 mm : 64,28*0,12*1,02			7,86787					
	998 71-3 Přesun hmot	pro izolace tepelné								
	50 m vodorovně									
67	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%		371,00000	2,00		742,00	800-713	RTS 16/ I
Díl:	720	Zdravotnická instalace						195 801,86		
68	720 01	Zdravotnická instalace, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus		1,00000	195 801,86		195 801,86		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění						81 058,42		
69	730 01	Ústřední vytápění, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus		1,00000	81 058,42		81 058,42		Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						5 500,00		
	766 81 Montáž kuchyňských linek									
70	766812115R00	...dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus		1,00000	2 000,00		2 000,00	800-766	RTS 16/ I
	766 81 Demontáž kuchyňských linek									
71	766812840R00	...délky přes 1800 do 2100 mm	kus		1,00000	900,00		900,00	800-766	RTS 16/ I
	766 82 Montáž nábytku vestavěného									
72	766825111R00	...skříně jednokřídlové šatní policové	kus		1,00000	1 600,00		1 600,00	800-766	RTS 16/ I
	766 82 Demontáž nábytku vestavěného									
73	766825811R00	...skříně jednokřídlových	kus		1,00000	1 000,00		1 000,00	800-766	RTS 16/ I
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						32 273,36		
	771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb									
74	771101115R00	...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2		64,28000	150,00		9 642,00	800-771	RTS 16/ I
		125 : 3,86			3,86000					
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		128 : 20,94			20,94000					
		129 : 18,68			18,68000					
		130 : 13,78			13,78000					
	771 21 Kladení dlažby keramické									
	do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.									
	771 21-5 do tmele									
75	771212113R00	...velikosti do 400 x 400 m	m2		7,02000	510,00		3 580,20	800-771	RTS 16/ I
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár									
76	771578011RT3	...spára podlaha-stěna silikonem	m		16,68000	50,00		834,00	800-771	RTS 16/ I
		126 : (1,27+1,93+0,42)*2			7,24000					
		127 : (2,37+1,93+0,42)*2			9,44000					
	776 98 Přečhodové, krycí a ukončující podlahové profily									
77	776981113R00	...přečhodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m		1,20000	300,00		360,00	800-775	RTS 16/ I
78	771101210111	Penetrace podkladu	m2		64,28000	40,00		2 571,20		Vlastní
		125 : 3,86			3,86000					
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		128 : 20,94			20,94000					
		129 : 18,68			18,68000					
		130 : 13,78			13,78000					
79	58583201.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; pro interier i exterior; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštění; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá	kg		21,06000	30,00		631,80		RTS 16/ II
		...3 kg/m2 :								
		Začátek provozního součtu								
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		Mezisoučet			7,02000					
		Konec provozního součtu								
		7,02*3,0			21,06000					
80	58581721.AR	stěrka vyrovnávací cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg		482,10000	19,00		9 159,90	SPCM	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu								
		125 : 3,86			3,86000					
		126 : 2,45			2,45000					
		127 : 4,57			4,57000					
		128 : 20,94			20,94000					
		129 : 18,68			18,68000					
		130 : 13,78			13,78000					

		Mezisoučet		64,28000					
		Konec provozního součtu							
		...1,5 kg/1 mm/1 m2 - tl. 5 mm : 64,28*1,5*5		482,10000					
81	58583221.AR	tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér, bazény; sanitární	kg	2,10600	70,00		147,42	SPCM	RTS 16/ II
		...0,3 kg/m2 :							
		Začátek provozního součtu							
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		Mezisoučet		7,02000					
		Konec provozního součtu							
		7,02*0,3		2,10600					
82	597623142R	dlážba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	7,37100	440,00		3 243,24	SPCM	RTS 16/ II
		(při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si jednotliví nájemníci vyberou dezén dláží)							
		Začátek provozního součtu							
		126 : 2,45		2,45000					
		127 : 4,57		4,57000					
		Mezisoučet		7,02000					
		Konec provozního součtu							
		7,02*1,05		7,37100					
83	771 03	Práh vstupních dveří - syst.lišta, D+M	m	0,90000	250,00		225,00		Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
		50 m vodorovně							
84	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	303,00000	6,20		1 878,60	800-771	RTS 16/ I
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové					74 752,34		
		775 41 Podlahové sokliky nebo lišty							
		bez základního nátěru							
		775 41-2 montáž - bez dodávky lišt							
85	775413030R00	...na klipy,	m	65,40000	50,00		3 270,00	800-775	RTS 16/ I
		125 : (2,38+1,62+0,42)*2		8,84000					
		128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2		22,23000					
		129 : (5,3+3,525+0,22)*2		18,09000					
		130 : (5,3+2,6+0,22)*2		16,24000					
		775 54 Podlahy lamelové							
		775 54-2 montáž (položení) - lamely ve specifikaci							
86	775540001R00	...kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén	m2	57,26000	200,00		11 452,00	800-775	RTS 16/ I
		125 : 3,86		3,86000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily							
87	776981113R00	...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	2,00000	600,00		1 200,00	800-775	RTS 16/ I
		v místě prahu : 0,6*2+0,8		2,00000					
88	611111	Podlaha vinylová z dílců se zámků, dodávka	m2	59,55040	860,00		51 213,34		Vlastní
		(při realizaci bude prováděcí firmou předloženo 4 až 5 vzorků, ze kterých si jednotliví nájemníci vyberou dezén vinylové podlahy)							
		Začátek provozního součtu							
		125 : 3,86		3,86000					
		128 : 20,94		20,94000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
		Mezisoučet		57,26000					
		Konec provozního součtu							
		57,26*1,04		59,55040					
89	61193651.AJ	Lišta soklová, dl. 2,4 m	m	61,53000	100,00		6 153,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu							
		125 : (2,38+1,62+0,42)*2		8,84000					
		128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2		22,23000					
		129 : (5,3+3,525+0,22)*2		18,09000					
		130 : (5,3+2,6+0,22)*2		16,24000					
		odpočet otvorů : -(0,6*2+0,8*7)		-6,80000					
		Mezisoučet		58,60000					
		Konec provozního součtu							
		58,60*1,05		61,53000					
		998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové							
		50 m vodorovně							
90	998775201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	732,00000	2,00		1 464,00	800-775	RTS 16/ I
Díl:	776	Podlahy povlakové					1 984,48		
		776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy							
91	776511810RT2	...lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	42,93000	42,00		1 803,06	800-775	RTS 16/ I
		128 - 50% : 20,94*0,50		10,47000					
		129 : 18,68		18,68000					
		130 : 13,78		13,78000					
92	776511810RT3	...lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	3,86000	47,00		181,42	800-775	RTS 16/ I
		125 : 3,86		3,86000					
Díl:	781	Obklady keramické					36 777,37		
		781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických							
		hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,							
		781 23-5 do tmele							
93	781230121R00	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	29,51400	560,00		16 527,84	800-771	RTS 16/ I
		126 : 2,0*(1,93+1,27)*2		12,80000					
		127 : 2,0*(1,93+2,37)*2		17,20000					
		128 : 0,6*(2,53+0,6)		1,87800					
		odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2)		-2,36400					
		781 32 Obkládání parapetů							
		z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,							
		781 32-5 do tmele							

94	781320121R00	...šířky přes 150 do 300 mm 0,6*3 0,9+1,5*2	m	5,70000 1,80000 3,90000	260,00	1 482,00	800-771	RTS 16/ I
95	58583201.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; pro interier i exterior; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštění; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá Začátek provozního součtu ...parapety, ostění : 0,6*3 0,9+1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 5,7*0,75	kg	4,27500 1,80000 3,90000 5,70000 4,27500	29,00	123,98		RTS 16/ II
96	23521585.AR	lepidlo disperzní; na polystyren, na tepelnou izolaci, na keramiku; podklad beton, omítky, sádra; vodotěsné; elastické; pro interier Začátek provozního součtu 126 : 2,0*(1,93+1,27)*2 127 : 2,0*(1,93+2,37)*2 128 : 0,6*(2,53+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 2,5 kg/m2 : 29,514*2,5	kg	73,78500 12,80000 17,20000 1,87800 -2,36400 29,51400 73,78500	50,00	3 689,25	SPCM	RTS 16/ II
97	58583221.AR	tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interier i exterior, bazény; sanitární Začátek provozního součtu 126 : 2,0*(1,93+1,27)*2 127 : 2,0*(1,93+2,37)*2 128 : 0,6*(2,53+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 0,3 kg/m2 : 29,514*0,3 Začátek provozního součtu ...parapety, ostění : 0,6*3 0,9+1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 0,09 kg/m : 5,7*0,09	kg	9,36720 12,80000 17,20000 1,87800 -2,36400 29,51400 8,85420 1,80000 3,90000 5,70000 0,51300	66,00	618,24	SPCM	RTS 16/ II
98	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva šedá; mat Začátek provozního součtu 126 : 2,0*(1,93+1,27)*2 127 : 2,0*(1,93+2,37)*2 128 : 0,6*(2,53+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2) Mezisoučet Konec provozního součtu prořez : 29,514*1,05 Začátek provozního součtu ...parapety, ostění : 0,6*3 0,9+1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu prořez : 5,7*0,306	m2	32,73390 12,80000 17,20000 1,87800 -2,36400 29,51400 30,98970 1,80000 3,90000 5,70000 1,74420	400,00	13 093,56	SPCM	RTS 16/ II
99	998781201R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 6 m	%	355,00000	3,50	1 242,50	800-771	RTS 16/ I
Díl: 783		Nátěry				1 718,40		
100	783220010RAC	783 22 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické ...dvojnásobý krycí s emailováním ... zárubné : (0,15+0,05*2)*(2,02*2+0,80)*4 (0,15+0,05*2)*(2,02*2+0,60)*2	m2	7,16000 4,84000 2,32000	240,00	1 718,40	AP-PSV	RTS 16/ I
Díl: 784		Malby				15 470,71		
101	784450020RA0	784 45 Malby z maliřských směsí ...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá ...stropy : 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78 odpočet SDK - č. 127 : -4,57 ...stěny : Začátek provozního součtu 125 : (2,38+1,62+0,42)*2 126 : (1,27+1,93+0,42)*2 127 : (2,37+1,93+0,42)*2 128 : (4,775+5,3+0,6+0,22*2)*2 129 : (5,3+3,525+0,22)*2 130 : (5,3+2,6+0,22)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu s.v. 2,97 m : 2,97*82,08 odpočet obklady : -29,514	m2	273,97360 3,86000 2,45000 4,57000 20,94000 18,68000 13,78000 -4,57000 8,84000 7,24000 9,44000 22,23000 18,09000 16,24000 82,08000 243,77760 -29,51400	55,00	15 068,55	AP-PSV	RTS 16/ I
102	784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	4,57000	88,00	402,16	AP-PSV	RTS 16/ I

		127 : 4,57			4,57000				
Díl:	M21	Elektromontáže					53 354,00		
103	210 05	Elektroinstalace, dodávka + montáž - viz samostatný rozpočet	kus	1,00000	53 354,00		53 354,00		Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					580,00		
104	220 01	Demontáž a zpětná montáž domovního telefonu	kus	1,00000	580,00		580,00		Vlastní
Díl:	V97	Výpočty výměr - bourání					0,00		
105	Podlahy	Podlahy celkem neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 125 : 3,86 126 : 2,45 127 : 4,57 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78	m2	64,28000			0,00		Vlastní
106	obklad keramický-b	Keramický obklad - neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 126 : 1,6*(1,93+1,27)*2 127 : 1,8*(1,93+2,37)*2 128 : 0,6*(2,53+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,6+1,8)	m2	25,55800			0,00		Vlastní
Díl:	V98	Výpočty výměr - nový stav					0,00		
107	obklad keramický	Keramický obklad - neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 126 : 2,0*(1,93+1,27)*2 127 : 2,0*(1,93+2,37)*2 128 : 0,6*(2,53+0,6) odpočet otvorů : -0,6*(1,97*2)	m2	29,51400			0,00		Vlastní
108	podlaha S1	Keramická dlažba, neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 126 : 2,45 127 : 4,57	m2	7,02000			0,00		Vlastní
109	podlaha S2	Vinyl, neoceňovat, slouží pouze pro výpočet ploch !!! 125 : 3,86 128 : 20,94 129 : 18,68 130 : 13,78	m2	57,26000			0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					39 389,43		
110	979081111R00	do 1 km	t	50,56411	220,00		11 124,10		RTS 16/ I
111	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	50,56411	15,00		758,46		RTS 16/ I
112	979082111R00	do 10 m	t	50,56411	300,00		15 169,23		RTS 16/ I
113	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	50,56411	34,00		1 719,18		RTS 16/ I
114	979990001R00	stavební suti	t	50,56411	210,00		10 618,46		RTS 16/ I
Díl:	VN	Vedlejší náklady					17 700,00		
115	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00		1 500,00		RTS 16/ II
116	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00		8 000,00		RTS 16/ II
117	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00		1 500,00		RTS 16/ II
118	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 700,00		6 700,00		RTS 16/ II

Výkaz výměr

Modernizace bytů I.NP, č.p.223 a 231, Vodní – Hrušovany u Brna

Vodní 223 – byt č.4 – p.Kameník

D.1.4.c - Silnoproudá elektrotechnika

Popis položky	počet jedn.		
Dodávka strojů a zařízení			
Rozvaděče RB			
Rozvaděč plastový, zapuštěný, IP40/20	1 ks	6 578	6 578
Výzbroj, parametry a provedení dle výkresu rozvaděče RB			
Dodávka strojů a zařízení součet			6 578
Montážní materiál			
kabel CYKY-J(O) 3x1,5	70 m	13	910
kabel CYKY-O 2x1,5	20 m	10	200
kabel CYKY-J 4x1,5	10 m	19	190
kabel CYKY-J 5x1,5	40 m	21	840
kabel CYKY-J 3x2,5	250 m	21	5 250
kabel H07V-U6 z/žl	15 m	17	255
kabel H07V-U16 z/žl	5 m	42	210
svítidlo A žárovkové kruhové stropní 1x60W, IP20	2 ks	550	1 100
svítidlo B LED do koupelen, přisazené 15W, IP44	1 ks	550	550
svítidlo C žárovkové interiérové závěsné do 200W, IP20	2 ks	1 650	3 300
Zásuvky a kompletní spínače, barva bílá :			0
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP20	5 ks	153	765
spínač 230V, 10A, řazení 6, IP20	6 ks	158	948
zásuvka jednoduchá 230V, 16A, IP20	7 ks	140	980
zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, IP20	16 ks	168	2 688
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	5 m	7	35
instal. trubka ohebná 1432, D 32mm	3 m	10	30
instal. trubka PVC pevná 4025 LA, D25 mm	2 m	10	20
instal. trubka PVC pevná 4032 LA, D 32mm	1 m	13	13
krabice přístrojová KP 68/2	35 ks	8	280
krabice univerzální KU 68-1901	2 ks	8	16
krabicová rozvodka KU 68-1903	20 ks	48	960
Montážní materiál součet			19 540
Montážní práce			
Demontáže			
demontáž bytové rozvodnice	1 ks	220	220
demontáž stáv.svítidel	7 ks	28	196
demontáž stáv.spínačů	10 ks	6	60
demontáž stáv.zásuvek	13 ks	6	78
demontáž stáv.kabelů průřezu 1,5 – 2,5	80 m	4	320
Montáže			
kabel CYKY-J(O) 3x1,5	70 m	20	1 400

Výkaz výměr

Modernizace bytů I.NP, č.p.223 a 231, Vodní – Hrušovany u Brna

Vodní 223 – byt č.4 – p.Kameník

D.1.4.c - Silnoproudá elektrotechnika

Popis položky	počet jedn.		
kabel CYKY-O 2x1,5	20 m	19	380
kabel CYKY-J 4x1,5	10 m	20	200
kabel CYKY-J 5x1,5	40 m	22	880
kabel CYKY-J 3x2,5	250 m	21	5 250
kabel H07V-U6 z/žl	15 m	20	300
kabel H07V-U16 z/žl	5 m	22	110
ukončení vodičů	300 ks	18	5 400
svítidlo A žárovkové kruhové stropní 1x60W, IP20	2 ks	165	330
svítidlo B LED do koupelen, přisazené 15W, IP44	1 ks	165	165
svítidlo C žárovkové interiérové závěsné do 200W, IP20	2 ks	165	330
Zásuvky a kompletní spínače, barva bílá :			0
spínač 230V, 10A, řazení 1, IP20	5 ks	45	225
spínač 230V, 10A, řazení 6, IP20	6 ks	62	372
zásuvka jednoduchá 230V, 16A, IP20	7 ks	76	532
zásuvka dvojnásobná 230V, 16A, IP20	16 ks	84	1 344
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	5 m	26	130
instal. trubka ohebná 1432, D 32mm	3 m	32	96
instal. trubka PVC pevná 4025 LA, D25 mm	2 m	26	52
instal. trubka PVC pevná 4032 LA, D 32mm	1 m	32	32
krabice přístrojová KP 68/2	35 ks	20	700
krabice univerzální KU 68-1901	2 ks	72	144
krabicová rozvodka KU 68-1903	20 ks	20	400

Montážní práce součet

19 646

Rekapitulace nákladů

Dodávka strojů a zařízení

6 578

Montážní materiál

19 540

Montážní práce

19 646

Doprava, přesun, GZS, přírážky

3 850

Nezměřitelné práce v hodinové sazbě

3 hod 330 **990**

Revize, revizní zprávy

2 750

Náklady celkem

53 354

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Svoboda a syn, s.r.o.
Ulice a č.p.	Jahodová 524/62
Místo	Brno
PSČ	620 00
IČO	25548531
DIČ	CZ25548531
Kontaktní osoba	Barbora Vokurková
telefon, fax	531029326
e-mail	barbora.vokurkova@sasbrno.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 0117
Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o.
Bratislavská 5
69301 Hustopeče

IČO : 26919451

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
04 Byt č.4		2,00	276 860,28
Celkem za stavbu			276 860,28

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	9 703,00
61	Upravy povrchů vnitřní	15 280,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 400,00
97	Prorážení otvorů	12 320,00
713	Izolace tepelné	2 750,78
719	Demontážní práce	10 346,00
721	Vnitřní kanalizace	65 809,68
722	Vnitřní vodovod	27 182,67
725	Zařizovací předměty	32 343,66
733	Rozvod potrubí	18 010,20
734	Armatury	6 323,95
735	Otopná tělesa	30 103,95
767	Konstrukce zámečnické	1 731,39
799	Ostatní	40 555,00
Cena celkem		276 860,28

Stavba :	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany	
Objekt :	04	Byt č.4	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Byt č.4

Třídílník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Ústřední vytápění	81 058,42
02	Zdravotechnika	195 801,86
	Celkem objekt 04	276 860,28

Rekapitulace soupisu 01 Ústřední vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	1 000,00
97	Prorážení otvorů	668,00
713	Izolace tepelné	2 750,78
719	Demontážní práce	10 346,00
733	Rozvod potrubí	18 010,20
734	Armatury	6 323,95
735	Otopná tělesa	30 103,95
767	Konstrukce zámečnické	30,54
799	Ostatní	11 825,00
	Celkem soupis 01	81 058,42

Rekapitulace soupisu 02 Zdravotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	9 703,00
61	Upravy povrchů vnitřní	14 280,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 400,00
97	Prorážení otvorů	11 652,00
721	Vnitřní kanalizace	65 809,68
722	Vnitřní vodovod	27 182,67
725	Zařizovací předměty	32 343,66
767	Konstrukce zámečnické	1 700,85
799	Ostatní	28 730,00
	Celkem soupis 02	195 801,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany
O:	04	Byt č.4
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 000,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
	1 612403388R00	... 150 x 150 mm		4,00000	250,00	1 000,00	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				668,00		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm		4,00000	167,00	668,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl:	713	Izolace tepelné				2 750,78		
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návrková						
3	722181212RT5	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm		39,00000	62,00	2 418,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon, lepicí pásy a montáže.						
	722 18-1	Izolace vodovodního potrubí						
	722 18-12	návrková						
4	722181213RT6	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm		4,00000	70,00	280,00	800-721	RTS
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, lepicí pásy a montáže.						
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné						
	50 m	vodorovně						
5	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m		24,54800	2,15	52,78	800-713	RTS
Díl:	719	Demontážní práce				10 346,00		
	733 11	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
6	733110806R00	...přes 15 do DN 32		50,00000	30,00	1 500,00	800-731	RTS
	735 15	Demontáž otopných těles panelových						
7	735151822R00	...dvouúhelníkových, stavební délky přes 1500 do 2820 mm		6,00000	191,00	1 146,00	800-731	RTS
	Ústřední vytápění							
8	9577T00	Demontážní práce		8,00000	275,00	2 200,00	800-731	Vlastní
9		Hodinové zúčtovací sazby						

9 960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu a uhrazení poplatku za uložení na skládku	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	Přir.M	Vlastní
Díl: 733	Rozvod potrubí				18 010,20		
733 11	Potrubí z trubek závitových						
10 73311131R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	12,00000	124,00	1 488,00	800-731	RTS
733 16	Potrubí z trubek měděných						
733 16-1	včetně dodávky materiálu						
11 733161104R00	...polotvrdé, D 15 mm, s 1,0 mm, dodávka a montáž Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.	m	39,00000	353,00	13 767,00	800-731	RTS
733 16	Potrubí z trubek měděných						
733 16-1	včetně dodávky materiálu						
12 733161106R00	...polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm, dodávka a montáž Potrubí včetně objímek, vč. dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.	m	4,00000	405,00	1 620,00	800-731	RTS
733 19-9	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek						
733 19-91	závitových normálních i zesílených						
13 733191924R00	...navazování odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	2,00000	308,00	616,00	800-731	RTS
998 73-3	Přesun hmot pro rozvody potrubí						
14 998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	140,32300	3,70	519,20	800-731	RTS
Díl: 734	Armatury				6 323,95		
734 22	Ventily a kohouty regulační závitové						
734 22-1	včetně dodávky materiálu						
15 734221672RT2	...termostatická hlavice, dodávka a montáž	kus	6,00000	282,00	1 692,00	800-731	RTS
734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
734 23-1	včetně dodávky materiálu						
16 734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	277,00	277,00	800-731	RTS
734 26	Šroubení						
734 26-1	včetně dodávky materiálu						
17 734264426R00	...šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	6,00000	515,00	3 090,00	800-731	RTS
734 29	Ostatní armatury						
734 29-1	kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu						
18 734293312R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	135,00	270,00	800-731	RTS
734 29	Ostatní armatury						
734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
19 734293272R00	...kohout kulový s filtrem, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	971,00	971,00	800-731	RTS
998 73-4	Přesun hmot pro armatury						
20 998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	59,88500	0,40	23,95	800-731	RTS
Díl: 735	Otopná tělesa				30 103,95		
735 15	Otopná tělesa panelová						

21	735157644R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	3,00000	4 570,00	13 710,00	800-731	RTS
22	735157645R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	800-731	RTS
23	735157646R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 895,00	4 895,00	800-731	RTS
24	735 17 Otopná tělesa koupelnová	elektrické přímotopné trubkové otopné těleso obloukové, výška 1820 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 24 mm, 700W, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00	800-731	RTS
25	735 15 Otopná tělesa panelová	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00	800-731	RTS
26	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa	...v objektech výšky do 6 m	%	289,65000	3,00	868,95	800-731	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					30,54		
27	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	2,00000	15,00	30,00	SPCM	RTS
28	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce	50 m vodorovně	%	0,27000	2,00	0,54	800-767	RTS
Díl: 799	Ostatní					11 825,00		
29	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
30	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	275,00	6 600,00	Přir.M	Vlastní
31	922T00	Vyregulování systému	hod	1,00000	275,00	275,00	Přir.M	Vlastní
32	930T00	Vypuštění systému	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
33	931T00	Napuštění systému upravenou vodou přes mobilní úpravnu	hod	2,00000	275,00	550,00	Přir.M	Vlastní
34	950T00	Zednická výpomoc	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přir.M	Vlastní
35	955T00	Sekání	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přir.M	Vlastní
36	999T00	Nezmeřitelné práce	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Přir.M	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0117	Bytový dům ul.Vodní č.223 - Hrušovany
O:	04	Byt č.4
R:	02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 703,00		
	122 12-21	Vykopávky v zemnicích na suchu						
		pro stavbu dálnic, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-213	v hornině 3						
	122 12-2131	příplatek k cenám						
1	122202109R00	...za lepidlost horniny 0,6x0,9x13 = 7m3	m3	7,00000	12,00	84,00	800-1	RTS
	131 10-11	Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 1 a 2						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování, š.výkopu 0,6m, hl.výkopu 0,6-1,0m, délka 13m	m	13,00000	650,00	8 450,00	800-1	Vlastní
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m 0,6x0,9x13 = 7m3	m3	7,00000	42,00	294,00	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
4	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, 0,6x0,9x13 = 7m3	m3	7,00000	125,00	875,00	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				14 280,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
		jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
5	612403384R00	...70 x 70 mm	m	48,00000	110,00	5 280,00	801-4	RTS
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
		jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
6	612403388R00	...150 x 150 mm	m	36,00000	250,00	9 000,00	801-4	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 400,00		
	Ústřední vytápění							
7	957T00	Demontážní práce	hod	16,00000	275,00	4 400,00	800-731	Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 652,00		

	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
	974 03-11 v ploše								
8	974031142R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	48,00000	105,00	5 040,00	801-3	RTS	
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném								
	974 03-11 v ploše								
9	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	36,00000	167,00	6 012,00	801-3	RTS	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
10	979990001R00	...stavební sutě	t	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS	
Díl:	721 Vnitřní kanalizace					65 809,68			
	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,								
11	721140802R00	...do DN 100	m	32,00000	170,00	5 440,00	800-721	RTS	
	721 14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového								
12	721140803T00	Demontáž potrubí litinového DN 125	m	12,00000	176,00	2 112,00	800-721	Vlastní	
	721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového								
13	721170907R00	...vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	470,00	940,00	800-721	RTS	
	721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového								
14	721170909R00	...vsazení odbočky, D 110, D 114 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	645,00	645,00	800-721	RTS	
	721 17-1 Potrubí z plastových trub								
15	721176101R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30, dodávka a montáž	m	1,50000	278,00	417,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
16	721176113R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž	m	10,00000	468,00	4 680,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
17	721176114R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70, dodávka a montáž	m	14,00000	663,00	9 282,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
18	721176115R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100, dodávka a montáž	m	12,00000	720,00	8 640,00	800-721	RTS	
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
19	721176222R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100, dodávka a montáž	m	12,00000	695,00	8 340,00	800-721	RTS	

20	721176223R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125, dodávka a montáž	m	18,00000	817,00	14 706,00	800-721	RTS
21	721176300T00	721 17-62 Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu 721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	m	2,00000	630,00	1 260,00	800-721	Vlastní
22	721194105RM1	... D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky, dodávka a montáž	kus	4,00000	1 365,00	5 460,00	800-721	RTS
23	721194107R00	... D 75 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž	kus	2,00000	111,00	222,00	800-721	RTS
24	721194109R00	... D 110 mm, materiál ve specifikaci, dodávka a montáž	kus	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS
25	28615482.AR	přechod plast-litina DN 70,0 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	97,00	194,00	SPCM	RTS
26	28615483.AR	přechod plast-litina DN 100,0 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	100,00	100,00	SPCM	RTS
27	28650881R	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 70 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	97,00	97,00	SPCM	RTS
28	28650882T	Tvarovka čistící s uzávěrem kanalizační D 110 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	397,00	397,00		Vlastní
29	55162150.AR	vtok nálevka; PP, DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž	kus	1,00000	436,00	436,00	SPCM	RTS
30	55162428.AR	uzávěrka zápachová DN 40/50; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, dodávka a montáž	kus	2,00000	1 111,00	2 222,00	SPCM	RTS
31	998721101R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 6 m	t	0,11400	734,00	83,68	800-721	RTS
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 182,67		
32	722172311R00	722 17-1 Potrubí z plastických hmot ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	10,00000	347,00	3 470,00	800-721	RTS
33	722172312R00	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	38,00000	417,00	15 846,00	800-721	RTS
34	722181211RT7	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm, dodávka a montáž V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	4,00000	23,00	92,00	800-721	RTS
35	722181211RT8	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm, dodávka a montáž	m	21,00000	28,00	588,00	800-721	RTS

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
722 18-12 návleková									
36 722181213RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	31,00	186,00	800-721	RTS		
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí									
722 18-12 návleková									
37 722181214RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm, dodávka a montáž	m	17,00000	43,00	731,00	800-721	RTS		
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.									
722 19 Přípojky ke strojům a zařízením									
38 722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15, dodávka a montáž	kus	11,00000	239,00	2 629,00	800-721	RTS		
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu									
39 722235113R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	264,00	264,00	800-721	RTS		
40 722235122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	3,00000	237,00	711,00	800-721	RTS		
41 722235142R00	...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS		
722 26 Vodoměry									
722 26-1 včetně dodávky materiálu									
42 722264311R00	...bytový vodoměr, závitový jednovrtkový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P..., dodávka a montáž	kus	1,00000	540,00	540,00	800-721	RTS		
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových									
43 733110806R00	...přes 15 do DN 32	m	48,00000	30,00	1 440,00	800-731	RTS		
44 55111864T	kulový kohout DN 15 roháček, dodávka a montáž	ks	3,00000	130,00	390,00		Vlastní		
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod									
vodorovně do 50 m									
45 998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,24428	670,00	163,67	800-721	RTS		
Díl: 725	Zařizovací předměty				32 343,66				
Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika									
46 725846590T00	Sprch.set - pevná+pohyblivá sprcha(rameno,hlavice,držák,hadice,růžice), dodávka a montáž	ks	1,00000	760,00	760,00	800-721	Vlastní		
725 11-08 Demontáž klozetů									
47 725110811R00	...splachovacích	ks	1,00000	243,00	243,00	800-721	RTS		
725 11-2 Klozetové mísy									
48 725014163R00	...závěsné, bílé, včetně sedátka	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-721	RTS		
725 21-08 Demontáž umyvadel									
49 725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS		
725 21-1 Umyvadlo									
50 725017161R00	...na šrouby, bílé, šířky 50 cm	ks	1,00000	760,00	760,00	800-721	RTS		

	725 22-08 Demontáž van	...ocelových	ks	1,00000	177,00	177,00 800-721	RTS
51	725220841R00				158		
52	725310919R00	[...]zpětná montáž dřezu ocelového 1dlíneho	kus	1,00000	158,00	158,00 800-721	RTS
	725 70-68 Demontáž kameninových dřezů a výlevků						
53	725706811R00	[...]jednoduchých	ks	1,00000	146,00	146,00 800-721	RTS
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové						
54	725823114RT1	...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 147,00	2 147,00 800-721	RTS
55	725823121R00	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 551,00	1 551,00 800-721	RTS
	725 84 Baterie sprchové						
56	725845111RT2	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, nadstandardní, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 309,00	1 309,00 800-721	RTS
	725 86-019 Sifony vanové						
57	725860355T00	Sifon dřezový s přepadem, dodávka a montáž	kus	1,00000	561,00	561,00 800-721	Vlastní
58	725860372T00	Sifon umyvadlový chrom, dodávka a montáž	kus	1,00000	661,00	661,00 800-721	Vlastní
59	725860376T00	Sifon click-clack, dodávka a montáž	kus	1,00000	653,00	653,00 800-721	Vlastní
60	725860381T00	Sifon sprchový , dodávka a montáž	kus	1,00000	438,00	438,00 800-721	Vlastní
	725 98 Dvířka						
61	725980122R00	...z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00000	275,00	275,00 800-721	RTS
	726 21-2 Klozety						
62	726211121R00	...montážní prvek pro zavěšené WC s nádržíkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předsedléním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, dodávka a montáž	ks	1,00000	3 763,00	3 763,00 800-721	RTS
	725 20 Montáž zařízovacích předmětů						
63	725200010RA0	...klozet 0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové misy a samostatné nádržky, montáž ventilu.	kus	1,00000	824,00	824,00 AP-PSV	RTS
64	725200030RA0	...umyvadlo 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní vypustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.	kus	1,00000	893,00	893,00 AP-PSV	RTS
65	725200050RA0	...sprcha 1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní vypustky, osazení sprchové vaničky a boxu, montáž baterie.	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00 AP-PSV	RTS
66	28349016R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00 SPCM	RTS
67	55147019T	Splachovač pro splach nádrž , dvojitlačítko, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00	Vlastní
68	55220120T	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	4 180,00	4 180,00	Vlastní
69	642938246T	ZÁSTĚNA S PLASTOVÝM PROSKLENÍM, DVEŘE 3-DÍLNÉ, VSTUP Z ROHU ŠÍŘKA 635mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00	Vlastní

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty									
vodorovně do 50 m									
70	998725101R00	...v objektech výšky do 6 m						35,66	800-721
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			t	0,04717	756,00	1 700,85		RTS
71	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž		kus	10,00000	15,00	150,00	SPCM	RTS
72	42310114R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž		kus	8,00000	18,00	144,00	SPCM	RTS
73	42310118R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž		kus	6,00000	32,00	192,00	SPCM	RTS
74	42310120R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž		kus	8,00000	54,00	432,00	SPCM	RTS
75	42310124R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubi d = 102-116 mm 4"; DN 100,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž		kus	8,00000	97,00	776,00	SPCM	RTS
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
50 m vodorovně									
76	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m		t	0,00486	1 410,00	6,85	800-767	RTS
Díl: 799	Ostatní						28 730,00		
Zdravotné technické instalace budov, vzduchotechnika									
77	969T00	NÁKLADY NA PŘEPOJENÍ STOUPAČKY, umístění plastové nádrže 100l vč. kalového čerpadla, instalace a čerpání po dobu přepojení kanál. Stoupačky.		ks	4,00000	3 080,00	12 320,00	800-721	Vlastní
9 Hodinové zúčtovací sazby									
78	800T00	PD skutečného provedení		ks	1,00000	3 000,00	Přir.M		Vlastní
79	911T00	Tlaková zkouška kanalizace		hod	4,00000	275,00	Přir.M		Vlastní
80	912T00	Tlaková zkouška vodovodu		hod	4,00000	275,00	Přir.M		Vlastní
81	915T00	Proplach a desinfekce potrubí		hod	6,00000	275,00	Přir.M		Vlastní
82	955T00	Sekání		hod	8,00000	275,00	Přir.M		Vlastní
83	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu a uhrazení poplatku za uložení na skládku		ks	1,00000	1 200,00	Přir.M		Vlastní
84	980T00	Rozbor vody		ks	1,00000	2 310,00	Přir.M		Vlastní
85	999T00	Nezměřitelné práce		hod	14,00000	275,00	Přir.M		Vlastní

Harmonogram Hrušovanyu Brna-Vodní 223-byt č.3

Práce/Týden	12.(16.3.2020)	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Předání staveniště																													
Zakrývání výplní																													
Vybourání podlah																													
Ležatá kanalizace																													
Izolace stěn vnitřní																													
Zavážení podlah																													
Betonáž podlah																													
Osekání omítek																													
Čištění zdí kartáčem																													
Provádění sanačních prací																													
Rozvody vody																													
Rozvody elektro																													
Omítky																													
Rozvody topení																													
Hydroizolace podlah																													
Obezdivka konstrukce WC																													
Tepelná izolace podlah																													
Betonáž podlah																													
Nivelační stěrka																													
Dlažby obklady																													
SDK konstrukce																													
Malby a nátěry																													
Podlahy																													
Kompletace voda,elektro																													
Montáž kuchyňských linek																													
Montáž vestavěných skříní																													
Osazení vnitřních dveří																													
Montáž domovního telefonu																													
Úklid na stavbě																													
Předání bytu																													

Harmonogram Hrušovany Brna-Vodní 223-byt č.4

[illegible]