SMLOUVA O DÍLO č.4/2020

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:		**AQUAstop, v.o.s.**
	Sídlo	U Stadionu 1839/5, 792 014 Bruntál
	Zastoupený	Zbyněk Sokol
	IČ	479 84 597
	DIČ	CZ 47984597
	Bankovní spojení	ČS a.s.
	Číslo účtu	1844289339/0800
	Telefon	554717541
	Mobil	603 807 823

Objednatel:		**Obec Valšov**
	Sídlo	Valšov 72, 792 01 Bruntál
	Statutární zástupce	paní Iveta Kučerová – starostka obce
	IČ	005 76 034
	Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu	14329771/0100
	Telefon	554 713 760 , 724 179 600
	Technický dozor investora	Ing. Jiří Zlámal tel.: 736 242 305

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace akce „Doplnění zdrojů pitných vod a akumulace v obci Valšov".
Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace „Doplnění zdrojů pitných vod a akumulace v obci Valšov", zpracované firmou AQUAstop, v.o.s., U Stadionu 5, Bruntál, p. Josefem Foltínem.
Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací potřebných k realizaci díla, jako je zejména - zabezpečení vytýčení všech inženýrských sítí v prostorách staveniště, veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, poplatky, zábory, likvidace odpadů, provizorní dopravní značení, zajištění požadované dokladové části k předání díla.

III.
Termín realizace díla

Termín realizace :	absolutní lhůta výstavby musí splňovat limit do 18. týdnů
Zahájení	**4.5.2020** (předpokládaný termín nástupu na provádění prací)
	4.9.2020
Dokončení	..... (nejzazší termín dokončení daný objednatelem)
	7.9.2020 - limitní termín dokončení

Příloha č.2 SoD – harmonogram postupu výstavby

IV.
Cena za dílo

IV.1. Výše ceny díla
Stanovuje se jako maximální a nepřekročitelná dle předmětu smlouvy a činí:

3.719 160,52 Kč bez DPH
4.500 184,23 Kč včetně DPH

Cena bude doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č. 1 k SoD.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně doprovodných vedlejších rozpočtových nákladů na ZS, ztížené podmínky staveniště, vytýčení podzemních sítí a nákladů na likvidaci odpadů.
Fakturace zhotovitele bude probíhat včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

IV.2. V případě vzniku nepředvídatelných prací nad rámec smlouvy o dílo, nebo prací požadovaných ze strany objednatele v průběhu realizace díla, budou tyto ze strany zhotovitele položkově oceněny jednotkovými cenami z nabídkového rozpočtu.
V případě, že nabídkový rozpočet nebude některé jednotkové ceny obsahovat, budou pro ocenění použity jednotkové ceny ceníků RTS platné v době realizace díla, ponížené o 10%.

IV.3. K realizaci takovýchto prací je vždy nutné odsouhlasení jejich ceny odpovědnou osobou objednatele, např. ve formě zápisu ve stavebním deníku podepsaném odpovědnými zástupci obou stran.

IV.4. Na základě takto oceněných prací bude odsouhlasen cenový dodatek smlouvy. Bez jeho uzavření nebude možno takovéto práce ze strany zhotovitele fakturovat.

V.
Platební a fakturační podmínky

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy

V.2. Platby budou probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy na konci kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce).
Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Bez přiloženého odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude vrácena zhotoviteli.

V.3. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

V.4. Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po řádném předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

V.5. Neprovedené práce nebudou fakturovány

V.6. Všechny faktury zhotovitele musí obsahovat –
- označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
- název a sídlo objednatele a zhotovitele
- přesný název díla - „Doplnění zdrojů pitných vod a akumulace v obci Valšov"
- den vystavení a splatnost
- označení finančního ústavu a čísla účtu objednatele a zhotovitele
- cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH
- datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny
- přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany TDS

V.7. Konečná faktura musí obsahovat –
- soupis všech provedených splátek
- konečnou celkovou cenu díla
- předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran.

V.8. Splatnost konečné faktury –
V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury stejná jako dle odstavce V.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání díla , bude konečná faktura uhrazena do 30 dnů od předložení zápisu o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele.

VI.
Dokončení a předání díla

VI.1. Dílo je řádně dokončeno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

VI.2. O předání díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán zápis – předávací protokol, jeho součástí budou zejména tyto doklady
- PD skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních
- zápisy o kontrolách zakrývaných prací a dodávek
- zkouška únosnosti pláně a provedené konstrukční vrstvy pod zákl. desku vodojemu (dynamická)
- zkoušky vodotěsnosti nádrží vodojemu
- protokoly o zkouškách kvality prováděných v průběhu a po dokončení díla
- revize elektro – přípoj elektroinstalace k vodojemu a vrtům, vnitřní elektroinstalace
- certifikáty a prohlášení o shodě na zabudované materiály
- originály listů ze stavebního deníku zhotovitele
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla
- případné další doklady požadované zhotovitelem

Bez předání těchto dokladů není dílo řádně dokončeno

VI.3. Objednatel nepřevezme od zhotovitele dílo vykazující vady bránící užívání díla.

VI.4. Objednatel může od zhotovitele převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání. O těchto vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Do doby jejich odstranění je objednatel oprávněn držet zhotoviteli pozastávku z ceny díla dle čl. V.4

VII.
Smluvní pokuty

VII.1. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve stanovené době, činí smluvní pokuta za každý den prodlení **0,05 %** z fakturované částky.

VII.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla, činí smluvní pokuta za každý den prodlení, **3000,- Kč.** Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení pracovní části toho kterého měsíčního plnění, dle přiloženého HMG plnění díla, činí pokuta **2000,-** Kč za každý den prodlení. Tato dílčí sankce může být účtována v průběhu realizace díla. Pokud zhotovitel dodrží konečný termín dokončení díla, bude mu účtovaná průběžná sankce objednatelem vrácena

VII.3. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý tèrmín odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,-Kč,** za každou neodstraněnou vadu a den.

VII.4. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatelem reklamované vady díla, nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této SoD na výzvu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a den.

VII.5. V případě porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **4000,- Kč** za každý přestupek.
VII.6. V případě nedodržení podmínky uvedené pod bodem X.14, je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 20 tis Kč, nebo případně odstoupit od této smlouvy. Pokuta bude započtena proti fakturací zhotovitele.

VIII.
Záruční podmínky

VIII.1. Záruční lhůta je stanovena ode dne převzetí předmětného díla objednatelem a její délka činí **60 měsíců** na veškeré práce a dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při předávacím řízení díla.
VIII.2. Případnou reklamaci vad a nedodělků dle předmětu této SoD je objednatel povinen uplatnit písemně neprodleně po zjištění.
VIII.3. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci objednatele nejpozději do 10 dnů od jejího doručení a svolat místní šetření, na kterém budou písemně dohodnuty termíny a postupy odstranění reklamovaných vad.
VIII.4. Obvyklý termín k odstranění vad dohodnutý při místním šetření se stanovuje do 30 dnů od termínu místního šetření, pokud to klimatické podmínky dovolí.
VIII.5. V případě havárie nastoupí zhotovitel na její odstranění ihned, nejpozději však do 24 hod.

IX.
Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení smluvních stran od smlouvy a podmínky odstoupení se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními zákonů platných v době realizace díla.
Možným důvodem k odstoupení objednatele od uzavřené SoD, může být trvalé neplnění termínů dle předloženého HMG plnění díla.

X.
Závazky objednatele a zhotovitele

X.1. Objednatel zajistí na celou dobu provádění prací stavební připravenost a přístupnost ploch na kterých bude stavba realizována – staveniště.
X.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit před prováděním díla v případě potřeby vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště.
X.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky stavebního povolení, majitelů, nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.
X.4. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat povinnosti náležící zhotoviteli z vyhlášky č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce.
X.5. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí při předání díla objednatele s pokyny pro údržbu díla.
X.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a PO a po čas výstavby všechny tyto předpisy a ustanovení, plně dodržovat.
X.7. Při realizaci díla bude probíhat provoz stavební techniky na veřejně přístupných prostorách obce. Zhotovitel proto zabezpečí po dobu výstavby případné provizorní dopravní značení, ohrazení staveniště min. výstražnou páskou, zabezpečení - ohrazení výkopů pevným hrazením a zabezpečení okolí staveniště.
X.8. Nedodržení podmínek BOZP ze strany zhotovitele je vážným porušením ustanovení této smlouvy a může být důvodem k vystavení zákazu vstupu na pracoviště, jak pro příslušného zaměstnance, tak např. i pro dopravní prostředek pracovníků zhotovitele a k následnému vystavení smluvní sankce ze strany objednatele.
X.9. Zhotovitel zabezpečí čištění přístupových veřejných komunikací po celou dobu realizace

díla.

X.10. Zhotovitel bude v průběhu realizace brát ohled na pozemky a objekty v sousedství stavby, které budou v průběhu realizace užívány a na okolní zástavbu. Všechny nemovitosti v přímém sousedství staveniště, musí být přístupny pro uživatele, záchranný systém a hasičský sbor

X.11. V době svátků a pracovního volna bude realizace díla probíhat termínově dle požadavku objednatele.

X.12. V prostorách staveniště bude ze strany zhotovitele v průběhu realizace díla udržován pořádek. Pracovníci zhotovitele budou dodržovat ústrojovou kázeň.

X.13. K realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze certifikované materiály I. jakostní třídy.

X.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede nejméně 60% finančního objemu předmětné zakázky svými kapacitami a zaměstnanci. V případě nedodržení této podmínky, bude zhotoviteli udělena pokuta v souladu s článkem VII.6. této smlouvy.

X.15. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele přenechat plnění díla jiné právnické, nebo fyzické osobě. Výjimkou může být pouze plnění specializovaných dodávek a prací.

X.16. Osoba odpovědná jednat za zhotovitele v průběhu realizace na stavbě ve věcech technických – Josef Foltín
Osoba pověřená zhotovitelem přítomností na stavbě a odpovědná za chod stavby – .....

X.17. Osoba odpovědná jednat za objednatele v průběhu realizace ve věcech technických – **Ing. Jiří Zlámal**

XI.
Zvláštní a závěrečná ustanovení

XI.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět na jiný subjekt. Zhotovitel bude provádět práce kmenovými zaměstnanci, v min. objemu 60% zakázky.

XI.2. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

XI.3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami. Nedojde-li k vyřešení eventuálních sporů ani při jednání zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.

XI.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této SoD,se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

XI.5.Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Přílohy :
Příloha č.1 - položkový rozpočet – nabídka zhotovitele
Příloha č.2 – HMG postupu výstavby
Příloha č.3 – Pojistná smlouva zhotovitele

V 9. 4. 2020 dne VE VALŠOVE

.....

Ve Valšově, dne 9.4.2020

.....

Iveta Kučerová – starostka obce

Položkový rozpočet

Akce:	02006005	Valšov, doplnění zdrojů pitných vod a akumulace
Objekt:	1	Obec Valšov
Dodavatel:	3	nabídka3.2020 1

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	2 292 632,04
	PSV	850 184,00
	MON	362 044,48
	Vedlejší náklady	18 800,00
	Ostatní náklady	195 500,00
	Celkem:	**3 719 160,52**

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH		15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		21 %	3 719 160,52 CZK
Cena celkem bez DPH:			**3 719 160,52 CZK**

Za objednatele	Za zhotovitele
Datum: 9.4.2020	Datum: 09.04.2020
Podpis:	Podpis:

Stavba:	02006005	Valšov, doplnění zdrojů pitných vod a akumulace	List č.2
Objekt:	1	Obec Valšov	
Rozpočet:	3	nabídka3.2020 1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	664 512,08
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	107 005,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	36 055,40
8	Trubní vedení	HSV	1 430 810,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV	54 249,42
722	Vnitřní vodovod	PSV	282 784,00
724	Strojní vybavení	PSV	567 400,00
M21	Elektromontáže	MON	338 000,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	24 044,48
VN	Vedlejší náklady	VN	18 800,00
ON	Ostatní náklady	ON	195 500,00
			3 719 160,52

Stavba:	02006005	Valšov, doplnění zdrojů pitných vod a akumulace	List č.3
Objekt:	1	Obec Valšov	
Rozpočet:	3	nabídka3.2020 1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		**Zemní práce**				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1 036,40000	75,80	78 559,12
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	435,99000	117,50	51 228,83
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	557,32000	161,50	90 007,18
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1 241,10000	20,00	24 822,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 241,10000	10,00	12 411,00
6	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	972,09000	82,00	79 711,38
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	109,78000	820,00	90 019,60
8	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 036,40000	36,40	37 724,96
9	900100001RAA	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	2,07000	96 631,89	200 028,01
Celkem za: 1		**Zemní práce**				**664 512,08**
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				
10	211571101R00	Filtrační vrstvy z kameniva tříděného 0 - 63 mm	m3	1,00000	919,00	919,00
11	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30, podkl.konstrukce vodojemu	m3	18,45000	2 945,00	54 335,25
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,45000	510,00	5 839,50
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,45000	129,00	1 477,05
14	273361921RT6	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 7,0, oka 100/100 mm AQ70	t	1,23600	35 950,00	44 434,20
Celkem za: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**107 005,00**
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				
15	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	36,59000	820,00	30 003,80
16	451573111R00	Lože pod objekty ze štěrkodrtě do 63 mm	m3	7,38000	820,00	6 051,60
Celkem za: 4		**Vodorovné konstrukce**				**36 055,40**
Díl: 8		**Trubní vedení**				
17	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	4,00000	408,50	1 634,00
18	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	3,00000	593,00	1 779,00
19	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	523,00	523,00
20	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00000	765,00	765,00
21	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	259,10000	63,20	16 375,12
22	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	306,40000	85.40	26 166,56
23	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	12,00000	141,50	1 698,00
24	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	2,00000	161,00	322,00
25	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000	794,00	2 382,00
26	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,00000	361,00	1 083,00
27	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 007,00	1 007,00
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80, výtlak od čerpadel, výtlak do vodojemu,	m	437,90000	21,60	9 458,64
29	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	412,90000	21,70	8 959,93
30	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	825,80000	29,00	23 948,20
31	893222111R00	Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 2,50 m2 - šachty nad vrtem, včetně těsnění prostupů a spojů, osazení poklopů	kus	2,00000	45 600,00	91 200,00
32	893362111R00	Vodojem 2x35 m3 vč. armaturní komory, dodávka prfabr. a montáž, včetně poklopů,žebříků, vývrtů a těsnění	soubor	1,00000	986 000,00	986 000,00
33	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00000	383,50	383,50

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	4,00000	520,00	2 080,00
35	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	532,00	2 660,00
36	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000	961,00	2 883,00
37	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	629,80000	12,60	7 935,48
38	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	629,80000	21,70	13 666,66
39	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	6,00000	309,50	1 857,00
40	28613107.MR	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00000	384,00	384,00
41	28613126.MR	Elektro T-kus KIT d 90 mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00000	1 136,00	1 136,00
42	286134632R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm, PE 100 RC, PN 10, modrá	m	259,10000	159,50	41 326,45
43	286134633R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17 110x6,6 mm, PE 100 RC, PN 10, modrá	m	306,40000	236,50	72 463,60
44	28653765R	Nákružek lemový PE 100 d 90 mm +GF+ vč. příruby oc.	kus	5,00000	838,50	4 192,50
45	28653766R	Nákružek lemový PE 100 d 110 mm +GF+ vč. příruby oc.	kus	1,00000	895,50	895,50
46	42227204R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80	kus	4,00000	5 615,00	22 460,00
47	42227205R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 100	kus	1,00000	6 535,00	6 535,00
48	422736062R	Hydrant AVK podz.jednoduché jištění,krytí 1,25m	kus	3,00000	10 040,00	30 120,00
49	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 80-10,max.1,75m	kus	5,00000	1 287,00	6 435,00
50	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	5,00000	728,00	3 640,00
51	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	3,00000	1 772,00	5 316,00
52	55259730R	Tvar. přír. s hrdlem WAGAU DN 80 , Lu 130 mm	kus	1,00000	4 477,00	4 477,00
53	55259815R	Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS, L 200 mm	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00
54	552599939R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80	kus	2,00000	4 205,00	8 410,00
55	552599943R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00
56	552701200R	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	3,00000	1 019,00	3 057,00
57	59224001R	Skruž šachtová SR - F 1000x 500 PS 100x50x9 cm	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
58	59224002R	Skruž šachtová SR - F 1000x1000 PS 100x100x9 cm	kus	1,00000	2 080,00	2 080,00
59	592257511R	Deska zákrytová TBH 10-180 dvoudílná, 180/9	kus	1,00000	2 180,00	2 180,00
Celkem za: 8		**Trubní vedení**				**1 430 810,14**
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				
60	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	388,88474	139,50	54 249,42
Celkem za: 99		**Staveništní přesun hmot**				**54 249,42**
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				
61	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm, technologiclé potrubí úpravna vody	m	28,00000	797,00	22 316,00
62	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm, vrty - výtlaky od čerpadla	m	112,00000	698,00	78 176,00
63	722172338R00	Potrubí z PE, D 90 mm, PN 10, vč. zed.výpom. - dodávka a montáž vč. tvarovek, -přítok a odpad z vodojemu	m	73,00000	925,00	67 525,00
64	722172339R00	Potrubí z PE, D 110 mm, PN 10, vč.zed.výpom. - dodávka a montáž vč. tvarovek - odběr z vodojemu	m	17,00000	1 918,00	32 606,00
65	722211114R00	Šoupátka PN 10, S-20-118-610, stud.voda, DN 80	soubor	2,00000	6 850,00	13 700,00
66	722211115R00	Šoupátka PN 10, S-20-118-610, stud.voda, DN 100	soubor	3,00000	8 225,00	24 675,00
67	722215459R00	Klapka vod.zpět.při.IVAR BRA.F5.000 DN100 do přír.	kus	2,00000	8 285,00	16 570,00
68	722216419R00	Vtokový košZ DN100	kus	2,00000	3 305,00	6 610,00
69	722216518R00	Přeliv přírub. DN 80	kus	2,00000	2 625,00	5 250,00
70	722235116R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 50	kus	9,00000	1 279,00	11 511,00
71	722235118R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 80	kus	1,00000	3 845,00	3 845,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 722		**Vnitřní vodovod**				**282 784,00**
Díl: 724		**Strojní vybavení**				
72	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných, bez potr., vč. dodávky čerpdla Q= 1,0 l/s, H = 100 m	kus	2,00000	33 200,00	66 400,00
73	724211130R00	Čerpací stanice bloková s regulací otáček Q max.= 7,0 l/s H = 20,0 m, dodávka a montáž	soubor	1,00000	215 000,00	215 000,00
74	724399106R00	Montáž úpravny a dodávka	soubor	1,00000	286 000,00	286 000,00
Celkem za: 724		**Strojní vybavení**				**567 400,00**
Díl: M21		**Elektromontáže**				
75	210100030RA0	Elektroinstalace vč. kabelových vedení dle přílohy	soubor	1,00000	338 000,00	338 000,00
Celkem za: M21		**Elektromontáže**				**338 000,00**
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				
76	460620006RT1	Oseti povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	1 036,40000	23,20	24 044,48
Celkem za: M46		**Zemní práce při montážích**				**24 044,48**
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				
77	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
78	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
Celkem za: VN		**Vedlejší náklady**				**18 800,00**
Díl: ON		**Ostatní náklady**				
79	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00
80	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
81	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
82	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	24 500,00	24 500,00
83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00
84	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Celkem za: ON		**Ostatní náklady**				**195 500,00**

Harmonogram prací:

Stavba: Doplnění zdrojů pitných vod a akumulace v obci Valšov

		zahájení		ukončení							
příprava		04.05.2020		18.05.2020							
realizace											
vodojem		18.05.2020		03.07.2020							
řady		29.05.2020		10.08.2020							
zhlaví vrtů		18.05.2020		29.05.2020							
el. instalace		18.05.2020		04.09.2020							
úpravna vody		15.06.2020		10.07.2020							
čerp.stanice		15.06.2020		10.08.2020							
terenní úpravy,oplocení		10.08.2020		04.09.2020							

Zhotovitel: AQUAstop,v.o.s.

III.20

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

S-VPIA02/N

Pojistná smlouva číslo [illegible]
Sjed. k datu 1. 1. 2018
Kód pojištění: DPO07
Pořadové číslo pojištění: 0

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:
Název firmy: AQUAstop, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C XXVIII 706
IČ: 17983697

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy č. výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P"), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč	2 000 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?	
Ne	
Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	ANO
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	ANO
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služeb k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

činnostmi vykonávanými na základě:
koncese vydaného MÚ v Bruntálu, č. 3801007845, dne 1. 1. 1993
ordinace

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč	1 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč	1 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V I I I se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč	1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V I I I se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V I I I se sjednává se spoluúčastí v Kč	1 000,-

5. Rozsah pojištění

Poř. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	3 009,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V I I I	1 050,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		4 059,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 25,00 % tj. v Kč		1 015,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		**3 045,-**

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 1. 1. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: koncese č. 3801007845
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: OR dle aresu

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v [illegible] dne 19 -12- 2014 v ____ hodin ____ minut

AQUA-Assist v.o.s.

Naděžda Zavadníková
0933

Podpis a razítko pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této smlouvy