

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Jenišovice**
Sídlo: Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
IČ: 00262366
Jednající: Bohumil Bradáč – starosta obce
Telefon: + 420 483 393 160
E-mail: ou@jenisovice.cz

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)
a

společnost: Evosa spol. s r.o. Jenišovice
sídlo: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
IČO: 18384501
DIČ: CZ18384501

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C507

číslo účtu: 257196301/0300
bankovní spojení: ČCSOB v Jablonci nad Nisou

jednající prostřednictvím: *Ing. Leoš Šmejda, jednatel*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla: **„Prodloužení vodovodu Steblík“** (dále jen „zakázka“)
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy

SMLOUVA O DÍLO

této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s opravou místních komunikací a ploch (dále jen „dílo“). Rozsah díla je určen projektovou dokumentací (Ing. František Stříž, 12/2018) a oceněnými rozpočty, které jsou přílohou této smlouvy.
2. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.
3. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

<u>Název stavby:</u>	Prodloužení vodovodu Steblík
<u>Místo stavby:</u>	
Kraj:	Liberecký
Obec:	Jenišovice
4. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:
 - a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem.
 - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproductů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob.
 - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

SMLOUVA O DÍLO

6. Veškeré změny oproti rozpočtu je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
7. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
8. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (oddíl 1 + oddíl 2), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	1,876.876,-Kč
Celková cena včetně DPH (21%):	2,271.020,-Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

SMLOUVA O DÍLO

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDS - technický dozor stavebníka) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
6. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
8. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově

SMLOUVA O DÍLO

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

9. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, či předat osobně a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Termíny realizace:

Datum předání staveniště: 15. 5. 2020

Datum zahájení plnění: 18. 5. 2020

Datum dokončení realizace: 24. 7. 2020

Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele uživatelů okolní zástavby, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

- a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všedních dnech od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V neděli a o svátcích se pracovat nebude.
 - b) Při provádění prací se dodavatel zavazuje, že provede úklid vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - c) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v okolí stavby budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla nejpozději 3 dny před zahájením realizace.
 3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatel.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech.
 5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
 6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře a odsouhlasí změnový list, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zástupce investora/stavebníka.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a vhodných materiálů a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu doзору státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka).
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně emailovým, či telefonickým kontaktem osoby TDS, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

SMLOUVA O DÍLO

- c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvizných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Veškerý nepotřebný materiál ze stavby bude průběžně odvážen, či uložen v kontejneru.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří byli objednateli oznámeni. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
17. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. této smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
 3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
 4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace na CD;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.
- Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.
6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby, na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

- Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
- Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
- Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

- Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na

kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady.
4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím poštovní služby. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

3. Pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XVI.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Bohumil Bradáč - starosta obce

Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číselovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

**XVIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na dotčený projekt mezi objednatelem a poskytovatelem dotace, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.
10. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.3.2020, č. usnesení: 8/1/20, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky a pověřením podpisu smlouvy o dílo.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací
--------------	----------------------

V Jenišovicích dne 15.5.2020

V Jenišovicích, dne: 15.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:


EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

⑧ IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501

[Podpis]



[Podpis]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3118/01	Vodovod Steblík včetně vodovodní	JKSO	827.11.A1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vodovod Steblík		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
3118	Vodovod Steblík		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. František Stříž, Turnov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. František Stříž, Turnov			
Objednatel	Obec Jenišovice			
Dodavatel	Evosa spol. s r.o. Jenišovice		Zakázkové číslo	1618/2019
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
	HSV celkem	1 714 875	Zařízení staveniště	1
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	75 000
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	15 000
N	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	20 000
ZRN celkem	1 714 875		Geodetické zaměření stavby	42 000
			DIO	10 000
HZS	0			
ZRN+HZS	1 714 875			
ZRN+ost.náklady+HZS	1 876 876		Ostatní náklady celkem	162 001

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Ing.Leoš Šmejda
Datum :		Datum :	3.3.2020
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		1 876 876 Kč
DPH	21,0 %		394 144 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 271 020 Kč

Poznámka :

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet : 3118/01 Vodovod Steblík včetně vodovodních pří
Objekt :	01 Vodovod Steblík	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	897 450	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	23 977	0	0	0	0
5	Komunikace	161 102	0	0	0	0
8	Trubní vedení	551 939	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	80 406	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 714 875	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	1			1
Kompletační činnost (IČD)	75 000			75 000
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	15 000			15 000
Dokumentace skutečného provedení	20 000			20 000
Geodetické zaměření stavby	42 000			42 000
DIO	10 000			10 000
CELKEM ONS				162 001

Položkový rozpočet

Stavba : 3118 Vodovod Steblík Objekt : 01 Vodovod Steblík		Rozpočet: 3118/01 Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	45,00	100,00	4 500,00
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	45,00	200,00	9 000,00
3	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	47,52	680,00	32 313,60
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	64,56	330,00	21 303,48
		Položka se používá i pro ztížené hloubení a ruční dopopávky u podzemních vedení Vodovodní řad D 90x8,2 mm: Začátek provozního součtu Výkopy - 20% celkové děkly:726,00*0,2*0,80*1,40 Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000 Konec provozního součtu V hornině tř. 3 - 4 - 25%:258,2240*0,25				
				162,62		
				95,60		
				258,22		
				64,56		
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	129,11	240,00	30 986,88
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. Vodovodní řad D 90x8,2 mm: Začátek provozního součtu Výkopy - 20% celkové děkly:726,00*0,2*0,80*1,40 Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000 Konec provozního součtu V hornině tř. 3 - 4 - 25%:258,2240*0,25				
				162,62		
				95,60		
				258,22		
				129,11		
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	64,56	40,00	2 582,24
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm: Začátek provozního součtu Výkopy - 20% celkové děkly:726,00*0,2*0,80*1,40 Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000 Konec provozního součtu V hornině tř. 3 - 50%:258,2240*0,5				
				162,62		
				95,60		
				258,22		
				64,56		
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	129,11	260,00	33 569,12
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. Vodovodní řad D 90x8,2 mm: Začátek provozního součtu Výkopy - 20% celkové děkly:726,00*0,2*0,80*1,40 Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000 Konec provozního součtu V hornině tř. 4 - 50%:258,2240*0,5				
				162,62		
				95,60		
				258,22		
				129,11		
8	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	64,56	30,00	1 936,68
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm: Začátek provozního součtu Výkopy - 20% celkové děkly:726,00*0,2*0,80*1,40 Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000 Konec provozního součtu V hornině tř. 4 - 50%:258,2240*0,5				
				162,62		
				95,60		
				258,22		
				64,56		
9	141721100T00	Řízené protlačení a vtažení PE d 90 mm, hor.1 - 4	m	580,80	700,00	406 560,00
		Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozpлавování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu.				

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu, - potřebné rozšíření vrtu, - vtažení potrubí, - svařování vtahovaného potrubí. V položce není započteno: - zemní práce nutné pro provedení prací, - případné čerpání vody, - montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako ochranné potrubí, - dodání vtahovaných trubek.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Řízené protlačení - 80% celkové dékly:726,00*0,8		580,80		
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	543,13	1,00	543,13
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*1,40*2		406,56		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:136,5714		136,57		
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	543,13	1,00	543,13
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*1,40*2		406,56		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:136,5714		136,57		
12	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele	m3	165,45	240,00	39 708,36
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Začátek provozního součtu				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*0,80*1,40		162,62		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000		95,60		
		Konec provozního součtu		258,22		
		V hornině tř. 3 - 4:258,2240		258,22		
		Odpočet zásypů zeminou:-92,7725		-92,77		
13	174100050RAA	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu štěrkodrtě	m3	92,77	780,00	72 362,55
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly :726,00*0,2*0,80*(1,40-0,10-0,09-0,30)*0,5		52,85		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:(95,6000-7,040-8,7205)*0,5		39,92		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	92,77	120,00	11 132,70
		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly :726,00*0,2*0,80*(1,40-0,10-0,09-0,30)*0,5		52,85		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:(95,6000-7,040-8,7205)*0,5		39,92		
15	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dodávka štěrkopísku	m3	50,62	750,00	37 964,03
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*(0,80*(0,09+0,30)-0,045*2*Pi)		44,38		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:6,2400		6,24		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	165,45	55,00	9 099,83
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Začátek provozního součtu				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*0,80*1,40		162,62		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:95,6000		95,60		
		Konec provozního součtu		258,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V hornině tř. 3 - 4:258,2240		258,22		
		Odpočet zásypů zeminou:-92,7725		-92,77		
17	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	80,00	106,00	8 480,00
18	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	39,60	160,00	6 336,00
19	979990002R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací	t	24,75	50,00	1 237,50
20	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt a beton	t	14,85	150,00	2 227,50
		Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).				
21	28613577	Trubka PE100RC D SDR11 D 90x8,2 mm L 100m	m	589,51	280,00	165 063,36
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Řízené protlačení - 80% celkové dékly:726,00*0,8*1,015		589,51		
Celkem za		1 Zemní práce				897 450,09
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	22,46	780,00	17 516,38
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Výkopy - 20% celkové dékly:726,00*0,2*0,80*0,10		11,62		
		Rozšíření pro RŠ a startovací a cílové jámy:10,8409		10,84		
23	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	2,49	2 600,00	6 461,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				23 977,38
Díl: 5		Komunikace				
24	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	21,07	550,00	11 589,16
25	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	16,88	6 500,00	109 687,50
26	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	45,00	850,00	38 250,00
27	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	45,00	35,00	1 575,00
Celkem za		5 Komunikace				161 101,66
Díl: 8		Trubní vedení				
28	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
		Položky výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seký prováděné na potrubí dodatečně. V položkách jsou zakalkulovány náklady na - ohlášení uzavírání vody - uzavření a otevření šoupat - vypuštění a napuštění vody - odvzdušnění potrubí - strojní nebo ruční výřez potrubí - nutné úpravy výkopu v prostoru provádění - montáž tvarovek				
29	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	13,00	600,00	7 800,00
		Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		LN+TP D90/DN80:6		6,00		
		PPL DN80:2+1		3,00		
		FF DN80/1000:2		2,00		
		FFR DN80/40:2		2,00		
30	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	2,00	900,00	1 800,00
		Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém odbočných v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		T DN80/80:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 <i>Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.</i>	kus	1,00	800,00	800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		FFR DN100/80:1		1,00		
32	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm <i>V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí.</i>	m	145,20	40,00	5 808,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Položení v otevřeném výkopu - 20% celkové délký: 726,00*0,2		145,20		
33	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	22,00	500,00	11 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Elektrospojka D 90:15		15,00		
		Elektrokoleno 45° D 90:3		3,00		
		Elektrokoleno 90° D 90:4		4,00		
34	891213431R00	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50	kus	1,00	400,00	400,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Redukční ventil DN40/50:1		1,00		
35	891215321R00	Montáž filtrů DN 50	kus	1,00	400,00	400,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Filtr DN40/50:1		1,00		
36	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 <i>Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro prostup zemních souprav šoupátek. Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.</i>	kus	4,00	700,00	2 800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:3+1		4,00		
37	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80 <i>Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem.</i>	kus	2,00	800,00	1 600,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:2		2,00		
38	891244121R00	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 80	kus	1,00	700,00	700,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		MV DN80:1		1,00		
39	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 <i>Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. Součástí položky je i montáž drenáže Součástí položky je i dodávka nerezových spojovacích prvků (šrouby, podložky, matky) a kompletního obandážování spojů.</i>	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Hp DN80/1,5:1+1		2,00		
40	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 <i>Položka je určena pro montáž hydrantů nadzemních na potrubí. V položce jsou zakalkulovány i náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		HN DN80/1,5:1		1,00		
41	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80 s ventilem <i>Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot.</i>	kus	18,00	600,00	10 800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VP 1-16:16		16,00		
		NP v RŠ:2		2,00		
42	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 včetně zajištění konců potrubí	m	726,00	30,00	21 780,00
		V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:726,00		726,00		
43	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	726,00	30,00	21 780,00
		V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:726,00		726,00		
44	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	16,00	400,00	6 400,00
		V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		VP 1-16:16		16,00		
45	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	411,00	1 644,00
		V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:3+1		4,00		
46	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	607,00	607,00
		V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění nebo osazení poklopů samonivelačních.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Hp DN80/1,5:1		1,00		
47	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	161,20	20,00	3 224,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Položení v otevřeném výkopu - 20% celkové				
		délky:726,00*0,2+1,00*16		161,20		
48	899713111RRX	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	21,00	1 200,00	25 200,00
		Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání a připevnění tabulky a na osazení sloupku. V položce jsou zakalkulovány náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami)				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Pro Š DN80:3+1		4,00		
		Pro Hp DN80/1,8:1		1,00		
		Pro VP 1-16:16		16,00		
49	899731115R00	Vodič signalizační CYY 8 mm2	m	808,00	30,00	24 240,00
		Součástí položky je zajištění proměření vodiče a výchozí zevize.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:726,00		726,00		
		Vyvedení:				
		Pro Š DN80:2,00*2*(3+1)		16,00		
		Pro Hp DN80/1,8:2,00*1*1		2,00		
		Pro VP 1-16:2,00*2*16		64,00		
50	888903000.SUB	D+M Obtoku DN6/4" včetně RV a KK Provedení dle PD	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
51	888903001.SUB	D+M prefa šachty RŠ DN2000 o síle stěny 150 mm	soubor	1,00	85 000,00	85 000,00
		Provedení dle PD				
		Součástí položky je dodávka a montáž				
		- Zákrytová deska PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K - včetně integrovaných vstupních poklopů o velikosti a umístění dle PD (poklopy 1x DN600 D400)				
		- Dno PNK-Q.1 200/150 BZP				
		- Součástí dodávky je i osazení stupadel				

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Součástí položky je i provedení vstupů do objektu pro napojení vodovodního potrubí PE D90 včetně utesnění prostupů. - Součástí položky je i dodávka výstupní tyče dle PD				
52	28613074.DAV	T-kus odbočkový navrtávací DAV (KIT) D90/32	kus	16,00	3 300,00	52 800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		VP 1-16:16		16,00		
53	28613090.EBS	Zemní souprava EBS 1,1-1,8 pro DAV (KIT)	kus	16,00	850,00	13 600,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		VP 1-16:16		16,00		
54	28613577	Trubka PE100RC D SDR11 D 90x8,2 mm L 100m	m	147,38	150,00	22 106,70
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Položení v otevřeném výkopu - 20% celkové délkou: 726,00*0,2*1,015		147,38		
55	28653085	Elektrospojka d 90 mm PE 100 SDR11	kus	15,23	220,00	3 349,50
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Elektrospojka D 90:15*1,015		15,23		
56	28653765	LN + TP D90/DN80 PE100 SDR11	kus	6,00	600,00	3 600,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		LN+TP D90/DN80:6		6,00		
57	42200240.3	Hydrant DUO podzemní DN80/1,50 m	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Hp DN80/1,5:1		1,00		
58	42200260.04	Hydrant nadzemní obje. EURO B2C 80/1,50	kus	1,00	44 500,00	44 500,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		HN DN80/1,5:1		1,00		
59	42200740.SN	Poklop uliční těžký 1650 - voda + podkladová deska nebo samonivelační	kus	16,00	1 000,00	16 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		VP 1-16:16		16,00		
60	42200750.SN	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda + podkladová deska nebo samonivelační	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:3+1		4,00		
61	42200760.SN	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda + podkladová deska nebo samonivelační	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Hp DN80/1,5:1		1,00		
62	422010003	Filtr s vrchním čištěním síta DN40/50 PN16	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Filtr DN40/50:1		1,00		
63	42201999	Tlakový redukční ventil CLA-VAL NG1E 90-01 DN40/50	kus	1,00	37 000,00	37 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Redukční ventil DN40/50:1		1,00		
64	42203800.01	Navrtávací pas DN80/6/4"	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		NP v RŠ:2		2,00		
65	42207800.01	Ruční kolo pro šoupátko DN 65-80	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Ruční kolo uzavírací pro šoupátka z šedé litiny GG 250 s epoxidovou ochrannou vrstvou. Pro Š DN65-80.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:2		2,00		
66	42209810.02	Montážní vložka DN 80 č. 9810	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		Montážní ložka pevně nastavitelná PN10/PN16				

Položkový rozpočet

Stavba :	3118 Vodovod Steblík	Rozpočet: 3118/01
Objekt :	01 Vodovod Steblík	Vodovod Steblík včetně vodovodních přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Včetně těsnění, spojovacích nerezových šroubů, podložek a matek.				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		MV DN80:1		1,00		
67	42209999	Drenážní obal	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Hp DN80/1,5:1+1		2,00		
		HN DN80/1,5:1		1,00		
68	42228310	Šoupátko 4000E2 DN 80" přírub.krkové-voda	kus	5,00	5 500,00	27 500,00
		Šoupátko přírubové krkové - měkčetěsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem č. 4000E2 PN 16 DN 80 těleso a víko: tvárná litina GGG 400 - DIN 1693 medium: pitná voda, neagresivní odpadní voda				
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:3+2		5,00		
69	42293250	Souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		Š DN80:3		3,00		
70	55251223	Trouba přír.litin. FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		FF DN80/1000:2		2,00		
71	552598110	Přechod přír. FFR DN 80/ 40	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		FFR DN80/40:2		2,00		
72	55259815	Přechod přír. FFR DN 100/ 80	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		FFR DN100/80:1		1,00		
73	552599939	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN80/80mm	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		T DN80/80:2		2,00		
74	5526009705	Koleno prodloužené přír.s patkou PPL DN 80	kus	2,00	2 600,00	5 200,00
		Vodovodní řad D 90x8,2 mm:				
		PPL DN80:2		2,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				551 939,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
75	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	365,48	220,00	80 406,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				80 406,20