STRABAG

STRABAG

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „**OZ**“) na akci:

## LOKALITA RD PLOSKOVICE-JIH – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ“

číslo smlouvy objednatele: _____

číslo smlouvy zhotovitele: č. 841/TD/CA/2019/017

### Článek 1
### Smluvní strany

**Objednatel:**

**Obec Ploskovice**
se sídlem: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č. p. 2
Zastoupená : Liborem Konvalinkou, starostou obce
IČO: 00264164
Telefon +420 416 749 084
E-mail obecploskovice@tiscali.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: Libor Konvalinka, starosta obce

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: p. Milan Šebo

**Dodavatel:**

**STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ : 158 00, Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3505231/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Dodavatel**“).

Za Dodavatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein, vedoucí provozní jednotky, autorizovaný inženýr, telefon: 602 125 771 e-mail: jaromir.klein@strabag.com

Objednatel a Dodavatel jsou v tomto Dodatku společně uváděni také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako Dodatek č. 2

STRABAG

## článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo dne 05.06.2019 a následně dne 01.10.2019 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**"), předmětem které je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „ stavební práce v lokalitě RD Ploskovice Jih" (dále jen „**Dílo**") na akci „ Lokalita RD Ploskovice – Jih – dopravní řešení „ a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se stavební práce v lokalitě RD Ploskovice Jih **rozšiřují o opěrnou stěnu navrženou z betonových tvárnic ztraceného bednění v celkové délce 34,1 m.**

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „LOKALITA RD PLOSKOVICE-JIH – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ" a podmínky jeho plnění jsou určeny touto smlouvou dodatkem č. 1 a 2 a těmito dalšími doklady:

- Zadávací dokumentací ze dne 25.3 2019
- Přílohami Zadávací dokumentace
- Projektovou dokumentací: Karel Štěpánek - Projekční kancelář, Žernosecká 1789/32, Litoměřice IČ 10436839 - projektanti jednotlivých profesí
  Kamil šesták- AT dopravní stavby ČKAIT 0400919
  Dopravní řešení - Karel Štěpánek PBŘ - Ing. Jiří Vlasák AI PZ, č.ev. ČKAIT 0009327
- oceněným výkazem výměr ze dne 09.04.2019 příloha č. 1 této smlouvy
- Technickou zprávou – Návrh a posouzení opěrné stěny pro akci „ Lokalita RD – Ploskovice Jih – komunikace obce Ploskovice : Karel Štěpánek - Projekční kancelář, Žernosecká 1789/32, Litoměřice IČ 10436839
- oceněným výkazem výměr ze dne 14.05.2020 - příloha č. 1, dodatku č. 2

V souladu s čl. I. Čas plnění Smlouvy, se Dodatkem č. 2. se mění následující ustanovení Smlouvy :

**Změna článku I. Čas plnění :**

Původní znění čl.1 Smlouvy se Dodatkem č. 2 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

Předpokládaný termín zahájení prací na díle : 29.07.2019
Datum dokončení díla : Etapy I 8 týdnů, to je do 23.09. 2019
Realizace Etapy II bude zahájena na základě výzvy objednatele v červnu 2020
Datum dokončení díla : Etapy II – do 31.08.2020

Článek II. Cena díla, se Dodatkem č. 2. mění :

II. CENA DÍLA

2.1 Cena za provedení díla jako celku zní :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 6 541 870 Kč bez DPH |
| DPH 21 % | 1 373 793 Kč |
| Cena celkem s DPH | 7 915 663 Kč |
| Cena za provedení Etapy I : | |
| Cena bez DPH | 3 965 362 Kč bez DPH |
| DPH 21 % | 832 726 Kč |
| Cena celkem s DPH | 4 798 088 Kč |
| Cena za provedení Etapy II : | |
| Cena bez DPH | 2 186 521 Kč bez DPH |
| DPH 21 % | 459 170 Kč |
| Cena celkem s DPH | 2 645 691 Kč |
| Cena za provedení opěrné stěny | |
| Cena bez DPH | 389 987 Kč bez DPH |
| DPH 21 % | 81 897 Kč |
| Cena celkem s DPH | 471 884 Kč |

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č.2 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č.2.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v tomto Dodatku stanovené a je oprávněn tento Dodatek uzavřít a plnit povinnosti v něm obsažené.

Objednatel

**Obec Ploskovice**

V Ploskovicích, dne - 8 -06- 2020

**Libor Konvalinka**
starosta obce

OBEC PLOSKOVICE
411 42 PLOSKOVICE 2
IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164

**Dodavatel**

**STRABAG a.s.**

V Dubí dne 03.06.2020

**Ing. Jaromír Klein**
zmocněnec

**Nikola Linhartová**
zmocněnec

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(542)

Prověřil: Kleinová Lenka

# Nabídkový rozpočet - soupis prací

**Název projektu: 841-CALR - Ploskovice, lokalita RD Jih - opěrná stěna**

**Objednatel: Obec Ploskovice** **Zhotovitel: STRABAG a.s.**

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | JC [CZK] | CČ [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Opěrná stěna** | | | | |
| ..1. | | Hloubení rýh š. přes 600 do 2 000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 154,000 | 361,93 | 55 737,22 |
| ..2. | | Příplatek za lepivost u hloubení rýh v hornině tř. 3 | m3 | 154,000 | 36,19 | 5 573,26 |
| ..2.0 | | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 77,000 | 315,87 | 24 321,99 |
| ..3. | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 / zásyp 52,5 m3*2 tam a zpět | m3 | 105,000 | 77,21 | 8 107,05 |
| ..4. | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4/ 154 m3 - zásyp 52,5 m3 | m3 | 101,500 | 140,38 | 14 248,57 |
| ..5. | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 101,500 | 14,04 | 1 425,06 |
| ..6. | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 101,500 | 19,30 | 1 958,95 |
| ..7. | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 172,550 | 49,80 | 8 592,99 |
| ..8. | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3/ naložení zásypu na depu | m3 | 52,500 | 57,91 | 3 040,28 |
| ..8.0 | | Odstranění betonových pražců s naložením | ks | 18,000 | 514,75 | 9 265,50 |
| ..8.1 | | Odvoz pražců na místo určené investorem - do 1 km se složením | t | 5,940 | 838,41 | 4 980,16 |
| ..9. | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52,500 | 648,58 | 34 050,45 |
| ..10. | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m/ 2m2/bm*35m*2 | m2 | 140,000 | 17,84 | 2 497,60 |
| ..11. | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 154,000 | 21,53 | 3 315,62 |
| ..12. | | Trativody z drenážních trubek DN přes 100 do 160 | m | 36,000 | 45,04 | 1 621,44 |
| ..13. | | trubka drenážní PVC DN 125 | m | 36,000 | 77,60 | 2 793,60 |
| ..14. | | Lože a obsyp potrubí ze štěrku 32/64 //0,16* 34,1 m | m3 | 5,456 | 1 204,51 | 6 571,81 |
| ..15. | 274321411 | Základ z betonu železového - základový pás, tř. C 20/25 | m3 | 6,390 | 2 820,00 | 18 019,80 |
| 15a) | 272351215 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | 14,840 | 385,00 | 5 713,40 |
| 15b) | 272351216 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | 14,840 | 105,00 | 1 558,20 |
| ..16. | | Výztuž základových zdí nosných z betonářské oceli B500 B | t | 1,227 | 43 156,71 | 52 953,28 |
| ..17. | 279113143 | Zdi z tvárnic zrtaceného bednění vč. výplně z betonu třídy C 20/25 tloušťky zdiva do 250mm / 34,1 bm*2m | m2 | 68,200 | 1 160,00 | 79 112,00 |
| ..18. | | Zřízení lože pro kabelovou chráničku | m | 40,000 | 27,01 | 1 080,40 |
| ..19. | | Zřízení kabelové chráničky | m | 40,000 | 40,54 | 1 621,60 |
| ..20. | | Kabelová chránička dělená HDPE trubka 110 | m | 40,000 | 72,97 | 2 918,80 |
| ..21. | | Obsyp chráničky štěrkopískem + výstražná fólie na kabel | m | 40,000 | 31,06 | 1 242,40 |
| ..22. | | Demnotáž stávajícího plotu | m | 30,000 | 243,22 | 7 296,60 |

# Nabídkový rozpočet - soupis prací

**Název projektu: 841-CALR - Ploskovice, lokalita RD Jih - opěrná stěna**

**Objednatel: Obec Ploskovice** **Zhotovitel: STRABAG a.s.**

| ČP | Kód položky | Název položky/popis | MJ | Množství | JC [CZK] | CČ [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ..23. | | Provizorní plot z plotových dílců/měsíc | m | 30,000 | 147,47 | 4 424,10 |
| ..24. | | Opětovné osazení demontovaného plotu | m | 30,000 | 364,83 | 10 944,90 |
| ..25. | | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ..26. | | Geodetické práce | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Projekt: 8** | **Celkem bez DPH** | **Ploskovice, lokalita RD Jih - opěrná stěna** | | | | **389 987,03** |
| | | DPH 21 % | | | | 81 897,28 |
| | **Celkem s DPH** | **Ploskovice, lokalita RD Jih - opěrná stěna** | | | | **471 884,31** |

V Dubí, dne 14.05.2020

Ing. Jaromír Klein - vedoucí PJ
mobil : 602 125 771

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(542)