SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Adamov
zastoupená starostou obce, panem Petrem Schickerem
se sídlem: V Chalupách 47, 373 71 Adamov
IČ: 00581160
DIČ: obec není plátcem DPH
datová schránka ID: q7bb677
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 104005666/0300
telefon/fax: 387 228 075
mobil: 724 192 156, 774 240 463
e-mail: starosta@adamovcb.cz

dále jen **objednatel**

Technický dozor stavebníka (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Auböck s.r.o.
zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Janem Vilánkem
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
spisová značka: C 13372 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
datová schránka ID: 2x9n6mw
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200182951/6800
telefon: 380 731 187
e-mail: office@auboeck.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek – ve věcech smluvních (tel. 380 731 187)
Jan Babůrek – ve věcech technických (tel. 380 731 187)
Ing. Martin Buřič – stavbyvedoucí (tel. 380 731 187)
Ing. Martin Ciml – technik přípravy stavby (tel. 380 731 187)

za objednatele:

Petr Schicker, starosta obce – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Novostavba budovy občanské vybavenosti, garáže a obecního bytu, včetně dopravního řešení a inženýrských sítí“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Novostavba budovy občanské vybavenosti, garáže a obecního bytu, vč. dopravního řešení a inženýrských sítí“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala DETAIL PROJEKT s.r.o., 373 31 Olešnice 245, IČ: 04398203
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.8 Místem plnění je parcela číslo: 250/1, 251/1, 251/5, 255/1, 255/7, 251/4, 250/2, 241, 256/231 v kat. území Adamov u Českých Budějovic; parcela číslo: 146/10 v kat. území Hůry; NUTS Adamov: CZ0311535826, ZÚJ: 535826, okres: České Budějovice; NUTS Hůry: CZ0311535753, ZÚJ: 535753, okres: České Budějovice.

II.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis

těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.10 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

III. Doba plnění

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
- dokončení stavebních prací: **do 31. 12. 2021, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla**

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

III.2 Termín realizace se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

III.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v harmonogramu postupu provádění díla, delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno.

IV. Cena díla

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky,

služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	**37 580 132,21 Kč**
DPH	7 891 827,76 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	45 471 959,97 Kč

IV.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

IV.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

IV.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS CZ a.s., Praha, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

V. Fakturace a plnění

V.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

V.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

V.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

V.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
- číslo faktury
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele

- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
- datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
- výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.

V.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

V.6 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

V.7 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

V.8 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

V.9 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

V.10 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

V.11 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

V.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

V.13 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

V.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. Provádění díla

VI.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění

autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VI.2 Kromě zápisů podle VI.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VI.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VI.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).

VI.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant).

VI.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VI.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

VI.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

VI.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

VI.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna

k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

VI.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

VI.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.

VI.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VI.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VI.16 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.

VI.17 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Pokud dojde ke změně osob uvedených v seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, prostřednictvím nichž účastník zadávacího řízení prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VI.18 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VI.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VI.20 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci,

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VI.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VI.22 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VI.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

VI.24 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

VI.25 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

VI.26 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VI.27 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VI.28 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost tak, aby negativní dopady na provoz školy byly minimální. Jedná se zejména o vhodnou etapizaci prací ve vazbě na zábor pracovního prostoru v interiéru školy, průběžný úklid a zabezpečení pracoviště. Ke skladování materiálu a pracovních pomůcek se zhotovitel zavazuje využívat výhradně prostory určené k tomuto účelu objednatelem.

VI.29 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VI.30 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VI.31 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VI.32 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VI.33 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VII. Dodání díla a přejímka

VII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

VIII. Záruka na dílo

VIII.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a 24 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

VIII.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců a 24 měsíců na technologickou část díla.

VIII.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

VIII.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

VIII.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

VIII.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy.

VIII.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

VIII.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

VIII.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

VIII.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

VIII.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:

- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
- vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

VIII.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

IX.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

IX.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

IX.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

IX.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VI.24 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč**.

IX.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VI.25 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč**.

IX.6 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

IX.7 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

IX.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

IX.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

IX.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

IX.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

IX.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

X.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

X.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

X.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

X.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

X.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

XI.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram prováděných prací.

XI.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XI.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XI.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

XI.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci nebo v případě nezajištění jiných finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XI.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

XI.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ***ke dni předání staveniště***

V Adamově

Za objednatele:

Petr Schicker

Digitálně podepsal Petr Schicker
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00581160, o=OBEC ADAMOV, ou=obecní úřad, ou=4, cn=Petr Schicker, sn=Schicker, givenName=Petr, serialNumber=P174307, title=starosta
Datum: 2020.06.17 12:17:41 +02'00'

Petr Schicker
starosta obce

V Boršově nad Vltavou

Za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek

Digitálně podepsal Ing. Jan Vilánek
Datum: 2020.06.16 14:03:06 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: **SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Obec Adamov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DETAIL PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem

Cena bez DPH			**37 580 132,21**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**37 580 132,21**	**7 891 827,76**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**45 471 959,97**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: **SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení**

Místo: Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**37 580 132,21**	**45 471 959,97**	
SO.01	**Hasičská zbrojnice**	8 446 170,27	10 219 866,03	**STA**
1	**Stavební část**	6 001 384,59	7 261 675,35	Soupis
2	**Vytápění**	270 442,00	327 234,82	Soupis
3	**ZTI, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka**	670 568,42	811 387,79	Soupis
4	**Elektro**	308 915,16	373 787,34	Soupis
5	**Dopravní řešení**	1 011 400,26	1 223 794,31	Soupis
6	**Přemístění elektropilíře**	110 008,84	133 110,70	Soupis
7	**Systém zachycení pádu**	34 095,00	41 254,95	Soupis
8	**Vzduchotechnika**	39 356,00	47 620,76	Soupis
SO.02	**Obecní úřad**	16 300 958,34	19 724 159,59	**STA**
1	**Stavební část**	12 933 601,84	15 649 658,23	Soupis
2	**Vytápění**	549 106,00	664 418,26	Soupis
3	**ZTI**	664 503,00	804 048,63	Soupis
4	**Systém zachycení pádu**	77 499,00	93 773,79	Soupis
5	**Vzduchotechnika**	822 389,00	995 090,69	Soupis
6	**Elektro**	1 253 859,50	1 517 170,00	Soupis
SO.03	**Garáž a obecní byt**	4 804 573,00	5 813 533,33	**STA**
1	**Stavební část**	4 025 710,82	4 871 110,09	Soupis
2	**Vytápění**	274 863,00	332 584,23	Soupis
3	**Elektro**	326 987,72	395 655,14	Soupis
4	**ZTI**	144 099,00	174 359,79	Soupis
5	**Systém zachycení pádu**	32 912,46	39 824,08	Soupis
SO.04	**Dopravní řešení**	3 131 392,45	3 788 984,86	**STA**
SO.06	**Kanalizační přípojka**	908 413,21	1 099 179,98	**STA**
SO.08	**Vodovodní přípojka**	156 322,40	189 150,10	**STA**
SO.10	**Oplocení s opěrnou zdí**	1 526 168,13	1 846 663,44	**STA**
SO.12	**Podzemní kontejnery**	587 134,41	710 432,64	**STA**
VRN	**Ostatní a vedlejší náklady**	1 719 000,00	2 079 990,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 001 384,59**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 001 384,59	21,00%	1 260 290,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**7 261 675,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
1 - Stavební část

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 001 384,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 503 705,08
1 - Zemní práce	180 493,06
2 - Zakládání	371 220,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	840 310,41
4 - Vodorovné konstrukce	148 931,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	516 110,40
61 - Úprava povrchů vnitřních	137 592,54
62 - Úprava povrchů vnějších	203 053,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	175 463,89
8 - Trubní vedení	47 056,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	254 117,75
91 - Doplňující konstrukce a práce	7 925,87
94 - Lešení a stavební výtahy	146 700,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	90 564,48
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 927,00
998 - Přesun hmot	145 465,42
PSV - Práce a dodávky PSV	2 851 438,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	162 780,00
713 - Izolace tepelné	211 742,83
762 - Konstrukce tesařské	603 356,50
763 - Konstrukce suché výstavby	183 997,27
764 - Konstrukce klempířské	217 581,74
765 - Krytina skládaná	335 954,80
766 - Konstrukce truhlářské	247 061,03
767 - Konstrukce zámečnické	368 937,83
771 - Podlahy z dlaždic	129 836,67
777 - Podlahy lité	38 408,81
781 - Dokončovací práce - obklady	285 129,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 250,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 400,73
M - Práce a dodávky M	646 241,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
1 - Stavební část

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 001 384,59**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 503 705,08	
	D	1	Zemní práce				180 493,06	
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	325,000	19,04	6 187,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		325,0		325,000			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	343,000	142,99	49 045,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		245,0*1,4		343,000			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,206	545,10	15 920,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,5+8,0+8,0)*0,6*(2,45-1,95)*1,05		10,553			
	VV		(17,5)*0,7*(2,45-1,95)*1,05		6,431			
	VV		(1,0+1,0+1,0)*0,6*(2,45-1,95)*1,05		0,945			
	VV		(1,0+1,0)*0,6*(2,45-0,65)*1,05		2,268			
	VV		(1,0+1,0)*0,6*(1,8-0,65)*1,05		1,449			
	VV		(3,3+17,5+3,2)*0,6*(1,15-0,65)*1,05		7,560			
	VV		Součet		29,206			
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,775	805,80	4 653,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		11,0*(2,45-1,95)*1,05		5,775			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	615,962	56,17	34 597,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz na deponii a zpět k rozhrnutí					
	VV		(343+29,206+5,775-70,0)*2		615,962			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	307,981	35,23	10 851,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		zpět k rozhrnutí					
	VV		(343+29,206+5,775-70,0)		307,981			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,000	100,33	7 023,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		28,0*2,5		70,000			
284	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	325,000	39,97	12 991,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		325,0		325,000			
	VV		Součet		325,000			
285	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	325,000	14,77	4 801,23	CS ÚRS 2020 01
286	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*4,875*	*73,47*	*358,17*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		325*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,875			
8	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	307,981	110,60	34 062,70	
	D	2	Zakládání				371 220,64	
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	56,875	1 098,10	62 454,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod desku					
	VV		(131,0+4,0+92,5)*0,25		56,875			
	VV		Součet		56,875			
10	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	51,475	2 196,20	113 049,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		102,0*0,15		15,300			
	VV		152,0*0,2		30,400			
	VV		pod věží					
	VV		11,0*(2,45-1,95)*1,05		5,775			
	VV		Součet		51,475			
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	24,875	865,00	21 516,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		(46,5+53,0)*0,25		24,875			
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	24,875	82,95	2 063,38	CS ÚRS 2020 01
13	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,563	23 700,00	37 043,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		102,0*0,00303*1,2		0,371			
	VV		152,0*0,00539*1,2		0,983			
	VV		pod věží					
	VV		11,0*0,0079*2*1,2		0,209			
	VV		Součet		1,563			
14	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	29,206	2 061,90	60 219,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,5+8,0+8,0)*0,6*(2,45-1,95)*1,05		10,553			
	VV		(17,5)*0,7*(2,45-1,95)*1,05		6,431			
	VV		(1,0+1,0+1,0)*0,6*(2,45-1,95)*1,05		0,945			
	VV		(1,0+1,0)*0,6*(2,45-0,65)*1,05		2,268			
	VV		(1,0+1,0)*0,6*(1,8-0,65)*1,05		1,449			
	VV		(3,3+17,5+3,2)*0,6*(1,15-0,65)*1,05		7,560			
	VV		Součet		29,206			
15	K	279113131	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	33,250	606,72	20 173,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,2+9,4)*1,25		33,250			
16	K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,500	747,34	1 121,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,0)*0,75		1,500			
17	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	20,150	1 058,60	21 330,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,1+5,9+17,1+8,4)*0,25		12,125			
	VV		(1,2+1,2+1,2)*0,25		0,900			
	VV		(5,7+17,1+5,7)*0,25		7,125			
	VV		Součet		20,150			
18	K	279113136	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	2,500	1 745,90	4 364,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,0+2,0+3,0+3,0)*0,25		2,500			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,679	34 207,00	23 226,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,05t/m3					
	VV		33,25*0,15*0,05		0,249			
	VV		1,5*0,2*0,05		0,015			
	VV		20,15*0,3*0,05		0,302			
	VV		2,5*0,5*0,05		0,063			
	VV		Součet		0,629			
	VV		0,629*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,679			
20	K	x1	Bednění prostupů základovými konstrukcemi	kus	15,000	310,47	4 657,05	
	VV		odhad					
	VV		15		15,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				840 310,41	
21	K	311113134	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	45,750	1 090,20	49 876,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		(8,9+16,4+8,9)*1,25		42,750			
	VV		pod schodištěm					
	VV		(1,2+1,2)*1,25		3,000			
	VV		Součet		45,750			
22	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	204,825	1 011,20	207 119,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		(17,1+14,3+17,1+14,3)*3,0		188,400			
	VV		(1,0)*4,25		4,250			
	VV		(16,5)*3,0		49,500			
	VV		(17,1)*1,25		21,375			
	VV		-otvory					
			-					
	VV		(1,0*2,25+5,0*3,5*2+1,2*1,0+0,75*0,75*4+2,0*2,25*2+2,0*1,25*2)		-54,700			
	VV		-(1,0*2,0*2)		-4,000			
	VV		Součet		204,825			
23	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	42,905	916,40	39 318,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,7+1,1+3,4+3,0+2,3)*3,25		50,375			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,9*2,0*4+0,45*0,6)		-7,470			
	VV		Součet		42,905			
24	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	21,372	2 670,20	57 067,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,4+2,4+2,0+2,0)*13,2*0,2		23,232			
	VV		-otvory					
	VV		-1,2*3,75*0,2		-0,900			
	VV		-1,2*1,0*4*0,2		-0,960			
	VV		Součet		21,372			
25	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,741	35 392,00	26 225,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		šalovací tvárnice					
	VV		předpoklad 0,05t/m3					
	VV		45,75*0,3*0,05		0,686			
	VV		0,686*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,741			
26	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	18,000	274,92	4 948,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		P15					
	VV		2*1		2,000			
	VV		P12					
	VV		4*4		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		18,000			
27	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	21,000	344,44	7 233,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		P20					
	VV		3*1		3,000			
	VV		P07					
	VV		2*2		4,000			
	VV		P22					
	VV		1		1,000			
	VV		P14					
	VV		1		1,000			
	VV		P02					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		21,000			
28	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	16,000	884,80	14 156,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
29	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,308	2 709,70	8 963,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		6,0*0,3*0,75		1,350			
	VV		P23					
	VV		8,7*0,3*0,75		1,958			
	VV		Součet		3,308			
30	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	27,783	972,00	27 005,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		6,0*(0,3+0,75+0,75)*1,05		11,340			
	VV		P23					
	VV		8,7*(0,3+0,75+0,75)*1,05		16,443			
	VV		Součet		27,783			
31	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	27,783	127,19	3 533,72	CS ÚRS 2020 01
32	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo	t	0,496	36 735,00	18 220,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,15t/m3					
	VV		3,308*0,15		0,496			
33	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	7 441,80	297,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		P19					
	VV		1,08*2*2*0,00936		0,040			
	VV		Součet		0,040			
34	*M*	*13010434*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm*	*t*	*0,043*	*21 488,00*	*923,98*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,043			
35	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,014	7 441,80	104,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		P09					
	VV		0,98*1*0,00709*2		0,014			
	VV		Součet		0,014			
36	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,015*	*20 777,00*	*311,66*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,014*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
37	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	21,250	42,11	894,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		P03					
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		P07					
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		P12					
	VV		1,0*4		4,000			
	VV		P15					
	VV		1,0*1		1,000			
	VV		P20					
	VV		1,25		1,250			
	VV		Součet		21,250			
38	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	239,822	860,00	206 246,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,4+2,4+2,4+2,4)*13,2		126,720			
	VV		(2,0+2,0+2,0+2,0)*13,2		105,600			
	VV		-otvory					
	VV		-1,2*3,75*2		-9,000			
	VV		-1,2*1,0*4*2		-9,600			
	VV		špalety					
	VV		(1,2+3,75+3,75)*0,2		1,740			
	VV		(1,2+1,0+1,0)*0,2*4		2,560			
	VV		Mezisoučet		218,020			
	VV		rezerva 10%					
	VV		218,02*0,1		21,802			
	VV		Součet		239,822			
39	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	239,822	90,06	21 598,37	CS ÚRS 2020 01
40	K	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	239,822	124,03	29 745,12	CS ÚRS 2020 01
41	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,546	38 157,00	97 147,72	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis					
	VV		2,5456		2,546			
	VV		Součet		2,546			
42	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	27,100	488,22	13 230,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,0+1,4+5,7+2,1+0,9)*3,0		33,300			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,7*2,0+0,9*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0)		-6,200			
	VV		Součet		27,100			
43	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	4,200	556,16	2 335,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,9+0,5)*3,0		4,200			
	VV		Součet		4,200			
44	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	21,000	85,32	1 791,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,0*6		18,000			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		21,000			
45	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	3,150	639,11	2 013,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		předstěny WC					
	VV		1,0*1,5		1,500			
	VV		1,1*1,5		1,650			
	VV		Součet		3,150			
	D	4	Vodorovné konstrukce				148 931,40	
46	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	8,399	2 441,10	20 502,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		(2,4+2,0+2,4+2,0)*0,2*0,27*5		2,376			
	VV		dům					
	VV		(17,1+14,3+17,1+14,3)*0,3*0,25		4,710			
	VV		(1,0)*0,3*0,25		0,075			
	VV		(16,5)*0,3*0,25		1,238			
	VV		Součet		8,399			
47	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	56,210	960,00	53 961,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		dům					
	VV		(17,1+14,3+17,1+14,3)*0,35*2		43,960			
	VV		(1,0)*0,35*2		0,700			
	VV		(16,5)*0,35*2		11,550			
	VV		Součet		56,210			
48	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	56,210	63,99	3 596,88	CS ÚRS 2020 01
49	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,907	35 234,00	31 957,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,1t/m3					
	VV		8,399*0,1		0,840			
	VV		0,84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,907			
50	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	3,240	2 725,50	8 830,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,7*1,2		3,240			
51	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,264	41 712,00	11 011,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výpis					
	VV		0,26391		0,264			
52	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	15,000	1 108,00	16 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,0*1,5		15,000			
53	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	15,000	90,85	1 362,75	CS ÚRS 2020 01
54	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	2,880	313,63	903,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,2*8*1,2*1,5		2,880			
55	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	2,880	63,99	184,29	CS ÚRS 2020 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				516 110,40	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				137 592,54	
56	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	17,100	60,67	1 037,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž z vnější strany					
	VV		(2,4+2,4)*4,5		21,600			
	VV		-1,2*3,75		-4,500			
	VV		Součet		17,100			
57	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	451,793	44,79	20 237,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		134,499+334,394-17,1		451,793			
58	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	134,499	145,36	19 550,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod obklady					
	VV		134,499		134,499			
59	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	334,394	211,72	70 797,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		m125					
	VV		29,75*3,25		96,688			
	VV		-(2,0*1,25+2,0*2,25*2+0,8*2,0+0,9*2,0)		-14,900			
	VV		(2,0+1,25+1,25+2,0+2,25+2,25+2,0+2,25+2,25)*0,25		4,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m126					
	VV		4,6*3,25		14,950			
	VV		-(0,8*2,0*4)		-6,400			
	VV		M127					
	VV		6,2*3,25		20,150			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		M128					
	VV		9,3*3,25		30,225			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0+0,75*0,75)		-3,563			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		M129					
	VV		5,4*3,25		17,550			
	VV		-(0,7*2,0+0,75*0,75)		-1,963			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		M130a					
	VV		11,7*3,25		38,025			
	VV		-(0,9*2,0+0,8*2,0)		-3,400			
	VV		M130b					
	VV		18,4*3,25		59,800			
	VV		-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7*2,0+0,45*0,6+0,75*0,75*2)		-6,195			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25*2		1,125			
	VV		m131					
	VV		9,8*3,25		31,850			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0)		-3,000			
	VV		m121					
	VV		52,0*4,5		234,000			
	VV		-(2,0*1,25+5,0*3,5*2+1,2*2,25+1,2*1,0+1,0*2,0*2+1,2*3,25)		-49,300			
	VV		(2,0+1,25+1,25+5,0+3,5+3,5+5,0+3,5+3,5+1,2+2,25+2,25+1,2+1,0+1,0)*0,25		9,350			
	VV		-obklady					
	VV		-134,499		-134,499			
	VV		Součet		334,394			
60	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	231,940	15,96	3 701,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		130,37+2,52+7,08+4+52,03+1,32+2,01+3,83+1,55+7,8+15,6+3,83		231,940			
61	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	92,200	129,56	11 945,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		26,5		26,500			
	VV		obklad					
	VV		m125					
	VV		3,7+0,6+0,6		4,900			
	VV		M127					
	VV		6,2		6,200			
	VV		M128					
	VV		9,3		9,300			
	VV		M129					
	VV		5,4		5,400			
	VV		M130a					
	VV		11,7		11,700			
	VV		M130b					
	VV		18,4		18,400			
	VV		m131					
	VV		9,8		9,800			
	VV		Součet		92,200			
62	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	110,400	30,18	3 331,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz apu					
	VV		63,9		63,900			
	VV		rohy					
	VV		4,5*3		13,500			
	VV		3,25*4		13,000			
	VV		rezerva					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		110,400			
63	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*115,920*	*15,33*	*1 776,59*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		110,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,920			
64	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	63,900	26,39	1 686,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75+0,75+0,75)*4		9,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)*2		13,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(5,0+3,5+3,5)*2		24,000			
	VV		(1,2+2,25+2,25)*1		5,700			
	VV		(1,2+1,0+1,0)*1		3,200			
	VV		Součet		63,900			
65	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*67,095*	*22,36*	*1 500,04*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		63,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,095			
66	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,150	26,15	1 415,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*1,0*1		1,200			
	VV		5,0*3,5*2		35,000			
	VV		1,2*2,25*1		2,700			
	VV		0,75*0,75*4		2,250			
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		2,0*1,25*2		5,000			
	VV		Součet		54,150			
67	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,050	298,62	612,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod parapety					
	VV		(1,2+0,75*4+2,0*2)*0,25		2,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	62	Úprava povrchů vnějších				203 053,97	
68	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	229,740	37,13	8 530,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,61+46+138,98+30,15		229,740			
69	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	14,610	150,89	2 204,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		48,7*0,3		14,610			
70	K	622142x	Příplatek za speciální kotvení KZS popř. pancéřovou perlinku pod keramický obklad (dle doporučení výrobce)	m2	116,790	15,00	1 751,85	
	VV		sokl					
	VV		(12,6+16,7)*0,3		8,790			
	VV		ostatní					
	VV		5,0+36,0+15,5*4+5,0		108,000			
	VV		Součet		116,790			
71	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	46,000	496,12	22 821,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		ostatní-pod obklad					
	VV		5,0+36,0+5,0		46,000			
72	*M*	*28375952*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm*	*m2*	*46,920*	*93,75*	*4 398,75*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,920			
73	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	138,980	514,29	71 476,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		(2,8+2,8+2,8+2,8)*8,4		94,080			
	VV		zdivo					
	VV		51,0+79,0+50,0		180,000			
	VV		-otvory					
	VV		-58,95		-58,950			
	VV		-obklad					
	VV		-(5,0+36,0+5,0)		-46,000			
	VV		-požární pás					
	VV		-30,15		-30,150			
	VV		Součet		138,980			
74	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*141,760*	*117,00*	*16 585,92*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		138,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		141,760			
75	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	184,980	11,38	2 104,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		138,98+46,0		184,980			
76	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	30,150	510,34	15 386,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		požární pás					
	VV		48,7*0,9		43,830			
	VV		-(2,0+2,0+5,0+5,0+1,2)*0,9		-13,680			
	VV		Součet		30,150			
77	*M*	*63151540*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm*	*m2*	*30,753*	*352,50*	*10 840,43*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		30,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,753			
78	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	30,150	18,72	564,50	CS ÚRS 2020 01
79	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	108,100	30,18	3 262,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. APU					
	VV		76,7		76,700			
	VV		rohy					
	VV		4,5+3,3		7,800			
	VV		5,9*4		23,600			
	VV		Součet		108,100			
80	*M*	*63127416*	*profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*113,505*	*21,33*	*2 421,06*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		108,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,505			
81	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	76,700	26,39	2 023,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75+0,75+0,75)*4		9,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)*2		13,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(5,0+3,5+3,5)*2		24,000			
	VV		(1,2+2,25+2,25)*1		5,700			
	VV		(1,2+1,0+1,0)*1		3,200			
	VV		(1,2+1,0+1,0)*4		12,800			
	VV		Součet		76,700			
82	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*80,535*	*22,36*	*1 800,52*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		76,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,535			
83	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	48,700	89,27	4 347,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		48,7		48,700			
84	*M*	*59051657*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm*	*m*	*51,135*	*77,89*	*3 983,11*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		48,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,135			
85	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	17,000	38,39	652,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*4+1,2+0,75*4+2,0*2+2,0*2		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*17,850*	*33,26*	*593,67*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,850			
87	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	92,510	261,49	24 190,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		zdivo					
	VV		51,0+79,0+50,0		180,000			
	VV		-otvory					
	VV		-61,55+1,2*1,0*4		-56,750			
	VV		-obklad					
	VV		-(5,0+36,0+5,0)		-46,000			
	VV		+ostění a nadpraží					
	VV		76,3*0,2		15,260			
	VV		Součet		92,510			
88	K	K206	Příplatek za použití omítky s fotokatalytickým efektem v odstínu dle barevného řešení	m2	92,510	17,00	1 572,67	
89	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,950	26,15	1 541,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,2*1,0*1		1,200			
	VV		1,2*1,0*4		4,800			
	VV		5,0*3,5*2		35,000			
	VV		1,2*2,25*1		2,700			
	VV		0,75*0,75*4		2,250			
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		2,0*1,25*2		5,000			
	VV		Součet		58,950			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				175 463,89	
90	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	6,497	2 954,60	19 196,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(1,32+2,01+3,83+1,55+3,83)*0,073		0,915			
	VV		P02					
	VV		(52,03+7,8+15,6)*0,074		5,582			
	VV		Součet		6,497			
91	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	6,524	741,02	4 834,41	CS ÚRS 2020 01
92	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	6,524	225,15	1 468,88	CS ÚRS 2020 01
93	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	24,047	2 701,80	64 970,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06					
	VV		(130,37+7,08+4,0)*0,17		24,047			
94	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	24,047	185,65	4 464,33	CS ÚRS 2020 01
95	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	24,047	56,25	1 352,60	CS ÚRS 2020 01
96	K	c44	Příplatek za úpravu mazaniny do kvality pohledového betonu	m3	24,047	741,02	17 819,31	
97	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,130	235,42	501,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,9+1,2)*0,3		2,130			
98	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,130	59,09	125,87	CS ÚRS 2020 01
99	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,223	23 700,00	28 985,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(1,32+2,01+3,83+1,55+3,83)*0,00444*1,2		0,067			
	VV		P02					
	VV		(52,03+7,8+15,6)*0,00444*1,2		0,402			
	VV		P06					
	VV		(130,37+7,08+4,0)*0,00444*1,2		0,754			
	VV		Součet		1,223			
100	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	87,970	10,11	889,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(1,32+2,01+3,83+1,55+3,83)		12,540			
	VV		P02					
	VV		(52,03+7,8+15,6)		75,430			
	VV		Součet		87,970			
101	K	633131112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm	m2	141,450	144,57	20 449,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06					
	VV		(130,37+7,08+4,0)		141,450			
102	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	95,150	49,30	4 690,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		m125					
	VV		29,75		29,750			
	VV		m126					
	VV		4,6		4,600			
	VV		M127					
	VV		6,2		6,200			
	VV		M128					
	VV		9,3		9,300			
	VV		M129					
	VV		5,4		5,400			
	VV		M130a					
	VV		11,7		11,700			
	VV		M130b					
	VV		18,4		18,400			
	VV		m131					
	VV		9,8		9,800			
	VV		Součet		95,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 150 mm	m	70,250	81,37	5 716,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		m121					
	VV		55,15		55,150			
	VV		m123					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m124					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		70,250			
	D	8	Trubní vedení				47 056,00	
104	K	x756	D+M odvětrávacího potrubí PVC-U DN 100- radon vč. komínku	m	93,500	320,00	29 920,00	
	VV		7,6*7		53,200			
	VV		5,1		5,100			
	VV		4,4*8		35,200			
	VV		Součet		93,500			
105	K	x7565	D+M sběrného potrubí PVC KG DN 125- radon	m	31,600	360,00	11 376,00	
	VV		15,8+15,8		31,600			
106	K	x7566	D+M svislého odvětrávacího potrubí radonu DN 125 PVC	m	16,000	360,00	5 760,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				254 117,75	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				7 925,87	
107	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	227,500	34,84	7 925,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod desku					
	VV		(131,0+4,0+92,5)		227,500			
	VV		Součet		227,500			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				146 700,40	
108	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	345,600	35,47	12 258,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		zdivo					
	VV		51,0+79,0+50,0		180,000			
	VV		věž					
	VV		(3,0+3,0+3,0+3,0)*13,8		165,600			
	VV		Součet		345,600			
109	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 736,000	1,05	21 772,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 60 dní					
	VV		345,6*60		20 736,000			
110	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	345,600	21,57	7 453,56	CS ÚRS 2020 01
111	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	345,600	13,43	4 641,41	CS ÚRS 2020 01
112	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	20 736,000	0,15	3 110,40	CS ÚRS 2020 01
113	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	345,600	9,09	3 139,78	CS ÚRS 2020 01
114	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	20,000	3 325,90	66 518,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		20		20,000			
115	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	101,990	38,00	3 875,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,52+7,08+4+52,03+3,46+2,63+1,5+1,5+19,69+7,58		101,990			
116	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	130,370	50,56	6 591,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		130,37		130,370			
117	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	13,200	459,78	6 069,10	CS ÚRS 2020 01
118	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	409,200	17,14	7 014,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1 měsíc					
	VV		13,200*31		409,200			
119	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	13,200	322,32	4 254,62	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				90 564,48	
120	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	264,000	85,32	22 524,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnější plocha řešené části					
	VV		264,0		264,000			
121	K	K088	D+M protipožárních ucpávek dle PBŘ	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
122	K	K090	D+M PHP s hasicí schopností 21A/113B	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
123	K	K091	D+M PHP práškový s hasicí schopností 183B	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
124	K	x33	Stavební připomoce k TZB (vysekání rýh, prostupů, zahození vč. materiálu atd.)	hod	150,000	200,00	30 000,00	
125	K	x56	D+M požárních a bezpečnostních značkek a tabulek viz. PBŘ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
126	K	x75	D+M revizních hliníkových dvířek 450x600mm	kus	1,000	780,00	780,00	
127	K	K069	D+M krycí mřížky větrání garáže	kus	8,000	345,00	2 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 927,00	
128	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,000	4 463,50	8 927,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		větrání					
	VV		0,5*4		2,000			
	D	998	Přesun hmot				145 465,42	
129	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	611,739	237,79	145 465,42	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 851 438,13	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				162 780,00	
130	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	255,000	7,64	1 948,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		255,0		255,000			
131	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,077*	*39 737,00*	*3 059,75*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		255*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,077			
132	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	116,850	16,67	1 947,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		53,0*0,4		21,200			
	VV		17,1*1,5		25,650			
	VV		30,0*1,0		30,000			
	VV		20,0*2		40,000			
	VV		Součet		116,850			
133	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,041*	*39 737,00*	*1 629,22*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		116,85*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,041			
134	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	255,000	77,42	19 742,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		255,0		255,000			
135	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, u=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*293,250*	*87,00*	*25 512,75*	
	VV		255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,250			
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	255,000	77,42	19 742,10	CS ÚRS 2020 01
137	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*293,250*	*89,10*	*26 128,58*	
	VV		255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		293,250			
138	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	116,850	89,27	10 431,20	CS ÚRS 2020 01
139	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, u=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*140,220*	*87,00*	*12 199,14*	
	VV		116,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		140,220			
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	116,850	89,27	10 431,20	CS ÚRS 2020 01
141	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*140,220*	*89,10*	*12 493,60*	
	VV		116,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		140,220			
142	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie	m2	73,000	163,53	11 937,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		18,0*1,0		18,000			
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		25,0*1,0		25,000			
	VV		Součet		73,000			
143	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací	m	49,000	75,21	3 685,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		49,0		49,000			
144	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,259	837,40	1 891,69	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				211 742,83	
145	K	713114115	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm (44 kg/m3)	m3	126,400	1 034,90	130 811,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		299,0*0,4		119,600			
	VV		1,7*4,0		6,800			
	VV		Součet		126,400			
146	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	87,970	17,14	1 508,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		12,540			
	VV		P02					
	VV		52,03+7,8+15,6		75,430			
	VV		Součet		87,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	*M*	*283763x*	*PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE -PĚNOVÝ POLYSTYREN S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU, λ=0,034 W/m.K, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ ≥ 200 kPa - 160 mm*	*m2*	*89,729*	*229,33*	*20 577,85*	
	VV		87,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		89,729			
148	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	141,450	17,14	2 424,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06					
	VV		(130,37+7,08+4,0)		141,450			
149	*M*	*283763x6*	*PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE -PĚNOVÝ POLYSTYREN S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU, λ=0,034 W/m.K, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ ≥ 200 kPa - 80 mm*	*m2*	*144,279*	*114,67*	*16 543,99*	
	VV		141,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		144,279			
150	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	62,800	91,64	5 754,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		18,0*1,0		18,000			
	VV		9,0*2,2		19,800			
	VV		25,0*1,0		25,000			
	VV		Součet		62,800			
151	*M*	*28376467*	*deska z polystyrénu XPS tl 160mm*	*m2*	*64,056*	*302,40*	*19 370,53*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		62,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		64,056			
152	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	39,300	29,07	1 142,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		dilatace					
	VV		26,2*1,5		39,300			
153	*M*	*28376464*	*deska z polystyrénu XPS tl 100mm*	*m2*	*40,086*	*183,60*	*7 359,79*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		39,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,086			
154	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	7,324	853,20	6 248,84	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				603 356,50	
155	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,944	650,00	1 263,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		72,0*0,027		1,944			
156	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	336,000	60,00	20 160,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		322,0		322,000			
	VV		věž					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		336,000			
157	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	369,600	20,00	7 392,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1,1m/m2					
	VV		336,0*1,1		369,600			
158	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*4,968*	*5 400,00*	*26 827,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		latě předpoklad 4,5m/m2					
	VV		336,0*4,5*0,04*0,06		3,629			
	VV		kontralatě					
	VV		369,6*0,04*0,06		0,887			
	VV		Součet		4,516			
	VV		4,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,968			
159	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,968	860,00	4 272,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,968		4,968			
160	K	762421037	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	232,360	421,00	97 823,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		130,37+2,52+7,08+4,0+52,03+3,46+2,63+1,5+1,5+19,69+7,58		232,360			
	VV		Součet		232,360			
161	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	608,720	50,00	30 436,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní rošt pro obložení přesahu					
	VV		předpoklad 2m/m2					
	VV		72*2		144,000			
	VV		rošt pro OSB					
	VV		232,36*2		464,720			
	VV		Součet		608,720			
162	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,522*	*5 400,00*	*8 218,80*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		608,72*0,05*0,05		1,522			
163	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0.8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	72,000	360,00	25 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		325,0-253,0		72,000			
164	*M*	*6118999x*	*DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ PODLAHOVÉ PALUBKY 27 mm*	*m2*	*79,200*	*380,00*	*30 096,00*	
	VV		72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		79,200			
165	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,466	1 250,00	4 332,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		72,0*0,027+1,522		3,466			
166	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2020 01
167	K	x45	Příplatek za přelepení spojů OSB desek	m2	232,360	25,00	5 809,00	
168	K	x5	D+M impregnovaných střešních vazníků vč. pozednice, přikotvení k věnci, spojovacích prostředků a	m2	312,000	970,53	302 805,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		půdorysná plocha					
	VV		300,0		300,000			
	VV		věž					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		312,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				183 997,27	
169	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	156,510	704,00	110 183,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		S02					
	VV		130,37+2,52+7,08+4,0+1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		156,510			
170	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	231,940	25,00	5 798,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		S02					
	VV		130,37+2,52+7,08+4,0+1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		156,510			
	VV		S01					
	VV		52,03+7,8+15,6		75,430			
	VV		Součet		231,940			
171	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*255,134*	*30,00*	*7 654,02*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		231,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		255,134			
172	K	76313x	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami rozkládající emise formaldehydu, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	75,430	717,00	54 083,31	
	VV		S01					
	VV		52,03+7,8+15,6		75,430			
173	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,232	1 200,00	6 278,40	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				217 581,74	
174	K	764111431	Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	14,000	921,00	12 894,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		14,0		14,000			
175	K	764211656	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 500 mm	m	14,800	716,00	10 596,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		věž					
	VV		3,7*4		14,800			
176	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 526,00	2 526,00	CS ÚRS 2020 01
177	K	K176	D+M STŘEŠNÍ SVOD Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K01	m	9,000	601,00	5 409,00	
178	K	K177	D+M VÝTOKOVÉ KOLENO Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K02	kus	2,000	356,00	712,00	
179	K	K178	D+M HORNÍ KOLENO SVODOVÉ ROURY 70° Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K03	kus	2,000	191,00	382,00	
180	K	K179	D+M MEZIKUS STŘEŠNÍHO SVODU Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K04	m	0,300	371,00	111,30	
181	K	K180	D+M DOLNÍ KOLENO SVODOVÉ ROURY 70° Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K05	kus	2,000	191,00	382,00	
182	K	K181	D+M ZLABOVÝ KOTLÍK Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K06	kus	2,000	367,00	734,00	
183	K	K182	D+M PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø150 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø100 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K07	m	14,800	415,00	6 142,00	
184	K	K183	D+M ZLABOVÝ ROH PŮLKRUHOVÝ Ø150 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø100 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K08	kus	4,000	476,00	1 904,00	
185	K	K184	D+M STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K09	m	9,500	752,00	7 144,00	
186	K	K185	D+M HORNÍ KOLENO SVODOVÉ ROURY 70° Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K10	kus	2,000	236,00	472,00	
187	K	K186	D+M MEZIKUS STŘEŠNÍHO SVODU Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K11	m	1,600	556,00	889,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	K187	D+M DOLNI KOLENO SVODOVE ROURY 70° Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K12	kus	2,000	236,00	472,00	
189	K	K188	D+M ZLABOVY KOTLIK Ø120 mm - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K13	kus	2,000	367,00	734,00	
190	K	K189	D+M PODOKAPNI ZLAB PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K14	m	52,000	519,00	26 988,00	
191	K	K190	D+M ZLABOVY ROH PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K15	kus	2,000	476,00	952,00	
192	K	K191	D+M ZLABOVY KOUT PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K16	kus	1,000	476,00	476,00	
193	K	K192	D+M STOUPACI PLOSINA 250x400 mm, OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 3 mm UKOTVENÝ DO 2 NÁŠLAPNÝCH STŘEŠNÍCH TVAROVEK, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY- podrobný popis viz. K17	kus	9,000	1 922,00	17 298,00	
194	K	K193	D+M STOUPACI PLOSINA 250x800 mm, OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 3 mm UKOTVENÝ DO 2 NÁŠLAPNÝCH STŘEŠNÍCH TVAROVEK, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY- podrobný popis viz. K18	kus	2,000	2 254,00	4 508,00	
195	K	K194	D+M NAPIS NA BUDOVU: "HASICI ADAMOV", OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PROFIL TL. 10 mm, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE- podrobný popis viz.	kus	2,000	16 210,00	32 420,00	
196	K	K196	D+M PLECHOVANI PARAPETU - EXTRUDOVANY (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU- podrobný popis viz. K21	m	8,200	676,00	5 543,20	
	VV		0,75*4+2,0*2+1,2		8,200			
197	K	K197	D+M OPLECHOVANI PRAHU DVEŘÍ/FRANCOUZSKÉHO OKNA - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm- podrobný popis viz. K22	m	5,000	746,00	3 730,00	
198	K	K198	D+M OPLECHOVANI PRECHODOVE LISTY PRAHU SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm- podrobný popis viz. K23	m	10,000	356,00	3 560,00	
199	K	K199	D+M OPLECHOVANI PARAPETU - EXTRUDOVANY (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU- podrobný popis viz. K24	m	4,800	806,00	3 868,80	
200	K	K200	D+M OPLECHOVANI PRECHODOVE DILATACNI LIŠTY PRAHU OTVORU DO ŽB SUŠÍCÍ VĚŽE - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm- podrobný popis viz. K25	m	1,200	676,00	811,20	
201	K	K202	D+M OPLECHOVANI KE ZDI - OCELOVY, ZAROVE POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K27	m	11,960	374,00	4 473,04	
202	K	K203	D+M OKAPNI PLECH - OCELOVY, ZAROVE POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K28	m	66,800	362,00	24 181,60	
203	K	K204	D+M OPLECHOVANI CELA RIMSY S OKAPNIM NOSEM - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K28	m	66,800	513,00	34 268,40	
204	K	K205	D+M OPLECHOVANI POHLEDU RIMSY - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K29	m	6,800	441,00	2 998,80	
	D	765	Krytina skládaná				335 954,80	
205	K	765123013	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m2	322,000	650,00	209 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		322,0		322,000			
206	K	765123111	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás	m	52,000	41,00	2 132,00	CS ÚRS 2020 01
207	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	52,000	22,00	1 144,00	CS ÚRS 2020 01
208	K	765123213	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	25,200	860,00	21 672,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,6+12,6		25,200			
	VV		Součet		25,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	765123313	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	6,700	650,00	4 355,00	CS ÚRS 2020 01
210	K	765125011	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových	kus	581,000	20,00	11 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		VĚTRACÍ					
	VV		33		33,000			
	VV		PROTISNĚHOVÉ					
	VV		548		548,000			
	VV		Součet		581,000			
211	*M*	*x9*	*větrací taška*	*kus*	*33,000*	*206,00*	*6 798,00*	
212	*M*	*x10*	*protisněhová taška*	*kus*	*548,000*	*30,00*	*16 440,00*	
213	K	765125111	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží rozdělovacího, spojovacího hřebenáče	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
214	*M*	*x6*	*hřebenáč rozdělovací*	*kus*	*1,000*	*399,00*	*399,00*	
215	K	765125121	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
216	*M*	*x7*	*hřebenáč koncový*	*kus*	*2,000*	*259,00*	*518,00*	
217	K	765125202	Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
218	*M*	*59244019*	*komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)*	*kus*	*3,000*	*1 340,00*	*4 020,00*	*CS ÚRS 2020 01*
219	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	336,000	20,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		322,0		322,000			
	VV		věž					
	VV		14,0		14,000			
	VV		Součet		336,000			
220	*M*	*2832X*	*POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKY NA OKRAJÍCH, HMOTNOST 140 g/m2, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 270(-85/+50)N/50 mm, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 210(-50/+50)N/50 mm, ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ-PODÉLNĚ 160(-30/+30)N, ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ-PŘÍČNĚ 150(-35/+35)N , 0,6 mm*	*m2*	*369,600*	*32,00*	*11 827,20*	
	VV		336*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		369,600			
221	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	336,000	10,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		336		336,000			
222	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*369,600*	*11,00*	*4 065,60*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		336*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		369,600			
223	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,867	2 000,00	29 734,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				247 061,03	
224	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	164,00	656,00	CS ÚRS 2020 01
225	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,000	164,00	820,00	CS ÚRS 2020 01
226	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2020 01
227	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*8,200*	*300,00*	*2 460,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,2+0,75*4+2,0*2		8,200			
228	*M*	*60794100*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm*	*m*	*4,800*	*300,00*	*1 440,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,2*4		4,800			
233	K	K010	D+M plastových oken O01- 2000x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	11 512,09	11 512,09	
232	K	K0092	D+M plastových oken O03- 750x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	5 446,14	21 784,56	
230	K	K007	D+M plastových oken O06- 2000x1250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	11 998,84	23 997,68	
229	K	K005	D+M plastových oken O07- 1200x1000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	7 091,14	7 091,14	
231	K	K008	D+M plastových oken O09- 1200x1000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	7 091,14	28 364,56	
235	K	K0135	D+M vnitřních dveří D07- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	13 874,00	55 496,00	
234	K	K013	D+M vnitřních dveří D08- 900x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	11 711,00	23 422,00	
236	K	K016	D+M vnitřních dveří D10- 700x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	3,000	13 275,00	39 825,00	
237	K	K0167	D+M vnitřních dveří D12- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 575,00	13 575,00	
238	K	K207	D+M půdní výlez D20- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	15 420,00	15 420,00	
239	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	0,87	869,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				368 937,83	
240	K	K012	D+M hliníkových vstupních dveří D02- 1200x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	44 422,00	44 422,00	
241	K	K0162	D+M hliníkových vstupních dveří D05- 2000x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	77 073,93	77 073,93	
242	K	x23	D+M garážových vrat sekčních s elektropohonem 5000x3500mm D01- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	90 671,00	181 342,00	
243	K	x25	D+M schodišťového zábradlí- podrobný popis viz. Z03	kpl	1,000	22 120,00	22 120,00	
244	K	x26	D+M kovového žebříku- podrobný popis viz. Z02	kus	4,000	6 470,00	25 880,00	
245	K	x28	D+M podesty ve věži vč. podpěrné kce a kotvení do nosné kce- podrobný popis viz. Z01	kus	1,000	16 670,00	16 670,00	
246	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 000,000	1,43	1 429,90	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				129 836,67	
247	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	87,970	10,11	889,55	CS ÚRS 2020 01
248	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	26,500	93,22	2 470,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		M125					
	VV		29,8-(0,9+0,8+2,0+2,0-0,25*4)		25,100			
	VV		M126					
	VV		4,6-(0,8*4)		1,400			
	VV		Součet		26,500			
249	*M*	*5976131x*	*sokl keramický*	*m*	*29,150*	*225,00*	*6 558,75*	
	VV		26,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,150			
250	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	12,540	650,00	8 151,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		12,540			
251	*M*	*59761c*	*KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA ODSTÍN HNĚDÁ MOCCA, ROZMĚR 300x300x9 mm, PROTISKLUZOVÁ, MRAZUVZDORNÁ - 9 mmcena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*13,794*	*450,00*	*6 207,30*	
	VV		12,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,794			
252	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	75,430	650,00	49 029,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		52,03+7,8+15,6		75,430			
253	*M*	*597x6*	*KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA ODSTÍN HNĚDÁ MOCCA, ROZMĚR 600x600x10 mm, PROTISKLUZOVÁ, MRAZUVZDORNÁ - 10 mm- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*82,973*	*450,00*	*37 337,85*	
	VV		75,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,973			
254	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	87,970	38,00	3 342,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		12,540			
	VV		P02					
	VV		52,03+7,8+15,6		75,430			
	VV		Součet		87,970			
255	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,540	240,95	3 021,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		1,32+2,01+3,83+1,55+3,83		12,540			
256	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	26,500	27,81	736,91	CS ÚRS 2020 01
257	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	23,000	165,11	3 797,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		5+4+4+4+6		23,000			
258	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	3,000	167,48	502,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		1+2		3,000			
259	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	45,600	141,41	6 448,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		M126					
	VV		4,6+0,15*4		5,200			
	VV		-(0,8*4)		-3,200			
	VV		M127					
	VV		6,2+0,15*4		6,800			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		M128					
	VV		9,3+0,15*6		10,200			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		M129					
	VV		5,4+0,15*4		6,000			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m131					
	VV		9,8+0,15*8+2,35*6		25,100			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		Součet		45,600			
260	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,891	464,52	1 342,93	CS ÚRS 2020 01
	D	777	Podlahy lité				38 408,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	777x1131	D+M OCHRANNÝ DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON - DISPERZE ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ A PLNIV V ROZTOKU STŘEDNĚ MOLEKULÁRNÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE VE SMĚSI ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL, ODSTÍN ŠEDÁ RAL 7040 - 40 um	m2	154,823	244,00	37 776,81	
	VV		P06					
	VV		130,37+7,08+4,0		141,450			
	VV		P07					
	VV		2,52		2,520			
	VV		m121					
	VV		55,15*0,15		8,273			
	VV		m122					
	VV		2,1*0,15		0,315			
	VV		m123					
	VV		7,1*0,15		1,065			
	VV		m124					
	VV		8,0*0,15		1,200			
	VV		Součet		154,823			
262	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,63	632,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				285 129,23	
263	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	134,499	4,76	640,71	CS ÚRS 2020 01
264	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,830	279,66	4 706,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		M126					
	VV		4,6*0,15		0,690			
	VV		-(0,8*4)*0,15		-0,480			
	VV		M127					
	VV		6,2*0,15		0,930			
	VV		-(0,8)*0,15		-0,120			
	VV		M128					
	VV		9,3*0,15		1,395			
	VV		-(0,8+0,7)*0,15		-0,225			
	VV		M129					
	VV		5,4*0,15		0,810			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m131					
	VV		9,8*0,15+0,9*3*2,35*2		14,160			
	VV		-(0,8+0,7)*0,15		-0,225			
	VV		Součet		16,830			
265	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	134,499	650,00	87 424,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		m125					
	VV		3,7*(1,5-0,9)		2,220			
	VV		M127					
	VV		6,2*2,5		15,500			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		M128					
	VV		9,3*2,5		23,250			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0+0,75*0,75)		-3,563			
	VV		M129					
	VV		5,4*2,5		13,500			
	VV		-(0,7*2,0+0,75*0,75)		-1,963			
	VV		M130a					
	VV		11,7*2,5		29,250			
	VV		-(0,9*2,0+0,8*2,0)		-3,400			
	VV		M130b					
	VV		18,4*2,5		46,000			
	VV		-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7*2,0+0,45*0,6+0,75*0,75*2)		-6,195			
	VV		m131					
	VV		9,8*2,5		24,500			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0)		-3,000			
	VV		Součet		134,499			
266	*M*	*597x4*	*obklad keramický- cena dle výběru investora-předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*147,949*	*450,00*	*66 577,05*	
	VV		134,499*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		147,949			
267	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,000	344,44	1 033,32	CS ÚRS 2020 01
268	*M*	*63465122*	*zrcadlo*	*m2*	*3,000*	*572,75*	*1 718,25*	*CS ÚRS 2020 01*
269	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	12,100	123,24	1 491,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		1,0+1,1		2,100			
	VV		Součet		12,100			
270	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	134,499	38,00	5 110,83	CS ÚRS 2020 01
271	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	138,500	31,21	4 321,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		STYK OBKLAD DLAŽBA					
	VV		m125					
	VV		3,7		3,700			
	VV		M127					
	VV		6,2		6,200			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		M128					
	VV		9,3		9,300			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		M129					
	VV		5,4		5,400			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		M130a					
	VV		11,7		11,700			
	VV		-(0,9+0,8)		-1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		M130b					
	VV		18,4		18,400			
	VV		-(0,9+0,8+0,7)		-2,400			
	VV		m131					
	VV		9,8		9,800			
	VV		-(0,8+0,7)		-1,500			
	VV		kouty					
	VV		0,6		0,600			
	VV		2,5*(4+5+4+6+4+5)		70,000			
	VV		u zařizovacích předmětů					
	VV		1,0*12		12,000			
	VV		Součet		138,500			
272	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	134,499	17,06	2 295,09	CS ÚRS 2020 01
273	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	116,790	650,00	75 913,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		(12,6+16,7)*0,3		8,790			
	VV		ostatní					
	VV		5,0+36,0+15,5*4+5,0		108,000			
	VV		Součet		116,790			
274	*M*	*596x2*	*KERAMICKE OBKLADOVE PASKY - ODSTIN RAL 8004, HMOTNOST MAX 25 kg/m2 - 25 mm*	*m2*	*128,469*	*250,00*	*32 117,25*	
	VV		116,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,469			
275	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,830	464,52	1 779,11	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				21 250,69	
276	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	72,000	71,18	5 124,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		PODBITÍ					
	VV		72		72,000			
277	K	783267101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	72,000	67,23	4 840,49	CS ÚRS 2020 01
278	K	K208	Ochranný nátěr pohledového betonu	m2	100,600	112,18	11 285,31	
	VV		(2,0+2,0+2,0+2,0)*13,2		105,600			
	VV		-otvory					
	VV		-1,2*3,75		-4,500			
	VV		-1,2*1,0*4		-4,800			
	VV		špalety					
	VV		(1,2+3,75+3,75)*0,2		1,740			
	VV		(1,2+1,0+1,0)*0,2*4		2,560			
	VV		Součet		100,600			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 400,73	
279	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	566,334	12,17	6 890,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		štuk					
	VV		334,394		334,394			
	VV		strop					
	VV		231,94		231,940			
	VV		Součet		566,334			
280	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	566,334	52,00	29 449,37	CS ÚRS 2020 01
281	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	566,334	16,00	9 061,34	CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M				646 241,38	
282	K	s55	D+M Plně automatický systém na zavěšování hadic Plně automatický systém sušení hadic ovládaný jednou osobou. Veškeré ovládací pohyby systému se provádí elektronickými pohony. Hadice, buď v celé délce, nebo přeložená napůl, se ve spodní části sušicí věže zavěsí na speciální hadicový držák (adapter) a pomoci speciálního „vozíku“ zaveseného na řetězovém kladkostroji se vyveze nahoru do věže, kde se spolu s adapterem za pomoci automatického zařízení zavěsí do jedné z volné polohy na otočném závěsném kruhovém nosiči. Usušené hadice se pak v opačném sledu spouštějí dolů do místa obsluhy zařízení. Systém lze instalovat do vysokých i nízkých sušicích prostor-věží. Základní technická data: • Minimální požadavek na instalační plochu 1,30 x 2,00 m • Kapacita max. 40 hadic • Hmotnost montážního zařízení (nosníky apod.) cca 200 kg • hmotnost samotného zařízení cca 1,000 kg • Průměr kruhového nosiče 1050 mm • Elektrická přípojka 400 V/16A	kpl	1,000	646 241,38	646 241,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**270 442,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 442,00	21,00%	56 792,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**327 234,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
2 - Vytápění

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**270 442,00**
713 - Izolace tepelné	2 352,00
731 - Kotelny	81 788,00
732 - Strojovny	22 490,00
733 - Rozvod potrubí	69 911,00
734 - Armatury	16 672,00
735 - Otopná tělesa	69 229,00
90 - Ostatní	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
2 - Vytápění

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**270 442,00**	
	D	713	Izolace tepelné				2 352,00	
0	K	or.cena	Návleková izolace 1" tl 25 mm + MTZ Návleková izolace 1" tl 25 mm + MTZ	m	24,000	98,00	2 352,00	
	D	731	Kotelny				81 788,00	
0	K	OR.CENA.1	Kotel kondenační 20 kW + řídící jednotka, venkovní sonda	ks	1,000	56 895,00	56 895,00	
0	K	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	OR.CENA.2	Vertikální koncentrická sada DN 60/100 +MTZ	ks	1,000	2 985,00	2 985,00	
0	K	OR.CENA.3	Prodloužení 60/100/200 s rev. otvorem +MTZ	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	
0	K	OR.CENA.4	Trubka koaxiální DN 100/60 x 1000 mm +MTZ	ks	4,000	1 659,00	6 636,00	
0	K	OR.CENA.5	Týdedenní programovatelný termostat ke kotli (on/off)	ks	1,000	3 125,00	3 125,00	
0	K	OR.CENA.6	Měřič tepla (2,2 m3/h, kvs 5,2), montážní příslušenství, + MTZ	ks	1,000	7 562,00	7 562,00	
	D	732	Strojovny				22 490,00	
0	K	or.cena.7	Nádoby expanzní tlak.s memb. 18 l + mtz	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	
0	K	or.cena.8	Ohřívač TV 160 l + sada pro pripojení ke kotli (20kw) + MTZ	ks	1,000	21 365,00	21 365,00	
	D	733	Rozvod potrubí				69 911,00	
0	K	or.cena.9	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 15 x 1,2 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	34,000	168,00	5 712,00	
0	K	or.cena.10	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 18 x 1,2 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	33,000	198,00	6 534,00	
0	K	or.cena.11	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 22 x 1 ,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	56,000	236,00	13 216,00	
0	K	or.cena.12	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 28 x 1,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	24,000	298,00	7 152,00	
0	K	or.cena.13	Potrubí vícevrstvé, D 20x2 mm (v izolaci) PN 10, 95stC	m	123,000	165,00	20 295,00	
0	K	or.cena.14	Rozdělovač pro otopná tělesa DN 1" 501-ND, 2 vývody, včetně skříně + MTZ	m	1,000	7 894,00	7 894,00	
0	K	or,cena	Závěsy potrubí kompletní dle výkresu + MTZ	kg	23,000	160,00	3 680,00	
0	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	28,000	136,00	3 808,00	
0	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	270,000	6,00	1 620,00	
	D	734	Armatury				16 672,00	
0	K	or.cena.15	Kulový kohout G 3/4"	kus	1,000	186,00	186,00	
0	K	or.cena.16	Kulový kohout G 1"	kus	3,000	368,00	1 104,00	
0	K	or.cena.17	Kulový kohout s filtrem G 1"	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	
0	K	or.cena.18	Vypouštěcí kohout, G 1/2	kus	5,000	124,00	620,00	
0	K	or.cena.19	Ventil autom. odvzdušňovací G 1/2 se zpětnou klapkou	kus	4,000	215,00	860,00	
0	K	or.cena.20	Šroubení G 1/2, rohový	kus	7,000	168,00	1 176,00	
0	K	551210996	Ventil radiátorový typ samotíž. G1/2 (kv=0,92, kvs=2,5)	kus	5,000	376,00	1 880,00	
0	K	734261223R00	Šroubení radiatorové regulační G 1/2 (kv=0,09-1,30)	kus	5,000	348,00	1 740,00	
0	K	734281113R00	Ventil pro otopná tělesa koupelnová G 1/2" (kvs=0,049-0.69)	kus	1,000	670,00	670,00	
0	K	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	13,000	458,00	5 954,00	
0	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1"	kus	32,000	32,00	1 024,00	
	D	735	Otopná tělesa				69 229,00	
0	K	or.cena.21	Otopná tělesa trubková se středovým připojením v=1820 mm, d=450 m	kus	1,000	2 315,00	2 315,00	
0	K	or.cena.22	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=47 mm, v=900 mm, d=600 mm	kus	3,000	1 824,00	5 472,00	
0	K	or.cena.23	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=63 mm, v=900 mm, d=600 mm	kus	1,000	3 645,00	3 645,00	
0	K	or.cena.24	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=600 mm, d=1400 mm	kus	1,000	4 856,00	4 856,00	
0	K	or.cena.25	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=900 mm, d=1200 mm	kus	2,000	4 758,00	9 516,00	
0	K	or.cena.26	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=700 mm, d=1600 mm	kus	1,000	6 985,00	6 985,00	
0	K	or.cena.27	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=155 mm, v=900 mm, d=1000 mm	kus	2,000	6 125,00	12 250,00	
0	K	or.cena.28	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=155 mm, v=900 mm, d=1200 mm	kus	2,000	6 895,00	13 790,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	800,00	800,00	
0	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
0	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	
0	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	1,000	800,00	800,00	
0	K	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
0	K	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	D	90	Ostatní				8 000,00	
0	K	900 RT2	Topná zkouška	h	32,000	250,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
3 - ZTI, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**670 568,42**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	670 568,42	21,00%	140 819,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**811 387,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
3 - ZTI, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**670 568,42**
1 - Zemní práce	99 401,73
16 - Přemístění výkopku	6 837,98
17 - Konstrukce ze zemin	2 902,59
2 - Základy a zvláštní zakládání	9 360,00
5 - Komunikace	44 120,40
8 - Trubní vedení	124 338,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	55 584,00
99 - Staveništní přesun hmot	12 631,20
721 - Vnitřní kanalizace	42 172,00
722 - Vnitřní vodovod	69 959,00
723 - Vnitřní plynovod	132 228,52
725 - Zařizovací předměty	53 883,00
783 - Nátěry	7 150,00
799 - Ostatní	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
3 - ZTI, kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**670 568,42**	
	D	1	Zemní práce				99 401,73	
1	K	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000	221,20	663,60	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	5,000	180,91	904,55	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	15,000	332,59	4 988,85	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
4	K	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	111,375	257,54	28 683,52	
	VV		5,5*4,5*4,5		111,375			
	VV		Součet		111,375			
5	K	132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,640	2 306,80	19 930,75	
	VV		12*1,2*0,6		8,640			
	VV		Součet		8,640			
6	K	175200010	Obsyp objektu prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	89,011	496,91	44 230,46	
	VV		111,375-(3,52*2,54*2,3)		90,811			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		Součet		89,011			
	D	16	Přemístění výkopku				6 837,98	
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,920	196,71	5 098,72	
	VV		25,92		25,920			
	VV		Součet		25,920			
8	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	13,760	126,40	1 739,26	
	VV		4,4+1,8+7,56		13,760			
	VV		Součet		13,760			
	D	17	Konstrukce ze zemin				2 902,59	
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,560	383,94	2 902,59	
	VV		8,64-(12*0,6*0,15)		7,560			
	VV		Součet		7,560			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				9 360,00	
10	K	273310030	Základová deska z B 20 (C 16/20), včetně bednění štěrkopískový polštář 25 cm	m3	1,800	5 200,00	9 360,00	
	VV		4*3*0,15		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	5	Komunikace				44 120,40	
11	K	nabíd.cena	Vpusť k žlabu polymerbetonová E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	nabíd.cena.1	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení ,600 kN včetně dodávky roštu a žlabu a montáže	m	12,000	3 539,20	42 470,40	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	8	Trubní vedení				124 338,00	
13	K	817364112	Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 hloubka 1,6 m,	m	5,000	186,00	930,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
15	K	831350011	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 do hl. 2,0 m	m	40,000	326,00	13 040,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m	m	7,000	415,00	2 905,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	K	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200, hl. 2,0 m PVC KG SN 8 - DN 200	m	22,000	468,00	10 296,00	
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	831350014	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250, hl. do 2,0 PVC KG SN 8	m	10,000	512,00	5 120,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	831350016	Kanalizační šachta z PVC D600, hl. do 2,0 m včetně poklopu	ks	3,000	7 658,00	22 974,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	841220010	Plynovodní přípojka z trub PE80, DN 32 mm, dl. 5 m napojení na řad DN 110 mm	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	841990120	Příplatek za trasu v komunikaci živičné, tl. 63 cm šířka rýhy 80 cm	m	3,000	160,00	480,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	894410010	Šachta z betonových dílců pro DN 200 včetně regulační tvarovky	kus	1,000	36 598,00	36 598,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	894410020	Šachta z betonových dílců do DN 300 výška vstupu 3,5	kus	1,000	16 555,00	16 555,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	831990101a	Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 1,2 m	m	4,000	160,00	640,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				55 584,00	
25	K	894811213	Scht drenážní PVC 315/125 do1730MM s poklopem a lapačem písku + zem.pr.	kus	2,000	7 212,00	14 424,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních tr.125 lože a obsyp štěrkopískem, vč.výkopu a záhozu	m	32,000	145,00	4 640,00	
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
27	K	inf.cena	akumulační jímka CARANT XL- 10000 L včetně montáže	kpl	1,000	36 520,00	36 520,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				12 631,20	
28	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	63,156	200,00	12 631,20	
	D	721	Vnitřní kanalizace				42 172,00	
29	K	721153204	Potrubí připojovací, D 40 x 3,0	m	2,000	145,00	290,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	721153205	Potrubí připojovací, D 50 x 3,0	m	9,000	168,00	1 512,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
31	K	721154208	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3 včetně zemních prací	m	2,000	365,00	730,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	721154209	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9 včetně zemních prací	m	30,000	398,00	11 940,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	K	721154210	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 6,2 včetně zemních prací	m	17,000	445,00	7 565,00	
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
34	K	721171107	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	11,000	198,00	2 178,00	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
35	K	721171109	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	20,000	425,00	8 500,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,000	65,00	195,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
37	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	86,00	258,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	K	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,000	97,00	97,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,000	125,00	375,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN do125 kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	3,000	989,00	2 967,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	721273200	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice DN 100	kus	1,000	865,00	865,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	91,000	12,00	1 092,00	
	VV		91		91,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		91,000			
43	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	91,000	16,00	1 456,00	
	VV		91		91,000			
	VV		Součet		91,000			
44	K	721222120b	Vpusť plastová se suchým uzávěrem DN 100 mm	kus	1,000	1 652,00	1 652,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	722	Vnitřní vodovod				69 959,00	
46	K	722132115	Potrubí ocel vně/vni pozink. Mapress d 28x1,5 mm	m	5,000	362,00	1 810,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
47	K	722174310	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	15,000	156,00	2 340,00	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
48	K	722174310a	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16 vč,závěsů	m	10,000	168,00	1 680,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	K	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	26,000	186,00	4 836,00	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
50	K	722174311a	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 vč.závěsů	m	10,000	215,00	2 150,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	K	722174312	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	22,000	236,00	5 192,00	
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
52	K	722174312a	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.závěsů	m	18,000	258,00	4 644,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
53	K	722174313	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 vč.závěsů	m	10,000	325,00	3 250,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	722174314	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	4,000	412,00	1 648,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	722174315	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 vč.závěsů	m	35,000	446,00	15 610,00	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
56	K	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	53,000	36,00	1 908,00	
	VV		53		53,000			
	VV		Součet		53,000			
57	K	722182016	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé doDN 80 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	35,000	76,00	2 660,00	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
58	K	722182094	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 bez dodávky materiálu	kus	14,000	36,00	504,00	
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
59	K	722182097	Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 80 s dodávkou	kus	4,000	160,00	640,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	722190225	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	1,000	623,00	623,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,000	124,00	1 736,00	
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
62	K	722231076	Ventil závitový zpětný R60 G 1 1/2	kus	1,000	865,00	865,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	722231164	sdružená pojistná souprava pro ohřívač G 1	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	722232044	Kulový kohout vypouštění 3/4"	kus	1,000	186,00	186,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	722240123	Kulový kohout plast PPR DN 25	kus	3,000	386,00	1 158,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	722240124	Kulový kohout plast PPR DN 32	kus	2,000	512,00	1 024,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	722240125	Kulový kohout plast PPR DN 40	kus	2,000	658,00	1 316,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	722250133	Hydrant systém celoplech D 25x30m	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	150,000	6,00	900,00	
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	150,000	24,00	3 600,00	
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
71	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	723	Vnitřní plynovod				132 228,52	
72	K	723150303	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25/2,6	m	10,000	325,00	3 250,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
73	K	723150304	Potrubí ocelové hladké černé svařované zednické výpomoci	m	101,000	135,52	13 687,52	
	VV		101		101,000			
	VV		Součet		101,000			
74	K	723150305	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38/2,6	m	56,000	386,00	21 616,00	
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
75	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	35,000	568,00	19 880,00	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
76	K	723150368	Potrubí ocel. černé svař. - chráničky do D 76/3,2	m	18,000	865,00	15 570,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
77	K	723160204	připojení plynoměru závit G 1"	sou	1,000	360,00	360,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	723160337	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,000	217,00	217,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	150,000	4,00	600,00	
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
80	K	723190909	Tlaková zkouška plynového potrubí	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
81	K	723239103	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	3,000	60,00	180,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
82	K	inform.cena	Oc.skříň s osazením včetně stavebních prací	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	nabíd.cena.2	tlak.zkouška a revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	nabíd.cena.3	Potrubí Bralen DN 5/4" - včetně výkopu	m	35,000	980,00	34 300,00	
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
85	K	72350000	regulátor STL/NTL FRANCEL B 10	kpl	1,000	4 256,00	4 256,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	72352000	Kohout kulový s int.přech.VOD-KA 1"	ks	1,000	3 212,00	3 212,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	725	Zařizovací předměty				53 883,00	
88	K	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kpl	3,000	1 860,00	5 580,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	4 528,00	4 528,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725100005	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka vč.podezdění vaničky a zasilik.stvku s obkladem	kus	2,000	16 588,00	33 176,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	725122112	Pisoárová mísa diturvitová	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725980113	Dvířka pro ČK 300 x 150 mm	kus	1,000	380,00	380,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	infor.cena	napájecí zdroj propisoáry s přívod.kabely	kus	1,000	1 865,00	1 865,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	783	Nátěry				7 150,00	
95	K	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	110,000	65,00	7 150,00	
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
	D	799	Ostatní				10 000,00	
96	K	30	Práce pomocné a neměřilné stavební výpomoci	hod	50,000	200,00	10 000,00	
	VV		50		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
4 - Elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH **308 915,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 915,16	21,00%	64 872,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **373 787,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
4 - Elektro

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**308 915,16**
PSV - Práce a dodávky PSV	308 915,16
740 - SILNOPROUD	154 305,38
740a - Krabice,trubky,příchytky,rošty	8 400,45
740b - Kabely,šnůry,vodiče	45 880,79
740c - Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky	19 601,28
740d - Svítidla vč. zdrojů	80 422,86
741 - DODÁVKA - ROZVADĚČE	110 572,80
741a - Hlavní rozvaděč RH	50 841,20
742 - SLABOPROUD	29 036,98
742a - Strukturovaná kabeláž	9 575,93
742b - EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace	17 235,34
743c - Televizní rozvod-STA	2 225,71
743 - HZS	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
4 - Elektro

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**308 915,16**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				308 915,16	
	D	740	SILNOPROUD				154 305,38	
	D	740a	Krabice,trubky,příchytky,rošty				8 400,45	
1	K	210 01-0311	Krabice přístrojová 68	ks	27,000	85,27	2 302,24	
2	K	210 01-0321	Krabice 68 vč.svorkov.a víčka	ks	15,000	121,64	1 824,60	
3	K	210 03-0513	Ochran.ekvipotenc.přípojnice EKV	ks	1,000	456,70	456,70	
4	K	210 01-0351	Krabice nástěnná IP65 vč. svorek	ks	6,000	156,75	940,51	
5	K	210 01-0521	Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv.	ks	15,000	10,00	150,00	
6	K	210 01-0522	Odvíčkování a zavíčk.krabic na šr.	ks	6,000	10,00	60,00	
7	K	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	1,000	585,00	585,00	
8	K	210 02-0951.1	Popisné štítky na zásuvky	ks	16,000	57,00	912,00	
9	K	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr.25mm	m	20,000	39,94	798,72	
10	K	210 01-0124.1	Trubka PVC ohebná pr.20	m	10,000	37,07	370,68	
	D	740b	Kabely,šnůry,vodiče				45 880,79	
11	K	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2Ax1,5	m	20,000	32,94	658,88	
12	K	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	410,000	35,15	14 412,32	
13	K	210 80-0105.1	Kabel CYKY-O 4x1,5	m	5,000	40,23	201,14	
14	K	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	220,000	41,60	9 151,12	
15	K	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	41,68	3 334,40	
16	K	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	80,000	52,14	4 171,52	
17	K	210 81-0576	Kabel CYKY-J 5x4	m	15,000	69,57	1 043,52	
18	K	210 81-0576.5	Kabel CYKY 4x35	m	35,000	310,91	10 881,92	
19	K	210 80-004	Vodič CYA 6 mm2 zž	m	25,000	39,66	991,60	
20	K	210 80-006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	15,000	63,44	951,54	
21	K	210 80-2428	Šňůra CGSG 3Cx1.5 volně	m	2,000	41,42	82,83	
	D	740c	Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky				19 601,28	
22	K	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20 barva bílá	ks	5,000	216,54	1 082,68	
23	K	210 11-0038	Přepínač střídavý IP20 barva bílá	ks	5,000	221,66	1 108,30	
24	K	210 11-0038.1	Přepínač sériový IP20 barva bílá	ks	1,000	252,82	252,82	
25	K	210 11-0038.2	Přepínač křížový IP20 barva bílá	ks	1,000	255,48	255,48	
26	K	210 11-0001	Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku	ks	2,000	250,80	501,59	
27	K	210 11-0001.1	Přepínač střídavý IP44 pod omítku	ks	3,000	254,40	763,19	
28	K	210 11-0003.1	Tlačítkový ovladač IP20	ks	4,000	250,77	1 003,09	
29	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	65,000	35,00	2 275,00	
30	K	210 11-1016	Kompletní zásuvka jednonás..bílá IP20	ks	5,000	192,45	962,26	
31	K	210 11-1016.1	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20	ks	6,000	226,92	1 361,50	
32	K	210 11-1016.3	Oldač pro ovládání el. oken	ks	1,000	679,51	679,51	
33	K	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 na om.	ks	5,000	314,96	1 574,80	
34	K	210 11-1034	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	4,000	208,94	835,76	
35	K	210 11-1034.1	Zásuvka 400V/32A 5-ti kolíková	ks	1,000	245,30	245,30	
36	K	210 19-0004	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	
37	K	210 01-0001	Připojení ventilátorů a el.pohonů	ks	2,000	350,00	700,00	
	D	740d	Svítidla vč. zdrojů				80 422,86	
38	K	210 20-1015.15	Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu(downlight) LED zdroj 1600lm,teple bílá IP43,krycí sklo , ozn. B	ks	7,000	1 278,40	8 948,80	
39	K	210 20-1015.16	Venkovní nástěnné svítidlo kruhové,barva bílá LED zdroj 1200lm, IP65 ozn. E	ks	1,000	1 872,40	1 872,40	
40	K	210 20-1015.17	Nástěnné svítidlo kruhové,barva bílá LED zdroj 1200lm, IP20 ozn. F	ks	2,000	1 207,60	2 415,20	
41	K	210 20-1015.18	Nástěnné svítidlo kruhové,průmyslové s ochranným košem .IP54 ozn.H	ks	2,000	851,20	1 702,40	
42	K	210 20-1015.19	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 8W,1.hod. ozn. N	ks	2,000	1 000,42	2 000,84	
43	K	210 20-1015.20	Svítidlo reflektorové směrovatelné venkovní s LED zdrojem intenzita jako 50W halogenid, IP65, , ozn. R	ks	1,000	1 157,58	1 157,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	210 20-1015.21	čtvercové svítidlo zapuštěné do podhledu , LED panel 600x600mm 4100 lm, IP20 ozn. Z1	ks	12,000	1 425,16	17 101,92	
45	K	210 20-1015.14	Zářivkové svítidlo průmyslové IP65, 2x49W T5 ozn. Z2	ks	13,000	967,85	12 582,08	
46	K	210 19-1001	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	10,000	559,00	5 590,00	
47	K	K268	Přirážka na prořez	%	0,050	26 079,07	1 303,95	
48	K	K269	Přirážka na podružný materiál	%	0,050	183 425,51	9 171,28	
49	K	K270	PPV	%	0,060	276 273,51	16 576,41	
	D	741	DODÁVKA - ROZVADĚČE				110 572,80	
50	K	K271	Elektroměrový rozvaděč propřevodové měření hlavní jistič 100A, měřící trafa 100A/5A	ks	1,000	50 581,60	50 581,60	
51	K	K053	Kabelová přípojková skříň do pilíře	ks	1,000	9 150,00	9 150,00	
	D	741a	Hlavní rozvaděč RH				50 841,20	
52	K	K133	Rozvodnice OCEP š=600mm,v.=1500mm,hl.250mm	ks	1,000	17 011,20	17 011,20	
53	K	K272	Vypínač 3P/125A	ks	1,000	415,00	415,00	
54	K	K135	Přepěťová ochrana II.stupeň, 3+1	ks	1,000	1 822,00	1 822,00	
55	K	K136	Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření na DIN lištu	ks	4,000	4 698,00	18 792,00	
56	K	K137	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	4,000	115,00	460,00	
57	K	K138	Jistič 6A/1/B, 10kA,	ks	1,000	115,00	115,00	
58	K	K139	Jistič 10A/1/B,C 10kA	ks	9,000	115,00	1 035,00	
59	K	K140	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	6,000	115,00	690,00	
60	K	K141	Jistič 16A/3/B, 10kA	ks	6,000	115,00	690,00	
61	K	K142	Jistič 25A/3/B,C, 10kA	ks	1,000	115,00	115,00	
62	K	K143	Jistič 40A/3/B,C, 10kA	ks	4,000	115,00	460,00	
63	K	K144	Proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	2,000	266,00	532,00	
64	K	K145	Proudový chránič 25A/4P/30mA	ks	4,000	266,00	1 064,00	
65	K	K146	Stykač 3-pól. c.230V	ks	1,000	780,00	780,00	
66	K	K147	Spínací hodiny programovatelné	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	
67	K	K148	Podružný materiál+svorky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
68	K	K149	Zapojení+montáž	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	742	SLABOPROUD				29 036,98	
	D	742a	Strukturovaná kabeláž				9 575,93	
69	K	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	45,000	34,28	1 542,78	
70	K	220 26-0022	Krabice 68	ks	4,000	85,27	341,07	
71	K	220 26-005144	Krabice přístrojová 68	ks	2,000	89,60	179,20	
72	K	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.5E	m	160,000	30,98	4 956,16	
73	K	220 32-0280.1	Zásuvka 2xRJ45 CAT.5E	ks	2,000	361,20	722,40	
74	K	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	4,000	120,00	480,00	
75	K	220 30-0662.1	Zakončení kabelu UTP v RACK skříni	ks	4,000	120,00	480,00	
76	K	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.5E	ks	4,000	200,00	800,00	
77	K	220 30-0662.2	Popisové štítky na zásuvky	ks	2,000	37,16	74,32	
	D	742b	EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace				17 235,34	
78	K	220 26-0553.1	Trubka PVC ohebná pr.16mm	m	75,000	29,28	2 196,30	
79	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	4,000	89,60	358,40	
80	K	220 28-0432	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	95,000	32,16	3 055,58	
81	K	220 28-0457	Kabel UFAU 2x0,6	m	15,000	32,16	482,46	
82	K	220 28-0235	Klávesnice v uzamykatel.krytu	ks	1,000	5 800,36	5 800,36	
83	K	220 28-0218	PIR čidlo pohybu-vějíř	ks	4,000	1 335,56	5 342,24	
	D	743c	Televizní rozvod-STA				2 225,71	
84	K	220 26-0051	Krabice přístrojová 68	ks	1,000	85,27	85,27	
85	K	220 26-0022.9	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	1,000	89,60	89,60	
86	K	220 26-0553.2	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	25,000	34,28	857,10	
87	K	220 73-0223	Koaxiální kabel vnitřní	m	25,000	34,54	863,50	
88	K	220 73-0001.1	Televizní účastnická zásuvka TV-bílá	ks	1,000	330,24	330,24	
	D	743	HZS				15 000,00	
89	K	P210-HZS	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,000	3 500,00	3 500,00	
90	K	P210-HZS.1	Výchozí revize	hod	10,000	550,00	5 500,00	
91	K	P210-HZS.3	Zpracování projektuskutečného provedení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
5 - Dopravní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 011 400,26**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 011 400,26	21,00%	212 394,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 223 794,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
5 - Dopravní řešení

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 011 400,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 011 400,26
1 - Zemní práce	305 616,75
1a - Zemní práce- - pouze v případě nutnosti výměny podloží	56 700,00
2 - Zakládání	6 600,00
5 - Komunikace pozemní	507 897,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 207,09
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	67 207,09
997 - Přesun sutě	45 463,67
998 - Přesun hmot	21 915,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
5 - Dopravní řešení

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 011 400,26**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 011 400,26	
	D	1	Zemní práce				305 616,75	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	73,000	80,00	5 840,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	73,000	80,00	5 840,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	305,000	70,00	21 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		200,0		200,000			
	VV		chodník					
	VV		(33,0+72,0)		105,000			
	VV		Součet		305,000			
4	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	538,250	250,00	134 562,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle výpočtu projektanta					
	VV		2153,0/4		538,250			
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,400	250,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		drenáž					
	VV		0,4*0,5*(22,0)		4,400			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 085,300	55,00	59 691,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		na deponii					
	VV		538,25+4,4		542,650			
	VV		zpět k rozhrnutí					
	VV		542,65		542,650			
	VV		Součet		1 085,300			
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	542,650	75,00	40 698,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		naložení na deponii k terénním úpravám					
	VV		538,25+4,4		542,650			
11	K	K108	Zhutnění zemní pláně E=60MPa	m2	200,000	12,00	2 400,00	
	VV		vozovka					
	VV		200,0		200,000			
13	K	K110	Zhutnění zemní pláně E=30MPa	m2	105,000	15,00	1 575,00	
	VV		chodník					
	VV		105,0		105,000			
14	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	542,650	60,00	32 559,00	
	D	1a	Zemní práce- - pouze v případě nutnosti výměny podloží				56 700,00	
15	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	60,000	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výměna podloží					
	VV		vozovka					
	VV		200*0,3		60,000			
	VV		Součet		60,000			
18	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	120,000	55,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		na doponii a zpět					
	VV		60,0*2		120,000			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		z deponie k terénním úpravám					
	VV		60,0		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	x3	Nákup, dovoz a rozprostření vhodné zeminy vč. zhutnění	m3	60,000	450,00	27 000,00	
	VV		výměna podloží					
	VV		vozovka					
	VV		200,0*0,3		60,000			
	VV		Součet		60,000			
17	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	60,000	60,00	3 600,00	
	D	2	Zakládání				6 600,00	
20	K	212752212-1	D+M Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	22,000	300,00	6 600,00	
	VV		drenáž					
	VV		22,0		22,000			
	D	5	Komunikace pozemní				507 897,50	
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	505,000	145,00	73 225,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		200,0*2		400,000			
	VV		chodník					
	VV		105,0		105,000			
	VV		Součet		505,000			
22	K	564931111	Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílů s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	8,800	125,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod drenáž					
	VV		(22)*0,4		8,800			
23	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	200,000	435,00	87 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		200,0		200,000			
24	*M*	*58381008*	*kostka dlažební žula velká 15/17*	*m2*	*210,000*	*1 050,00*	*220 500,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
27	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	105,000	185,00	19 425,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník					
	VV		105,0		105,000			
28	*M*	*59245008*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná*	*m2*	*102,900*	*200,00*	*20 580,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		105,0-7,0		98,000			
	VV		98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		102,900			
29	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*7,350*	*650,00*	*4 777,50*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		7,0		7,000			
	VV		7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,350			
35	K	637111114	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 250 mm	m2	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,0		15,000			
30	K	x46	Oprava stávajícího asfaltového povrchu- kompletní skladba dle stávající	m2	73,000	980,00	71 540,00	
31	K	x785	D+M svislého dopravního značení vč. sloupku a zabetonování- P6 – Stůj, dej přednost v jízdě s E 2b – Tvar křižovatky	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
32	K	x7854	D+M svislého dopravního značení vč. sloupku a zabetonování- P2 – Hlavní pozemní komunikace s E 2b – Tvar křižovatky	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 207,09	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				67 207,09	
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	470,00	18 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem vozovky					
	VV		40,0		40,000			
39	*M*	*58380004*	*obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm*	*m*	*40,000*	*980,00*	*39 200,00*	*CS ÚRS 2020 01*
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	40,000	135,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem chodníku					
	VV		40,0		40,000			
37	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*42,301*	*90,00*	*3 807,09*	*CS ÚRS 2020 01*
	D	997	Přesun sutě				45 463,67	
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,188	160,00	8 830,08	CS ÚRS 2020 01
46	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	827,820	12,50	10 347,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,188*15 'Přepočtené koeficientem množství		827,820			
47	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	55,188	30,00	1 655,64	CS ÚRS 2020 01
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,120	300,00	9 636,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	23,068	650,00	14 994,20	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				21 915,25	
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	175,322	125,00	21 915,25	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
6 - Přemístění elektropilíře

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**110 008,84**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 008,84	21,00%	23 101,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**133 110,70**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
6 - Přemístění elektropilíře

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**110 008,84**
PSV - Práce a dodávky PSV	110 008,84
740 - Elektromontáže	110 008,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
6 - Přemístění elektropilíře

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**110 008,84**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				110 008,84	
	D	740	Elektromontáže				110 008,84	
1	K	5470510203	Chránička PE pr.110mm	m	30,000	71,63	2 148,84	
2	K	K111	Zaměření stávajícího stavu	m	50,000	150,00	7 500,00	
3	K	K112	Demontáž stávajícího pilíře a přepojení stávaj. rozvodů NN spojkování vč. koordinace s EON	ks	1,000	35 600,00	35 600,00	
4	K	K113	Výchozí revize a zaměření nového stavu	hod	60,000	550,00	33 000,00	
5	K	K114	Odkrytí stávajících kebelů, vyvěšení a opětné uložení do výkopu	m	30,000	120,00	3 600,00	
6	K	K115	Kabelový výkop 50x110cm vč.pískového lože,výstraž.folie záhozu a upravení povrchů do stávaj. stavu	m	40,000	589,00	23 560,00	
7	K	K116	Výkop jámy pro nový pilíř	m3	1,000	1 100,00	1 100,00	
8	K	K117	Betonový základ pro pilíř	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
7 - Systém zachycení pádu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**34 095,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 095,00	21,00%	7 159,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**41 254,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
7 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**34 095,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 095,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 095,00
91 - Doplňující konstrukce a práce	34 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
7 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**34 095,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 095,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 095,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				34 095,00	
1	K	K068	"D+M systém zachycení pádu- bude provedeno z cca 1/3- zbytek ceny zahrnout do oddílu SO.02 Kompletní provedení obsahuje: Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 51. - 23ks kotvicí bod určený pro montáž do betonu. kotvení na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu 4ks Nerezové lano 8mm, určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano. - 6,5m Koncovka k nerez lanu napínací, koncovka určená k napnutí lana. Provedení nerez. Délka 400mm. - 1ks Koncovka k nerez lanu pevná, koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Provedení nerez. Délka 140mm. - 1ks Štítek, slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. - 1ks Omezovač síly 8 kN, Použití mezi dvěma pevnými konstrukcemi. Rozměry: 210 × 70 mm. - 1ks Rohová průběžná úchytka, určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky. - 2ks Jezdec pro 6mm i 8mm lano, oddělitelný hliníkový jezdec navržený pro systémy s průběžným kotvicím vedením. Určený pro jištění jedné osoby. - 1ks prvek- 1ks Připevnění pro žebříky – krátké, horní ukončovací dÍl - krátký. Délka nad poslední příčlí 300mm. - 1ks Koncový díl pro žebříky, koncový díl s integrovaným napínacím kusem pro nerezové lano. - 1ks Mezikus pro žebříky, mezilehlá úchytka k žebříkové příčli. - 2ks	kpl	1,000	34 095,00	34 095,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
8 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**39 356,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 356,00	21,00%	8 264,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**47 620,76**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
8 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**39 356,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	39 356,00
753 - zařízení č. 3- větrání sociálních zařízení	23 716,00
756 - zařízení společné	15 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.01 - Hasičská zbrojnice
Soupis:
8 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 356,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 356,00	
	D	753	zařízení č. 3- větrání sociálních zařízení				23 716,00	
1	K	K228	"potrubní zvukově izolovaný ventilátor 800/200 vč. tl. manžeta 200 mm – 2 ks časový doběh Vod = 515 m3/h, Pext = 220 Pa 0,102 kW, 0,5 A, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	8 118,00	8 118,00	
5	K	K232	"potrubní zvukově izolovaný ventilátor 500/160 vč. tl. manžeta 160 mm – 2 ks časový doběh Vod = 200 m3/h, Pext = 140 Pa 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	
6	K	K233	"tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,6 m"	kus	2,000	979,00	1 958,00	
32	K	K234	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m	kus	2,000	872,00	1 744,00	
8	K	K235	"zpětná klapka pr. 200 mm"	kus	1,000	233,00	233,00	
9	K	K236	"zpětná klapka pr. 160 mm"	kus	1,000	205,00	205,00	
10	K	K237	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 160 mm vč. rámeček"	kus	3,000	192,00	576,00	
11	K	K238	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 125 mm vč. rámeček"	kus	1,000	127,00	127,00	
12	K	K239	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 100 mm vč. rámeček"	kus	2,000	102,00	204,00	
14	K	K241	"stěnová mřížka hliníková 500x150 mm"	kus	2,000	494,00	988,00	
16	K	K243	"stěnová mřížka hliníková 300x150 mm"	kus	2,000	406,00	812,00	
22	K	K249	"ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 100 mm (16x 1,5m)"	m	10,000	131,00	1 310,00	
26	K	K2211	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (0,25π x (4m + 4m + 4m + 4m + 4m)	m2	5,000	455,00	2 275,00	
	D	756	zařízení společné				15 640,00	
28	K	K264	montáž	hod	22,000	420,00	9 240,00	
29	K	K265	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	0,800	5 000,00	4 000,00	
30	K	K266	lešení	hod	10,000	100,00	1 000,00	
31	K	K267	doprava	km	140,000	10,00	1 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 933 601,84**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 933 601,84	21,00%	2 716 056,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**15 649 658,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
1 - Stavební část

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**12 933 601,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 488 169,20
1 - Zemní práce	254 377,06
2 - Zakládání	592 716,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	890 865,10
4 - Vodorovné konstrukce	194 139,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	975 176,06
61 - Úprava povrchů vnitřních	410 391,65
62 - Úprava povrchů vnějších	324 469,27
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	240 315,14
8 - Trubní vedení	102 472,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	262 034,15
91 - Doplňující konstrukce a práce	18 638,87
94 - Lešení a stavební výtahy	71 743,28
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	171 652,00
998 - Přesun hmot	216 388,62
PSV - Práce a dodávky PSV	9 445 432,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	280 574,85
712 - Povlakové krytiny	134 476,78
713 - Izolace tepelné	1 211 859,58
762 - Konstrukce tesařské	3 721 443,08
763 - Konstrukce suché výstavby	234 699,01
764 - Konstrukce klempířské	242 953,86
765 - Krytina skládaná	831 674,78
766 - Konstrukce truhlářské	872 901,48
767 - Konstrukce zámečnické	419 620,53
771 - Podlahy z dlaždic	390 308,09
775 - Podlahy skládané	217 213,40
776 - Podlahy povlakové	105 442,46
781 - Dokončovací práce - obklady	568 765,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	122 391,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 108,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
1 - Stavební část

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**12 933 601,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 488 169,20	
	D	1	Zemní práce				254 377,06	
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	710,000	9,88	7 011,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		plocha objektu vč. manipulačního prostoru					
	VV		710,0		710,000			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	426,000	142,99	60 913,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		710,0*0,6		426,000			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,835	545,10	24 984,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,0+1,1)*0,6*(2,45-0,65)*1,05		2,381			
	VV		(1,0+1,0)*0,6*(1,8-0,65)*1,05		1,449			
	VV		(12,5+8,95+12,5+19,7+12,2+13,9+25,5+15,3+12,8)*0,6*(1,15-0,65)*1,05		42,005			
	VV		Součet		45,835			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	943,670	56,17	53 005,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		odkopávky+rýhy- uložení na deponii+ odvoz k rozhrnutí					
	VV		(426,0+45,835)*2		943,670			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	471,835	35,23	16 624,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		(426,0+45,835)		471,835			
278	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	710,000	39,97	28 381,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		710,0		710,000			
	VV		Součet		710,000			
279	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	710,000	14,77	10 488,83	CS ÚRS 2020 01
280	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*10,650*	*73,47*	*782,46*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		710*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,650			
6	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	471,835	110,60	52 184,95	
	D	2	Zakládání				592 716,48	
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	133,750	1 098,10	146 870,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod desku					
	VV		(130,0+8,5+76,5+170,0+150,0)*0,25		133,750			
8	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	88,275	2 196,20	193 869,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		579,0*0,15		86,850			
	VV		0,15*9,5		1,425			
	VV		Součet		88,275			
9	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	40,425	865,00	34 967,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		115,5*0,35		40,425			
10	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	40,425	82,95	3 353,25	CS ÚRS 2020 01
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,107	23 700,00	49 935,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		579,0*0,003033*1,2		2,107			
12	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	47,827	2 061,90	98 614,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,0+1,0+1,0)*0,6*(2,45-0,65)*1,05		3,402			
	VV		(1,0+1,0+1,0)*0,6*(1,8-0,65)*1,05		2,174			
	VV		(11,9+10,2+11,9+6,4+10,5+11,3+9,3+10,5+11,1+11,6+11,7+5,2+4,0+2,3)*0,6*(1,1-0,65)*1,05		36,260			
	VV		(2,9)*1,0*(1,1-0,65)*1,05		1,370			
	VV		1,2*1,2*(1,1-0,65)*1,05		0,680			
	VV		1,6*1,6*(1,1-0,65)*1,05		1,210			
	VV		1,2*1,2*(1,1-0,65)*1,05*2		1,361			
	VV		2,9*1,0*(1,1-0,65)*1,05		1,370			
	VV		Součet		47,827			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	37,475	1 058,60	39 671,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,1+1,0+12,3+9,3+14,6+20,8+13,6+20,0+2,0+4,6+13,0+12,8+12,0+12,8)*(0,25)		37,475			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,562	34 207,00	19 224,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,05t/m3					
	VV		37,475*0,3*0,05		0,562			
15	K	x1	Bednění prostupů základovými konstrukcemi	kus	20,000	310,47	6 209,40	
	VV		odhad					
	VV		20,0		20,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				890 865,10	
16	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	270,225	916,40	247 634,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		(3,3+3,3+2,3+1,7+3,2+7,1+0,5+3,0+4,5+2,8+0,5+2,8+6,7+4,3+6,7+2,3+0,3+4,0+2,0+9,0+4,8+3,1+3,2+3,3+1,0+3,7+3,5)*3,25		301,925			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,9*2,0*2+0,8*2,0+1,35*2,0+0,9*2,0*2+1,1*2,0+0,9*2,0*3+1,0*2,0+1,7*2,0+0,9*2,0*4)		-31,700			
	VV		Součet		270,225			
17	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	359,315	1 011,20	363 339,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14,3+9,9+14,3+19,0+12,7+12,4+12,8+1,0+13,0+15,3+13,0-0,3*9)*3,0		405,000			
	VV		-otvory					
	VV		-(1,5*1,25+2,0*2,25+1,5*1,25+2,0*1,25+2,0*1,25*2+0,5*0,75+0,75*0,75*2+0,5*0,75+1,5*2,25+0,5*0,75*2+0,75*0,75*2+0,5*0,75*2+0,75*0,75+1,5*2,25+2,0*1,25)		-30,063			
	VV		-(2,0*1,25+1,5*2,25+2,0*1,25*2+2,0*2,25+3,5*2,25*2+2,0*2,25+0,75*0,75+1,7*2,0*3+6,51*2,25)		-61,035			
	VV		štít					
	VV		30,0+13,7*2,25/2		45,413			
	VV		Součet		359,315			
18	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	46,000	274,92	12 646,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		P13					
	VV		4*6		24,000			
	VV		P12					
	VV		4*5		20,000			
	VV		P15					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		46,000			
19	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	30,000	344,44	10 333,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		P07					
	VV		2*12		24,000			
	VV		P14					
	VV		1*1		1,000			
	VV		P08					
	VV		2*1		2,000			
	VV		P20					
	VV		3		3,000			
	VV		P22					
	VV		Součet		30,000			
20	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	22,000	490,59	10 792,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		P04					
	VV		4*5		20,000			
	VV		P06					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		22,000			
21	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	18,000	721,27	12 982,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		P16					
	VV		2*1		2,000			
	VV		P5					
	VV		4*3		12,000			
	VV		P25					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		18,000			
22	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	32,000	884,80	28 313,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		4*(12-4)		32,000			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,235	7 441,80	1 748,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		P10					
	VV		3,9*1*0,00709		0,028			
	VV		P17					
	VV		2,0*2*0,00709*2		0,057			
	VV		P11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,94*1*0,00709		0,021			
	VV		P26					
	VV		2*0,840*2*0,00709		0,024			
	VV		P27					
	VV		2*0,355*2*0,00709		0,010			
	VV		P28					
	VV		2*0,33*2*0,00709		0,009			
	VV		P29					
	VV		1*0,44*2*0,00709		0,006			
	VV		P30					
	VV		3*0,53*2*0,00709		0,023			
	VV		P31					
	VV		2*0,68*2*0,00709		0,019			
	VV		P32					
	VV		2*0,78*2*0,00709		0,022			
	VV		P33					
	VV		2*0,58*2*0,00709		0,016			
	VV		Součet		0,235			
24	*M*	*13010426*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x8mm*	*t*	*0,254*	*20 777,00*	*5 277,36*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,235*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,254			
25	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	7 441,80	297,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		P19					
	VV		1,08*2*2*0,00936		0,040			
	VV		Součet		0,040			
26	*M*	*13010434*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm*	*t*	*0,043*	*21 488,00*	*923,98*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,043			
27	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,115	6 833,50	785,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		P21					
	VV		2,0*2*0,0144*2		0,115			
28	*M*	*13010716*	*ocel profilová IPN 140 jakost 11 375*	*t*	*0,124*	*20 382,00*	*2 527,37*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,115*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,124			
29	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,499	2 709,70	9 481,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		P24					
	VV		15,55*0,3*0,75		3,499			
	VV		Součet		3,499			
30	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	29,390	972,00	28 567,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		P24					
	VV		15,55*(0,3+0,75+0,75)*1,05		29,390			
	VV		Součet		29,390			
31	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	29,390	127,19	3 738,11	CS ÚRS 2020 01
32	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo	t	0,525	36 735,00	19 285,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,15t/m3					
	VV		3,499*0,15		0,525			
33	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	76,000	42,11	3 200,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		1,25		1,250			
	VV		P03					
	VV		8*2,5		20,000			
	VV		P04					
	VV		1,75*5		8,750			
	VV		P05					
	VV		2,25*3		6,750			
	VV		P06					
	VV		1,75*1		1,750			
	VV		P07					
	VV		1,25*14		17,500			
	VV		P08					
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		P12					
	VV		1,0*5		5,000			
	VV		P13					
	VV		1,0*6		6,000			
	VV		P15					
	VV		1,0		1,000			
	VV		P16					
	VV		2,25*1		2,250			
	VV		P25					
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		Součet		76,000			
34	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	2,574	2 915,10	7 503,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*0,3*3,4*5		1,530			
	VV		0,3*0,3*2,9*4		1,044			
	VV		Součet		2,574			
35	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	36,036	960,00	34 594,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*4*3,4*5*1,05		21,420			
	VV		0,3*4*2,9*4*1,05		14,616			
	VV		Součet		36,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0.08 do 0.16 m2 odstranění	m2	36,036	110,60	3 985,58	CS ÚRS 2020 01
37	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,515	35 550,00	18 308,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,2 t/m3					
	VV		2,574*0,2		0,515			
38	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	95,450	488,22	46 600,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,7+1,7+1,7+3,0+6,4+2,0+2,0+2,0+2,0+1,8+1,8+2,0+1,8+1,8+2,3+0,3+0,3)*3,25		112,450			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,7*2,0*3+0,7*2,0*4+0,7*2,0*2+0,7*2,0*2+0,8*2,0)		-17,000			
	VV		Součet		95,450			
39	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	3,575	556,16	1 988,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,4+0,7)*3,25		3,575			
40	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	88,750	85,32	7 572,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,25*19		61,750			
	VV		1,5*18		27,000			
	VV		Součet		88,750			
41	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	13,200	639,11	8 436,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		předstěny WC					
	VV		(0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,5		12,150			
	VV		(0,3+0,3)*1,75		1,050			
	VV		Součet		13,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				194 139,73	
42	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	1,690	5 100,00	8 619,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		P18					
	VV		7,51*0,3*0,75		1,690			
43	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	14,194	968,00	13 739,79	CS ÚRS 2020 01
	VV		P18					
	VV		7,51*(0,3+0,75+0,75)*1,05		14,194			
44	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	14,194	87,69	1 244,67	CS ÚRS 2020 01
45	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	1,953	475,58	928,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		P18					
	VV		6,51*(0,3)		1,953			
46	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	1,953	85,32	166,63	CS ÚRS 2020 01
47	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,254	35 945,00	9 130,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,15t/m3					
	VV		1,69*0,15		0,254			
48	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	10,328	2 441,10	25 211,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14,3+9,9+14,3+19,0+12,7+12,4+12,8+1,0+13,0+15,3+13,0)*0,3*0,25		10,328			
49	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	96,390	960,00	92 534,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14,3+9,9+14,3+19,0+12,7+12,4+12,8+1,0+13,0+15,3+13,0)*0,35*2		96,390			
50	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	96,390	63,99	6 168,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,033	35 234,00	36 396,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 0,1t/m3					
	VV		10,328*0,1		1,033			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				975 176,06	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				410 391,65	
258	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 322,460	44,79	59 236,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		422,867+869,593+30,0		1 322,460			
52	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	422,867	145,36	61 467,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod obklad					
	VV		422,867		422,867			
53	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	869,593	211,72	184 110,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		24,6*3,25		79,950			
	VV		-(2,0*2,25+0,9*2,0*4+1,7*2,0)		-15,100			
	VV		(2,0+2,25+2,25)*0,25		1,625			
	VV		m102					
	VV		25,2*3,25		81,900			
	VV		-(0,9*2,0+0,8*2,0+1,35*2,0+1,5*1,25+2,0*1,25+2,0*1,25)		-12,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+1,25+1,25+2,0+1,25+1,25+2,0+1,25+1,25)*0,25		3,250			
	VV		m103					
	VV		6,6*3,25		21,450			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		m104					
	VV		23,3*3,25		75,725			
	VV		-(0,9*2,0+1,35*2,0+2,0*1,25)		-7,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*0,25		1,125			
	VV		m105					
	VV		18,8*3,25		61,100			
	VV		-(0,9*2,0+0,7*2,0*3+0,75*0,75)		-6,563			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m106					
	VV		5,2*3,25		16,900			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m107					
	VV		5,2*3,25		16,900			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m108					
	VV		5,2*3,25		16,900			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m109					
	VV		15,8*3,25		51,350			
	VV		-(0,9*2,0+0,7*2,0*4+0,75*0,75)		-7,963			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m110					
	VV		5,9*3,25		19,175			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m111					
	VV		5,9*3,25		19,175			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m112					
	VV		5,9*3,25		19,175			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m113					
	VV		5,9*3,25		19,175			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m114					
	VV		8,6*3,25		27,950			
	VV		-(1,0*2,0)		-2,000			
	VV		m115					
	VV		52,0*3,25		169,000			
	VV		-(1,7*2,0*2+6,51*2,25+2,0*2,25+3,5*2,25*2+2,0*2,25)		-46,198			
	VV		(2,0+2,25+2,25+3,5+2,25+2,25+3,5+2,25+2,25+2,0+2,25+2,25) *0,25		7,250			
	VV		m116					
	VV		17,4*3,25		56,550			
	VV		-(1,7*2,0+0,9*2,0*2+1,0*2,0+1,7*2,0+0,9*2,0+1,1*2,0*2)		-18,600			
	VV		m117					
	VV		12,7*3,25		41,275			
	VV		-(0,8*2,0+0,75*0,75)		-2,163			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m118					
	VV		17,6*3,25		57,200			
	VV		-(1,1*2,0*2)		-4,400			
	VV		m119					
	VV		14,2*3,25		46,150			
	VV		-(0,9*2,0)		-1,800			
	VV		m120					
	VV		21,3*3,25		69,225			
	VV		-(0,9*2,0+1,5*1,25)		-3,675			
	VV		(1,5+1,25+1,25)*0,25		1,000			
	VV		m132					
	VV		22,6*3,25		73,450			
	VV		-(1,7*2,0*2+0,9*2,0+1,5*2,15)		-11,825			
	VV		(1,5+2,15+2,15)*0,25		1,450			
	VV		m133					
	VV		5,3*3,25		17,225			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m134					
	VV		5,3*3,25		17,225			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m135+142					
	VV		12,3*3,25		39,975			
	VV		-(0,9*2,0+0,75*0,75)		-2,363			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m136					
	VV		16,3*3,25		52,975			
	VV		-(0,9*2,0+0,75*0,75)		-2,363			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m137					
	VV		5,3*3,25		17,225			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m138					
	VV		5,3*3,25		17,225			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*0,25		0,500			
	VV		m139					
	VV		7,4*3,25		24,050			
	VV		-(0,8*2,0+0,75*0,75)		-2,163			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,25		0,563			
	VV		m140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,3*3,25		56,225			
	VV		-(0,9*2,0*3+1,5*2,25+2,0*1,25)		-11,275			
	VV		(1,5+2,25+2,25+2,0+1,25+1,25)*0,25		2,625			
	VV		m141					
	VV		39,6*3,25		128,700			
	VV		-(1,7*2,0+0,9*2,0*2+2,0*1,25+1,5*2,25+2,0*1,25*2+5,86*2,2)		-30,767			
	VV		(2,0+1,25+1,25+1,5+2,25+2,25+2,0+1,25+1,25+2,0+1,25+1,25) *0,25		4,875			
	VV		-obklad					
	VV		-422,867		-422,867			
	VV		štít					
	VV		30,0+13,7*2,25		60,825			
	VV		Součet		869,593			
264	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	30,000	510,34	15 310,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		štítové zdivo na půdě					
	VV		30,0		30,000			
265	*M*	*63151540*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0.036 tl 200mm*	*m2*	*30,600*	*640,69*	*19 605,11*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
266	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	30,000	18,72	561,69	CS ÚRS 2020 01
267	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	30,000	261,49	7 844,70	CS ÚRS 2020 01
54	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	269,490	129,56	34 915,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem soklu					
	VV		78,49		78,490			
	VV		kolem obkladu					
	VV		m103					
	VV		4,3		4,300			
	VV		m105					
	VV		18,8		18,800			
	VV		m106					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m107					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m108					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m109					
	VV		15,8		15,800			
	VV		m110					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m111					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m112					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m113					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m114					
	VV		8,6		8,600			
	VV		m117					
	VV		12,7		12,700			
	VV		M118					
	VV		17,6		17,600			
	VV		m133					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m134					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m135+142					
	VV		4,7+7,7		12,400			
	VV		m136					
	VV		16,3		16,300			
	VV		m137					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m138					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m139					
	VV		7,4		7,400			
	VV		m140					
	VV		17,3		17,300			
	VV		Součet		269,490			
55	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	199,650	30,18	6 025,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. apu lišty					
	VV		118,5		118,500			
	VV		rohy zdiva					
	VV		3,0*21		63,000			
	VV		Mezisoučet		181,500			
	VV		rezerva 10%					
	VV		181,5*0,1		18,150			
	VV		Součet		199,650			
56	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*209,633*	*15,33*	*3 212,84*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		199,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		209,633			
57	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	118,500	26,39	3 126,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5+1,25+1,25)		4,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		(1,5+1,25+1,25)		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+1,25+1,25)*3		13,500			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*6		12,000			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*6		13,500			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		(3,5+2,25+2,25)*2		16,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		Součet		118,500			
58	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*124,425*	*22,36*	*2 781,77*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		118,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		124,425			
59	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,250	26,15	1 732,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5*1,25)		1,875			
	VV		(2,0*2,25)		4,500			
	VV		(1,5*1,25)		1,875			
	VV		(2,0*1,25)*3		7,500			
	VV		(0,5*0,75)*6		2,250			
	VV		(0,75*0,75)*6		3,375			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(2,0*1,25)*2		5,000			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(2,0*1,25)*2		5,000			
	VV		2,0*2,25*2		9,000			
	VV		3,5*2,25*2		15,750			
	VV		Součet		66,250			
251	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	517,990	15,96	8 266,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(33,52+30,08+11,9+25,56)		101,060			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)		165,600			
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)		27,270			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		P05					
	VV		169,0		169,000			
	VV		Součet		517,990			
60	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	7,350	298,62	2 194,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod parapety					
	VV		(1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+0,5*6+0,75*6+2,0+2,0+2,0+2,0)*0,3		7,350			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				324 469,27	
257	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	272,450	37,13	10 116,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		30,45+181,7+60,3		272,450			
61	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	30,450	150,89	4 594,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl nad terénem					
	VV		101,5*0,3		30,450			
62	K	622142x	Příplatek za speciální kotvení KZS popř. pancéřovou perlinku pod keramický obklad (dle doporučení výrobce)	m2	49,450	15,00	741,75	
	VV		sokl					
	VV		101,5*0,3		30,450			
	VV		ostatní					
	VV		1,0*3+16,0		19,000			
	VV		Součet		49,450			
63	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	138,300	30,18	4 173,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. APU					
	VV		118,5		118,500			
	VV		rohy					
	VV		3,3*6		19,800			
	VV		Součet		138,300			
64	*M*	*63127416*	*profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*145,215*	*21,33*	*3 097,44*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		138,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		145,215			
65	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	118,500	26,39	3 126,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5+1,25+1,25)		4,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		(1,5+1,25+1,25)		4,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*3		13,500			
	VV		(0,5+0,75+0,75)*6		12,000			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*6		13,500			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(1,5+2,25+2,25)		6,000			
	VV		(2,0+1,25+1,25)*2		9,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		(3,5+2,25+2,25)*2		16,000			
	VV		(2,0+2,25+2,25)		6,500			
	VV		Součet		118,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*124,425*	*22,36*	*2 781,77*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		118,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		124,425			
67	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	19,000	496,12	9 426,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		obklad					
	VV		ostatní					
	VV		1,0*3+16,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
68	*M*	*28375952*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm*	*m2*	*19,380*	*170,64*	*3 307,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			
69	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	162,700	514,29	83 674,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,5*3,0		304,500			
	VV		-otvory					
	VV		-62,5		-62,500			
	VV		-obklad					
	VV		-19		-19,000			
	VV		-MW					
	VV		-60,3		-60,300			
	VV		Součet		162,700			
70	*M*	*28375954*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm*	*m2*	*165,599*	*213,30*	*35 322,27*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		162,35218527316*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		165,599			
71	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	181,700	11,38	2 067,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0+162,7		181,700			
259	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm	m2	60,300	510,34	30 773,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		požární pás					
	VV		101,5*0,9		91,350			
	VV		- (1,5+2,0+1,5+2,0+2,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+1,5+2,0+2,0+2,0+2,0+3,5+3,5+2,0)*0,9		-31,050			
	VV		Součet		60,300			
260	*M*	*63151540*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm*	*m2*	*61,506*	*640,69*	*39 406,28*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		60,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,506			
261	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	60,300	18,72	1 129,00	CS ÚRS 2020 01
262	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	246,700	261,49	64 509,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		KZS					
	VV		162,7+60,3		223,000			
	VV		ostění+ nadpraží					
	VV		118,5*0,2		23,700			
	VV		Součet		246,700			
263	K	K206	Příplatek za použití omítky s fotokatalytickým efektem v odstínu dle barevného řešení	m2	246,700	17,00	4 193,90	
72	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	101,500	89,27	9 060,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,5		101,500			
73	*M*	*59051657*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm*	*m*	*106,575*	*77,89*	*8 301,55*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		101,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		106,575			
74	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	40,000	38,39	1 535,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+0,75*6+0,5*6+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,5*2+2,0*2+1,5*3		40,000			
75	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*42,000*	*33,26*	*1 396,88*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
77	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,250	26,15	1 732,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		(1,5*1,25)		1,875			
	VV		(2,0*2,25)		4,500			
	VV		(1,5*1,25)		1,875			
	VV		(2,0*1,25)*3		7,500			
	VV		(0,5*0,75)*6		2,250			
	VV		(0,75*0,75)*6		3,375			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(2,0*1,25)*2		5,000			
	VV		(1,5*2,25)		3,375			
	VV		(2,0*1,25)*2		5,000			
	VV		2,0*2,25*2		9,000			
	VV		3,5*2,25*2		15,750			
	VV		Součet		66,250			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				240 315,14	
78	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	26,294	2 954,60	77 688,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(33,52+30,08+11,9+25,56)*0,08		8,085			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)*0,074		12,254			
	VV		P03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)*0,073		1,991			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)*0,072		3,964			
	VV		Součet		26,294			
80	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	26,294	741,02	19 484,38	CS ÚRS 2020 01
82	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	26,294	225,15	5 920,09	CS ÚRS 2020 01
79	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	13,858	2 780,80	38 536,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		P05					
	VV		169,0*0,082		13,858			
81	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	13,858	370,51	5 134,53	CS ÚRS 2020 01
83	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	13,858	112,18	1 554,59	CS ÚRS 2020 01
84	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,758	23 700,00	65 364,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(33,52+30,08+11,9+25,56)*0,00444*1,2		0,538			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)*0,00444*1,2		0,882			
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)*0,00444*1,2		0,145			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)*0,00444*1,2		0,293			
	VV		P05					
	VV		169,0*0,00444*1,2		0,900			
	VV		Součet		2,758			
85	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	517,990	10,11	5 237,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(33,52+30,08+11,9+25,56)		101,060			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)		165,600			
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)		27,270			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		P05					
	VV		169,0		169,000			
	VV		Součet		517,990			
86	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	434,000	49,30	21 394,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		24,6		24,600			
	VV		m102					
	VV		25,2		25,200			
	VV		m103					
	VV		6,6		6,600			
	VV		m104					
	VV		23,3		23,300			
	VV		m105					
	VV		18,8		18,800			
	VV		m106					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m107					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m108					
	VV		5,2		5,200			
	VV		m109					
	VV		15,8		15,800			
	VV		m110					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m111					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m112					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m113					
	VV		5,9		5,900			
	VV		m114					
	VV		8,6		8,600			
	VV		m115					
	VV		52,0		52,000			
	VV		m116					
	VV		17,4		17,400			
	VV		m117					
	VV		12,7		12,700			
	VV		m118					
	VV		17,6		17,600			
	VV		m119					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m120					
	VV		21,3		21,300			
	VV		m132					
	VV		22,6		22,600			
	VV		m133					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m134					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m135+142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,3		12,300			
	VV		m136					
	VV		16,3		16,300			
	VV		m137					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m138					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m139					
	VV		7,4		7,400			
	VV		m140					
	VV		17,3		17,300			
	VV		m141					
	VV		39,6		39,600			
	VV		Součet		434,000			
	D	8	Trubní vedení				102 472,00	
87	K	x756	D+M odvětrávacího potrubí PVC-U DN 100- radon vč. komínku	m	256,100	320,00	81 952,00	
	VV		13,1*5		65,500			
	VV		12,1*4		48,400			
	VV		12,2*6		73,200			
	VV		11,5*6		69,000			
	VV		Součet		256,100			
88	K	x7565	D+M sběrného potrubí PVC KG DN 125- radon	m	41,000	360,00	14 760,00	
	VV		29,0+12,0		41,000			
89	K	x7566	D+M svislého odvětrávacího potrubí radonu DN 125 PVC	m	16,000	360,00	5 760,00	
	VV		8,0*2		16,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				262 034,15	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				18 638,87	
90	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	535,000	34,84	18 638,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod deskou					
	VV		(130,0+8,5+76,5+170,0+150,0)		535,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				71 743,28	
91	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	334,950	35,47	11 881,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,5*3,3		334,950			
92	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	20 766,900	1,05	21 805,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 2 měsíce					
	VV		334,95*2*31		20 766,900			
93	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	334,950	21,57	7 223,87	CS ÚRS 2020 01
94	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	334,950	13,43	4 498,38	CS ÚRS 2020 01
95	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	20 766,900	0,15	3 115,04	CS ÚRS 2020 01
96	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	334,950	9,09	3 043,02	CS ÚRS 2020 01
97	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	530,980	38,00	20 176,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. tabulka místností					
	VV		(21,77+33,52+2,8+30,08+13,43+1,4+1,4+1,52+8,88+1,68+1,68 +1,68+1,81+4,58+169,0+13,3+8,57+18,92+11,9+25,56)		373,480			
	VV		(20,95+1,4+1,4+4,02+10,73+1,4+1,4+3,21+16,24+94,99+1,76)		157,500			
	VV		Součet		530,980			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				171 652,00	
98	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	600,000	85,32	51 192,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnější plocha řešené části					
	VV		600,0		600,000			
99	K	K088	D+M protipožárních ucpávek dle PBŘ	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
100	K	K090	D+M PHP s hasicí schopností 21A/113B	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
101	K	x33	Stavební připomoce k TZB (vysekání rýh, prostupů, zahození vč. materiálu atd.)	hod	300,000	200,00	60 000,00	
102	K	x56	D+M požárních a bezpečnostních značkek a tabulek viz. PBŘ	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
103	K	x75	D+M revizních hliníkových dvířek 450x600mm	kus	1,000	780,00	780,00	
104	K	x76	D+M dělící stěny mezi pisoáry	kus	4,000	3 670,00	14 680,00	
	D	998	Přesun hmot				216 388,62	
105	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	954,389	226,73	216 388,62	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 445 432,64	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				280 574,85	
106	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	579,000	7,64	4 423,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		579,0		579,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,174*	*39 737,00*	*6 914,24*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		579*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,174			
108	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	90,900	16,67	1 515,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,0*0,9		90,900			
109	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,032*	*39 737,00*	*1 271,58*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		90,9*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,032			
112	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	579,000	77,42	44 826,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		579,0		579,000			
113	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, u=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*665,850*	*87,00*	*57 928,95*	
	VV		579*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		665,850			
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	579,000	77,42	44 826,18	CS ÚRS 2020 01
115	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*665,850*	*89,10*	*59 327,24*	
	VV		579*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		665,850			
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	90,900	89,27	8 114,64	CS ÚRS 2020 01
117	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, u=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*109,080*	*87,00*	*9 489,96*	
	VV		90,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		109,080			
118	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	90,900	89,27	8 114,64	CS ÚRS 2020 01
119	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*109,080*	*89,10*	*9 719,03*	
	VV		90,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		109,080			
120	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie	m2	81,200	163,53	13 278,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,5*0,8		81,200			
121	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací	m	101,500	75,21	7 633,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		101,5		101,500			
122	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,000	797,90	3 191,60	CS ÚRS 2020 01
	D	712	Povlakové krytiny				134 476,78	
285	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový	m2	479,948	110,00	52 794,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		D3					
	VV		445,00/cos(22)		479,948			
286	*M*	*1421010105*	*Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu*	*m2*	*551,940*	*125,00*	*68 992,50*	
	VV		479,948*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		551,940			
287	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,269	10 000,00	12 690,00	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				1 211 859,58	
124	K	713114115	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm (44 kg/m3)	m3	110,400	1 034,90	114 252,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorysná plocha					
	VV		276,0*0,4		110,400			
125	K	713114415	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 350 do 500 mm (57 kg/m3)	m3	2,000	1 248,20	2 496,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem komínu					
	VV		5,0*0,4		2,000			
126	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	348,990	17,14	5 982,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(33,52+30,08+11,9+25,56)		101,060			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)		165,600			
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)		27,270			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		Součet		348,990			
127	*M*	*283763x*	*PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU, λ=0,034 W/m.K, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ ≥ 200 kPa - 160 mm*	*m2*	*355,970*	*229,33*	*81 635,79*	
	VV		348,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		355,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	169,000	17,14	2 897,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		P05					
	VV		169,0		169,000			
	VV		Součet		169,000			
282	*M*	*283763x1*	*PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE- PĚNOVÝ POLYSTYREN S UZAV POVRCHOVOU STRUKTUROU, λ=0,034 W/m.K, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ ≥ 200 kPa - 140 mm*	*m2*	*172,380*	*167,79*	*28 923,64*	
	VV		169*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		172,380			
128	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	91,350	91,64	8 371,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		zateplení základů					
	VV		101,5*0,9		91,350			
129	*M*	*28376467*	*deska z polystyrénu XPS tl 160mm*	*m2*	*93,177*	*302,40*	*28 176,72*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		91,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		93,177			
283	K	713151155	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	479,948	325,00	155 983,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		D3					
	VV		445,00/cos(22)		479,948			
284	*M*	*1421010430*	*Izolace nad krokve PIR tl.160 mm*	*m2*	*527,943*	*1 450,00*	*765 517,35*	
	VV		479,948*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		527,943			
130	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12	t	11,014	1 600,00	17 622,40	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				3 721 443,08	
131	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	19,942	650,00	12 962,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		527,943*0,03		15,838			
	VV		152,0*0,027		4,104			
	VV		Součet		19,942			
288	K	762341260	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	479,948	350,00	167 981,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		D3					
	VV		445,00/cos(22)		479,948			
289	*M*	*611899x4*	*palubky podlahové smrk 30 mm P+D*	*m2*	*527,943*	*360,00*	*190 059,48*	
	VV		479,948*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		527,943			
132	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	798,000	60,00	47 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. výpočet nabídka vazníky					
	VV		798,0		798,000			
133	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	877,800	20,00	17 556,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1,1m/m2					
	VV		798,0*1,1		877,800			
134	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*11,798*	*5 400,00*	*63 709,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		latě- předpoklad 4,5m/m2					
	VV		798,0*4,5*0,06*0,04		8,618			
	VV		kontralatě					
	VV		877,8*0,06*0,04		2,107			
	VV		Součet		10,725			
	VV		10,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,798			
135	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	27,636	860,00	23 766,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,798+527,943*0,03		27,636			
136	K	762421037	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	222,000	421,00	93 462,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorysná plocha					
	VV		222,0		222,000			
	VV		Součet		222,000			
142	K	x45	Příplatek za přelepení spojů OSB desek	m2	222,000	25,00	5 550,00	
137	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	561,000	50,00	28 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní rošt pro obložení přesahu					
	VV		předpoklad 2m/m2					
	VV		přesah					
	VV		152,0*1,5		228,000			
	VV		OSB					
	VV		222,0*1,5		333,000			
	VV		Součet		561,000			
138	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,403*	*5 400,00*	*7 576,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		561,0*0,05*0,05		1,403			
139	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	152,000	360,00	54 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		přesah střechy					
	VV		152,0		152,000			
140	*M*	*611899x*	*DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ PODLAHOVÉ PALUBKY 27 mm*	*m2*	*167,200*	*380,00*	*63 536,00*	
	VV		152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		167,200			
141	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	5,507	1 250,00	6 883,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		152,0*0,027		4,104			
	VV		1,403		1,403			
	VV		Součet		5,507			
143	K	x5	D+M impregnovaných střešních vazníků vč. pozednice, přikotvení k věnci, spojovacích prostředků a	m2	263,000	970,53	255 249,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		půdorysná plocha					
	VV		575,0-312,0		263,000			
144	K	x51	D+M impregnovaných střešních atypických klenbových vazníků vč. pozednice, přikotvení k věnci, spojovacích prostředků, ocelových táhel a zavětrování	m2	445,000	5 520,00	2 456 400,00	
	VV		půdorysná plocha					
	VV		445,0		445,000			
145	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	226 100,00	226 100,00	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				234 699,01	
292	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	62,405	25,00	1 560,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		C4					
	VV		20,951+4,02+1,758+1,395+1,395+10,729+1,395+1,398+3,119+16,245		62,405			
293	*M*	*63150799*	*pás tepelně izolační tl 200mm*	*m2*	*63,653*	*200,00*	*12 730,60*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		62,405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,653			
146	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	109,820	704,00	77 313,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		S02					
	VV		2,8+13,43+1,4+1,4+1,52+8,88+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+8,57+18,92		68,350			
	VV		1,4+1,4+4,02+10,73+1,4+1,4+3,12+16,24+1,76		41,470			
	VV		Součet		109,820			
149	K	76313x	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami rozkládající emise formaldehydu, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	157,080	717,00	112 626,36	
	VV		S01					
	VV		21,77+33,52+30,08+13,3+11,9+25,56+20,95		157,080			
147	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	266,900	25,00	6 672,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		109,82+157,08		266,900			
148	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*293,590*	*30,00*	*8 807,70*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		266,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		293,590			
150	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	6,610	740,00	4 891,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		2,0		2,000			
	VV		m104					
	VV		1,3		1,300			
	VV		m132					
	VV		3,31		3,310			
	VV		Součet		6,610			
152	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	3,024	860,00	2 600,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		m104					
	VV		2,8*(0,88+0,2)		3,024			
153	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,247	1 200,00	7 496,40	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				242 953,86	
155	K	K184	D+M STRESNI SVOD Ø120 mm - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K09	m	17,800	726,00	12 922,80	
156	K	K185	D+M HORNI KOLENO SVODOVE ROURY 70° Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K10	kus	8,000	210,00	1 680,00	
157	K	K186	D+M MEZIKUS STRESNIHO SVODU Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K11	m	6,400	530,00	3 392,00	
158	K	K187	D+M DOLNI KOLENO SVODOVE ROURY 70° Ø120 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K12	kus	8,000	210,00	1 680,00	
159	K	K188	D+M ZLABOVY KOTLIK Ø120 mm - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K13	kus	8,000	341,00	2 728,00	
160	K	K189	D+M PODOKAPNI ZLAB PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K14	m	104,720	493,00	51 626,96	
161	K	K190	D+M ZLABOVY ROH PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K15	kus	4,000	450,00	1 800,00	
162	K	K191	D+M ZLABOVY KOUT PULKRUHOVY Ø190 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø120 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K16	kus	1,000	450,00	450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	K193	D+M STOUPACÍ PLOŠINA 250x800 mm, OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 3 mm UKOTVENÝ DO 2 NÁŠLAPNÝCH STŘEŠNÍCH TVAROVEK, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY- podrobný popis viz. K18	kus	2,000	2 228,00	4 456,00	
164	K	K195	D+M NÁPIS NA BUDOVU: "OBECNÍ ÚŘAD ADAMOV", OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PROFIL TL. 10 mm, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE- podrobný popis viz	kus	1,000	18 512,00	18 512,00	
165	K	K196	D+M PLECHOVÁNÍ PARAPETU - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU- podrobný popis viz. K21	m	30,000	780,00	23 400,00	
166	K	K197	D+M OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ/FRANCOUZSKÉHO OKNA - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm- podrobný popis viz. K22	m	12,500	720,00	9 000,00	
167	K	K201	D+M ÚŽLABÍ PLECH - OCELOVÝ, ZÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K26	m	24,300	487,00	11 834,10	
168	K	K203	D+M OKAPNÍ PLECH - OCELOVÝ, ZÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K28	m	102,000	338,00	34 476,00	
169	K	K204	D+M OPLECHOVÁNÍ ČELA ŘÍMSY S OKAPNÍM NOSEM - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K28	m	102,000	487,00	49 674,00	
170	K	K205	D+M OPLECHOVÁNÍ POHLEDU ŘÍMSY - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. K29	m	6,800	415,00	2 822,00	
154	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
	D	765	Krytina skládaná				831 674,78	
171	K	765123013	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m2	798,000	650,00	518 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		798,0		798,000			
172	K	765123111	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás	m	104,600	41,00	4 288,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,9+16,5+11,5+15,8+28,6+15,3		104,600			
173	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	104,600	22,00	2 301,20	CS ÚRS 2020 01
174	K	765123213	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	48,800	860,00	41 968,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		11,8+11,8+12,6+12,6		48,800			
175	K	765123313	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	35,800	650,00	23 270,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,4+15,2+12,2		35,800			
176	K	765125011	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových	kus	1 437,000	20,00	28 740,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		větrací taška					
	VV		80		80,000			
	VV		protisněhová					
	VV		1357		1 357,000			
	VV		Součet		1 437,000			
177	*M*	*x9*	*větrací taška*	*kus*	*80,000*	*206,00*	*16 480,00*	
178	*M*	*x10*	*protisněhová taška*	*kus*	*1 357,000*	*30,00*	*40 710,00*	
179	K	765125111	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží rozdělovacího, spojovacího hřebenáče	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
180	*M*	*x6*	*hřebenáč rozdělovací*	*kus*	*4,000*	*399,00*	*1 596,00*	
181	K	765125121	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
182	*M*	*x7*	*hřebenáč koncový*	*kus*	*4,000*	*259,00*	*1 036,00*	
183	K	765125202	Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
184	*M*	*59244019*	*komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)*	*kus*	*7,000*	*1 340,00*	*9 380,00*	*CS ÚRS 2020 01*
185	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	798,000	22,00	17 556,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		798,0		798,000			
186	*M*	*2832929x*	*FOLIE JE DIFUZNĚ OTEVŘENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKY NA OKRAJÍCH, HMOTNOST 140 g/m2, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 270(-85/+50)N/50 mm, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 210(-50/+50)N/50 mm, ODOLNOST PROTI PŘETŘŽENÍ-PODÉLNĚ 160(-30/+30)N, ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ-PŘÍČNĚ 150(-35/+35)N, 0,6 mm*	*m2*	*877,800*	*32,00*	*28 089,60*	
	VV		798*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		877,800			
290	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	877,800	10,00	8 778,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1,1m/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		798,0*1,1		877,800			
291	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*965,580*	*11,00*	*10 621,38*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		877,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		965,580			
187	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	36,905	2 000,00	73 810,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				872 901,48	
188	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	12,000	164,00	1 968,00	CS ÚRS 2020 01
189	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2		2,000			
190	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	7,000	164,00	1 148,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		7		7,000			
191	*M*	*60794102*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm*	*m*	*24,500*	*300,00*	*7 350,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+2,0+0,5*6+0,75*6+2,0*4		24,500			
197	K	K009	D+M plastových oken O02- 750x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	5 446,14	10 892,28	
198	K	K0092	D+M plastových oken O03- 750x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	4,000	5 446,14	21 784,56	
195	K	K008	D+M plastových oken O04- 500x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	5,000	5 013,45	25 067,25	
196	K	K0081	D+M plastových oken O05- 500x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	5 013,45	5 013,45	
194	K	K007	D+M plastových oken O06- 2000x1250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	7,000	11 998,84	83 991,88	
193	K	K005	D+M plastových oken O08- 1500x1250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	10 256,37	20 512,74	
274	K	K273	D+M plastových oken O10- 3500x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	23 753,16	47 506,32	
202	K	K015	D+M vnitřních dveří D06- 1200x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	22 335,00	22 335,00	
200	K	K013	D+M vnitřních dveří D07- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	11,000	13 875,00	152 625,00	
204	K	K017	D+M vnitřních dveří D09- 900x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 875,00	13 875,00	
203	K	K016	D+M vnitřních dveří D10- 700x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	11,000	13 275,00	146 025,00	
201	K	K014	D+M vnitřních dveří D11- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	27 440,00	27 440,00	
205	K	K019	D+M vnitřních dveří D12- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 575,00	13 575,00	
206	K	K020	D+M vnitřních dveří D13- 1600x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	3,000	22 115,00	66 345,00	
207	K	K0202	D+M vnitřních dveří D14- 1600x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	21 915,00	21 915,00	
208	K	K021	D+M skládací dveře viz. D15	kus	1,000	112 888,00	112 888,00	
209	K	K0216	D+M skládací dveře viz. D16	kus	1,000	30 400,00	30 400,00	
275	K	K274	D+M vnitřních dveří D17- 1000x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 575,00	13 575,00	
276	K	K275	D+M vnitřních dveří D18- 1000x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	25 341,00	25 341,00	
192	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				419 620,53	
213	K	K01622	D+M hliníkových vstupních dveří D03- 2000x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	77 073,93	77 073,93	
215	K	K0162246	D+M hliníkových vstupních dveří D04- 1500x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	3,000	69 475,50	208 426,50	
212	K	K0162	D+M hliníkových vstupních dveří D05- 2000x2250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	66 353,00	132 706,00	
211	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,41	1 414,10	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				390 308,09	
272	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	247,930	10,11	2 507,07	CS ÚRS 2020 01
222	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	247,930	38,00	9 421,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1,4+3,12)		27,270			
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)		165,600			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		Součet		247,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	78,490	93,22	7 316,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		24,6-(2,0+0,8+0,8+0,8+0,8+1,6-0,5)		18,300			
	VV		m103					
	VV		6,5-(0,8)		5,700			
	VV		m116					
	VV		17,4-(1,6+0,8+0,8+1,0+1,6+0,8+1,0+1,0)		8,800			
	VV		m132					
	VV		22,6-(1,5+1,6+1,6+0,8+0,8-0,5)		16,800			
	VV		m141					
	VV		39,6-(1,6+6,51+0,8*2+1,5-0,5)		28,890			
	VV		Součet		78,490			
217	*M*	*5976131x*	*sokl keramický*	*m*	*86,339*	*225,00*	*19 426,28*	
	VV		78,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		86,339			
218	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	27,270	650,00	17 725,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1, 4+3,12)		27,270			
219	*M*	*59761c*	*KERAMICKA SLINUTA DLAZBA ODSTIN HNEDA MOCCA, ROZMĚR 300x300x9 mm, PROTISKLUZOVÁ, MRAZUVZDORNÁ - 9 mmcena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*29,997*	*450,00*	*13 498,65*	
	VV		27,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,997			
220	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	220,660	650,00	143 429,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		(21,77+13,3+8,57+18,92+20,95+82,09)		165,600			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		Součet		220,660			
221	*M*	*597x6*	*KERAMICKA SLINUTA DLAZBA ODSTIN HNEDA MOCCA, ROZMĚR 600x600x10 mm, PROTISKLUZOVÁ, MRAZUVZDORNÁ - 10 mm- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*242,726*	*450,00*	*109 226,70*	
	VV		220,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		242,726			
110	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	82,330	240,95	19 837,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(2,8+1,4+1,4+1,52+1,68+1,68+1,68+1,81+4,58+1,4+1,4+1,4+1, 4+3,12)		27,270			
	VV		P04					
	VV		(13,43+8,88+4,02+10,73+16,24+1,76)		55,060			
	VV		Součet		82,330			
270	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	83,000	165,11	13 704,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		m103					
	VV		3		3,000			
	VV		m105					
	VV		6		6,000			
	VV		m106					
	VV		4		4,000			
	VV		m107					
	VV		4		4,000			
	VV		m108					
	VV		4		4,000			
	VV		m109					
	VV		5		5,000			
	VV		m110					
	VV		4		4,000			
	VV		m111					
	VV		4		4,000			
	VV		m112					
	VV		4		4,000			
	VV		m113					
	VV		4		4,000			
	VV		m114					
	VV		4		4,000			
	VV		m133					
	VV		4		4,000			
	VV		m134					
	VV		4		4,000			
	VV		m135+142					
	VV		5		5,000			
	VV		m136					
	VV		6		6,000			
	VV		m137					
	VV		4		4,000			
	VV		m138					
	VV		4		4,000			
	VV		m139					
	VV		5		5,000			
	VV		m140					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		83,000			
271	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	8,000	167,48	1 339,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		m105					
	VV		2		2,000			
	VV		m109					
	VV		1		1,000			
	VV		m135+142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		m136					
	VV		2		2,000			
	VV		m139					
	VV		1		1,000			
	VV		m140					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
269	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	160,750	141,41	22 731,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		m103					
	VV		4,3+0,15*2		4,600			
	VV		m105					
	VV		18,8+0,15*8		20,000			
	VV		-(0,8+0,7*3)		-2,900			
	VV		m106					
	VV		5,2+0,15*4		5,800			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m107					
	VV		5,2+0,15*4		5,800			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m108					
	VV		5,2+0,15*4+2,35*2		10,500			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m109					
	VV		15,8+0,15*6		16,700			
	VV		-(0,8+0,7*4)		-3,600			
	VV		m110					
	VV		5,8+0,15*4		6,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m111					
	VV		5,8+0,15*4		6,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m112					
	VV		5,8+0,15*4		6,400			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m113					
	VV		5,8+0,15*4+2,35*2		11,100			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m114					
	VV		8,6+0,15*4		9,200			
	VV		-(1,0)		-1,000			
	VV		m133					
	VV		5,3+0,15*4		5,900			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m134					
	VV		5,3+0,15*4		5,900			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m135+142					
	VV		4,7+7,7+0,15*6		13,300			
	VV		-(0,7*2+0,8)		-2,200			
	VV		m136					
	VV		16,3+0,15*8		17,500			
	VV		-(0,8+0,7*2)		-2,200			
	VV		m137					
	VV		5,2+0,15*4		5,800			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m138					
	VV		5,2+0,15*4		5,800			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m139					
	VV		7,4+0,15*5		8,150			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		m140					
	VV		17,3+0,15*6		18,200			
	VV		-(0,8+1,5)		-2,300			
	VV		Součet		160,750			
223	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	78,490	27,81	2 182,65	CS ÚRS 2020 01
273	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	247,930	17,06	4 230,68	CS ÚRS 2020 01
224	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,358	446,35	3 730,59	CS ÚRS 2020 01
	D	775	Podlahy skládané				217 213,40	
225	K	775449121	Montáž lišty ukončovací připevněné vruty	m	36,590	40,00	1 463,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		m115					
	VV		52,0-(1,7+1,7+7,51+2,0*3-0,25*6)		36,590			
226	*M*	*61418203*	*lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm*	*m*	*38,420*	*90,00*	*3 457,80*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		36,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,420			
227	K	7755913x	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak. mezibroušení laku. vrchní lak	m2	169,000	420,00	70 980,00	
228	K	7755x	Montáž podlahy vlysové masivní lepené	m2	169,000	290,00	49 010,00	
	VV		P05					
	VV		169,0		169,000			
229	*M*	*6119244x0*	*DŘEVĚNÉ DUBOVÉ PARKETOVÉ VLISY - 22 mm*	*m2*	*185,900*	*470,00*	*87 373,00*	
	VV		169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		185,900			
230	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,286	1 500,00	4 929,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				105 442,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	101,060	12,00	1 212,72	CS ÚRS 2020 01
232	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	101,060	30,00	3 031,80	CS ÚRS 2020 01
233	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	270,060	135,00	36 458,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		33,52+30,08+11,9+25,56		101,060			
	VV		P05					
	VV		169,0		169,000			
	VV		Součet		270,060			
234	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	101,060	90,00	9 095,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		33,52+30,08+11,9+25,56		101,060			
235	*M*	*6975x*	*-ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - ODSTÍN SEDÁ RAL 7016, VÝŠKA VLASU 4 mm, VÁHA VLASU 750 g/m2, CELKOVÁ VÁHA 1680 g/m2 - 6 mm- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*116,219*	*380,00*	*44 163,22*	
	VV		101,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		116,219			
236	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	77,020	30,00	2 310,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		m102					
	VV		25,11-(0,8+0,8+1,35)		22,160			
	VV		m104					
	VV		23,25-(0,8+1,35)		21,100			
	VV		m119					
	VV		14,14-(0,8)		13,340			
	VV		m120					
	VV		21,22-(0,8)		20,420			
	VV		Součet		77,020			
237	*M*	*69751204*	*lišta kobercová 55x9mm*	*m*	*78,560*	*25,00*	*1 964,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		77,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		78,560			
238	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	77,020	49,61	3 821,12	CS ÚRS 2020 01
239	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,257	1 500,00	3 385,50	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				568 765,59	
268	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	422,867	4,76	2 014,41	CS ÚRS 2020 01
243	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	422,867	38,00	16 068,52	CS ÚRS 2020 01
240	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	422,867	650,00	274 863,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		m103					
	VV		4,3*(1,5-0,9)		2,580			
	VV		m105					
	VV		18,8*2,5		47,000			
	VV		-(0,8*2,0+0,75*0,75+0,7*2,0*3)		-6,363			
	VV		m106					
	VV		5,2*2,5		13,000			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m107					
	VV		5,2*2,5		13,000			
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400			
	VV		m108					
	VV		5,2*2,5		13,000			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m109					
	VV		15,8*2,7		42,660			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*4+0,75*0,75)		-7,763			
	VV		m110					
	VV		5,8*2,5		14,500			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		m111					
	VV		5,8*2,5		14,500			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		m112					
	VV		5,8*2,5		14,500			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		m113					
	VV		5,8*2,5		14,500			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m114					
	VV		8,6*2,5		21,500			
	VV		-(1,0*2,0)		-2,000			
	VV		m117					
	VV		12,7*2,5		31,750			
	VV		-(0,8*2,0+0,75*0,75)		-2,163			
	VV		M118					
	VV		17,6*2,5		44,000			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		m133					
	VV		5,3*2,5		13,250			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m134					
	VV		5,3*2,5		13,250			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m135+142					
	VV		4,7*2,7+7,7*2,7		33,480			
	VV		-(0,7*2,0*2+0,8*2,0+0,75*0,75)		-4,963			
	VV		m136					
	VV		16,3*2,7		44,010			
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*2+0,75*0,75)		-4,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m137					
	VV		5,2*2,5		13,000			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m138					
	VV		5,2*2,5		13,000			
	VV		-(0,7*2,0+0,5*0,75)		-1,775			
	VV		m139					
	VV		7,4*2,7		19,980			
	VV		-(0,8*2,0+0,75*0,75)		-2,163			
	VV		m140					
	VV		17,3*2,7		46,710			
	VV		-(0,8*2,0*3+2,0*1,25+1,5*2,25)		-10,675			
	VV		Součet		422,867			
241	*M*	*597x4*	*obklad keramický- cena dle výběru investora-předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*465,154*	*450,00*	*209 319,30*	
	VV		422,867*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		465,154			
111	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,390	279,66	9 337,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		m103					
	VV		4,3*0,15		0,645			
	VV		m105					
	VV		18,8*0,15		2,820			
	VV		-(0,8+0,7*3)*0,15		-0,435			
	VV		m106					
	VV		5,2*0,15		0,780			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m107					
	VV		5,2*0,15		0,780			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m108					
	VV		5,2*0,15+(0,9*3)*2,35		7,125			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m109					
	VV		15,8*0,15		2,370			
	VV		-(0,8+0,7*4)*0,15		-0,540			
	VV		m110					
	VV		5,8*0,15		0,870			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		m111					
	VV		5,8*0,15		0,870			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		m112					
	VV		5,8*0,15		0,870			
	VV		-0,7*0,15		-0,105			
	VV		m113					
	VV		5,8*0,15+(0,9*3)*2,35		7,215			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m114					
	VV		8,6*0,15		1,290			
	VV		-(1,0)*0,15		-0,150			
	VV		m133					
	VV		5,3*0,15		0,795			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m134					
	VV		5,3*0,15		0,795			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m135+142					
	VV		(4,7+7,7)*0,15		1,860			
	VV		-(0,7*2+0,8)*0,15		-0,330			
	VV		m136					
	VV		16,3*0,15		2,445			
	VV		-(0,8+0,7*2)*0,15		-0,330			
	VV		m137					
	VV		5,2*0,15		0,780			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m138					
	VV		5,2*0,15		0,780			
	VV		-(0,7)*0,15		-0,105			
	VV		m139					
	VV		7,4*0,15		1,110			
	VV		-(0,8)*0,15		-0,120			
	VV		m140					
	VV		17,3*0,15		2,595			
	VV		-(0,8+1,5)*0,15		-0,345			
	VV		Součet		33,390			
242	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	28,900	123,24	3 561,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		m105					
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		m106					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m107					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m109					
	VV		2,7		2,700			
	VV		m110					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m111					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m112					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m117					
	VV		2,5		2,500			
	VV		m133					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m134					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5		2,500			
	VV		m136					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		m137					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m138					
	VV		0,9		0,900			
	VV		m139					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		28,900			
244	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	440,700	31,21	13 752,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		m103					
	VV		4,3+0,6*3		6,100			
	VV		m105					
	VV		18,8+2,7*6		35,000			
	VV		-(0,8+0,7*3)		-2,900			
	VV		m106					
	VV		5,2+2,5*4+1,0		16,200			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m107					
	VV		5,2+2,5*4+1,0		16,200			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m108					
	VV		5,2+2,5*4		15,200			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m109					
	VV		15,8+2,7*6		32,000			
	VV		-(0,8+0,7*4)		-3,600			
	VV		m110					
	VV		5,8+2,5*4+1,0		16,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m111					
	VV		5,8+2,5*4+1,0		16,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m112					
	VV		5,8+2,5*4+1,0		16,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		m113					
	VV		5,8+2,5*4		15,800			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m114					
	VV		8,6+2,5*4		18,600			
	VV		-(1,0)		-1,000			
	VV		m133					
	VV		5,3+2,5*4+1,0		16,300			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m134					
	VV		5,3+2,5*4+1,0		16,300			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m135+142					
	VV		4,7+7,7+2,5*5		24,900			
	VV		-(0,7*2+0,8)		-2,200			
	VV		m136					
	VV		16,3+2,5*6		31,300			
	VV		-(0,8+0,7*2)		-2,200			
	VV		m137					
	VV		5,2+2,5*4+1,0		16,200			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m138					
	VV		5,2+2,5*4+1,0		16,200			
	VV		-(0,7)		-0,700			
	VV		m139					
	VV		7,4+2,7*4+1,0		19,200			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		m140					
	VV		17,3+2,7*5		30,800			
	VV		-(0,8+1,5)		-2,300			
	VV		m117					
	VV		12,7+2,5*5		25,200			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		M118					
	VV		17,6+2,5*5		30,100			
	VV		-(0,8)		-0,800			
	VV		u zařizovacích předmětů					
	VV		33,0		33,000			
	VV		Součet		440,700			
245	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	49,450	439,24	21 720,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		101,5*0,3		30,450			
	VV		ostatní					
	VV		1,0*3+16,0		19,000			
	VV		Součet		49,450			
246	*M*	*596x2*	*KERAMICKE OBKLADOVE PASKY - ODSTIN RAL 8004, HMOTNOST MAX 25 kg/m2 - 25 mm*	*m2*	*54,395*	*250,00*	*13 598,75*	
	VV		49,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,395			
247	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	10,147	446,35	4 529,11	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				122 391,05	
248	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	1,830	176,17	322,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		lišta podlahová					
	VV		36,59*0,05		1,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	881,948	71,18	62 776,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		podbití přesahu					
	VV		152,0		152,000			
	VV		bednění vazníků					
	VV		479,948		479,948			
	VV		pohledové vazníky- odhad					
	VV		250,0		250,000			
	VV		Součet		881,948			
250	K	783267101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	881,948	67,23	59 292,48	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				91 108,10	
253	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 136,493	12,17	13 826,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. SDK					
	VV		266,9		266,900			
	VV		viz. štuková omítka					
	VV		869,593		869,593			
	VV		Součet		1 136,493			
254	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 136,493	52,00	59 097,64	CS ÚRS 2020 01
255	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu svtém	m2	1 136,493	16,00	18 183,89	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**549 106,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 106,00	21,00%	115 312,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**664 418,26**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
2 - Vytápění

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**549 106,00**
713 - Izolace tepelné	10 117,00
731 - Kotelny	137 480,00
732 - Strojovny	23 017,00
733 - Rozvod potrubí	144 576,00
734 - Armatury	25 636,00
735 - Otopná tělesa	196 280,00
90 - Ostatní	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
2 - Vytápění

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**549 106,00**	
	D	713	Izolace tepelné				10 117,00	
0	K	or.cena	Návleková izolace 3/4" tl. 20 mm + MTZ	m	10,000	76,00	760,00	
0	K	or.cena.1	Návleková izolace 1" tl 25 mm + MTZ	m	84,000	98,00	8 232,00	
0	K	or.cena.2	Návleková izolace 5/4" tl 30 mm + MTZ	m	9,000	125,00	1 125,00	
	D	731	Kotelny				137 480,00	
0	K	OR.CENA.3	Kotel kondenzační 32kW + řídící jednotka, venkovní sonda	ks	1,000	68 954,00	68 954,00	
0	K	OR.CENA.4	Hydraulický rozdělovač 3 zony ErP + MTZ	ks	1,000	8 659,00	8 659,00	
0	K	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	OR.CENA.5	Vertikální koncentrická sada DN 60/100 +MTZ	ks	1,000	2 985,00	2 985,00	
0	K	OR.CENA.6	Prodloužení 60/100/200 s rev. otvorem +MTZ	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	
0	K	OR.CENA.7	Trubka koaxiální DN 100/60 x 1000 mm +MTZ	ks	4,000	1 659,00	6 636,00	
0	K	OR.CENA.8	Poruchová signalizace + čidlo úniku plynu	ks	1,000	13 600,00	13 600,00	
0	K	OR.CENA.9	Týdedenní programovatelný termostat ke kotli (on/off)	ks	3,000	3 125,00	9 375,00	
0	K	OR.CENA.10	Měřič tepla (1,5 m3/h, kvs 3,1), montážní příslušenství, + MTZ	ks	3,000	7 562,00	22 686,00	
	D	732	Strojovny				23 017,00	
0	K	or.cena.11	Nádoby expanzní tlak.s memb. 24 l + mtz	ks	1,000	1 652,00	1 652,00	
0	K	or.cena.12	Ohřívač TV 160 l + sada pro pripojení ke kotli (32kw) + MTZ	ks	1,000	21 365,00	21 365,00	
	D	733	Rozvod potrubí				144 576,00	
0	K	or.cena.13	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 15 x 1,2 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	2,000	168,00	336,00	
0	K	or.cena.14	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 22 x 1 ,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	10,000	236,00	2 360,00	
0	K	or.cena.15	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 28 x 1,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	84,000	298,00	25 032,00	
0	K	or.cena.16	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 35 x 1,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	9,000	396,00	3 564,00	
0	K	or.cena.17	Potrubí vícevrstvé D 20x2 mm (v izolaci) PN 10, 95stC	m	437,000	165,00	72 105,00	
0	K	or.cena.18	Potrubí vícevrstvé D 32x3 mm (v izolaci) PN 10, 95stC	m	25,000	215,00	5 375,00	
0	K	or.cena.19	Rozdělovač pro otopná tělesa DN 1" , 3 vývody, včetně skříně + MTZ	m	3,000	7 894,00	23 682,00	
0	K	or,cena	Závěsy potrubí kompletní dle výkresu + MTZ	kg	12,000	160,00	1 920,00	
0	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	50,000	136,00	6 800,00	
0	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	567,000	6,00	3 402,00	
	D	734	Armatury				25 636,00	
0	K	or.cena.20	Kulový kohout G 3/4"	kus	1,000	186,00	186,00	
0	K	or.cena.21	Kulový kohout G 1"	kus	3,000	368,00	1 104,00	
0	K	or.cena.22	Kulový kohout s filtrem G 1"	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	
0	K	or.cena.23	Vypouštěcí kohout, G 1/2	kus	3,000	124,00	372,00	
0	K	or.cena.24	Ventil autom. odvzdušňovací G 1/2 se zpětnou klapkou	kus	10,000	215,00	2 150,00	
0	K	or.cena.25	Šroubení G 1/2, rohový	kus	21,000	168,00	3 528,00	
0	K	551210996	Ventil radiátorový typ samotíž. G1/2 (kv=0,92, kvs=2,5)	kus	2,000	376,00	752,00	
0	K	734261223R00	Šroubení radiatorové regulační G 1/2 (kv=0,09-1,30)	kus	2,000	348,00	696,00	
0	K	734281113R00	Ventil pro otopná tělesa koupelnová G 1/2" (kvs=0,049-0,69)	kus	3,000	670,00	2 010,00	
0	K	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	26,000	458,00	11 908,00	
0	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1"	kus	46,000	32,00	1 472,00	
	D	735	Otopná tělesa				196 280,00	
0	K	or.cena.26	Otopná tělesa trubková se středovým připojením v=900 mm, d=450 mm	kus	2,000	2 315,00	4 630,00	
0	K	or.cena.27	Otopná tělesa trubková se středovým připojením v=900 mm, d=600 mm	kus	1,000	2 658,00	2 658,00	
0	K	or.cena.28	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=47 mm, v=900 mm, d=500 mm	kus	2,000	4 578,00	9 156,00	
0	K	or.cena.29	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=900 mm, d=600 mm	kus	2,000	5 124,00	10 248,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	or.cena.30	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=900 mm, d=900 mm	kus	1,000	5 878,00	5 878,00	
0	K	or.cena.31	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=900 mm, d=1000 mm	kus	1,000	6 698,00	6 698,00	
0	K	or.cena.32	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=66 mm, v=900 mm, d=800 mm	kus	2,000	6 521,00	13 042,00	
0	K	or.cena.33	Otopná tělesa panelová s levým spodním připojením t=66 mm, v=900 mm, d=800 mm	kus	1,000	6 521,00	6 521,00	
0	K	or.cena.34	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=66 mm, v=600 mm, d=1000 mm	kus	1,000	4 412,00	4 412,00	
0	K	or.cena.35	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=66 mm, v=600 mm, d=1200 mm	kus	2,000	4 589,00	9 178,00	
0	K	or.cena.36	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=900 mm, d=1400 mm	kus	4,000	8 594,00	34 376,00	
0	K	or.cena.37	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=700 mm, d=1400 mm	kus	1,000	4 985,00	4 985,00	
0	K	or.cena.38	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=100 mm, v=700 mm, d=1600 mm	kus	1,000	5 124,00	5 124,00	
0	K	or.cena.39	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=66 mm, v=700 mm, d=1800 mm	kus	1,000	7 458,00	7 458,00	
0	K	or.cena.40	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojenímt=66 mm, v=700 mm, d=2000 mm	kus	2,000	8 659,00	17 318,00	
0	K	or.cena.41	Podlahový konvektor 3000x200 mm (hl 110mm) + krycí mříž	kus	2,000	16 899,00	33 798,00	
0	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	6,000	800,00	4 800,00	
0	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
0	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	7,000	800,00	5 600,00	
0	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2000 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
0	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,000	800,00	2 400,00	
0	K	or.cena.42	montáž podlahových konvektorů	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	D	90	Ostatní				12 000,00	
0	K	900 RT2	Topná zkouška	h	48,000	250,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
3 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**664 503,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	664 503,00	21,00%	139 545,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**804 048,63**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
3 - ZTI

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**664 503,00**
721 - Vnitřní kanalizace	139 885,00
722 - Vnitřní vodovod	232 842,00
724 - Strojní vybavení	7 699,00
725 - Zařizovací předměty	264 077,00
799 - Ostatní	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
3 - ZTI

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**664 503,00**	
	D	721	Vnitřní kanalizace				139 885,00	
1	K	721153203	Potrubí připojovací, D 32 x 3,0	m	2,000	136,00	272,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	721153205	Potrubí připojovací, D 50 x 3,0	m	40,000	168,00	6 720,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
3	K	721153204	Potrubí připojovací, D 40 x 3,0	m	20,000	145,00	2 900,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
4	K	721154208	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3 včetně zemních prací	m	45,000	365,00	16 425,00	
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
5	K	721154209	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9 včetně zemních prací	m	58,000	398,00	23 084,00	
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
6	K	721154210	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 6,2 včetně zemních prací	m	15,000	445,00	6 675,00	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
7	K	721171107	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	60,000	198,00	11 880,00	
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	K	721171109	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	90,000	425,00	38 250,00	
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
9	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	15,000	65,00	975,00	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
10	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,000	86,00	1 204,00	
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
11	K	721194105.1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky s přivzdušňovacím ventilem	kus	2,000	86,00	172,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 včetně připojení odkapu VZT	kus	1,000	65,00	65,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	9,000	97,00	873,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
14	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	14,000	125,00	1 750,00	
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
15	K	721222120a	Vpusť plastová se suchým uzávěrem DN 70 mm	kus	3,000	986,00	2 958,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	721222120b	Vpusť plastová se suchým uzávěrem DN 100 mm	kus	3,000	1 658,00	4 974,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	721242110	Lapač střešních splavenin PP DN do125 kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	7,000	989,00	6 923,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	721273200	Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice DN 100	kus	5,000	865,00	4 325,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	320,000	12,00	3 840,00	
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
20	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	320,000	16,00	5 120,00	
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
21	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	722	Vnitřní vodovod				232 842,00	
22	K	722132115	Potrubí ocel vně/vni pozink. d 28x1,5 mm	m	5,000	362,00	1 810,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	K	722174310	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	80,000	156,00	12 480,00	
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
24	K	722174310a	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16 vč,závěsů	m	5,000	168,00	840,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
25	K	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	170,000	186,00	31 620,00	
	VV		170		170,000			
	VV		Součet		170,000			
26	K	722174312	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 vč.závěsů	m	120,000	236,00	28 320,00	
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
27	K	722174313	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 vč.závěsů	m	70,000	325,00	22 750,00	
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
28	K	722174314	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	40,000	412,00	16 480,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
29	K	722174315	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 50 vč.závěsů	m	12,000	563,00	6 756,00	
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	722174311a	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 vč.závěsů	m	30,000	215,00	6 450,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
31	K	722182004	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	335,000	36,00	12 060,00	
	VV		335		335,000			
	VV		Součet		335,000			
32	K	722182016	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé doDN 80 lepící páska, sponky ve specifikaci	m	285,000	76,00	21 660,00	
	VV		285		285,000			
	VV		Součet		285,000			
33	K	722182094	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 bez dodávky materiálu	kus	40,000	36,00	1 440,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
34	K	722174313.1	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	40,000	302,00	12 080,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
35	K	722174314	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	20,000	412,00	8 240,00	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
36	K	722182097	Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 80 s dodávkou	kus	65,000	42,00	2 730,00	
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
37	K	722190225	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	2,000	623,00	1 246,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	78,000	124,00	9 672,00	
	VV		78		78,000			
	VV		Součet		78,000			
39	K	722231164	sdružená pojistná souprava pro ohřívač G 1	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	722232044	Kulový kohout vypouštění 3/4"	kus	2,000	186,00	372,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	722234264	kulový uzávěr s filtrem 1"	kus	1,000	1 865,00	1 865,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	722240123	Kulový kohout plast PPR DN 25	kus	3,000	386,00	1 158,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	722240124	Kulový kohout plast PPR DN 32	kus	5,000	512,00	2 560,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
44	K	722240125	Kulový kohout plast PPR DN 40	kus	3,000	658,00	1 974,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	722250133	Hydrant systém celoplech D 25x30m	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	620,000	6,00	3 720,00	
	VV		620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	620,000	24,00	14 880,00	
	VV		620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
48	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	724	Strojní vybavení				7 699,00	
49	K	724149101	Montáž čerpadel	kus	1,000	300,00	300,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	42610985.A	Čerpadlo 25/2, 400 V, PN 10	kus	1,000	6 899,00	6 899,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	998724202	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	725	Zařizovací předměty				264 077,00	
52	K	725122112	Pisoárová mísa diturvitová	kus	6,000	7 854,00	47 124,00	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	K	725819201	ventil nástěnný s hadicí G 1/2 s montáží kotelna	soubor	1,000	168,00	168,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	inf,cena	umyvadlo-invalid.bateriest.prodl.páka,zápach.uz montáž	kpl	1,000	3 895,00	3 895,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kpl	9,000	1 860,00	16 740,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
56	K	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	4 528,00	4 528,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	725100002a	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka studená kuchyně	kus	2,000	4 528,00	9 056,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	725100005	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka vč.podezdění vaničky a zasilik.styku s obkladem	kus	2,000	16 588,00	33 176,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	K	725100017	Klozet závěsný,inst.systém,ovl.dest.,montáž	kpl	9,000	8 965,00	80 685,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
60	K	725200010	Klozet kombi -invalida	kus	1,000	11 245,00	11 245,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	725980113	Dvířka pro ČK 300 x 150 mm	kus	18,000	380,00	6 840,00	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
62	K	725200011	Výlevka diturv.s nádržkou, baterií,sifonem s montáží	kus	1,000	4 625,00	4 625,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	725860110	podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkam DN32 s montáží	kus	1,000	680,00	680,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	725200011a	Výlevka nerez s umývátkem, baterií,sifonem s montáží .občerstvení	kus	1,000	16 588,00	16 588,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	infor.cena	madlo sklápěcí-klozet(834mm)vč.montáže	kpl	1,000	1 658,00	1 658,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	infor.cena.1	napájecí zdroj propisoáry s přívod.kabely	kus	2,000	1 658,00	3 316,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	infor.cena.2	madlo pevné-umyvadlo(550mm), vč.montáže	kus	1,000	1 245,00	1 245,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	nabíd.cena	zrcadlo + montáž dle výběru	ks	7,000	3 120,00	21 840,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
69	K	551	ventil nástěnný s hadicí G 1/2 s montáží kotelna	soubor	1,000	168,00	168,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	799	Ostatní				20 000,00	
71	K	nabíd.cena.1	Práce pomocné a neměřilné stavební výpomoci	hod	100,000	200,00	20 000,00	
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
4 - Systém zachycení pádu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**77 499,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 499,00	21,00%	16 274,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**93 773,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
4 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**77 499,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	77 499,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 499,00
91 - Doplňující konstrukce a práce	77 499,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
4 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**77 499,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 499,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 499,00	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				77 499,00	
1	K	K068	"D+M systém zachycení pádu- bude provedeno z cca 2/3- zbytek ceny zahrnout do oddílu SO.01 Kompletní provedení obsahuje: Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 51. - 23ks kotvicí bod určený pro montáž do betonu. kotvení na rozpěrné hmoždinky nebo chemickou kotvu 4ks Nerezové lano 8mm, určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano. - 6,5m Koncovka k nerez lanu napínací, koncovka určená k napnutí lana. Provedení nerez. Délka 400mm. - 1ks Koncovka k nerez lanu pevná, koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Provedení nerez. Délka 140mm. - 1ks Štítek, slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. - 1ks Omezovač síly 8 kN, Použití mezi dvěma pevnými konstrukcemi. Rozměry: 210 × 70 mm. - 1ks Rohová průběžná úchytka, určená pro vedení nerezového lana. Použití u systémů s možností přejíždění přes sloupky. - 2ks Jezdec pro 6mm i 8mm lano, oddělitelný hliníkový jezdec navržený pro systémy s průběžným kotvicím	kpl	1,000	77 499,00	77 499,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
5 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**822 389,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	822 389,00	21,00%	172 701,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**995 090,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
5 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**822 389,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	822 389,00
751 - zařízení č. 1- větrání multifunkčních sálů s přípravnou pokrmů	527 469,00
752 - zařízení č. 2- chlazení kanceláří	83 326,00
753 - zařízení č. 3- větrání sociálních zařízení	76 205,00
754 - zařízení č. 4- větrání technických místností	12 733,00
755 - zařízení č. 5- odsávání digestoře v přípravně jídel	3 496,00
756 - zařízení společné	119 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
5 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**822 389,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				822 389,00	
	D	751	zařízení č. 1- větrání multifunkčních sálů s přípravnou pokrmů				527 469,00	
1	K	K070	"kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka ve složení: přívodní filtr F7 - 1 ks el. ohřívač 2,8/22,5 kW, 33,0 A A, 400 V/50 Hz - 1 ks deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 83% - 1 ks ventilátor, vč. EC motorů - 2 ks odsávací filtr M5 - 1 ks uzavírací klapka - 2 ks tlumící manžeta - 4 ks Sifon podtlakový M+R, vč. čidla teploty, dotykový ovladač, servopohony pro klapky, snímače dif. tlaku, protimrazová ochrana, regulátory pro EC motory Vpř = 4 000 m3/h, Pext = 350 Pa 1,89 kW, 2,7 A, 400 V/50 Hz Vod = 4 000 m3/h, Pext = 350 Pa 1,57 kW, 2,3 A, 400 V/50 Hz provedení s vnitřní hrdla nebo v rozloženém stavu"	kus	1,000	326 012,00	326 012,00	
2	K	K071	"tlumič hluku 800x450 mm, dl. 1,2 m vč. 100x440/1,0 - 4 ks"	kus	6,000	5 788,00	34 728,00	
3	K	K212	přívodní vyústka pro čtyřhranné potrubí 825x225 mm ve standardu např. NOVA - A - 2 - 825x225 - R2 - UR	kus	7,000	1 343,00	9 401,00	
4	K	K213	odsávací vyústka pro čtyřhranné potrubí 625x225 mm ve standardu např. NOVA - A - 1 - 625x225 - R2 - UR	kus	4,000	1 299,00	5 196,00	
5	K	K214	odsávací vyústka pro čtyřhranné potrubí 625x125 mm ve standardu např. NOVA - A - 1 - 625x125 - R2 - UR	kus	4,000	1 107,00	4 428,00	
6	K	K215	"regulační klapka těsná 355x315 mm vč. servopohon 0.1 kW, 230 V/50 Hz"	kus	2,000	4 305,00	8 610,00	
7	K	K216	"regulační klapka těsná 250x315 mm vč. servopohon 0.1 kW. 230 V/50 Hz"	kus	2,000	3 875,00	7 750,00	
8	K	K217	"sací hlavice zaoblená 500x800 mm, 45° vč. síto"	kus	1,000	4 305,00	4 305,00	
9	K	K218	"výfuková hlavice zaoblená 315x560 mm, 135° vč. síto"	kus	1,000	2 829,00	2 829,00	
10	K	K219	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 2 500 mm / 30% (18m + 6m + 3m + 8m)	m	35,000	953,00	33 355,00	
11	K	K220	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 1 200 mm / 30% (11m + 24m + 5m + 5m + 13m + 5m + 11m + 11m + 10m)	m	95,000	492,00	46 740,00	
12	K	K221	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (2,7x (3m + 3m + 4m + 7m)	m2	45,000	455,00	20 475,00	
13	K	K222	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (2,7x (2m + 2m)	m2	11,000	840,00	9 240,00	
14	K	K223	zkompletování VZT jednotky zař.č. 1.1	hod	8,000	1 800,00	14 400,00	
	D	752	zařízení č. 2- chlazení kanceláří				83 326,00	
15	K	K224	"venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT vč. inverter konzol - 2 ks automatický restart Qch = 1,1/6,2/7,3 kW, 2,4 kW, 11,0 A, 230 V/50 Hz Qtop = 1,2/7,0/7,8 kW, 2,4 kW, 11,0 A, 230 V/50 Hz R32"	kus	1,000	29 025,00	29 025,00	
16	K	K225	"vnitřní nástěnná jednotka (m.č.102, 104) vč. infra ovladač Qch = 3.5 kW, Qtop = 3.8 kW, 1.5 l/h"	kus	2,000	6 278,00	12 556,00	
17	K	K226	chladovody 6,35/9,52 mm (10m + 3m + 10m + 8m + 4m) vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu	m	35,000	507,00	17 745,00	
18	K	K227	napojení a zprovoznění zařízení č. 2.1	hod	2,000	12 000,00	24 000,00	
	D	753	zařízení č. 3- větrání sociálních zařízení				76 205,00	
20	K	K229	"potrubní zvukově izolovaný ventilátor 500/160 vč. tl. manžeta 160 mm – 2 ks časový doběh Vod = 445 m3/h, Pext = 120 Pa 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	K230	"potrubní zvukově izolovaný ventilátor 500/160 vč. tl. manžeta 160 mm – 2 ks časový doběh Vod = 440 m3/h, Pext = 120 Pa 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	
22	K	K231	"potrubní zvukově izolovaný ventilátor 500/160 vč. tl. manžeta 160 mm – 2 ks časový doběh Vod = 385 m3/h, Pext = 150 Pa 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	
25	K	K234	"tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m"	kus	6,000	872,00	5 232,00	
27	K	K236	"zpětná klapka pr. 160 mm"	kus	3,000	205,00	615,00	
28	K	K237	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 160 mm vč. rámeček"	kus	2,000	192,00	384,00	
29	K	K238	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 125 mm vč. rámeček"	kus	1,000	127,00	127,00	
30	K	K239	"odsávací talířový ventil kruhový pr. 100 mm vč. rámeček"	kus	14,000	102,00	1 428,00	
31	K	K240	"stěnová mřížka hliníková 600x150 mm"	kus	4,000	561,00	2 244,00	
33	K	K242	"stěnová mřížka hliníková 400x150 mm"	kus	4,000	450,00	1 800,00	
35	K	K244	"výfuková hlavice pr. 280 mm"	kus	1,000	891,00	891,00	
36	K	K245	"výfuková hlavice pr. 250 mm"	kus	3,000	831,00	2 493,00	
37	K	K246	výfuková hlavice pr. 200 mm	kus	1,000	583,00	583,00	
38	K	K247	"ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 160 mm (5x 1,5m)"	m	8,000	185,00	1 480,00	
39	K	K248	"ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 125 mm (2x 1,5m)"	m	3,000	150,00	450,00	
40	K	K249	"ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 100 mm (16x 1,5m)"	m	14,000	131,00	1 834,00	
41	K	K250	"potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 200 mm / 30% (6m + 2m + 5m + 5m + 3m + 8m + 12m + 4m)"	m	45,000	347,00	15 615,00	
42	K	K251	"potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 125 mm / 30% (3m + 4m + 4m + 12m + 4m + 13m + 5m)"	m	45,000	306,00	13 770,00	
43	K	K252	potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. do obvodu 1 500 mm / 0% (1m + 1m + 1m + 1m + 1m + 1m)	m	6,000	566,00	3 396,00	
44	K	K2211	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (0,25π x (4m + 4m + 4m + 4m + 4m)	m2	11,000	455,00	5 005,00	
45	K	K2221	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,25π x (1m + 1m + 1m + 1m + 1m)	m2	4,000	840,00	3 360,00	
	D	754	zařízení č. 4- větrání technických místností				12 733,00	
46	K	K253	"stěnový radiální ventilátor vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 150 m3/h, Pext = 60 Pa 0,048 kW, 230 V/50 Hz"	kus	1,000	1 028,00	1 028,00	
47	K	K254	"stěnový radiální ventilátor vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 90 m3/h, Pext = 50 Pa 0,029 kW, 230 V/50 Hz"	kus	2,000	1 028,00	2 056,00	
48	K	K255	"výfuková hlavice pr. 180 mm"	kus	3,000	583,00	1 749,00	
49	K	K256	"potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 100 mm / 20% (4m + 4m + 4m)"	m	12,000	215,00	2 580,00	
50	K	K257	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (0,2π x (4m + 4m + 4m)	m2	8,000	455,00	3 640,00	
51	K	K258	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,2π x (1m + 1m + 1m)	m2	2,000	840,00	1 680,00	
	D	755	zařízení č. 5- odsávání digestoře v přípravně jídel				3 496,00	
52	K	K259	zpětná klapka pr. 125 mm ve standardu např. RSK 125	kus	1,000	179,00	179,00	
53	K	K260	výfuková hlavice pr. 200 mm ve standardu např. HU 200 mm	kus	1,000	583,00	583,00	
54	K	K261	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. ve standardu např. SPIRO těsné - Safe do pr. 125 mm / 20% (4m)	m	4,000	246,00	984,00	
55	K	K262	tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (0,2π x (3m)	m2	2,000	455,00	910,00	
56	K	K263	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,2π x (1m)	m2	1,000	840,00	840,00	
	D	756	zařízení společné				119 160,00	
57	K	K264	montáž	hod	198,000	420,00	83 160,00	
58	K	K265	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	hod	7,200	2 000,00	14 400,00	
59	K	K266	lešení	hod	90,000	100,00	9 000,00	
60	K	K267	doprava	km	1 260,000	10,00	12 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
6 - Elektro

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Obec Adamov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DETAIL PROJEKT s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH			**1 253 859,50**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 253 859,50	21,00%	263 310,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 517 170,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
6 - Elektro

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 253 859,50**
D1 - SILNOPROUD	434 843,40
D2 - Krabice,trubky,příchytky,rošty	29 122,84
D3 - Kabely,šnůry,vodiče	125 227,90
D4 - Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky	37 954,88
D5 - Svítidla vč. zdrojů	242 537,78
100 - Rozvaděč	132 347,20
R1 - Rozvaděč R1	25 532,80
D7 - Rozvaděč R2	55 662,00
D8 - Rozvaděč RK	51 152,40
D6 - Hromosvod, uzemnění.	75 036,07
D9 - SLABOPROUD	255 649,57
D10 - Strukturovaná kabeláž	50 007,50
D11 - EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace	105 141,93
D12 - Videotelefon,domácí telefon	55 095,76
D13 - Televizní rozvod-STA	29 319,92
D14 - Nouzová signalizace z WC invalidy	16 084,46
D15 - ZEDNICKÉ PRÁCE	35 100,00
D16 - HZS	44 450,00
D17 - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN	22 942,25
D18 - PŘÍPOJKA CETIN-zemní práce	51 890,00
D19 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	201 601,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.02 - Obecní úřad
Soupis:
6 - Elektro

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 253 859,50**	
	D	D1	SILNOPROUD				434 843,40	
	D	D2	Krabice,trubky,příchytky,rošty				29 122,84	
0	K	210 01-0311	Krabice přístrojová 68	ks	97,000	85,27	8 271,00	
0	K	210 01-0321	Krabice 68 vč.svorkov.a víčka	ks	52,000	121,64	6 325,28	
0	K	210 01-0321.1	Krabice 97 vč. svorek a víčka	ks	6,000	103,12	618,74	
0	K	210 03-0513	Ochran.ekvipotenc.přípojnice EKV	ks	2,000	456,70	913,39	
0	K	210 01-0351	Krabice nástěnná IP65 vč. svorek	ks	4,000	144,75	579,01	
0	K	210 01-0521	Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv.	ks	52,000	10,00	520,00	
0	K	210 01-0522	Odvíčkování a zavíčk.krabic na šr.	ks	4,000	10,00	40,00	
0	K	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	2,000	537,25	1 074,50	
0	K	210 02-0951.1	Popisné štítky na zásuvky	ks	69,000	32,04	2 210,76	
0	K	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr.25mm	m	80,000	44,74	3 578,88	
0	K	210 01-0124.1	Trubka PVC ohebná pr.20	m	20,000	37,07	741,36	
0	K	210 01-0124.2	Trubka PVC tuhá pr.25mm vč. příchytek	m	95,000	44,74	4 249,92	
	D	D3	Kabely,šnůry,vodiče				125 227,90	
0	K	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2Ax1,5	m	55,000	32,94	1 811,92	
0	K	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	990,000	35,15	34 800,48	
0	K	210 80-0105.1	Kabel CYKY-O 4x1,5	m	35,000	40,23	1 407,98	
0	K	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	710,000	41,60	29 533,16	
0	K	210 80-0106.1	Kabel CYKY-J 3x4	m	18,000	53,48	962,57	
0	K	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	200,000	41,68	8 336,00	
0	K	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	45,000	52,14	2 346,48	
0	K	210 81-0576	Kabel CYKY-J 5x4	m	15,000	69,57	1 043,52	
0	K	210 81-0576.1	Kabel CYKY-J 5x6	m	60,000	89,84	5 390,16	
0	K	210 81-0576.2	Kabel CYKY-J 5x10	m	125,000	127,22	15 902,00	
0	K	210 81-0576.3	Kabel CYKY-J 5x16	m	18,000	191,20	3 441,60	
0	K	210 81-0576.4	Kabel CYKY-J 5x25	m	40,000	278,92	11 156,80	
0	K	210 80-004	Vodič CYA 6 mm2 zž	m	105,000	39,66	4 164,72	
0	K	210 80-006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	5,000	63,44	317,18	
0	K	210 80-2428	Šňůra CGSG 3Cx1.5 volně	m	8,000	41,42	331,33	
0	K	210 80-2428.1	Šňůra CGSG 5Cx2.5 volně	m	5,000	66,40	332,00	
0	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	105,000	30,00	3 150,00	
0	K	210 10-0002	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	20,000	40,00	800,00	
	D	D4	Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky				37 954,88	
0	K	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20 barva bílá	ks	23,000	216,54	4 980,33	
0	K	210 11-0038	Přepínač střídavý IP20 barva bílá	ks	5,000	221,66	1 108,30	
0	K	210 11-0038.1	Přepínač sériový IP20 barva bílá	ks	3,000	252,82	758,47	
0	K	210 11-0038.2	Přepínač křížový IP20 barva bílá	ks	2,000	255,48	510,95	
0	K	210 11-0001	Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku	ks	2,000	250,80	501,59	
0	K	210 11-0001.1	Přepínač střídavý IP44 pod omítku	ks	3,000	254,40	763,19	
0	K	210 11-0003	Tlačítkový ovladač se signálkou	ks	22,000	250,77	5 516,98	
0	K	210 11-1016	Kompletní zásuvka jednonás..bílá IP20	ks	25,000	192,45	4 811,30	
0	K	210 11-1016.1	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20	ks	19,000	226,92	4 311,40	
0	K	210 11-1016.2	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20 spřepšť.ochranou	ks	8,000	771,52	6 172,19	
0	K	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 na om.	ks	7,000	314,96	2 204,72	
0	K	210 11-1034	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	2,000	208,94	417,88	
0	K	210 11-1039	Tlačítko TOTAL STOP v zasklené skříncе	ks	1,000	847,58	847,58	
0	K	210 19-0004	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
0	K	210 01-0001	Připojení ventilátorů a el.pohonů	ks	3,000	350,00	1 050,00	
	D	D5	Svítidla vč. zdrojů				242 537,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol11	Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu(downlight) LED zdroj 2000lm,teple bílá IP20,krycí sklo , ozn. A	ks	11,000	1 304,02	14 344,22	
0	K	Pol12	Svítidlo kruhové zapuštěné do podhledu(downlight) LED zdroj 1600lm,teple bílá IP43,krycí sklo , ozn. B	ks	29,000	1 278,40	37 073,60	
0	K	Pol13	Interiérové závěsné svítidlo , LED zdroj 3x1500lm,teple bílá vč. závěsu, IP20 ozn. C	ks	33,000	2 440,38	80 532,67	
0	K	Pol14	Interiérové závěsné svítidlo nad bar , LED zdroj 1200lm,teple bílá vč. závěsu, IP20 ozn. D	ks	4,000	2 117,73	8 470,91	
0	K	Pol15	Venkovní nástěnné svítidlo kruhové,barva bílá LED zdroj 1200lm, IP65 ozn. E	ks	7,000	1 872,40	13 106,80	
0	K	Pol16	Nástěnné svítidlo kruhové,průmyslové s ochranným košem .IP54 ozn.H	ks	4,000	851,20	3 404,80	
0	K	210 20-1015.5	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem 8W,1.hod. ozn. N	ks	9,000	1 000,42	9 003,78	
0	K	Pol17	čtvercové svítidlo zapuštěné do podhledu , LED panel 600x600mm 4100 lm, IP20 ozn. Z1	ks	19,000	1 425,16	27 078,04	
0	K	210 20-1015.7	Zářivkové svítidlo průmyslové IP65, 2x49W T5 ozn. Z2	ks	3,000	967,85	2 903,56	
0	K	Pol18	Zásuvková krabice podlahová: 4x zásuvka 230V/16A, 2x datová zásuvka 1xRJ45	ks	1,000	6 580,37	6 580,37	
0	K	210 19-1001	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	0,000	559,00	0,00	
0	K	Pol19	Přirážka na prořez	%	0,050	63 148,06	3 157,40	
0	K	Pol20	Přirážka na podružný materiál	%	0,050	263 867,39	13 193,37	
0	K	Pol21	PPV	%	0,060	394 804,39	23 688,26	
	D	100	Rozvaděč				132 347,20	
	D	R1	Rozvaděč R1				25 532,80	
0	K	Pol25	Modulová ocep rozvodnice pod omítku,bílá plechová dvířka 96 modulů	ks	1,000	10 414,80	10 414,80	
0	K	210 11-0524	Vypínač 3P/80A	ks	1,000	489,00	489,00	
0	K	210 12-2002	Přepěťová ochrana II.stupeň, 3+1	ks	1,000	896,00	896,00	
0	K	210 12-0401	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	3,000	115,00	345,00	
0	K	210 12-0401.1	Jistič 10A/1/B,C 10kA	ks	12,000	115,00	1 380,00	
0	K	210 12-0401.2	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	9,000	115,00	1 035,00	
0	K	210 12-0401.3	Jistič 20A/1/C 10kA	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-0451	Jistič 16A/3/B, 10kA	ks	2,000	115,00	230,00	
0	K	210 12-0451.1	Jistič 63A/3/B, 10kA	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-1011	Proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	7,000	369,00	2 583,00	
0	K	P210 19-01	Podružný materiál+svorky	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
0	K	P210 19-02	Zapojení+montáž	ks	1,000	5 630,00	5 630,00	
	D	D7	Rozvaděč R2				55 662,00	
0	K	Pol26	Modulová rozvodnice pod omítku,bílá plechová dvířka 108 modulů	ks	1,000	34 955,00	34 955,00	
0	K	210 11-0524.1	Vypínač 3P/40A	ks	1,000	489,00	489,00	
0	K	210 12-2002	Přepěťová ochrana II.stupeň, 3+1	ks	1,000	896,00	896,00	
0	K	210 12-0401	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	3,000	115,00	345,00	
0	K	210 12-0401.1	Jistič 10A/1/B,C 10kA	ks	12,000	115,00	1 380,00	
0	K	210 12-0401.2	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	17,000	115,00	1 955,00	
0	K	210 12-0451	Jistič 16A/3/B, 10kA	ks	2,000	115,00	230,00	
0	K	210 12-1011	Proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	16,000	369,00	5 904,00	
0	K	210 12-1011.1	Impulsní relé	ks	2,000	789,00	1 578,00	
0	K	P210 19-01	Podružný materiál+svorky	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
0	K	P210 19-02	Zapojení+montáž	ks	1,000	5 630,00	5 630,00	
	D	D8	Rozvaděč RK				51 152,40	
0	K	Pol27	OCEP nástěnná rozvodnice IP44 54 modulů	ks	1,000	36 533,40	36 533,40	
0	K	210 11-0524.2	Vypínač 3P/63A	ks	1,000	489,00	489,00	
0	K	210 12-0401	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-0401.4	Jistič 6A/1/C, 10kA,	ks	6,000	115,00	690,00	
0	K	210 12-0401.1	Jistič 10A/1/B,C 10kA	ks	4,000	115,00	460,00	
0	K	210 12-0401.2	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	2,000	115,00	230,00	
0	K	210 12-0451.2	Jistič 16A/3/B,C 10kA	ks	3,000	115,00	345,00	
0	K	210 12-0451.3	Jistič 40A/3/B,C 10kA	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-1011	Proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	1,000	369,00	369,00	
0	K	210 12-1112	Proudový chránič 25A/4P/30mA	ks	1,000	369,00	369,00	
0	K	210 13-0001	Stykač 1-pól. c.230V	ks	1,000	487,00	487,00	
0	K	210 13-0001.1	Spínací hodiny programovatelné	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
0	K	P210 19-01	Podružný materiál+svorky	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	P210 19-02	Zapojení+montáž	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	
	D	D6	Hromosvod, uzemnění.				75 036,07	
0	K	210 22-0101	Vodič AlMgSi pr.8mm vč. podpěr	m	325,000	106,14	34 495,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	70,000	60,36	4 225,20	
0	K	210 22-0020	Zemnící pásek FeZn 30/4mm	m	185,000	68,93	12 751,68	
0	K	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks	26,000	47,70	1 240,20	
0	K	210 22-0301.1	Hromosvodová svorka SRO2	ks	4,000	47,20	188,78	
0	K	210 22-0301.2	Hromosvodová svorka SO	ks	11,000	43,48	478,24	
0	K	210 22-0301.3	Hromosvodová svorka SS	ks	42,000	38,56	1 619,35	
0	K	210 22-0301.4	Hromosvodová svorka SP1	ks	4,000	41,06	164,26	
0	K	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	6,000	59,80	358,78	
0	K	210 22-0301.5	Zkušební svorka SZ	ks	9,000	62,76	564,84	
0	K	210 29-3011	Ochranný úhelník vč.držáků	ks	9,000	289,02	2 601,18	
0	K	210 22-0303.1	Jímací tyč JT1,0m vč. kotvení	ks	1,000	636,94	636,94	
0	K	210 22-0303.2	Jímací tyč JT1,5m vč. kotvení	ks	6,000	679,51	4 077,05	
0	K	210 19-2580	Hlavní svorkov.pospojování HOP	ks	1,000	672,00	672,00	
0	K	210 29-3011.1	Ochranný antikorozní nátěr svorek	ks	100,000	39,00	3 900,00	
0	K	210 22-0303.3	Označovací štítek	ks	9,000	19,20	172,80	
0	K	Pol22	Přirážka na prořez	%	0,050	24 322,38	1 216,12	
0	K	Pol23	Přirážka na podružný materiál	%	0,050	31 686,79	1 584,34	
0	K	Pol24	PPV	%	0,060	68 146,79	4 088,81	
	D	D9	SLABOPROUD				255 649,57	
	D	D10	Strukturovaná kabeláž				50 007,50	
0	K	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	95,000	34,09	3 238,74	
0	K	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.29 mm	m	30,000	45,28	1 358,28	
0	K	220 26-0022	Krabice 68	ks	14,000	85,27	1 193,75	
0	K	220 26-0008	Krabice 250	ks	1,000	268,71	268,71	
0	K	220 26-0051	Krabice přístrojová 68	ks	8,000	140,27	1 122,14	
0	K	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.5E	m	665,000	30,98	20 599,04	
0	K	220 32-0280	Zásuvka 2xRJ45 CAT.5E	ks	8,000	361,20	2 889,60	
0	K	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	16,000	120,00	1 920,00	
0	K	220 30-0662.1	Zakončení kabelu UTP v RACK skříni	ks	16,000	120,00	1 920,00	
0	K	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.5E	ks	16,000	200,00	3 200,00	
0	K	220 30-0662.2	Popisové štítky na zásuvky	ks	16,000	37,16	594,56	
0	K	220 50-1031	Nastavení a odzkoušení systému	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
0	K	220 50-0861	Patch cord 0,5m Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	11,000	35,62	391,82	
0	K	220 50-0861.1	Patch cord 1m Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	11,000	41,46	456,10	
0	K	220 50-1111	UTP Patch panel mod.24-port Cat.5E, RJ45 se štítky	ks	1,000	1 132,76	1 132,76	
0	K	220 50-1138	Rozvaděč RACK nástěnný vybavený 19" 12U	ks	1,000	6 946,82	6 946,82	
0	K	220 50-1228	Kabel HDMI dl.15m(příprava pro dataprojektor)	ks	1,000	275,18	275,18	
	D	D11	EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace				105 141,93	
0	K	Pol28	EZS ústředna 4-smyčková vč.GSM komunikátoru a záložního akumulátoru 17Ah AKU +uzamykatelná skřínka	ks	1,000	15 362,00	15 362,00	
0	K	220 26-0553.1	Trubka PVC ohebná pr.16mm	m	420,000	34,09	14 318,64	
0	K	220 26-0554	Trubka ohebná PVC pr.29mm	m	20,000	45,28	905,52	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	6,000	89,60	537,60	
0	K	220 28-0432	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	755,000	32,16	24 283,82	
0	K	220 28-0457	Kabel UFAU 2x0,6	m	150,000	32,16	4 824,60	
0	K	220 28-0105	Záložní akumulátor 12V/24Ah	ks	1,000	1 157,58	1 157,58	
0	K	220 28-0221	Ethernet modul TCP/IP	ks	1,000	5 600,37	5 600,37	
0	K	220 28-0235	Klávesnice v uzamykatel.krytu	ks	1,000	5 950,36	5 950,36	
0	K	220 28-0248	Expandér 8-zónový	ks	2,000	4 584,02	9 168,04	
0	K	220 28-0218	PIR čidlo pohybu-vějíř	ks	15,000	1 335,56	20 033,40	
0	K	220 28-0344	Odzkoušení celého systému	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	D12	Videotelefon,domácí telefon				55 095,76	
0	K	220 26-0553.1	Trubka PVC ohebná pr.16mm	m	70,000	34,09	2 386,44	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	3,000	85,27	255,80	
0	K	220 28-0111	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E	m	75,000	30,98	2 323,20	
0	K	Pol29	Dveřní jednotka s 3 tlačítky ,barevná kamera otevírání zámku dálkově z videotelefonů,	ks	1,000	21 812,38	21 812,38	
0	K	Pol30	Vnitřní videotelefon , 7"barevný displej,tlačítko pro otevírání EZ	ks	3,000	7 593,45	22 780,36	
0	K	220 26-0141	Zdroj pro napájení systému videotelefonu	ks	1,000	4 160,00	4 160,00	
0	K	220 26-0108	Elektrický zámek do dveří	ks	1,000	1 377,58	1 377,58	
	D	D13	Televizní rozvod-STA				29 319,92	
0	K	220 26-0051	Krabice přístrojová 68	ks	3,000	85,27	255,80	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	8,000	89,60	716,80	
0	K	220 26-0553.2	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	70,000	34,09	2 386,44	
0	K	220 73-0223	Koaxiální kabel vnitřní	m	105,000	39,54	4 151,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	220 73-0223.1	Koaxiální kabel venkovní	m	25,000	41,18	1 029,60	
0	K	220 73-0001	Televizní účastnická zásuvka TV-bílá	ks	3,000	322,58	967,75	
0	K	220 73-0281	Přijímací anténa pro příjem DVB-T2	ks	1,000	727,20	727,20	
0	K	220 73-0289	Rozvaděč STA-Z-vč.antén.zesilovače a rozbočovače	ks	1,000	13 474,25	13 474,25	
0	K	220 73-0202	Anténní stožár vč.kotvení	ks	1,000	5 610,38	5 610,38	
	D	D14	Nouzová signalizace z WC invalidy				16 084,46	
0	K	220 26-0553.2	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	40,000	34,09	1 363,68	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	1,000	39,60	39,60	
0	K	220 28-0411	Kabel SYKFY3x2x0,5	m	45,000	35,56	1 600,02	
0	K	220 26-0022.3	Sada pro nouzovou signalizaci(tlačítko s tahovým spínačem	ks	1,000	10 939,58	10 939,58	
0	K	220 26-0022.4	kontrolní modul s alarmem,optický alarm,resetovací tlačítko,	ks	1,000	2 141,58	2 141,58	
	D	D15	ZEDNICKÉ PRÁCE				35 100,00	
0	K	210 26-1050	Osazení hmoždinky	ks	400,000	18,00	7 200,00	
0	K	210 26-1622	Frézování drážky 3x3cm ve zdivu	ks	80,000	70,00	5 600,00	
0	K	210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	ks	135,000	80,00	10 800,00	
0	K	210 26-1624.1	Frézování drážky 10x5cm ve zdivu	ks	80,000	100,00	8 000,00	
0	K	210 26-1611	Vrtání otvoru do pr.80mm stropem tl.400mm	ks	4,000	250,00	1 000,00	
0	K	210 26-1620	Vrtání otvoru do pr.50mm příčkami tl.400mm	ks	10,000	250,00	2 500,00	
	D	D16	HZS				44 450,00	
0	K	P210-HZS	Koordinace s ostatními profesemi	hod	7,000	350,00	2 450,00	
0	K	P210-HZS.1	Výchozí revize	hod	40,000	550,00	22 000,00	
0	K	P210-HZS.2	Zpracování projektuskutečného provedení	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	D	D17	KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN				22 942,25	
0	K	5470200164	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	20,000	559,00	11 180,00	
0	K	Pol31	Pilíř pro osazení pojistkové kabelové skříně a elektroměrového rozvaděče vč. základu	ks	1,000	11 762,25	11 762,25	
	D	D18	PŘÍPOJKA CETIN-zemní práce				51 890,00	
0	K	5470200164	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	15,000	559,00	8 385,00	
0	K	Pol32	Provedení protlaku pod stávající asfaltovou komunikací případně provedení překopu Poznámka: kabel přípojky a zapojení provede CETIN na základě objednávky investora	m	7,000	6 215,00	43 505,00	
	D	D19	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				201 601,01	
0	K	5470200164	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	80,000	559,00	44 720,00	
0	K	5470200168	Kabelový výkop 50x110cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	30,000	618,00	18 540,00	
0	K	210 81-0576.5	Kabel CYKY 4Bx16	m	125,000	165,91	20 739,00	
0	K	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	100,000	60,36	6 036,00	
0	K	210 22-0301.3	Hromosvodová svorka SS	ks	62,000	38,56	2 390,47	
0	K	210 22-0301.4	Hromosvodová svorka SP1	ks	4,000	41,06	164,26	
0	K	Pol33	Svítidlo venkovní na sadový osvětlovací stožár LED zdroj, intenzita osvětlení jako 70WSHC	ks	5,000	4 357,58	21 787,92	
0	K	210 20-4001	Sadový stožár bezpaticový,dl.6m,metalizovaný, žárový pozink	ks	5,000	4 750,54	23 752,70	
0	K	210 20-4201	Svorkovnice vč.pojistek do stožáru	ks	5,000	701,45	3 507,26	
0	K	5470510203	Chránička PE pr.110mm	m	50,000	71,87	3 593,40	
0	K	5470050704	Výkop jámy pro stožár, vč. beton.základu a ukotvení stožáru	ks	5,000	3 770,00	18 850,00	
0	K	5470050744.1	Překop(podtlak) přes stávající asfaltovou komunikaci	m	7,000	5 360,00	37 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem. Pro realizaci slouží výhradně rozpočet zpracováný dle dokumentace pro provedení stavby.

Cena bez DPH			**4 025 710,82**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 025 710,82	21,00%	845 399,27
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**4 871 110,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
1 - Stavební část

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 025 710,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 632 921,17
1 - Zemní práce	183 239,08
2 - Zakládání	328 723,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	366 285,27
4 - Vodorovné konstrukce	102 966,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	347 436,84
61 - Úprava povrchů vnitřních	114 491,85
62 - Úprava povrchů vnějších	99 668,45
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	133 276,54
8 - Trubní vedení	21 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 195,10
91 - Doplňující konstrukce a práce	7 908,45
94 - Lešení a stavební výtahy	44 295,27
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	129 991,38
998 - Přesun hmot	100 974,89
PSV - Práce a dodávky PSV	2 392 789,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	137 838,55
713 - Izolace tepelné	102 248,31
762 - Konstrukce tesařské	639 805,16
763 - Konstrukce suché výstavby	176 710,73
764 - Konstrukce klempířské	171 750,25
765 - Krytina skládaná	380 629,81
766 - Konstrukce truhlářské	232 618,16
767 - Konstrukce zámečnické	209 576,10
771 - Podlahy z dlaždic	63 443,57
775 - Podlahy skládané	32 976,24
776 - Podlahy povlakové	1 985,20
777 - Podlahy lité	34 209,67
781 - Dokončovací práce - obklady	144 157,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 000,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	47 839,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
1 - Stavební část

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 025 710,82**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 632 921,17	
	D	1	Zemní práce				183 239,08	
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	334,808	19,04	6 374,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		334,808		334,808			
	VV		Součet		334,808			
2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	326,000	142,99	46 614,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		210,0*1,0		210,000			
	VV		145,0*0,8		116,000			
	VV		Součet		326,000			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	26,980	545,10	14 706,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		pasy					
	VV		25,695*1,05		26,980			
	VV		Součet		26,980			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	772,922	56,17	43 414,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz na deponii a zpět k rozhrnutí					
	VV		(326,0+26,98)*2		705,960			
	VV		334,808*0,2		66,962			
	VV		Součet		772,922			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	419,942	35,23	14 796,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		a zpět k rozhrnutí					
	VV		(326,0+26,98)		352,980			
	VV		334,808*0,2		66,962			
	VV		Součet		419,942			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,500	100,33	3 963,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		(35,00+44,0)*0,5		39,500			
7	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	334,808	39,97	13 383,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		334,808		334,808			
	VV		Součet		334,808			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	334,808	14,77	4 946,12	CS ÚRS 2020 01
9	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*5,022*	*73,47*	*368,97*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		334,808*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,022			
10	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	313,480	110,60	34 670,89	
	VV		(326,0+26,98)		352,980			
	VV		-zásyp					
	VV		-39,5		-39,500			
	VV		Součet		313,480			
	D	2	Zakládání				328 723,14	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	56,750	1 098,10	62 317,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod desku					
	VV		(74,0+18,0)*0,25		23,000			
	VV		135,0*0,25		33,750			
	VV		Součet		56,750			
12	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	47,184	2 196,20	103 625,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. tabulka betonových prvků					
	VV		106,725*0,15		16,009			
	VV		148,0*0,2		29,600			
	VV		1,575		1,575			
	VV		Součet		47,184			
13	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	32,900	865,00	28 458,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(50,0+44,0)*0,35		32,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	32,900	82,95	2 729,06	CS ÚRS 2020 01
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,223	23 700,00	28 985,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		105,525*0,0054*1,2		0,684			
	VV		148,0*0,003033*1,2		0,539			
	VV		Součet		1,223			
16	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	26,980	2 061,90	55 630,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. tabulka betonových prvků					
	VV		25,695*1,05		26,980			
	VV		Součet		26,980			
17	K	279113131	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	7,100	606,72	4 307,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		14,2*0,5		7,100			
18	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	21,400	1 058,60	22 654,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		(5,4+14,8+5,4+5,8+2,2)*(0,1+0,15)		8,400			
	VV		(1,2+1,2+1,2)*(0,1+0,15)		0,900			
	VV		(10,0+14,2+10,0+14,2)*0,25		12,100			
	VV		Součet		21,400			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,449	34 207,00	15 358,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,1*0,15*0,06		0,064			
	VV		21,4*0,3*0,06		0,385			
	VV		Součet		0,449			
20	K	x1	Bednění prostupů základovými konstrukcemi	kus	15,000	310,47	4 657,05	
	VV		kanalizace					
	VV		9		9,000			
	VV		voda					
	VV		2		2,000			
	VV		elektro					
	VV		2		2,000			
	VV		plyn					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				366 285,27	
21	K	311113134	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,100	1 090,20	7 740,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnitřní dělící stěna 2 šáry					
	VV		14,2*0,5		7,100			
22	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,085	35 392,00	3 008,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,1*0,3*0,04		0,085			
23	K	311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	34,275	797,90	27 348,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		druhý šár					
	VV		(14,9+16,5+14,9+16,5)*0,25		15,700			
	VV		-(3,0+3,0+3,0+1,1)*0,25		-2,525			
	VV		pod obklad					
	VV		11,6*2,75		31,900			
	VV		-3,0*1,8*2		-10,800			
	VV		Součet		34,275			
24	K	311235441-1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených impregované asfaltem na zakládací maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	15,700	797,90	12 527,03	
	VV		první dva šáry					
	VV		(14,9+16,5+14,9+16,5)*0,25		15,700			
	VV		Součet		15,700			
25	K	x966	Příplatek za výplň tvárnic sypanou tepelnou izolací	m2	26,350	302,57	7 972,72	
	VV		první dva šáry					
	VV		(14,9+16,5+14,9+16,5)*0,5		31,400			
	VV		-(3,0+3,0+3,0+1,1)*0,5		-5,050			
	VV		Součet		26,350			
26	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	65,850	1 011,20	66 587,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		(9,8+14,9+2,5+5,5)*2,75		89,925			
	VV		(3,5)*2,25		7,875			
	VV		-otvory					
	VV		-(3,0*2,15+3,0*2,75*2+3,0*1,0*3)		-31,950			
	VV		Součet		65,850			
27	K	311238660	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 300 mm	m2	77,307	1 398,30	108 098,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14,9+2,5+8,5+3,7+5,8+3,3)*2,25		87,075			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,75*0,75+1,5*0,75+1,1*2,3+1,5*1,25*2+0,9*2,0)		-9,768			
	VV		Součet		77,307			
28	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	274,92	824,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		P05					
	VV		1*3		3,000			
29	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	14,000	344,44	4 822,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		5*2		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P07					
	VV		1*4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
30	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	3,000	398,16	1 194,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		P04					
	VV		1*3		3,000			
31	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	9,000	490,59	4 415,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		3*3		9,000			
32	K	317168061	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm	kus	15,000	1 185,00	17 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		P08					
	VV		2*3		6,000			
	VV		P01					
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		15,000			
33	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	1,250	36,02	45,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		P07					
	VV		1,25		1,250			
34	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	25,250	54,35	1 372,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		3*3,5		10,500			
	VV		P03					
	VV		3*1,75		5,250			
	VV		P04					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		P05					
	VV		1*1,0		1,000			
	VV		P08					
	VV		2*3,5		7,000			
	VV		Součet		25,250			
35	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	76,400	556,16	42 490,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,5+2,7)*3,5		18,200			
	VV		(3,0+1,0+3,0+3,0+3,0+8,5)*3,0		64,500			
	VV		(2,0)*1,25		2,500			
	VV		-otvory					
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		-(0,9*2,0+0,9*2,0*3)		-7,200			
	VV		Součet		76,400			
36	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	32,250	85,32	2 751,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		3,0*8		24,000			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		Součet		32,250			
37	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	6,355	639,11	4 061,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5*1,55		3,875			
	VV		1,6*1,55		2,480			
	VV		Součet		6,355			
38	K	x653	D+M KOMÍNOVÉ TĚLESO JEDNOPRŮDUCHOVÝ S FUNKCÍ ODVODU SPALIN A PŘÍVODU VZDUCHU ROZMĚR VLOŽKY DN 200, VNĚJŠÍ ROZMĚR KOMÍNA 380X540 + STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VE STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI POMOCÍ KOTVÍCÍHO PRVKU vč. úprava nadstřešní části	kpl	1,000	53 250,00	53 250,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				102 966,85	
39	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	0,339	5 200,00	1 762,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06- viz tabulka betonu					
	VV		0,113*3		0,339			
40	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	15,750	472,42	7 440,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06					
	VV		(3,0+1,0+1,0)*(0,25+0,4+0,4)*3		15,750			
41	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	15,750	87,69	1 381,12	CS ÚRS 2020 01
42	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	2,250	475,58	1 070,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		P06					
	VV		(3,0)*0,25*3		2,250			
43	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	2,250	85,32	191,97	CS ÚRS 2020 01
44	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,068	35 945,00	2 444,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,339*0,2		0,068			
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,873	2 441,10	14 336,58	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis					
	VV		2,134+3,739		5,873			
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	58,800	960,00	56 448,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		V1					
	VV		34,15*0,35*2		23,905			
	VV		V2					
	VV		49,85*0,35*2		34,895			
	VV		Součet		58,800			
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	58,800	63,99	3 762,61	CS ÚRS 2020 01
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,401	35 234,00	14 128,83	CS ÚRS 2020 01
	VV		ZV1					
	VV		1,1*3,33*0,00022*34,15		0,028			
	VV		4*1*0,00089*34,15		0,122			
	VV		ZV2					
	VV		1,2*3,33*0,00022*49,85		0,044			
	VV		4*1*0,00089*49,85		0,177			
	VV		Součet		0,371			
	VV		0,371*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,401			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				347 436,84	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				114 491,85	
49	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	458,070	44,79	20 518,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		84,76+373,31		458,070			
50	K	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	84,760	115,34	9 776,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod obklady					
	VV		84,76		84,760			
	VV		Součet+		84,760			
51	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	373,310	174,59	65 176,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		47,5*3,5		166,250			
	VV		-(3,0*1,8+3,0*1,0*3+3,0*3,0*2+0,8*2,0)		-34,000			
	VV		(3,0+1,8+1,8+3,0+1,0+1,0+3,0+1,0+1,0+3,0+1,0+1,0+3,0+3,0+ 3,0+3,0+3,0+3,0)*0,15		5,940			
	VV		m102					
	VV		10,0*3,5		35,000			
	VV		-(0,8*2,0)		-1,600			
	VV		m103					
	VV		18,1*3,0		54,300			
	VV		-(3,0*2,5+0,9*2,0)		-9,300			
	VV		(3,0+2,5+2,5)*0,15		1,200			
	VV		m104					
	VV		9,4*3,0		28,200			
	VV		-(0,75*0,75+0,9*2,0)		-2,363			
	VV		(0,75+0,75+0,75)*0,15		0,338			
	VV		m105					
	VV		13,6*3,0		40,800			
	VV		-(1,5*0,75+0,8*2,0)		-2,725			
	VV		(1,5+0,75+0,75)*0,15		0,450			
	VV		m106					
	VV		10,3*3,0		30,900			
	VV		-(1,0*2,3+0,8*2,0*2)		-5,500			
	VV		(1,0+2,3+2,3)*0,15		0,840			
	VV		m107					
	VV		12,3*3,0		36,900			
	VV		-(1,5*1,25+0,8*2,0)		-3,475			
	VV		(1,5+1,25+1,25)*0,15		0,600			
	VV		m108					
	VV		14,1*3,0		42,300			
	VV		-(1,5*1,25+0,8*2,0)		-3,475			
	VV		(1,5+1,25+1,25)*0,15		0,600			
	VV		m109+110					
	VV		28,1*3,0		84,300			
	VV		-(2,0*2,3+0,8*2,0*3)		-9,400			
	VV		(2,0+2,3+2,3)*0,15		0,990			
	VV		-obklad					
	VV		-84,76		-84,760			
	VV		Součet		373,310			
52	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	45,640	129,56	5 913,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl					
	VV		8,2		8,200			
	VV		obklad					
	VV		m102					
	VV		10,0		10,000			
	VV		m104					
	VV		9,32		9,320			
	VV		m105					
	VV		13,72		13,720			
	VV		kuchyň					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		45,640			
53	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	84,850	30,18	2 560,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. APU lišty					
	VV		72,85		72,850			
	VV		rohy zdiva					
	VV		3,5*1		3,500			
	VV		3,0*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		84,850			
54	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*89,093*	*15,33*	*1 365,44*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		84,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,093			
55	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	72,850	26,39	1 922,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75+0,75+0,75)		2,250			
	VV		(1,5+0,75+0,75)		3,000			
	VV		(1,0+2,3+2,3)		5,600			
	VV		(1,5+1,25+1,25)*2		8,000			
	VV		(3,0+1,8+1,8)*2		13,200			
	VV		(3,0+1,0+1,0)*3		15,000			
	VV		(3,0+3,0+3,0)*2		18,000			
	VV		(3,0+2,4+2,4)*1		7,800			
	VV		Součet		72,850			
56	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*76,493*	*22,36*	*1 710,15*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		72,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,493			
57	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,738	26,15	1 379,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75*0,75)		0,563			
	VV		(1,5*0,75)		1,125			
	VV		(1,0*2,3)		2,300			
	VV		(1,5*1,25)*2		3,750			
	VV		(3,0*1,8)*2		10,800			
	VV		(3,0*1,0)*3		9,000			
	VV		(3,0*3,0)*2		18,000			
	VV		(3,0*2,4)*1		7,200			
	VV		Součet		52,738			
58	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	223,450	15,96	3 565,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		223,45		223,450			
59	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,025	298,62	604,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod parapet					
	VV		20,25*0,1		2,025			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				99 668,45	
60	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	168,140	37,13	6 243,04	CS ÚRS 2020 01
61	K	622142x	Příplatek za pancéřovou perlinku pod keramický obklad (dle doporučení výrobce)	m2	42,200	15,00	633,00	
	VV		sever					
	VV		5,0		5,000			
	VV		západ					
	VV		3,5+1,0+1,0		5,500			
	VV		jih					
	VV		5,5		5,500			
	VV		východ					
	VV		37,0-3,0*1,8*2		26,200			
	VV		Součet		42,200			
62	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	168,140	150,89	25 370,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		(29,5)*3,0		88,500			
	VV		(34,7)*3,5		121,450			
	VV		-otvory					
	VV		-52,738		-52,738			
	VV		ostění+ nadpraží					
	VV		72,85*0,15		10,928			
	VV		Součet		168,140			
63	K	622321311	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	168,140	135,09	22 714,03	CS ÚRS 2020 01
64	K	622521031	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	125,940	261,49	32 932,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		168,14-42,2		125,940			
65	K	K206	Příplatek za použití omítky s fotokatalytickým efektem v odstínu dle barevného řešení	m2	125,940	17,00	2 140,98	
66	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	86,850	30,18	2 620,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz. APU lišty					
	VV		72,85		72,850			
	VV		rohy zdiva					
	VV		3,5*4		14,000			
	VV		Součet		86,850			
67	*M*	*63127464*	*profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*91,193*	*15,33*	*1 397,62*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		86,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,193			
68	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	72,850	26,39	1 922,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75+0,75+0,75)		2,250			
	VV		(1,5+0,75+0,75)		3,000			
	VV		(1,0+2,3+2,3)		5,600			
	VV		(1,5+1,25+1,25)*2		8,000			
	VV		(3,0+1,8+1,8)*2		13,200			
	VV		(3,0+1,0+1,0)*3		15,000			
	VV		(3,0+3,0+3,0)*2		18,000			
	VV		(3,0+2,4+2,4)*1		7,800			
	VV		Součet		72,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*76,493*	*22,36*	*1 710,15*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		72,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,493			
70	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	52,738	26,15	1 379,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,75*0,75)		0,563			
	VV		(1,5*0,75)		1,125			
	VV		(1,0*2,3)		2,300			
	VV		(1,5*1,25)*2		3,750			
	VV		(3,0*1,8)*2		10,800			
	VV		(3,0*1,0)*3		9,000			
	VV		(3,0*3,0)*2		18,000			
	VV		(3,0*2,4)*1		7,200			
	VV		Součet		52,738			
71	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,025	298,62	604,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod parapet					
	VV		20,25*0,1		2,025			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				133 276,54	
72	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	4,688	2 954,60	13 851,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)*0,062		1,942			
	VV		P02					
	VV		(9,31+12,0+23,7)*0,061		2,746			
	VV		Součet		4,688			
73	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	4,688	741,02	3 473,90	CS ÚRS 2020 01
74	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	4,688	225,15	1 055,50	CS ÚRS 2020 01
75	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	14,711	2 780,80	40 908,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(128,41+18,7)*0,1		14,711			
76	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	14,711	112,18	1 650,28	CS ÚRS 2020 01
77	K	x96	Příplatek za provedení mazaniny v kvalitě pohledového betonu	m3	14,711	342,00	5 031,16	
78	K	633131112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm	m2	147,110	144,57	21 267,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		P03					
	VV		(128,41+18,7)		147,110			
79	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,191	23 700,00	28 226,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)*0,00444*1,2		0,167			
	VV		P02					
	VV		(9,31+12,0+23,7)*0,00444*1,2		0,240			
	VV		P03					
	VV		(128,41+18,7)*0,00444*1,2		0,784			
	VV		Součet		1,191			
80	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	45,010	196,71	8 853,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		(9,31+12,0+23,7)		45,010			
81	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	76,340	10,11	771,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)		31,330			
	VV		P02					
	VV		(9,31+12,0+23,7)		45,010			
	VV		Součet		76,340			
82	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	96,780	49,30	4 770,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		m102					
	VV		10,0		10,000			
	VV		m104					
	VV		9,32		9,320			
	VV		m105					
	VV		13,72		13,720			
	VV		m106					
	VV		10,2		10,200			
	VV		m107					
	VV		12,14		12,140			
	VV		m108					
	VV		14,0		14,000			
	VV		m109+110					
	VV		6,95+20,45		27,400			
	VV		Součet		96,780			
83	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm	m	65,300	52,30	3 415,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		m101					
	VV		47,5		47,500			
	VV		m103					
	VV		17,8		17,800			
	VV		Součet		65,300			
	D	8	Trubní vedení				21 100,00	
84	K	x756	D+M odvětrávacího potrubí PVC-U DN 100- radon vč. komínku	m	44,000	320,00	14 080,00	
	VV		5,5*8		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	x7565	D+M sběrného potrubí PVC KG DN 125- radon	m	13,500	360,00	4 860,00	
	VV		13,5		13,500			
86	K	x7566	D+M svislého odvětrávacího potrubí radonu DN 125 PVC	m	6,000	360,00	2 160,00	
	VV		6,0		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 195,10	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				7 908,45	
87	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	227,000	34,84	7 908,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod desku					
	VV		(74,0+18,0)		92,000			
	VV		135,0		135,000			
	VV		Součet		227,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				44 295,27	
88	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	236,250	35,47	8 380,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		63,5*3,5		222,250			
	VV		4,0*3,5		14,000			
	VV		Součet		236,250			
89	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	14 175,000	1,05	14 883,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 60 dní					
	VV		236,25*60		14 175,000			
90	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	236,250	21,57	5 095,20	CS ÚRS 2020 01
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	236,250	13,43	3 172,84	CS ÚRS 2020 01
92	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	14 175,000	0,15	2 126,25	CS ÚRS 2020 01
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	236,250	9,09	2 146,33	CS ÚRS 2020 01
94	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	223,450	38,00	8 490,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		223,45		223,450			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				129 991,38	
95	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	254,790	85,32	21 738,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		vnější plocha domu					
	VV		14,9*17,1		254,790			
96	K	x33	Stavební připomoce k TZB (vysekání rýh, prostupů, zahození vč. materiálu atd.)	hod	150,000	158,00	23 700,00	
97	K	x56	D+M požárních a bezpečnostních značkek a tabulek viz. PBŘ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
98	K	K088	D+M protipožárních ucpávek dle PBŘ	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
99	K	x63	D+M krbové vložky vč. obezdívky	kus	1,000	56 000,00	56 000,00	
100	K	K089	D+M PHP s hasicí schopností 34A	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
101	K	K090	D+M PHP s hasicí schopností 21A/113B	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
102	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,800	2 251,50	4 052,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		provětrání garáže					
	VV		0,3*6		1,800			
	D	998	Přesun hmot				100 974,89	
103	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	445,353	226,73	100 974,89	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 392 789,65	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				137 838,55	
104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	251,000	7,64	1 917,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		251,0		251,000			
105	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,075*	*39 737,00*	*2 980,28*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		251*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,075			
106	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	62,400	16,67	1 040,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		64,0*0,8		51,200			
	VV		14,0*0,8		11,200			
	VV		Součet		62,400			
107	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,022*	*39 737,00*	*874,21*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		62,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,022			
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	251,000	77,42	19 432,42	CS ÚRS 2020 01
109	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, tl=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*288,650*	*87,00*	*25 112,55*	
	VV		251*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		288,650			
110	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	251,000	77,42	19 432,42	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*288,650*	*88,50*	*25 545,53*	
	VV		251*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		288,650			
112	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	62,400	89,27	5 570,45	CS ÚRS 2020 01
113	*M*	*62836x0*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE 200 g/m2, u=28000 - 4,0 mm*	*m2*	*74,880*	*92,05*	*6 892,76*	
	VV		62,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		74,880			
114	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	62,400	89,27	5 570,45	CS ÚRS 2020 01
115	*M*	*101x*	*HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU, HI Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FÓLIE 8 µm KAŠÍROVANOU SKLENĚNÝMI VLÁKNY 60 g/m2, u=370000 - 4,0 mm*	*m2*	*74,880*	*88,50*	*6 626,88*	
	VV		62,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		74,880			
116	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie	m2	64,200	163,53	10 498,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		(64,2)*1,0		64,200			
117	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací	m	64,200	75,21	4 828,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		(64,2)		64,200			
118	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,900	797,90	1 516,01	CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				102 248,31	
119	K	713114113	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (39 kg/m3)	m3	84,780	948,00	80 371,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorysná plocha					
	VV		316,0*0,27		85,320			
	VV		-2,0*0,27		-0,540			
	VV		Součet		84,780			
120	K	713114413	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (52 kg/m3)	m3	0,540	1 113,90	601,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem komínu					
	VV		2,0*0,27		0,540			
121	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	76,340	17,14	1 308,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)		31,330			
	VV		P02					
	VV		(9,31+12,0+23,7)		45,010			
	VV		Součet		76,340			
122	*M*	*28375x*	*PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - PENOVÝ POLYSTYREN S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU, λ=0,034 W/m.K, NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ ≥ 200 kPa - 120 mm*	*m2*	*77,867*	*143,86*	*11 201,56*	
	VV		76,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,867			
123	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	18,463	124,82	2 304,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		V2					
	VV		49,85*0,25		12,463			
	VV		P06					
	VV		(3,0+1,0+1,0)*0,4*3		6,000			
	VV		Součet		18,463			
124	*M*	*28375933*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm*	*m2*	*18,832*	*38,98*	*734,07*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		18,463*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,832			
125	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	9,940	91,64	910,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		mezi šalovací tvárnice					
	VV		14,2*0,7		9,940			
126	*M*	*28376382*	*deska z polystyrénu XPS tl 100mm*	*m2*	*10,139*	*183,60*	*1 861,52*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		9,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,139			
127	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12	t	3,851	767,09	2 954,06	CS ÚRS 2020 01
	D	762	Konstrukce tesařské				639 805,16	
128	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	341,000	60,00	20 460,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		341,0		341,000			
129	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	375,100	20,00	7 502,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1,1m/m2					
	VV		341,0*1,1		375,100			
130	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*5,041*	*5 400,00*	*27 221,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		latě					
	VV		předpoklad 4,5ks/m2					
	VV		341,0*4,5*0,04*0,06		3,683			
	VV		kontralatě					
	VV		341,0*1,1*0,04*0,06		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,583			
	VV		4,583*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,041			
131	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,041	860,00	4 335,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		latě					
	VV		5,041		5,041			
132	K	762421037	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	228,200	421,00	96 072,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		půdorysná plocha					
	VV		254,0		254,000			
	VV		- zdivo tl. 300mm					
	VV		-(14,8+14,8+16,5+16,5+14,2+5,8+3,4)*0,3		-25,800			
	VV		Součet		228,200			
133	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	598,400	50,00	29 920,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		hranol předpoklad 2m/m2					
	VV		71,0*2		142,000			
	VV		pro osb					
	VV		228,2*2		456,400			
	VV		Součet		598,400			
134	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,496*	*5 400,00*	*8 078,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		598,4*0,05*0,05		1,496			
135	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek	m2	71,000	360,00	25 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		325,0-254,0		71,000			
136	*M*	*6118999x*	*DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ PODLAHOVÉ PALUBKY 27 mm*	*m2*	*78,100*	*380,00*	*29 678,00*	
	VV		71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,100			
137	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	3,413	1 250,00	4 266,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		palubky					
	VV		71*0,027		1,917			
	VV		rošt					
	VV		1,496		1,496			
	VV		Součet		3,413			
138	K	x45	Příplatek za přelepení spojů OSB desek	m2	228,200	25,00	5 705,00	
139	K	x5	D+M impregnovaných střešních vazníků vč. pozednice, přikotvení k věnci, spojovacích prostředků a	m2	314,685	1 090,00	343 006,65	
	VV		půdorysná plocha					
	VV		314,685		314,685			
140	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				176 710,73	
141	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	195,740	704,00	137 800,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		S02					
	VV		128,41+5,85+18,7+4,98+8,2+5,9+23,7		195,740			
142	K	76313x	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami rozkládající emise formaldehydu, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	27,710	717,00	19 868,07	
	VV		S01					
	VV		6,4+9,31+12,0		27,710			
143	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	223,450	25,00	5 586,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		S01					
	VV		6,4+9,31+12,0		27,710			
	VV		S02					
	VV		128,41+5,85+18,7+4,98+8,2+5,9+23,7		195,740			
	VV		Součet		223,450			
144	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*245,795*	*30,00*	*7 373,85*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		223,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		245,795			
145	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,068	1 200,00	6 081,60	CS ÚRS 2020 01
	D	764	Konstrukce klempířské				171 750,25	
146	K	K073	D+M STRESNI SVOD Ø100 mm - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K01	m	10,150	575,00	5 836,25	
147	K	K074	D+M HORNI KOLENO SVODOVE ROURY 70° Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K02	kus	4,000	165,00	660,00	
148	K	K075	D+M MEZIKUS STRESNIHO SVODU Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K03	m	3,200	345,00	1 104,00	
149	K	K076	D+M DOLNI KOLENO SVODOVE ROURY 70° Ø100 mm - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K04	kus	4,000	165,00	660,00	
150	K	K077	D+M ZLABOVY KOTLIK Ø100 mm - OCELOVY, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K05	kus	4,000	341,00	1 364,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	K078	D+M PODOKAPNÍ ŽLÁB PULKRUHOVÝ Ø150 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø100 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K06	m	72,300	389,00	28 124,70	
152	K	K079	D+M ŽLÁBOVÝ ROH PULKRUHOVÝ Ø150 mm (NA STŘEŠNÍ SVOD Ø100 mm) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K07	kus	4,000	450,00	1 800,00	
153	K	K080	D+M STOUPACÍ PLOŠINA 250x400 mm, OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 3 mm UKOTVENÝ DO 2 NÁŠLAPNÝCH STŘEŠNÍCH TVAROVEK, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY- podrobný popis viz. PD ozn. K08	kus	11,000	1 896,00	20 856,00	
154	K	K081	D+M STOUPACÍ PLOŠINA 250x800 mm, OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 3 mm UKOTVENÝ DO 2 NÁŠLAPNÝCH STŘEŠNÍCH TVAROVEK, PŘESNÝ PROFIL A ROZMÍSTĚNÍ DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY- podrobný popis viz. PD ozn. K09	kus	2,000	2 228,00	4 456,00	
155	K	K082	D+M OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU- podrobný popis viz. PD ozn. K10	m	20,250	620,00	12 555,00	
156	K	K083	D+M OPLECHOVÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY PRAHU SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT - EXTRUDOVANÝ (TAŽENÝ) HLINÍKOVÝ PROFIL TL. 3,0 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K11	m	9,000	330,00	2 970,00	
157	K	K084	D+M OPLECHOVÁNÍ KE KOMÍNU - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K12	m	1,960	1 125,00	2 205,00	
158	K	K085	D+M OKAPNÍ PLECH - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K13	m	71,100	336,00	23 889,60	
159	K	K086	D+M OPLECHOVÁNÍ ČELA ŘÍMSY S OKAPNÍM NOSEM - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K14	m	71,100	487,00	34 625,70	
160	K	K276	D+M KRYCÍ MŘÍŽKA PRO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ GARÁŽE S NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY Ø100 mm, VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K15	kus	8,000	1 570,00	12 560,00	
161	K	K277	D+M KRYCÍ MŘÍŽKA PRO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ GARÁŽE S NEUZAVÍRATELNÝMI OTVORY 100X250 mm, VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,7 mm- podrobný popis viz. PD ozn. K16	kus	4,000	2 271,00	9 084,00	
162	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	765	Krytina skládaná				380 629,81	
163	K	765123013	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m2	341,000	650,00	221 650,00	CS ÚRS 2020 01
164	K	765123111	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás	m	72,300	41,00	2 964,30	CS ÚRS 2020 01
165	K	765123122	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka univerzální	m	72,300	22,00	1 590,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		72,3		72,300			
166	K	765123213	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	49,200	860,00	42 312,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,3*4		49,200			
167	K	765123313	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	m	2,400	650,00	1 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,4		2,400			
168	K	765123713	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
169	K	765125011	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových	kus	615,000	20,00	12 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		větrací					
	VV		35		35,000			
	VV		protisněhová					
	VV		580		580,000			
	VV		Součet		615,000			
170	*M*	*x9*	*odvětrací taška*	*kus*	*35,000*	*206,00*	*7 210,00*	
171	*M*	*x10*	*protisněhový hák*	*kus*	*580,000*	*30,00*	*17 400,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	765125111	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží rozdělovacího, spojovacího hřebenáče	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
173	*M*	*x6*	*hřebenáč rozdělovací*	*kus*	*2,000*	*399,00*	*798,00*	
174	K	765125121	Montáž střešních doplňků krytiny betonové doplňků hřebene a nároží uzávěry hřebene	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
175	*M*	*x7*	*hřebenáč koncový*	*kus*	*4,000*	*259,00*	*1 036,00*	
176	K	765125202	Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
177	*M*	*59244019*	*komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)*	*kus*	*6,000*	*1 340,00*	*8 040,00*	*CS ÚRS 2020 01*
178	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	341,000	22,00	7 502,00	CS ÚRS 2020 01
179	*M*	*2832x*	*POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKY NA OKRAJÍCH, HMOTNOST 140 g/m2, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 270(-85/+50)N/50 mm, MAXIMÁLNÍ SÍLA TAHU-PŘÍČNĚ 210(-50/+50)N/50 mm, ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ-PODÉLNĚ 160(-30/+30)N, ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ-PŘÍČNĚ 150(-35/+35)N, 0,6 mm*	*m2*	*375,100*	*32,00*	*12 003,20*	
	VV		341*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		375,100			
180	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	375,100	10,00	3 751,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		375,1		375,100			
181	*M*	*28329303*	*páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm*	*m*	*412,610*	*11,00*	*4 538,71*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		375,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		412,610			
182	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,037	2 000,00	32 074,00	CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				232 618,16	
183	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2020 01
184	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000	164,00	492,00	CS ÚRS 2020 01
185	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,000	164,00	820,00	CS ÚRS 2020 01
186	*M*	*60794101*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm*	*m*	*20,250*	*300,00*	*6 075,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		0,75+1,5+1,5+1,5+3,0+3,0*4		20,250			
187	K	K030	D+M plastových oken O01- 3000x1800mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	36 777,77	36 777,77	
188	K	K031	D+M plastových oken O02- 3000x1800mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	36 777,77	36 777,77	
189	K	K032	D+M plastových oken O03- 3000x1000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 868,22	13 868,22	
190	K	K033	D+M plastových oken O04- 3000x1000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 868,22	13 868,22	
191	K	K034	D+M plastových oken O05- 3000x1000mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	8 937,60	8 937,60	
192	K	K035	D+M plastových oken O06- 1500x1250mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	10 256,37	20 512,74	
193	K	K0351	D+M plastových oken O07- 1500x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	8 411,21	8 411,21	
194	K	K03511	D+M plastových oken O08- 750x750mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	5 363,63	5 363,63	
195	K	K036	D+M vnitřních dveří D05- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	3,000	13 175,00	39 525,00	
196	K	K037	D+M vnitřních dveří D05- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	13 175,00	26 350,00	
197	K	K0371	D+M vnitřních dveří D06- 800x1970mm vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	13 675,00	13 675,00	
198	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				209 576,10	
199	K	x2	D+M garážových vrat sekčních s elektropohonem 3000x3000mm D02- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	65 058,00	65 058,00	
200	K	x21	D+M garážových vrat sekčních s elektropohonem 3000x3000mm D03- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	52 197,00	52 197,00	
201	K	x23	D+M garážových vrat sekčních s elektropohonem 3000x2400mm D04- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	61 223,00	61 223,00	
202	K	K029	D+M hliníkových protipožárních vstupních dveří D01- 900x2200mm vč. parotěsných a paropropustných pásek- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	29 684,00	29 684,00	
203	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,41	1 414,10	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				63 443,57	
204	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	33,830	10,11	342,09	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	33,830	38,00	1 285,51	CS ÚRS 2020 01
206	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,330	240,95	7 548,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)		31,330			
207	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	20,000	165,11	3 302,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4+4+7+4+1		20,000			
208	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	3,000	167,48	502,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		3		3,000			
209	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	54,190	141,41	7 663,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad vytažení nad podlahu 150mm					
	VV		m102					
	VV		10,0+0,15*4		10,600			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m104					
	VV		9,32+0,15*4		9,920			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m105					
	VV		13,72+0,15*6		14,620			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m106					
	VV		10,2+0,15*4		10,800			
	VV		-0,8-0,9		-1,700			
	VV		m109					
	VV		6,95+0,15*2		7,250			
	VV		ve sprchovém koutě					
	VV		2,55*2		5,100			
	VV		Součet		54,190			
210	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	8,200	82,95	680,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		m106					
	VV		10,2-(0,8*2+0,9-0,25*2)		8,200			
211	*M*	*59761x120*	*sokl keramický v=70mm*	*m*	*9,020*	*225,00*	*2 029,50*	
	VV		8,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,020			
212	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	33,830	650,00	21 989,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		P01					
	VV		(5,85+4,98+8,2+6,4+5,9)		31,330			
	VV		u krbu					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		33,830			
213	*M*	*597x6*	*KERAMICKA SLINUTA DLAZBA - ODSTIN HNEDA MOCCA, ROZMĚR 600x600x10 mm, PROTISKLUZOVÁ, MRAZUVZDORNÁ - 10 mm- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*37,213*	*450,00*	*16 745,85*	
	VV		33,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,213			
214	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,200	27,81	228,03	CS ÚRS 2020 01
215	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	33,830	17,06	577,28	CS ÚRS 2020 01
216	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,230	446,35	549,01	CS ÚRS 2020 01
	D	775	Podlahy skládané				32 976,24	
217	K	775449121	Montáž lišty ukončovací připevněné vruty	m	41,090	40,00	1 643,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		m107					
	VV		12,14-(0,8)		11,340			
	VV		m108					
	VV		14,0-(0,8)		13,200			
	VV		m110					
	VV		20,45-(0,8*3+2,0)+0,25*2		16,550			
	VV		Součet		41,090			
218	*M*	*61418x*	*PLASTOVA KANALKOVA PODLAHOVA LISTA V=50mm*	*m*	*43,145*	*55,00*	*2 372,98*	
	VV		41,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,145			
219	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 100 do 150 mm	m2	42,510	180,00	7 651,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		P02					
	VV		9,31+12,0+23,7		45,010			
	VV		-u krbu					
	VV		-2,5		-2,500			
	VV		Součet		42,510			
220	*M*	*611x66*	*LAMINATOVA PLOVOUCI PODLAHA- cena dle výběru investora- předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*46,761*	*380,00*	*17 769,18*	
	VV		42,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,761			
221	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	42,510	35,00	1 487,85	CS ÚRS 2020 01
222	*M*	*61155351*	*podložka izolační z pěnového PE 3mm*	*m2*	*46,761*	*30,00*	*1 402,83*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		42,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,761			
223	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,432	1 500,00	648,00	CS ÚRS 2020 01
	D	776	Podlahy povlakové				1 985,20	
224	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepících	m	8,300	35,00	290,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		u krbu					
	VV		3,5		3,500			
	VV		dveře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*6		4,800			
	VV		Součet		8,300			
225	*M*	*55343110*	*profil přechodový*	*m*	*8,466*	*200,00*	*1 693,20*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		8,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,466			
226	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 500,00	1,50	CS ÚRS 2020 01
	D	777	Podlahy lité				34 209,67	
227	K	777x1131	D+M OCHRANNÝ DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON - DISPERZE ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ A PLNIV V ROZTOKU STŘEDNĚ MOLEKULÁRNÍ EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE VE SMĚSI ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL, ODSTÍN ŠEDÁ RAL 7040 - 40 um	m2	156,905	214,00	33 577,67	
	VV		P03					
	VV		(128,41+18,7)		147,110			
	VV		sokl					
	VV		47,5*0,15		7,125			
	VV		17,8*0,15		2,670			
	VV		Součet		156,905			
228	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,63	632,00	CS ÚRS 2020 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				144 157,16	
229	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	84,760	4,76	403,77	CS ÚRS 2020 01
230	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	84,760	38,00	3 220,80	CS ÚRS 2020 01
231	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	84,760	650,00	55 094,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		m102					
	VV		10,0*2,7		27,000			
	VV		-(0,9*2,0)		-1,800			
	VV		m104					
	VV		9,32*2,7		25,164			
	VV		-(0,9*2,0+0,75*0,75)		-2,363			
	VV		m105					
	VV		13,72*2,7		37,044			
	VV		-(0,9*2,0+1,5*0,75)		-2,925			
	VV		kuchyň					
	VV		4,4*(1,5-0,9)		2,640			
	VV		Součet		84,760			
232	*M*	*597x4*	*obklad keramický- cena dle výběru investora-předpoklad 500 Kč/m2*	*m2*	*93,236*	*450,00*	*41 956,20*	
	VV		84,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93,236			
233	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,564	279,66	4 072,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad vytažení nad podlahu 150mm					
	VV		m102					
	VV		10,0*0,15		1,500			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		m104					
	VV		9,32*0,15		1,398			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		m105					
	VV		13,72*0,15		2,058			
	VV		-0,8*0,15		-0,120			
	VV		m106					
	VV		10,2*0,15		1,530			
	VV		-0,8*0,15-0,9*0,15		-0,255			
	VV		m109					
	VV		6,95*0,15		1,043			
	VV		ve sprchovém koutě					
	VV		3,0*2,55		7,650			
	VV		Součet		14,564			
234	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,000	344,44	1 033,32	CS ÚRS 2020 01
235	*M*	*63465122*	*zrcadlo*	*m2*	*3,000*	*572,75*	*1 718,25*	*CS ÚRS 2020 01*
236	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	11,200	123,24	1 380,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,5+1,7+1,6		5,800			
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		Součet		11,200			
237	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	85,990	31,21	2 683,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		styk obklad dlažba					
	VV		m102					
	VV		10,0		10,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m104					
	VV		9,32		9,320			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m105					
	VV		13,72		13,720			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		m109					
	VV		6,95		6,950			
	VV		kouty					
	VV		2,7*(4+4+6)		37,800			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		u zařizovacích předmětů					
	VV		1,0*7+3,0		10,000			
	VV		Součet		85,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	84,760	17,06	1 446,34	CS ÚRS 2020 01
239	K	781734112	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	m2	42,200	439,24	18 535,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		sever					
	VV		5,0		5,000			
	VV		západ					
	VV		3,5+1,0+1,0		5,500			
	VV		jih					
	VV		5,5		5,500			
	VV		východ					
	VV		37,0-3,0*1,8*2		26,200			
	VV		Součet		42,200			
240	*M*	*596x2*	*KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PÁSKY ODSTÍN RAL 8004, HMOTNOST MAX 25 kg/m2 - 25 mm*	*m2*	*46,420*	*250,00*	*11 605,00*	
	VV		42,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,420			
241	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,256	446,35	1 006,97	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				17 000,88	
242	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	71,000	71,18	5 053,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		palubky					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
243	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	71,000	168,27	11 947,17	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				47 839,86	
244	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	596,760	12,17	7 260,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		strop					
	VV		223,45		223,450			
	VV		stěny					
	VV		373,31		373,310			
	VV		Součet		596,760			
245	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	596,760	52,00	31 031,52	CS ÚRS 2020 01
246	K	784211165	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	596,760	16,00	9 548,16	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**274 863,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 863,00	21,00%	57 721,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**332 584,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
2 - Vytápění

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**274 863,00**
713 - Izolace tepelné	4 602,00
731 - Kotelny	90 333,00
732 - Strojovny	18 979,00
733 - Rozvod potrubí	57 786,00
734 - Armatury	17 552,00
735 - Otopná tělesa	79 611,00
90 - Ostatní	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
2 - Vytápění

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**274 863,00**	
	D	713	Izolace tepelné				4 602,00	
0	K	or.cena	Návleková izolace 3/4" + MTZ	m	18,000	76,00	1 368,00	
0	K	or.cena.1	Návleková izolace 1" + MTZ	m	33,000	98,00	3 234,00	
	D	731	Kotelny				90 333,00	
0	K	OR.CENA.2	Kotel kondenační 20 kW + řídící jednotka, venkovní sonda	ks	1,000	56 895,00	56 895,00	
0	K	731249212R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	
0	K	OR.CENA.3	Hydraulický rozdělovač, 2 zony ErP + MTZ	ks	1,000	2 985,00	2 985,00	
0	K	OR.CENA.4	Vertikální koncentrická sada DN 60/100 +MTZ	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	
0	K	OR.CENA.5	Prodloužení 60/100/200 s rev. otvorem +MTZ	ks	1,000	2 152,00	2 152,00	
0	K	OR.CENA.6	Trubka koaxiální DN 100/60 x 1000 mm +MTZ	ks	1,000	1 452,00	1 452,00	
0	K	OR.CENA.7	Trubka koaxiální DN 100/60 x 500 mm +MTZ	ks	1,000	890,00	890,00	
0	K	OR.CENA.8	Týdedenní programovatelný termostat ke kotli (on/off)	ks	2,000	3 125,00	6 250,00	
0	K	OR.CENA.9	Měřič tepla (1,5 m3/h, kvs 3,1), montážní příslušenství, + MTZ	ks	2,000	7 562,00	15 124,00	
	D	732	Strojovny				18 979,00	
0	K	or.cena.10	Nádoby expanzní tlak.s memb. 18 l + mtz	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	
0	K	or.cena.11	Ohřívač TV 125 l + sada pro pripojení ke kotli (20kw) + MTZ	ks	1,000	17 854,00	17 854,00	
	D	733	Rozvod potrubí				57 786,00	
0	K	or.cena.12	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 15 x 1,2 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	25,000	168,00	4 200,00	
0	K	or.cena.13	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 18 x 1,2 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	11,000	198,00	2 178,00	
0	K	or.cena.14	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 22 x 1 ,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	66,000	236,00	15 576,00	
0	K	or.cena.15	Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli D 28 x 1,5 mm (včetně tvarovek a MTZ)	m	39,000	298,00	11 622,00	
0	K	or.cena.16	Potrubí vícevrstvé, D 20x2 mm (v izolaci) PN 10, 95stC	m	63,000	165,00	10 395,00	
0	K	or.cena.17	Potrubí vícevrstvé, D 26x3 mm (v izolaci) PN 10, 95stC	m	27,000	215,00	5 805,00	
0	K	or,cena	Závěsy potrubí kompletní dle výkresu + MTZ	kg	21,000	160,00	3 360,00	
0	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	24,000	136,00	3 264,00	
0	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	231,000	6,00	1 386,00	
	D	734	Armatury				17 552,00	
0	K	or.cena.18	Kulový kohout G 3/4"	kus	1,000	186,00	186,00	
0	K	or.cena.19	Kulový kohout G 1"	kus	3,000	368,00	1 104,00	
0	K	or.cena.20	Kulový kohout s filtrem G 1"	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	
0	K	or.cena.21	Vypouštěcí kohout, G 1/2	kus	6,000	124,00	744,00	
0	K	or.cena.22	Ventil autom. odvzdušňovací G 1/2 se zpětnou klapkou	kus	8,000	215,00	1 720,00	
0	K	or.cena.23	Šroubení, G 1/2, rohový	kus	7,000	168,00	1 176,00	
0	K	55137306.A	Hlavice termostatická standard	kus	7,000	376,00	2 632,00	
0	K	551210996	Ventil radiátorový typ samotíž. G1/2 (kv=0,92, kvs=2,5)	kus	5,000	348,00	1 740,00	
0	K	734261223R00	Šroubení radiatorové regulační G 1/2 (kv=0,09-1,30)	kus	5,000	670,00	3 350,00	
0	K	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	5,000	458,00	2 290,00	
0	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1"	kus	36,000	32,00	1 152,00	
	D	735	Otopná tělesa				79 611,00	
0	K	or.cena.24	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=100 mm, v=900 mm, d=400 mm	kus	1,000	4 562,00	4 562,00	
0	K	or.cena.25	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=100 mm, v=900 mm, d=600 mm	kus	1,000	5 124,00	5 124,00	
0	K	or.cena.26	Otopná tělesa panelová s bočním připojením t=100 mm, v=900 mm, d=2000 mm	kus	3,000	7 895,00	23 685,00	
0	K	or.cena.27	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=47 mm, v=600 mm, d=600 mm	kus	1,000	4 123,00	4 123,00	
0	K	or.cena.28	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=600 mm, d=1000 mm	kus	1,000	4 862,00	4 862,00	
0	K	or.cena.29	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=600 mm, d=1400 mm	kus	1,000	6 598,00	6 598,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	or.cena.30	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=63 mm, v=900 mm, d=500 mm	kus	1,000	5 784,00	5 784,00	
0	K	or.cena.31	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=66 mm, v=900 mm, d=1200 mm	kus	1,000	6 412,00	6 412,00	
0	K	or.cena.32	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=155 mm, v=900 mm, d=400 mm	kus	1,000	3 986,00	3 986,00	
0	K	or.cena.33	Otopná tělesa panelová s pravým spodním připojením t=155 mm, v=900 mm, d=800 mm	kus	1,000	4 875,00	4 875,00	
0	K	735159110R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
0	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
0	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	
0	K	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	D	90	Ostatní				6 000,00	
0	K	900 RT2	Topná zkouška	h	24,000	250,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
3 - Elektro

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH			**326 987,72**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 987,72	21,00%	68 667,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**395 655,14**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
3 - Elektro

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**326 987,72**
D5 - SILNOPROUD	188 902,23
D6 - Krabice,trubky,příchytky,rošty	8 931,68
D7 - Kabely,šnůry,vodiče	64 724,54
D8 - Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky	16 281,20
D9 - Svítidla vč. zdrojů	98 964,81
D10 - Hromosvod, uzemnění.	33 268,08
D11 - DODÁVKA - ROZVADĚČE	21 362,00
RB - Rozvaděč RB	21 362,00
D12 - SLABOPROUD	68 055,41
D13 - Strukturovaná kabeláž-internet	9 031,99
D14 - EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace	30 897,94
D15 - Videotelefon,domácí telefon	13 532,81
D16 - Televizní rozvod-STA	14 592,67
D17 - ZEDNICKÉ PRÁCE	4 200,00
D18 - HZS	11 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
3 - Elektro

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**326 987,72**	
	D	D5	SILNOPROUD				188 902,23	
	D	D6	Krabice,trubky,příchytky,rošty				8 931,68	
0	K	210 01-0311	Krabice přístrojová 68	ks	34,000	85,27	2 899,11	
0	K	210 01-0321	Krabice 68 vč.svorkov.a víčka	ks	18,000	121,64	2 189,52	
0	K	210 03-0513	Ochran.ekvipotenc.přípojnice EKV	ks	1,000	471,70	471,70	
0	K	210 01-0521	Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv.	ks	18,000	10,00	180,00	
0	K	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	1,000	532,25	532,25	
0	K	210 02-0951.1	Popisné štítky na zásuvky	ks	34,000	32,04	1 089,36	
0	K	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr.25mm	m	10,000	44,74	447,36	
0	K	210 01-0124.1	Trubka PVC ohebná pr.20	m	35,000	32,07	1 122,38	
	D	D7	Kabely,šnůry,vodiče				64 724,54	
0	K	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2Ax1,5	m	65,000	32,94	2 141,36	
0	K	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	520,000	35,15	18 279,04	
0	K	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	480,000	41,60	19 966,08	
0	K	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	65,000	41,68	2 709,20	
0	K	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	125,000	52,14	6 518,00	
0	K	210 81-0576	Kabel CYKY-J 5x4	m	25,000	69,57	1 739,20	
0	K	210 81-0576.1	Kabel CYKY-J 4x10	m	75,000	127,22	9 541,20	
0	K	210 80-004	Vodič CYA 6 mm2 zž	m	20,000	39,66	793,28	
0	K	210 80-006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	5,000	63,44	317,18	
0	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	80,000	30,00	2 400,00	
0	K	210 10-0002	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	8,000	40,00	320,00	
	D	D8	Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky				16 281,20	
0	K	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20 barva bílá	ks	7,000	216,54	1 515,75	
0	K	210 11-0038	Přepínač střídavý IP20 barva bílá	ks	4,000	221,66	886,64	
0	K	210 11-0001	Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku	ks	3,000	250,80	752,39	
0	K	210 11-0001.1	Přepínač střídavý IP44 pod omítku	ks	2,000	254,40	508,79	
0	K	210 11-1016	Kompletní zásuvka jednonás..bílá IP20	ks	10,000	192,45	1 924,52	
0	K	210 11-1016.1	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20	ks	13,000	226,92	2 949,91	
0	K	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 na om.	ks	11,000	314,96	3 464,56	
0	K	210 11-1034	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	4,000	208,94	835,76	
0	K	210 11-1034.1	Zásuvka 400V/32A 5-ti kolíková	ks	1,000	245,30	245,30	
0	K	210 11-1039	Tlačítko TOTAL STOP v zasklené skříńce	ks	1,000	847,58	847,58	
0	K	210 19-0004	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
0	K	210 01-0001	Připojení ventilátorů a el.pohonů	ks	1,000	350,00	350,00	
	D	D9	Svítidla vč. zdrojů				98 964,81	
0	K	Pol1	Venkovní nástěnné svítidlo kruhové,barva bílá LED zdroj 1200lm, IP65 ozn. E	ks	1,000	1 872,40	1 872,40	
0	K	210 20-1015.1	Nástěnné svítidlo kruhové,průmyslové s ochran.košem,IP54 "H"	ks	1,000	851,20	851,20	
0	K	210 20-1015.2	Svítidlo stropní kruhové,barva bílá,LED zdroj 1200lm, ozn.J	ks	1,000	1 279,60	1 279,60	
0	K	210 20-1015.3	Interiérové bytové svítidlo,patice E27, ,IP20 ozn.K	ks	5,000	1 999,98	9 999,92	
0	K	210 20-1015.4	Svítidlo stropní kruhové,barva bílá,LED zdroj 1600lm,IP44 ozn.L	ks	3,000	1 305,18	3 915,55	
0	K	210 20-1015.5	Venkovní stropní svítidlo kruhové,LED zdroj 1200lm,IP44 ozn.M	ks	3,000	1 317,05	3 951,16	
0	K	210 20-1015.6	LED pásek do kuch.linky,vč.napáj.trafa	ks	3,000	4 750,38	14 251,15	
0	K	210 20-1015.7	Svítidlo reflektorové směrovatelné venkovní s LED zdrojem	ks	1,000	1 400,13	1 400,13	
0	K	Pol2	intenzita jako 50W halogenid, IP65, , ozn. R	ks	1,000	1 157,58	1 157,58	
0	K	210 20-1015.8	Zářivkové svítidlo průmyslové IP65, 2x49W T5 ozn. Z2	ks	8,000	967,85	7 742,82	
0	K	Pol3	Kabelový výkop 35x70cm vč.pískového lože,výstraž.f. a záhozu	m	70,000	559,00	39 130,00	
0	K	Pol4	Přirážka na prořez	%	0,050	27 899,28	1 394,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol5	Přirážka na podružný materiál	%	0,050	76 735,93	3 836,80	
0	K	Pol6	PPV	%	0,060	136 358,93	8 181,54	
	D	D10	Hromosvod, uzemnění.				33 268,08	
0	K	210 22-0101	Vodič AlMgSi pr.8mm vč. podpěr	m	125,000	106,14	13 267,50	
0	K	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	30,000	60,36	1 810,80	
0	K	210 22-0020	Zemnící pásek FeZn 30/4mm	m	70,000	68,93	4 824,96	
0	K	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks	12,000	47,70	572,40	
0	K	210 22-0301.1	Hromosvodová svorka SO	ks	5,000	43,48	217,38	
0	K	210 22-0301.2	Hromosvodová svorka SS	ks	20,000	38,56	771,12	
0	K	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	2,000	59,80	119,59	
0	K	210 22-0301.3	Zkušební svorka SZ	ks	5,000	62,76	313,80	
0	K	210 29-3011	Ochranný úhelník vč.držáků	ks	5,000	289,02	1 445,10	
0	K	210 22-0303.1	Jímací tyč JT1,0m vč. kotvení	ks	1,000	636,94	636,94	
0	K	210 22-0303.2	Jímací tyč k antén.stožáru vč.izolačních podpěr	ks	1,000	4 200,37	4 200,37	
0	K	210 19-2580	Hlavní svorkov.pospojování HOP	ks	1,000	672,00	672,00	
0	K	210 29-3011.1	Ochranný antikorozní nátěr svorek	ks	32,000	39,00	1 248,00	
0	K	210 22-0303.3	Označovací štítek	ks	5,000	19,20	96,00	
0	K	Pol7	Přirážka na prořez	%	0,050	9 403,26	470,16	
0	K	Pol8	Přirážka na podružný materiál	%	0,050	15 803,96	790,20	
0	K	Pol9	PPV	%	0,060	30 195,96	1 811,76	
	D	D11	DODÁVKA - ROZVADĚČE				21 362,00	
	D	RB	Rozvaděč RB				21 362,00	
1	K	x	Rozvaděč RB	ks	1,000	4 450,00	4 450,00	
0	K	Pol10	Modulová rozvodnice pod omítku,bílá plechová dvířka 96 modulů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
0	K	210 11-0524	Vypínač 3P/40A	ks	1,000	368,00	368,00	
0	K	210 12-2002	Přepěťová ochrana II.stupeň, 3+1	ks	1,000	489,00	489,00	
0	K	210 12-0401	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-0401.1	Jistič 6A/1/C, 10kA,	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-0401.2	Jistič 10A/1/B,C 10kA	ks	4,000	115,00	460,00	
0	K	210 12-0401.3	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	9,000	115,00	1 035,00	
0	K	210 12-0451	Jistič 16A/3/B, 10kA	ks	5,000	115,00	575,00	
0	K	210 12-0451.1	Jistič 25A/3/B, 10kA	ks	1,000	115,00	115,00	
0	K	210 12-1011	Proudový chránič 16A/2P/30mA	ks	8,000	369,00	2 952,00	
0	K	210 12-1112	Proudový chránič 25A/4P/30mA	ks	1,000	369,00	369,00	
0	K	210 12-1112.1	Proudový chránič 40A/4P/30mA	ks	1,000	369,00	369,00	
0	K	P210 19-01	Podružný materiál+svorky	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
0	K	P210 19-02	Zapojení+montáž	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
	D	D12	SLABOPROUD				68 055,41	
	D	D13	Strukturovaná kabeláž-internet				9 031,99	
0	K	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	20,000	34,09	681,84	
0	K	220 26-0022	Krabice 68	ks	2,000	85,27	170,54	
0	K	220 26-0051	Krabice přístrojová 68	ks	2,000	85,27	170,54	
0	K	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.5E	m	25,000	30,98	774,40	
0	K	220 32-0280	Zásuvka 1xRJ45 CAT.5E	ks	2,000	309,98	619,97	
0	K	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	2,000	120,00	240,00	
0	K	220 30-0662.1	Popisové štítky na zásuvky	ks	2,000	32,16	64,32	
0	K	220 50-1204	Router pro internet	ks	1,000	6 310,38	6 310,38	
	D	D14	EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace				30 897,94	
0	K	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.16mm	m	55,000	34,09	1 875,06	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	12,000	85,27	1 023,22	
0	K	220 28-0432	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	110,000	32,16	3 538,04	
0	K	220 28-0457	Kabel UFAU 2x0,6	m	5,000	32,16	160,82	
0	K	220 28-0457.1	Zemní kabel TCEKPFLE 2.5XN0,4	m	75,000	60,90	4 567,50	
0	K	220 28-0235	Klávesnice v uzamykatel.krytu	ks	1,000	5 800,36	5 800,36	
0	K	220 28-0248	Expandér 8-zónový	ks	1,000	4 584,02	4 584,02	
0	K	220 28-0218	PIR čidlo pohybu-vějíř	ks	7,000	1 335,56	9 348,92	
	D	D15	Videotelefon,domácí telefon				13 532,81	
0	K	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.16mm	m	15,000	34,09	511,38	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	1,000	85,27	85,27	
0	K	220 28-0111	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E	m	15,000	30,98	464,64	
0	K	220 26-0019	Dveřní jednotka s tlačítkem a mluvítkem	ks	1,000	6 332,38	6 332,38	
0	K	220 26-0029	Domácí telefon s tlačítkem pro ovl. El. zámku	ks	1,000	1 588,80	1 588,80	
0	K	220 26-0141	Napájecí zdroj	ks	1,000	3 172,76	3 172,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	220 26-0108	Elektrický zámek do dveří	ks	1,000	1 377,58	1 377,58	
	D	D16	Televizní rozvod-STA				14 592,67	
0	K	220 26-0051	Krabice přístrojová 68	ks	1,000	85,27	85,27	
0	K	220 26-0022.1	Krabice odbočná s víčkem 68	ks	1,000	89,60	89,60	
0	K	220 26-0553.1	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	25,000	34,09	852,30	
0	K	220 73-0223	Koaxiální kabel vnitřní	m	30,000	34,54	1 036,20	
0	K	220 73-0223.1	Koaxiální kabel venkovní	m	15,000	36,18	542,76	
0	K	220 73-0001	Televizní účastnická zásuvka TV-bílá	ks	1,000	322,58	322,58	
0	K	220 73-0281	Přijímací anténa pro příjem DVB-T2	ks	1,000	727,20	727,20	
0	K	220 73-0289	Anténní zesilovač pro jednu účastnickou zásuvku	ks	1,000	5 326,38	5 326,38	
0	K	220 73-0202	Anténní stožár vč.kotvení	ks	1,000	5 610,38	5 610,38	
	D	D17	ZEDNICKÉ PRÁCE				4 200,00	
0	K	210 26-1050	Osazení hmoždinky	ks	50,000	18,00	900,00	
0	K	210 26-1622	Frézování drážky 3x3cm ve zdivu	ks	30,000	70,00	2 100,00	
0	K	210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	ks	15,000	80,00	1 200,00	
	D	D18	HZS				11 200,00	
0	K	P210-HZS	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,000	350,00	700,00	
0	K	P210-HZS.1	Výchozí revize	hod	10,000	550,00	5 500,00	
0	K	P210-HZS.2	Zpracování projektu skutečného provedení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
4 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**144 099,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 099,00	21,00%	30 260,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**174 359,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
4 - ZTI

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**144 099,00**
721 - Vnitřní kanalizace	40 315,00
722 - Vnitřní vodovod	33 208,00
725 - Zařizovací předměty	64 576,00
799 - Ostatní	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
4 - ZTI

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**144 099,00**	
	D	721	Vnitřní kanalizace				40 315,00	
1	K	721153204	Potrubí připojovací, D 40 x 3,0	m	5,000	145,00	725,00	
2	K	721153205	Potrubí připojovací, D 50 x 3,0	m	16,000	168,00	2 688,00	
3	K	721154208	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3 včetně zemních prací	m	5,000	365,00	1 825,00	
4	K	721154209	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9 včetně zemních prací	m	25,000	398,00	9 950,00	
5	K	721171107	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	3,000	198,00	594,00	
6	K	721171109	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	30,000	425,00	12 750,00	
7	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000	65,00	130,00	
8	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky,pračka,myčka	kus	2,000	725,00	1 450,00	
9	K	721194105.1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	76,00	304,00	
10	K	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,000	97,00	97,00	
11	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	125,00	250,00	
12	K	721222120a	Vpusť plastová se suchým uzávěrem DN 70 mm	kus	1,000	986,00	986,00	
13	K	721242110	Lapač střešních splavenin PP DN do125 kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,000	989,00	3 956,00	
14	K	721273200	Ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 100	kus	2,000	865,00	1 730,00	
15	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	85,000	12,00	1 020,00	
16	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	85,000	16,00	1 360,00	
17	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	722	Vnitřní vodovod				33 208,00	
18	K	722174310	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	20,000	156,00	3 120,00	
19	K	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	25,000	186,00	4 650,00	
20	K	722174312	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	26,000	236,00	6 136,00	
21	K	722174313	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	20,000	325,00	6 500,00	
22	K	722182004	Ochrana potrubí ve zdech a podlahách	m	95,000	26,00	2 470,00	
23	K	722190223	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2,000	620,00	1 240,00	
24	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,000	124,00	1 984,00	
25	K	722231162	Sdružená pojistná souprava pro ohřívač	kpl	1,000	1 325,00	1 325,00	
26	K	722240123	Kulový kohout plast PPR DN 25	kus	3,000	386,00	1 158,00	
27	K	722240124	Kulový kohout plast PPR DN 32	kus	3,000	425,00	1 275,00	
28	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	95,000	6,00	570,00	
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	95,000	24,00	2 280,00	
30	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	725	Zařizovací předměty				64 576,00	
31	K	725122112	Pisoárová mísa diturvitová vč.záp.uz.+ v.ventilu	kus	1,000	7 854,00	7 854,00	
32	K	7255391012	Montáž ohřívačů tlakových do 50l včetně ohřívače 5 l	soubor	1,000	620,00	620,00	
33	K	725819201	ventil nástěnný s hadicí G 1/2 s montáží	soubor	1,000	168,00	168,00	
34	K	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kpl	2,000	1 860,00	3 720,00	
35	K	725100002	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	4 528,00	9 056,00	
36	K	725100005	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka vč.podezdění vaničky a zasilik.styku s obkladem	kus	1,000	16 588,00	16 588,00	
37	K	725100017	Klozet závěsný,inst.systém,ovl.dest.,montáž	kpl	2,000	8 965,00	17 930,00	
38	K	725980113	Dvířka vanová 300 x 150 mm	kus	5,000	380,00	1 900,00	
39	K	nabíd.cena	zrcadlo + montáž dle výběru	ks	2,000	3 120,00	6 240,00	
40	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	
	D	799	Ostatní				6 000,00	
41	K	30	Práce pomocné a neměřilné stavební výpomoci	hod	30,000	200,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
5 - Systém zachycení pádu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**32 912,46**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 912,46	21,00%	6 911,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**39 824,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
5 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**32 912,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	32 912,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 912,46
91 - Doplňující konstrukce a práce	32 912,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.03 - Garáž a obecní byt
Soupis:
5 - Systém zachycení pádu

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**32 912,46**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 912,46	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 912,46	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce				32 912,46	
1	K	K068	D+M systém zachycení pádu Obsahuje: Střešní hák standardní zalomený - Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou. Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517. - 13ks Montáž Revize Zaškolení obsluhy"	kpl	1,000	32 912,46	32 912,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.04 - Dopravní řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem. Pro realizaci slouží výhradně rozpočet zpracováný dle dokumentace pro provedení stavby.

Cena bez DPH			**3 131 392,45**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 131 392,45	21,00%	657 592,41
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**3 788 984,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.04 - Dopravní řešení

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 131 392,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 131 392,45
1 - Zemní práce	811 909,75
1a - Zemní práce- - pouze v případě nutnosti výměny podloží	217 161,00
2 - Zakládání	27 300,00
5 - Komunikace pozemní	1 576 668,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 559,09
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	412 559,09
998 - Přesun hmot	85 793,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.04 - Dopravní řešení

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 131 392,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 131 392,45	
	D	1	Zemní práce				811 909,75	
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 262,000	9,88	12 462,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		780,0-200		580,000			
	VV		chodník					
	VV		(440,0+17,0+33,0+69,0+42,0)-105		496,000			
	VV		parkoviště					
	VV		(70,0+62,0+54,0)		186,000			
	VV		Součet		1 262,000			
2	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 614,750	185,00	298 728,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle výpočtu projektanta					
	VV		2153,0/4*3		1 614,750			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,200	185,00	3 367,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		drenáž					
	VV		0,4*0,5*(93,0+6,0+14,0-22,0)		18,200			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3 265,900	55,00	179 624,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		na deponii					
	VV		1614,75+18,2		1 632,950			
	VV		zpět k rozhrnutí					
	VV		1632,95		1 632,950			
	VV		Součet		3 265,900			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 632,950	75,00	122 471,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		naložení na deponii k terénním úpravám					
	VV		1614,75+18,2		1 632,950			
6	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 955,000	25,00	48 875,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1688,0+119+78+52+5+13,0		1 955,000			
7	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 955,000	12,00	23 460,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1688,0+119+78+52+5+13,0		1 955,000			
8	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*29,325*	*120,00*	*3 519,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1955*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		29,325			
9	K	K108	Zhutnění zemní pláně E=60MPa	m2	580,000	18,50	10 730,00	
	VV		vozovka					
	VV		780,0-200,0		580,000			
10	K	K109	Zhutnění zemní pláně E=45MPa	m2	186,000	17,50	3 255,00	
	VV		parkoviště					
	VV		(70,0+62,0+54,0)		186,000			
11	K	K110	Zhutnění zemní pláně E=30MPa	m2	496,000	15,00	7 440,00	
	VV		chodník					
	VV		(440,0+17,0+33,0+69,0+42,0)-105,0		496,000			
12	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	1 632,950	60,00	97 977,00	
	D	1a	Zemní práce- - pouze v případě nutnosti výměny podloží				217 161,00	
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	229,800	250,00	57 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		výměna podloží					
	VV		vozovka					
	VV		(780,0-200,0)*0,3		174,000			
	VV		parkoviště					
	VV		(70,0+62,0+54,0)*0,3		55,800			
	VV		Součet		229,800			
14	K	x3	Nákup, dovoz a rozprostření vhodné zeminy vč. zhutnění	m3	229,800	450,00	103 410,00	
	VV		výměna podloží					
	VV		vozovka					
	VV		(780,0-200,0)*0,3		174,000			
	VV		parkoviště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(70,0+62,0+54,0)*0,3		55,800			
	VV		Součet		229,800			
15	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	229,800	60,00	13 788,00	
16	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	459,600	55,00	25 278,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		na doponii a zpě					
	VV		229,8*2		459,600			
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	229,800	75,00	17 235,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		z deponie k terénním úpravám					
	VV		229,8		229,800			
	D	2	Zakládání				27 300,00	
18	K	212752212-1	D+M Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	91,000	300,00	27 300,00	
	VV		drenáž					
	VV		(93,0+6,0+14,0)-22		91,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 576 668,73	
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 986,350	140,00	278 089,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		(780,0-200,0)*2		1 160,000			
	VV		chodník					
	VV		(440,0+17,0+33,0+69,0+42,0-105-9,8*4,25)		454,350			
	VV		parkoviště					
	VV		(70,0+62,0+54,0)*2		372,000			
	VV		Součet		1 986,350			
20	K	564931111	Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílů s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	36,400	125,00	4 550,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod drenáž					
	VV		(93,0+6,0+14,0-22)*0,4		36,400			
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	580,000	435,00	252 300,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vozovka					
	VV		780,0-200		580,000			
22	*M*	*58381008*	*kostka dlažební žula velká 15/17*	*m2*	*609,000*	*1 050,00*	*639 450,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		580*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		609,000			
23	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	186,000	395,00	73 470,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		parkoviště					
	VV		(70,0+62,0+54,0)		186,000			
24	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*195,300*	*550,00*	*107 415,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		186*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,300			
25	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	454,350	185,00	84 054,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník					
	VV		(440,0+17,0+33,0+69,0+42,0)-105,0		496,000			
	VV		-9,8*4,25		-41,650			
	VV		Součet		454,350			
26	*M*	*59245008*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná*	*m2*	*464,468*	*235,00*	*109 149,98*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		454,35-12,0		442,350			
	VV		442,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		464,468			
27	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*12,600*	*650,00*	*8 190,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		1,0+2,0+2,5+1,5+1,0+2,0+1,0+1,5+2,0+1,0+1,5+2,0-7,0		12,000			
	VV		12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
28	K	x78545	D+M svislého dopravního značení vč. sloupku a zabetonování- IP 11a – Parkoviště a IP 12 se symbolem O1 - Vyhrazené parkoviště.	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
29	K	x785455	D+M svislého dopravního značení vč. sloupku a zabetonování- IP 11a – Parkoviště	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
30	K	637111114	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 250 mm	m2	42,000	250,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		57,0-15,0		42,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				412 559,09	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				412 559,09	
31	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	337,300	135,00	45 535,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem chodníku					
	VV		2,0+7,0+152,0+136,0+3,0+11,0+8,0+2,0+2,0+3,0+3,0+9,0+2,0 +5,0+18,0+2,0+9,8+2,5-40,0		337,300			
32	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*356,706*	*90,00*	*32 103,54*	*CS ÚRS 2020 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	206,000	470,00	96 820,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kolem vozovky					
	VV		10,0+117,0+102,0+17,0-40,0		206,000			
34	*M*	*58380004*	*obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm*	*m*	*206,000*	*980,00*	*201 880,00*	*CS ÚRS 2020 01*
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,000	260,00	11 180,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15,0+17,0+11,0		43,000			
36	*M*	*58380001*	*krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm*	*m*	*43,000*	*420,00*	*18 060,00*	*CS ÚRS 2020 01*
37	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	55,500	75,00	4 162,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		V10b					
	VV		4,5*9		40,500			
	VV		5,0*3		15,000			
	VV		Součet		55,500			
38	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	27,500	100,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		V7b					
	VV		5,8*2		11,600			
	VV		9,2+6,7		15,900			
	VV		Součet		27,500			
39	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000	67,55	67,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		V10f					
	VV		1,0		1,000			
	D	998	Přesun hmot				85 793,88	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	686,351	125,00	85 793,88	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.06 - Kanalizační přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**908 413,21**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	908 413,21	21,00%	190 766,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 099 179,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.06 - Kanalizační přípojka

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**908 413,21**
1 - Zemní práce	130 213,70
16 - Přemístění výkopku	5 098,72
17 - Konstrukce ze zemin	7 118,25
16 - Přemístění výkopku	3 127,14
2 - Základy a zvláštní zakládání	9 360,00
5 - Komunikace	81 162,40
8 - Trubní vedení	447 765,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	94 762,80
93 - Dokončovací práce inženýrskách staveb	22 885,20
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	106 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.06 - Kanalizační přípojka

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**908 413,21**	
	D	1	Zemní práce				130 213,70	
1	K	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000	221,20	663,60	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	5,000	180,91	904,55	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	15,000	332,59	4 988,85	
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
4	K	132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	21,600	2 306,80	49 826,88	
	VV		22*1,2*0,6		15,840			
	VV		6*1,2*0,8		5,760			
	VV		Součet		21,600			
5	K	451595111	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	1,920	477,00	915,84	
	VV		6*0,1*1		0,600			
	VV		22*0,1*0,6		1,320			
	VV		Součet		1,920			
6	K	131100110	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	111,375	257,54	28 683,52	
	VV		5,5*4,5*4,5		111,375			
	VV		Součet		111,375			
7	K	175200010	Obsyp objektu prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	89,011	496,91	44 230,46	
	VV		111,375-(3,52*2,54*2,3)		90,811			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		Součet		89,011			
	D	16	Přemístění výkopku				5 098,72	
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	25,920	196,71	5 098,72	
	VV		25,92		25,920			
	VV		Součet		25,920			
	D	17	Konstrukce ze zemin				7 118,25	
9	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	18,540	383,94	7 118,25	
	VV		21,6		21,600			
	VV		-22*0,15*0,6		-1,980			
	VV		-6*0,3*0,6		-1,080			
	VV		Součet		18,540			
	D	16	Přemístění výkopku				3 127,14	
10	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	24,740	126,40	3 127,14	
	VV		4,4+1,8+18,54		24,740			
	VV		Součet		24,740			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				9 360,00	
11	K	273310030	Základová deska z B 20 (C 16/20), včetně bednění štěrkopískový polštář 25 cm	m3	1,800	5 200,00	9 360,00	
	VV		4*3*0,15		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	5	Komunikace				81 162,40	
12	K	nabíd.cena	Zlab odvodňovací polymerbeton, zatížení ,600 kN včetně dodávky roštu a žlabu a montáže	m	22,000	3 539,20	77 862,40	
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
13	K	nabíd.cena.1	Vpusť k žlabu polymerbetonová E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	8	Trubní vedení				447 765,00	
14	K	817364112	Napojení kanalizace na stávající kanalizaci	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	831350011	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 do hl. 2,0 m	m	110,000	326,00	35 860,00	
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
16	K	733121136	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159/6,3	m	26,000	415,00	10 790,00	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m	m	40,000	468,00	18 720,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
18	K	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200, hl. 2,0 m PVC KG SN 8 - DN 200	m	160,000	512,00	81 920,00	
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
19	K	831350016	Kanalizační šachta z PVC D600, hl. do 2,0 m včetně poklopu	ks	8,000	7 658,00	61 264,00	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	831990101a	Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 1,2 m	m	4,000	220,00	880,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	894410020	Šachta z betonových dílců do DN 300 výška vstupu 3,5	kus	1,000	16 555,00	16 555,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	894410010	Šachta z betonových dílců pro DN 200 včetně regulační tvarovky	kus	2,000	36 598,00	73 196,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	831350016	Kanalizační šachta z PVC D600, hl. do 2,0 m včetně poklopu	ks	10,000	14 588,00	145 880,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	831990010	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy při šířce rýhy do 1,20 m	m	10,000	110,00	1 100,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				94 762,80	
25	K	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců betonových d=500 mm, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti betonové	kus	2,000	6 898,00	13 796,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	899204111	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	2,000	3 125,00	6 250,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	inf.cena	akumulační jímka 10000 L včetně montáže	kpl	1,000	36 520,00	36 520,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	59223870	Koš kalový silniční vpusť vč.madla	kus	2,000	980,00	1 960,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	181,184	200,00	36 236,80	
	D	93	Dokončovací práce inženýrskách staveb				22 885,20	
30	K	nabídk.cena	Vpust pro liniový žlab š.300 mm, 600 kN vč.mříže a montáže	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	nabídk.cena.1	Liniový žlab šířka 300 mm ,600kN vč.mříže a montáže	m	6,000	3 539,20	21 235,20	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				106 920,00	
32	K	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních tr.125 lože a obsyp štěrkopískem, vč.výkopu a záhozu	m	240,000	145,00	34 800,00	
	VV		240		240,000			
	VV		Součet		240,000			
33	K	894811213	Šcht drenážní PVC 315/125 do1730MM s poklopem a lapačem písku + zem.pr.	kus	10,000	7 212,00	72 120,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.08 - Vodovodní přípojka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**156 322,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 322,40	21,00%	32 827,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**189 150,10**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.08 - Vodovodní přípojka

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**156 322,40**
4 - Vodorovné konstrukce	361,80
8 - Trubní vedení	152 040,60
M21 - Elektromontáže	3 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.08 - Vodovodní přípojka

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**156 322,40**	
	D	4	Vodorovné konstrukce				361,80	
1	K	452313131	Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 pod šoupě a hydrant	m3	0,054	6 700,00	361,80	
	VV		0,3*0,3*0,2*3		0,054			
	VV		Součet		0,054			
	D	8	Trubní vedení				152 040,60	
2	K	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	8,000	250,00	2 000,00	
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
3	K	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	4,000	160,00	640,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,000	250,00	750,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	680,00	680,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	680,00	680,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,000	480,00	480,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	130,000	8,00	1 040,00	
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
9	K	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	130,000	24,00	3 120,00	
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
10	K	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	kus	4,000	620,00	2 480,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	240,00	240,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	240,00	720,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém hydrant vč.dodávky	kus	3,000	680,00	2 040,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	831230010	Vodovod z trub polyetylénových D 90 hloubka do 2, 0 m	m	130,000	268,00	34 840,00	
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
15	K	831230110	Vodovod z trub polyetylénových D 32	m	40,000	76,00	3 040,00	
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	42200720	Poklop hydrantový pod/nadzemní ze šedé litiny	kus	1,000	1 356,00	1 356,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	42228310	šoupátko DN 80	kus	4,000	3 689,00	14 756,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	42273360	Pas navrtávací DN 80	kus	1,000	4 589,00	4 589,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80	kus	1,000	13 258,00	13 258,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	42273750	Hydrant nadz.litina DN 80 tuhý - voda	kus	1,000	21 566,00	21 566,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	42291230	Souprava zemní šoupátková DN 80	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	42291352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	4,000	989,00	3 956,00	
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
23	K	42291402	Poklop litinový - ventilový	kus	1,000	760,00	760,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	42293145	souprava zemní-voda	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	2,000	3 215,00	6 430,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	2,000	2 154,00	4 308,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	55255823	Příruba X DN 80 mm + PE	kus	4,000	3 648,00	14 592,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,348	200,00	4 269,60	
	D	M21	Elektromontáže				3 920,00	
29	K	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	140,000	28,00	3 920,00	
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.10 - Oplocení s opěrnou zdí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem. Pro realizaci slouží výhradně rozpočet zpracováný dle dokumentace pro provedení stavby.

Cena bez DPH			**1 526 168,13**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 526 168,13	21,00%	320 495,31
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 846 663,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.10 - Oplocení s opěrnou zdí

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 526 168,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 453 850,76
1 - Zemní práce	101 543,32
2 - Zakládání	328 038,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	516 262,03
4 - Vodorovné konstrukce	77 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 583,38
96 - Bourání konstrukcí	123 583,38
997 - Přesun sutě	160 611,38
998 - Přesun hmot	146 412,04
PSV - Práce a dodávky PSV	72 317,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 881,84
767 - Konstrukce zámečnické	56 435,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.10 - Oplocení s opěrnou zdí

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 526 168,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 453 850,76	
	D	1	Zemní práce				101 543,32	
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	252,350	142,99	36 083,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(4,1+8,5*8)*3,5		252,350			
2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	77,383	316,79	24 514,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(5,0+25,0)*1,3*(2,05-1,55+0,1)*1,05		24,570			
	VV		(1,0)*1,3*(2,05-1,35+0,1)*1,05		1,092			
	VV		(7,5)*1,3*(1,85-1,35+0,1)*1,05		6,143			
	VV		(1,0)*1,3*(1,85-0,95+0,1)*1,05		1,365			
	VV		(7,5)*1,3*(1,45-0,95+0,1)*1,05		6,143			
	VV		(1,0)*1,3*(1,45-0,35+0,1)*1,05		1,638			
	VV		(7,5)*1,3*(0,85-0,35+0,1)*1,05		6,143			
	VV		(1,0)*1,3*(0,85+0,05+0,1)*1,05		1,365			
	VV		(7,5)*1,3*(0,45+0,05+0,1)*1,05		6,143			
	VV		(1,0)*1,3*(0,45+0,65+0,1)*1,05		1,638			
	VV		(7,5)*1,3*(0,65-0,15+0,1)*1,05		6,143			
	VV		OP2S					
	VV		(8,0)*1,2*(1,85-1,6+0,1)*1,05		3,528			
	VV		(1,0)*1,2*(1,85-1,2+0,1)*1,05		0,945			
	VV		(6,9)*1,2*(1,45-1,2+0,1)*1,05		3,043			
	VV		OP2B					
	VV		(1,9+8,0)*1,2*(1,08-0,58+0,1)*1,05		7,484			
	VV		Součet		77,383			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	102,511	31,21	3 198,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		na deponii					
	VV		rýhy+jámy- zásyp					
	VV		77,383+252,35-227,222		102,511			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,511	35,23	3 611,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		naložení na deponii k terénním úpravám					
	VV		rýhy+jámy- zásyp					
	VV		77,383+252,35-227,222		102,511			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	227,222	100,33	22 797,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(4,1+8,5*8)*3,5		252,350			
	VV		- štěrk					
	VV		-25,128		-25,128			
	VV		Součet		227,222			
6	K	x754	Terénní úpravy vytěženou zeminou- předpoklad využití veškerého materiálu ze všech objektů stavby (dle sdělení projektanta se nepředpokládá se odvoz na skládku)	m3	102,511	110,60	11 337,72	
	VV		rýhy+jámy- zásyp					
	VV		77,383+252,35-227,222		102,511			
	D	2	Zakládání				328 038,61	
7	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	178,480	21,17	3 778,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(3,8+8,5)*(1,2+0,4)		19,680			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4)		17,000			
	VV		(8,5)*(2,0+0,4)*3		61,200			
	VV		(8,5)*(1,8+0,4)		18,700			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4)		17,000			
	VV		(8,5)*(1,2+0,4)		13,600			
	VV		OP2A					
	VV		7,85*(1,4+0,2)		12,560			
	VV		7,85*(1,0+0,2)		9,420			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)*(0,8+0,2)		9,320			
	VV		Součet		178,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	*M*	*69311060*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2*	*m2*	*196,328*	*13,19*	*2 590,16*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		178,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		196,328			
9	K	2127x	D+M Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	96,820	248,06	24 017,17	
	VV		OP1					
	VV		(3,8)		3,800			
	VV		(8,5)*8		68,000			
	VV		OP2A					
	VV		7,85		7,850			
	VV		7,85		7,850			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)		9,320			
	VV		Součet		96,820			
10	K	274311511	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	13,150	1 927,60	25 347,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní beton					
	VV		OP1					
	VV		(5,0+25,0)*1,3*0,1*1,05		4,095			
	VV		(1,0)*1,3*0,1*1,05		0,137			
	VV		(7,5)*1,3*0,1*1,05		1,024			
	VV		(1,0)*1,3*0,1*1,05		0,137			
	VV		(7,5)*1,3*0,1*1,05		1,024			
	VV		(1,0)*1,3*0,1*1,05		0,137			
	VV		(7,5)*1,3*0,1*1,05		1,024			
	VV		(1,0)*1,3*0,1*1,05		0,137			
	VV		(7,5)*1,3*0,1*1,05		1,024			
	VV		(1,0)*1,3*0,1*1,05		0,137			
	VV		(7,5)*1,3*0,1*1,05		1,024			
	VV		OP2S					
	VV		(8,0)*1,2*0,1*1,05		1,008			
	VV		(1,0)*1,2*0,1*1,05		0,126			
	VV		(6,9)*1,2*0,1*1,05		0,869			
	VV		OP2B					
	VV		(1,9+8,0)*1,2*0,1*1,05		1,247			
	VV		Součet		13,150			
11	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	69,246	2 227,80	154 266,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(5,0+25,0)*1,3*(2,05-1,55)*1,05		20,475			
	VV		(1,0)*1,3*(2,05-1,35)*1,05		0,956			
	VV		(7,5)*1,3*(1,85-1,35)*1,05		5,119			
	VV		(1,0)*1,3*(1,85-0,95)*1,05		1,229			
	VV		(7,5)*1,3*(1,45-0,95)*1,05		5,119			
	VV		(1,0)*1,3*(1,45-0,35)*1,05		1,502			
	VV		(7,5)*1,3*(0,85-0,35)*1,05		5,119			
	VV		(1,0)*1,3*(0,85+0,05)*1,05		1,229			
	VV		(7,5)*1,3*(0,45+0,05)*1,05		5,119			
	VV		(1,0)*1,3*(0,45+0,65)*1,05		1,502			
	VV		(7,5)*1,3*(0,65-0,15)*1,05		5,119			
	VV		OP2A					
	VV		(8,0)*1,2*(2,1-1,6)*1,05		5,040			
	VV		(1,0)*1,2*(2,1-1,2)*1,05		1,134			
	VV		(6,9)*1,2*(1,7-1,2)*1,05		4,347			
	VV		OP2B					
	VV		(1,9+8,0)*1,2*(1,08-0,58)*1,05		6,237			
	VV		Součet		69,246			
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,193	35 234,00	42 034,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		oznA					
	VV		1,15*6,666*0,00089*(3,7+68,9)		0,495			
	VV		oznB					
	VV		1,15*4*0,00089*(3,7+68,9)		0,297			
	VV		ozn4					
	VV		1,0*4*2*0,0004*(3,7+68,9)		0,232			
	VV		OP2					
	VV		1,0*4*2*0,0004*(15,7)		0,050			
	VV		1,0*4*2*0,0004*(1,8+8,0)		0,031			
	VV		Součet		1,105			
	VV		1,105*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,193			
13	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,232	23 700,00	5 498,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP2					
	VV		(15,7)*1,0*0,0079*1,15		0,143			
	VV		(1,8+8,0)*1,0*0,0079*1,15		0,089			
	VV		Součet		0,232			
14	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	33,724	1 098,10	37 032,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(3,8+8,5*8)*0,4		28,720			
	VV		OP2A					
	VV		(2,2+10,0+3,5)*0,2		3,140			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)*0,2		1,864			
	VV		Součet		33,724			
15	K	x11	D+M Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 16/32mm	m3	29,887	1 120,00	33 473,44	
	VV		OP1					
	VV		(3,8+8,5)*(1,2+0,4-0,3)*0,2		3,198			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4-0,3)*0,2		2,890			
	VV		(8,5)*(2,0+0,4-0,3)*3*0,2		10,710			
	VV		(8,5)*(1,8+0,4-0,3)*0,2		3,230			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4-0,3)*0,2		2,890			
	VV		(8,5)*(1,2+0,4-0,3)*0,2		2,210			
	VV		OP2A					
	VV		7,85*(1,4+0,2-0,3)*0,2		2,041			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,85*(1,0+0,2-0,3)*0,2		1,413			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)*(0,8+0,2-0,3)*0,2		1,305			
	VV		Součet		29,887			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				516 262,03	
16	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,972	35 392,00	140 577,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		ozn1					
	VV		2,25*6,666*0,00089*(4,1+8,5*8)		0,962			
	VV		ozn2					
	VV		1,0*4*0,0004*(4,1+8,5*8)		0,115			
	VV		ozn3					
	VV		1,8*6,666*0,00089*(4,1+8,5*8)		0,770			
	VV		ozn5					
	VV		24*1,0*0,0004*(4,1+8,5*8)		0,692			
	VV		ozn6					
	VV		2,25*4*0,00089*(4,1+8,5*8)		0,578			
	VV		OP2					
	VV		ozn7					
	VV		1,5*2*4*0,00089*(7,85+7,85+7,3+2,32)		0,270			
	VV		ozn8					
	VV		1,0*4*0,0004*(7,85+7,85+7,3+2,32)		0,041			
	VV		ozn9					
	VV		1,0*16*0,0004*(7,85+7,85+7,3+2,32)		0,162			
	VV		ozn10					
	VV		1,4*4*0,00062*(7,85+7,85+7,3+2,32)		0,088			
	VV		Součet		3,678			
	VV		3,678*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,972			
17	K	31x4	D+M Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 25/30 XC2 XF1 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm	m2	144,756	1 848,60	267 595,94	
	VV		OP1					
	VV		(3,8+8,5)*1,2		14,760			
	VV		(8,5)*1,6		13,600			
	VV		(8,5)*2,0*3		51,000			
	VV		(8,5)*1,8		15,300			
	VV		(8,5)*1,6		13,600			
	VV		(8,5)*1,2		10,200			
	VV		OP2A					
	VV		7,85*1,4		10,990			
	VV		7,85*1,0		7,850			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)*0,8		7,456			
	VV		Součet		144,756			
18	K	3482x15	D+M plotová stříška s okapničkou z vibrolisovaného betonu	m	96,820	246,00	23 817,72	
	VV		OP1					
	VV		(3,8)		3,800			
	VV		(8,5)*8		68,000			
	VV		OP2A					
	VV		7,85		7,850			
	VV		7,85		7,850			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)		9,320			
	VV		Součet		96,820			
19	K	x785s	D+M NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ SOUSEDNÍHO POZEMKU (OCELOVÉ SLOUPKY S NÁTĚREM UKOTVENÉ DO OPĚRNÉ STĚNY + ZELENÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO) - VÝŠKA OPLOCENÍ OD OPĚRNÉ STĚNY 2 m	m	60,758	1 387,00	84 271,35	
	D	4	Vodorovné konstrukce				77 400,00	
20	K	K061	D+M schodiště S01 PREFABRIKOVANÉ ŽB SCHODIŠTĚ Z POHLEDOVÉHO BETONU, NA POVRCHU VYZTUŽEN VSYPOVOU SMĚSÍ PROTI OBRUSU, POVRH PROTISKLUZOVÝ, BARVA PŘÍRODNÍ, VÝZTUŽ OCEL 10 505R, BETON C25/30 XC2 XF1, TVAR VÝZTUŽE A SKLADBU PRO ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NAVRHNE DODAVATEL PŘEFABRIKÁTŮ	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	
21	K	K062	D+M schodiště S02 PREFABRIKOVANÉ ŽB SCHODIŠTĚ Z POHLEDOVÉHO BETONU, NA POVRCHU VYZTUŽEN VSYPOVOU SMĚSÍ PROTI OBRUSU, POVRH PROTISKLUZOVÝ, BARVA PŘÍRODNÍ, VÝZTUŽ OCEL 10 505R, BETON C25/30 XC2 XF1, TVAR VÝZTUŽE A SKLADBU PRO ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NAVRHNE DODAVATEL PŘEFABRIKÁTŮ	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	
22	K	K063	D+M schodiště S03 PREFABRIKOVANÉ ŽB SCHODIŠTĚ Z POHLEDOVÉHO BETONU, NA POVRCHU VYZTUŽEN VSYPOVOU SMĚSÍ PROTI OBRUSU, POVRH PROTISKLUZOVÝ, BARVA PŘÍRODNÍ, VÝZTUŽ OCEL 10 505R, BETON C25/30 XC2 XF1, TVAR VÝZTUŽE A SKLADBU PRO ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NAVRHNE DODAVATEL PŘEFABRIKÁTŮ	kus	1,000	25 800,00	25 800,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 583,38	
	D	96	Bourání konstrukcí				123 583,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	24,303	2 385,80	57 982,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající oplocení					
	VV		60,758*0,5*0,8		24,303			
24	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3	m3	32,809	1 982,90	65 056,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		60,758*0,3*1,8		32,809			
25	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	544,31	544,31	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				160 611,38	
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	117,790	386,31	45 503,45	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	117,790	184,86	21 774,66	CS ÚRS 2020 01
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 766,850	8,06	14 237,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		117,79*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 766,850			
29	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	117,790	671,50	79 095,99	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				146 412,04	
30	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	402,895	363,40	146 412,04	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				72 317,37	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 881,84	
31	K	711161x	D+M PROFILOVANÁ FÓLIE S NOPY VÝŠKY 8 mm, PLOŠNÁ HMOTNOST 400 g/m2, VÝŠKA NOPU 8 mm, OBJEM VZDUCHU MEZI NOPY 5,3 l/m2, POČET NOPŮ 1860 ks/m2, PEVNOST V TLAKU 200 kN/m2, MATERIÁL HDPE	m2	178,480	47,60	8 495,65	
	VV		OP1					
	VV		(3,8+8,5)*(1,2+0,4)		19,680			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4)		17,000			
	VV		(8,5)*(2,0+0,4)*3		61,200			
	VV		(8,5)*(1,8+0,4)		18,700			
	VV		(8,5)*(1,6+0,4)		17,000			
	VV		(8,5)*(1,2+0,4)		13,600			
	VV		OP2A					
	VV		7,85*(1,4+0,2)		12,560			
	VV		7,85*(1,0+0,2)		9,420			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)*(0,8+0,2)		9,320			
	VV		Součet		178,480			
32	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací	m	96,820	75,21	7 281,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1					
	VV		(3,8)		3,800			
	VV		(8,5)*8		68,000			
	VV		OP2A					
	VV		7,85		7,850			
	VV		7,85		7,850			
	VV		OP2B					
	VV		(2,02+7,3)		9,320			
	VV		Součet		96,820			
33	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,137	763,14	104,55	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				56 435,53	
34	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	558,400	1,07	595,53	CS ÚRS 2020 01
35	K	K064	D+M zábradlí Z04- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	9 170,00	9 170,00	
36	K	K065	D+M zábradlí Z05- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	5 180,00	5 180,00	
37	K	K066	D+M zábradlí Z06- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	25 870,00	25 870,00	
38	K	K067	D+M zábradlí Z07- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	15 620,00	15 620,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.12 - Podzemní kontejnery

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**587 134,41**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	587 134,41	21,00%	123 298,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**710 432,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.12 - Podzemní kontejnery

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**587 134,41**
1 - Zemní práce	82 794,56
2 - Základy a zvláštní zakládání	13 198,51
5 - Komunikace	11 970,24
91 - Doplňující práce na komunikaci	5 956,27
99 - Staveništní přesun hmot	2 215,83
ON - Ostatní náklady	22 000,00
Ostatní - Ostatní	448 999,00
O - Technologie	448 999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
SO.12 - Podzemní kontejnery

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**587 134,41**	
	D	1	Zemní práce				82 794,56	
1	K	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	11,278	19,04	214,72	
	VV		(7,6*4,24)*0,35		11,278			
	VV		Součet		11,278			
2	K	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	56,680	136,67	7 746,46	
	VV		7,25*2,724*2,87		56,680			
	VV		Součet		56,680			
3	K	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	56,680	24,33	1 379,14	
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	56,680	89,27	5 059,82	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	56,680	47,94	2 717,08	
7	K	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	32,224	349,18	11 251,98	
9	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	566,796	8,19	4 643,36	
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,680	133,51	7 567,35	
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	56,680	58,14	3 295,60	
12	K	175101201	Obsyp objektu - štěrk	m3	14,693	578,28	8 496,67	
13	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,680	268,60	15 224,25	
14	K	460300006	Hutnění zásypu po vrstvách 30 cm	m3	14,680	313,63	4 604,09	
15	K	583314054	Štěrk 4/8	m3	15,414	687,30	10 594,04	
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				13 198,51	
16	K	215901101	Zhutnění podloží , vibrační deskou	m2	14,430	5,31	76,61	
	VV		2,22*6,5		14,430			
	VV		Součet		14,430			
17	K	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	2,165	932,20	2 018,21	
	VV		0,15*2,22*6,5		2,165			
	VV		Součet		2,165			
18	K	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	2,165	2 227,80	4 823,19	
	VV		0,15*2,22*6,5		2,165			
	VV		Součet		2,165			
19	K	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,265	23 700,00	6 280,50	
	D	5	Komunikace				11 970,24	
20	K	564531111	Zřízení podsypu/podkladu tl. 10 cm	m2	21,964	100,00	2 196,40	
21	K	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	21,964	185,00	4 063,34	
22	K	583415054	Kamenivo drcené frakce 8/16	t	3,514	250,00	878,50	
23	*M*	*592451170*	*Dlažba I 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*24,160*	*200,00*	*4 832,00*	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				5 956,27	
24	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	18,660	195,00	3 638,70	
25	K	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000mm přírodní	kus	21,459	108,00	2 317,57	
	D	99	Staveništní přesun hmot				2 215,83	
26	K	998223011	Přesun hmot	t	14,458	153,26	2 215,83	
	D	ON	Ostatní náklady				22 000,00	
27	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
29	K	005211030R	Dopravně - informační opatření, vč. povolení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
30	K	00523 R	Zkoušky hutnící	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	Ostatní	Ostatní				448 999,00	
	D	O	Technologie				448 999,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	K209	"Systém - 3m3 Poznámka: samotný kontejner je pevně spojen s pochozí plošinou a vhozovým sloupkem. Celý systém pracuje jako jeden celek, pochozí plošina spolu s vhozovým sloupkem jsou součástí samotného kontejneru. Během zvedání kontejneru se automaticky vysouvá bezpečnostní podlaha, která brání případnému pádu někoho z obsluhy nebo kolemjdoucích do jímky. Vzhled vhozového sloupku viz fotodokumentace a zpráva o základ tvoří železobetonová vodotěsná nádrž o stavební jáma a její rozměry viz grafická část o vnitřní kovový kontejner, který je zhotoven ze žárově zinkovaného plechu o objem vnitřní nádoby cca 3,0 a 5 m3 o pochozí plocha kontejnerů je AL rýhovaný plech s protiskluzovaou úpravou o půdorys nádoby - nadzemní části 2,0 x 2,0m výška nadzemní části cca. 900 mm o bezpečnostní plošina je v souladu s EN 13071 -2 a její maximální zatížení činí 160 Kg o hlučnost nádob činí 55 dB. o Je potřeba doložit, že podzemní kontejnery prošly	kus	1,000	138 333,00	138 333,00	
32	K	K210	"Systém- 5m3 Poznámka: samotný kontejner je pevně spojen s pochozí plošinou a vhozovým sloupkem. Celý systém pracuje jako jeden celek, pochozí plošina spolu s vhozovým sloupkem jsou součástí samotného kontejneru. Během zvedání kontejneru se automaticky vysouvá bezpečnostní podlaha, která brání případnému pádu někoho z obsluhy nebo kolemjdoucích do jímky. Vzhled vhozového sloupku viz fotodokumentace a zpráva o základ tvoří železobetonová vodotěsná nádrž o stavební jáma a její rozměry viz grafická část o vnitřní kovový kontejner, který je zhotoven ze žárově zinkovaného plechu o objem vnitřní nádoby cca 3,0 a 5 m3 o pochozí plocha kontejnerů je AL rýhovaný plech s protiskluzovaou úpravou o půdorys nádoby - nadzemní části 2,0 x 2,0m výška nadzemní části cca. 900 mm o bezpečnostní plošina je v souladu s EN 13071 -2 a její maximální zatížení činí 160 Kg o hlučnost nádob činí 55 dB. o Je potřeba doložit, že podzemní kontejnery prošly	kus	2,000	138 333,00	276 666,00	
33	K	K211	antigrafittová úprava vhoz. Šachet	kpl	3,000	3 000,00	9 000,00	
34	K	K072	Doprava	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Adamov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	DETAIL PROJEKT s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem. Pro realizaci slouží výhradně rozpočet zpracováný dle dokumentace pro provedení stavby.

Cena bez DPH			**1 719 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 719 000,00	21,00%	360 990,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 079 990,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:		Datum:	8. 1. 2020
Zadavatel:	Obec Adamov	Projektant:	DETAIL PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 719 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 719 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SO.01 hasičská zbrojnice, SO.02 obecní úřad, SO.03 garáž a obecní byt, SO.04 dopravní řešení
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: | Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel: Obec Adamov | Projektant: DETAIL PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 719 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 719 000,00	
1	K	9x56	Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	K001	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveniště. Včetně dopravy zaměstnanců na stavbu.	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	
3	K	K002	Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd. Likvidace obalových materiálů a prořezu.	Kč	1,000	1 135 000,00	1 135 000,00	
4	K	K024	Geodetické práce geodetické zaměření skutečného provedení, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
5	K	K026	Koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	K027	Fotodokumentace průběhu výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	K028	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, koordinátor BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.	Kč	1,000	0,00	0,00	
8	K	M135	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 5 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	x44	Revize a zkoušky	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	x55	Zábory vč. vyřízení a poplatku	Kč	1,000	0,00	0,00	
11	K	x785	Výrobní a dílenská dokumentace např. vazníky, zámečnické prvky atd.	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	x78555	Geolog	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	x84	DIO	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00	
14	K	xd	Rozpočtová rezerva- uchyzeč vyplní částku 250.000,-	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	