

SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RA/350/2012
Číslo smlouvy objednatele: IRM/142/2012

č. zakázky zhotovitele: RAYG

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor investora:

Město Náchod

Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou

491 405 111

00272868

CZ00272868, není plátcem DPH v této činnosti

Komerční banka Náchod, a.s., pobočka Náchod

0000222551/0100

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

Ing. Jana Kovářová, tel. 608 226 824,

e-mail: jana.kovarova@mestonachod.cz

Ing. Jana Kovářová

Zhotovitel:

Se sídlem společnosti :

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

odštěpný závod Ostrava

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., oblast Západ,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Pověřené osoby k uzavření smlouvy:

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci z 12.12.2012

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ, na základě plné moci z 12.12.2012

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

994404-640900015/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci z 12.12.2012, tel. 495 768 255

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ, na základě plné moci z 12.12.2012, tel. 721 265 468

Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ obl. Západ, na základě plné moci z 12.12.2012, tel. 724232966

K technickému jednání je oprávněn:

Ing. Jan Jirsa, vedoucí PJ, tel. 602 696 213,

Michal Baudyš, stavbyvedoucí, tel. 721 968 252

Telefon: 495 768 255, Fax: 498 768 296

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: „Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí“ dle oceněného výkazu výměr ze dne 3.12.2012, který se stal přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: červenec 2013
ukončení prací: 30. září 2013
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací provedení díla v členění na stavební objekty po měsíčním plnění, který se stal přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku X. bodu 10.1. této smlouvy.

IV. CENA DODÁVKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla dle bodu 2.1. této smlouvy „Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí“ činí (v Kč):

Bez DPH 1 951 223,94 Kč

DPH 21% 409 757,03 Kč

Včetně DPH 21% 2 360 980,97 Kč

DPH bude k ceně účtována v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena

- vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými ve smlouvě o dílo a příloze smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo na odpočet ceny v případě snížení cen vstupních materiálů, rozsahu prací, při použití cenově výhodnějších materiálů splňujících technické parametry díla, dílčích změn technologií prací odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, nemajících vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prováděných prací.
- 4.7. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění budou zaznamenána a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku stavby a budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace, snížených o 38%, což odpovídá celkovému snížení cen předložených v nabídce zhotovitele oproti rozpočtu v cenách ÚRS. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18. Takto oceněné vícepráce budou po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo fakturovány.
- 4.8. Na vícepráce resp. méněpráce bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Cenu za provedené práce včetně zapracovaného materiálu bude zhotovitel fakturovat měsíčně, v členění na jednotlivé stavební objekty dle výkazu výměr.
- 5.2. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne předložit měsíční fakturaci. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do uplynutí sjednané lhůty splatnosti, která činí 60 dnů po doručení faktury objednateli. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle čl. V bodu 5.10. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny ve výši 10 % z celkové ceny.

- 5.8. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.10. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
 - název díla,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací dle dohody smluvních stran, nejpozději však do 30.7.2013.
- 6.2. Povinností zhotovitele je zajistit v případě potřeby dočasné dopravní značení včetně projednání s Policií ČR, stanovení dopravního značení a rozhodnutí o zvláštním užívání nebo uzavírce komunikace.
- 6.3. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis o předání a převzetí staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v případě prašnosti provést kropení nebo vyčištění vozovky.
- 6.5. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.2. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat subdodavatele.
- 7.3. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

- 7.4. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle článku IV. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy České republiky.
- 7.7. Objednatel zajistí technický dozor investora stavby. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru investora v plném rozsahu.
- 7.8. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k jejímu převzetí.
- 7.9. Zhotovitel je povinen ukládat materiál (frézování atd.) dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku.
- 7.10. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu o pojištění stavby a pojištění odpovědnosti za škody na majetku objednatele. Tato pojištění je povinen zachovat po celou dobu provádění díla. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady osvědčující existenci uvedených pojistných vztahů.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy, platných českých nebo československých norem (ČSN/).
- 7.12. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.13. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí díla.
- 7.14. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel.
- 7.15. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd do dotčených objektů pro podnikatele a klienty. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné vstupy do objektů. Zhotovitel je povinen veškeré výkopy ohradit a zajistit jejich osvětlení.
- 7.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.17. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem na náklad zhotovitele do původního stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do původního stavu budou zhotovitelem nahrazeny.
- 7.18. Zhotovitel je povinen umožnit opravy inženýrských sítí v časovém horizontu dle projednání s jejich správci.
- 7.19. Zhotovitel je povinen převzít pouze řádně zhotovenou plán od majitelů sítí se zápisem ve stavebním deníku.
- 7.20. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky, vyjádření a povolení týkající se tohoto díla.

- 7.21. Objednatel se stává vlastníkem každé zhotovené části díla uvedené v soupisu prací ve smyslu ujednání v bodě 5.2 této smlouvy, a to okamžikem uhrazení příslušné části ceny za dílo dle faktury zhotovitele vystavené na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 7.22. Jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru investora, případně dalších přizvaných osob.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - 8.1.1. originál stavebního deníku 1x
 - 8.1.2. prohlášení o shodě, certifikáty na materiál a výrobky použité na stavběBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku, které nebrání užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, vlastnosti odpovídající platným normám a obecně závazným předpisům a vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední drobné vady nebo nedodělku, pokud bylo dílo předáno s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, jinak předáním díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad díla ve smyslu bodu 9.2. do 14 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším technickém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle článku X. bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli především bezplatné odstranění vad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.

- 9.5. Před uplynutím záruční lhůty stavby se zhotovitel zavazuje na vyzvání objednatele zúčastnit tzv. superkolaudace a zajistit odstranění případných vad a nedodělků.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel nepředá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. odst. 9.3. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za dílo dle faktur v době jejich splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě č.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 12.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 13.2. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením obchodního zákoníku.
- 13.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

13.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

13.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Náchod dne 4.12.2012, pod č. usnesení 85/2363/12.


Přílohy: 1) položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 3.12.2012
2) časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby ze dne 3.12.2012

V Náchodě dne 4. 2. 2013


V Hradci Králové dne 4. 2. 2013

Objednatel:
Město Náchod


Zhotovitel:
za STRABAG a.s.:



zast. Ing. Tomášem Šubertem
místostarostou



zast. Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ



Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
701 03 OSTRAVA - SVRHOV
(13)



PROJEDNÁVÁNÍ

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava živého krytu komunikací Náchod, Babi
Objednatel: Město Náchod
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní 21%	Cena s DPH 21%
N131177b	Oprava živého krytu komunikací Náchod, Babi				
SO01	SO01 - ul. Slunečná - od křižovatky včetně po dům VAK čp.1996	309 570,37		65 009,78	374 580,15
SO01-1	SO01-1. Etapa - Slunečná - od křižovatky včetně po dům VAK čp.1996	309 570,37		65 009,78	374 580,15
SO02	SO02 - ul. Vodárenská - od Bělobrádka čp.1808 po chodník při ul. Kladské	664 133,93		139 468,12	803 602,05
SO02-1	SO02-1. Etapa - od čp. Bělobrádka po roh plotu ppč. 688/1	262 328,36		55 088,96	317 417,31
SO02-2	SO02-2. Etapa - část křižovatky - od šachty po stávající vjezd	18 313,89		3 845,92	22 159,81
SO02-3	SO02-3. Etapa - od křižovatky po sloup V.O. u dolní garáže	186 074,16		39 075,57	225 149,73
SO02-4	SO02-4. Etapa - od sloupu V.O. po garáže po chodník při ulici Kladské	197 417,52		41 457,68	238 875,19
SO03	SO03 - Babi - ul. Tichá - od křižovatky ul. Ungrádova za branku čp. 163	104 250,18		21 892,54	126 142,72
SO04	SO04 - Babi - ul. Jablonoňová - spodní část - od křižovatky Ungrádova po ul. Truhlářská	107 801,05		22 638,22	130 439,27
SO05	Babi - ul. Hrušková - celá	256 126,44		53 786,55	309 912,99
SO05-1	SO05-1. Etapa - od křižov. s ul. Ungrádovou po stáv. asf. u čp.204	121 372,89		25 488,31	146 861,20
SO05-2	SO05-2. Etapa - od křižov. s ul. Ungrádovou po křižov. s ul. Truhlářskou	134 753,55		28 298,25	163 051,80
SO06	SO06 - Babi - ul. Truhlářská - od křižovatky s ul. Dlouhou po ul. Pavlišovská	292 150,59		61 351,62	353 502,21
SO07	SO07 - Babi - ul. Příkrá - od křižovatky s ul. V Dolcích po křižov. s ul. Modřínovou	217 191,38		45 610,19	262 801,57
Celkem		1 951 223,94		409 757,03	2 360 980,97

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náhod, Babi
Objekt: SO01 - ul.Slunečná - od Křižovatky včetně po dům VAK čp.1996
Část: SO01-1,Etapa - Slunečná - od Křižovatky včetně po dům VAK čp.1996

1550

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace							
1	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	827,130	115,86	309 570,37
"vyrovňávka podkladu v prům. tl. 5cm" 758,13+69							282 736,20
2	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	827,130	61,64	95 831,28
426*0,30							
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel"							127,800
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel"							0,000
3	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	827,130	10,15	8 395,37
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	827,130	199,04	164 631,96
5	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"pevná cena 6.000,- Kč"							0,000
8 Trubní vedení							
6	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 193,86	15 368,08
"poklady 3ks, poklady 20ks" 3							
7	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	10,000	1 178,65	11 786,50
"hydranty 1ks, šoupata 9ks" 1+9							10,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
8	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	235,23	3 998,91
9	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	17,170	110,61	1 899,17
10	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	4,700	42,00	197,40
"pro asfálzáluku spár ve vozovce" 4,7							4,700
11	221	919121111	Řesnění spár pružnou asfaltovou záhlvkou	m	4,700	74,00	347,80
12	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametáním	m2	827,130	2,65	2 191,89
13	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
Přesun hmot							149,35
14	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	24,285	6,15	149,35
Celkem							309 570,37

Stavba: Oprava živiničného krytu komunikací Náchod, Babi
Objekt: SO02 - ul. Vodárenská - od Bělobrátky čp.1808 po chodník při ul.Kladrské
Část: SO02-2.Etapa - část křižovatky - od šachty po stávající vjezd

Oprava živíchného krytu komunikací Náchod, Babi

P.Č.	KČN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 100 mm s naložením	m2	40,000	60,90	2 436,00
"odfrézování v tl. 100mm" 40					40,000		
5 Komunikace							
2	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	40,000	115,86	4 634,40
"vyrovňávka podkladu v prům. tl. 5cm" 40					40,000		
3	221	573211111	Posťik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	40,000	10,15	406,00
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nerodifikovaného asfaltu	m2	40,000	199,04	7 961,60
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
5	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm přičných nebo podélných v živичném krytu	m	15,000	42,00	630,00
"pro asf. závluku spár" 11,5+3,5					15,000		
6	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou závlukou	m	15,000	74,00	1 110,00
7	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	40,000	2,65	106,00
8	221	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	10,240	33,52	343,24
9	221	979082219	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	40,960	16,76	686,49
"vyfrézovaný materiál na skládku objednatelé do 5km" 10,24*4					40,960		
99 Přesun hmot							
10	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	0,026	6,15	0,16
Celkem							18 313,89
							2 436,00
							13 002,00
							4 634,40
							406,00
							7 961,60
							2 875,73
							630,00
							1 110,00
							106,00
							343,24
							686,49
							0,16
							6,15
							18 313,89

Stavba: Oprava živичného krytu komunikací Náchod, Babi
Objekt: SO02- ul. Vodárenská - od Bělobrádka čp.1808 po chodník při ul.Kladrské
Část: SO02-3.Etapa - od křižovatky po sloup V.O. u dolní garáže

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babi

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace							
1	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	531,000	115,86	61 521,66
"vyrovňávka podkladu v prům.tl 5cm" 531							182 147,72
2	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	106,200	61,64	6 546,17
354*0,30							106,200
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel"							0,000
3	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	531,000	10,15	5 389,65
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	531,000	199,04	105 690,24
5	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"Pevná cena 3.000,- Kč"							0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 835,77
6	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	235,23	1 646,61
7	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,070	110,61	782,01
8	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	531,000	2,65	1 407,15
99 Přesun hmot							90,67
9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	14,743	6,15	90,67
Celkem							186 074,16

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí
Objekt: SO2 - ul. Vodárenská - od Bělobrádky čp.1808 po chodník při ul.Kladské
Část: SO2-4.Etapa - od sloupu V.O. po garáže po chodník při ulici Kladské

Oprava žlvičného krytu komunikací Náchod, Babí

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 100 mm s naložením	m2	357,500	82,45	29 475,88
"odfrézování v tl.100mm" 357,5							
5 Komunikace							
2	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	357,500	115,86	41 419,95
"vyrovňávka podkladu v prům. tl. 5cm" 357,5							
3	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	42,900	61,64	2 644,36
143*0,30							
"z živич. recyklatu - materiál dodá objednatel"							
4	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	357,500	10,15	3 628,63
5	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obnůšná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	357,500	199,04	71 156,80
6	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živич. recyklatu - materiál dodá objednatel" 1							
"Pevná cena 3.000,- Kč"							
8 Trubní vedení							
7	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	1 193,86	7 163,16
"mříže UV 6ks" 6							
8	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	1 193,86	14 326,32
"poklopy 12ks" 12							
9	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupáté nebo hydrantu	kus	4,000	1 178,65	4 714,60
"hydranty 1ks, šoupata 3ks" 1+3							
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
10	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	235,23	4 704,60
11	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	20,200	110,61	2 234,32
12	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	357,500	2,65	947,38
13	221	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	91,520	33,52	3 067,75
14	221	979082219	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	366,080	16,76	6 135,50
"vyfrézovaný materiál na skládku objednatel do 5km" 91,52*4							
15	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky (pro všechny etapy)	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
Přesun hmot							116,72
16	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	18,979	6,15	116,72
Celkem							197 417,52

Stavba: Oprava živiniého krytu komunikací Náchod, Babi
Objekt: SO03 - Babi - ul. Tichá - od křižovatky ul. Ungrádova za branku čp. 163

Objekt: SO03 - Babí - ul. Tichá - od křižovatky ul. Ungrádova za branku čp. 163

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 "odlěžit podél obrub" 55,0*0,10	m3	5,500	152,25	837,38
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "Odvoz na trvalou skládku vč.poplátku do 20km (skládku Křovice)" 5,5	m3	5,500	100,56	553,03
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "za dalších 10km do vzdál. 20km" 10*5,5	m3	55,000	10,06	553,30
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky		55,000		
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m3	5,500	16,99	93,45
		5	Komunikace	m2	55,000	11,54	634,70
6	221	564831111	Podklad ze šteřkordně ŠD 0/32 tl 100 mm	m2	55,000	84,80	4 664,00
7	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m "vyrovňávka podkladu v prům.tl.5cm" 216,34	m2	216,340	115,86	25 065,15
8	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm 102,0*0,30	m2	30,600	61,64	1 886,18
			"z živíc, recyklatu - materiál dodá objednatel"		0,000		
9	221	573211111	Posťník živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	216,340	10,15	2 195,85
10	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	216,340	199,04	43 060,31
11	R	57900001	Úprava vjezdu "z živíc, recyklatu - materiál dodá objednatel" 1	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			"Pevná cena 3 000,- Kč"		0,000		
8 Trubní vedení							
12	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže "mříže UV 1ks" 1	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
13	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu "poklopy 1ks" 1	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
14	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmoe. šoupěte nebo hydrantu "šoupata 5ks" 5	kus	5,000	1 178,65	5 893,25
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
15	221	916131213	Osazení silničních obrubníků betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,500	235,23	5 527,91
16	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	23,735	110,61	2 625,33
17	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živiném krytu "pro asf.zálivku spár ve vozovce" 12	m	12,000	42,00	504,00
							13 353,17

18	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou záplavkou	m	12,000	74,00	888,00
19	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živčního zametením	m2	216,340	2,65	573,30
20	221	979099155	Poplatek za uložení výkopku na skládce (skládkovné)	m3	5,500	100,56	553,08
			5,5		5,500		
21	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projektování uzavírek	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
		99	Přesun hmot			72,64	
22	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytým živčným	t	11,811	6,15	72,64
Celkem							104 250,18

Celkem

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava živiničného krytu komunikací Náchod, Babí
 Objekt: SO04 - Babí - ul. Jablonořová - spodní část - od křižovatky Ungrádova po ul. Truhlářská

JKSO: 3.12.2012
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

5 Komunikace							107 801,05
1	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	258,200	115,86	89 831,15
"vyrovňávka podkladu v prům. tl. 5cm" 258,2							29 915,05
2	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	47,100	61,64	2 903,24
157,0*0,30							
"z živici, recyklátu - materiál dodá objednatel"							0,000
3	221	573211111	Postřik živinič spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	258,200	10,15	2 620,73
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	258,200	199,04	51 392,13
5	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živici, recyklátu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"Pevná cena 3.000,- Kč"							0,000
8 Trubní vedení							7 102,32
6	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
"mříže UV 1ks" 1							1,000
7	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
"poklopy 1ks" 1							1,000
8	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 178,65	4 714,60
"šoupata 4ks" 4							4,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 797,71
9	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,500	235,23	3 410,84
10	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	14,645	110,67	1 619,88
11	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živiničném krytu	m	20,700	42,00	869,40
"pro asf.zalívku spár ve vozovce" 20,7							20,700
12	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	20,700	74,00	1 531,80
13	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiničného zametením	m2	258,200	2,65	684,23
14	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
99 Přesun hmot							69,86
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živiničným	t	11,360	6,15	69,86

Celkem

107 801,05

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí
 Objekt: Babí - ul. Hrušková - celá
 Část: SO05-1.Etapa - od křižov. s ul.Ungrádovou po stáv.asf. u čp.204

JKSO:
 Datum: 3.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							121 372,89
1	001	122202201	Zemní práce				2 914,80
			Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro silnice objemu do 100 m ³ v homině tř. 3	m ³	6,000	152,25	913,50
			"odtěžit" 60,0*0,10		6,000		
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m ³	6,000	100,56	603,36
			"Odvoz na trvalou skládku vč.poplátku do 20km (skládka Křovice)" 6		6,000		
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	60,000	10,06	603,60
			"za dalších 10km do vzdál. 20km" 10*6		60,000		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,000	16,99	101,94
5	001	181101102	Úprava pláňe v zářezích v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	60,000	11,54	692,40
			Komunikace				97 002,35
6	221	564831111	Podklad ze šišťokodrtě ŠD 0/32 tl 100 mm	m ²	60,000	84,80	5 088,00
7	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	266,600	115,86	30 888,28
			"vyrovnávka podkladu v prům.tl.5cm" 266,6		266,600		
8	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m ²	36,600	61,64	2 256,02
			122,0*0,30		36,600		
			"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel"		0,000		
9	221	573211111	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	266,600	10,15	2 705,99
10	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	266,600	199,04	53 064,06
11	R	579000001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel" 1		1,000		
			"Pevná cena 3.000,- Kč"		0,000		
8 Trubní vedení							7 087,11
12	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
			"poklopy 1ks" 1		1,000		
13	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 178,65	5 893,25
			"šoupata 5ks" 5		5,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							14 283,71
14	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,500	235,23	7 174,52
15	592	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	30,805	110,61	3 407,34
16	221	919112114	Řezání čtáctých spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	12,000	42,00	504,00
			"pro asf.zálivku spár ve vozovce" 12		12,000		
17	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	12,000	74,00	888,00
18	221	919135122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	8,000	125,00	1 000,00

"u čp. 237" 8

19	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	266,600	2,65	706,49
20	221	979099155	Poplatek za uložení výkopku na skládce (skládkovné)	m3	6,000	100,56	603,36
6					6,000		
99					Přesun hmot		84,92
21	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	13,808	6,15	84,92
					Celkem		121 372,89

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babi
 Objekt: Babi - ul. Hrušková - celá
 Část: SO05-2. Etapa - od křižov. s ul. Ungrádovou po křižov. s ul. Truhlářskou

JKSO:
 Datum: 3.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							134 753,55
1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	6,053	152,25	921,57
"odtěžit v prům. tl. 5cm" (1,50*80,7)*0,05							3 638,95
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,053	100,56	608,69
"Odvoz na trvalou skládku vč. poplatku do 20km (skládka Křovice)" 6,053							608,69
3	001	162701109	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	60,530	10,06	608,93
"za dalších 10km do vzdál. 20km" 10*6,053							608,93
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,053	16,99	102,84
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	121,050	11,54	1 396,92
s Komunikace							107 367,35
6	221	564811111	Podklad ze šterkotné ŠD 0/32 tl 50 mm	m ²	121,050	42,40	5 132,52
"SD v prům. tl. 5cm" 1,50*80,7							121,050
7	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	300,700	115,86	34 839,10
"vyrovňavka podkladu v prům. tl. 5cm" 300,7							300,700
8	221	569331132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m ²	24,210	61,64	1 492,30
80,7*0,30							24,210
"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel"							0,000
9	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	300,700	10,15	3 052,11
10	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	300,700	199,04	59 851,33
11	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"Pevná cena 3.000,- Kč"							0,000
8 Trubní vedení							8 280,97
12	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 193,86	2 387,72
"mříže UV 2ks" 2							2,000
13	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 178,65	5 893,25
"šoupata 5ks" 5							5,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 389,21
14	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,500	235,23	6 939,29
15	592	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	29,795	110,61	3 295,62
16	221	919112114	Rezární dilatačních spár š 4 mm tl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	9,200	42,00	386,40
"pro asf. závluku spár ve vozovce" 9,2							9,200
17	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou závlukou	m	9,200	74,00	680,80

18	221	9390908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zameštením	m2	300,700	2,65	796,86
19	221	9790909155	Poplatek za uložení výkopku na skládce (skládkovné)	m3	6,053	100,56	608,69
			6,053		6,053		
20	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky (pro všechny etapy)	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
		99	Přesun hmot				77,06
21	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	12,530	6,15	77,06
			Celkem				134 753,55

Celkem

Stavba: Oprava živiničního krytu komunikací Náchod, Babí
Objekt: SO6 - Babí - ul. Truhlářská - od křižovatky s ul. Dlouhou po ul. Pavlišovská

JKSO: 3.12.2012
Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace							
1	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	721,000	115,86	83 535,06
"vyrovňávka podkladu v prům. tl 5cm" 721							253 461,98
2	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	721,000	61,64	7 100,93
384,070,30							
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel"							0,000
3	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	721,000	10,15	7 318,15
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	721,000	199,04	143 507,84
5	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
"z živič. recyklatu - materiál dodá objednatel" 1							1,000
"pevná cena 12.000,- Kč"							0,000
8 Trubní vedení							
6	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mřížce	kus	1,000	1 193,86	1 193,86
"mříž UV 1ks" 1							1,000
7	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 193,86	3 581,58
"poklopy 3ks" 3							3,000
8	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycho hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 178,65	4 714,60
"šoupata 4ks" 4							4,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
9	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	235,23	13 996,19
10	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	60,095	110,61	6 647,11
11	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	32,500	42,00	1 365,00
"pro asf.zálivku spár ve vozovce" 32,5							32,500
12	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	32,500	74,00	2 405,00
13	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	m2	721,000	2,65	1 910,65
14	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavírky	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
Přesun hmot							193,07
15	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	31,393	6,15	193,07
Celkem							292 150,59

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí
 Objekt: SO07 - Babí - ul. Příkrá - od křižovatky s ul. V Dolcích po křižov. s ul. Modřínovou

JKSO: 3.12.2012
 Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	2,700	152,25	411,08
			"odléžit před čp. 187" 27,0*0,10		2,700		217 191,38
							1 311,66
2	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,700	100,56	271,51
			"Odvoz na trvalou skládku vč.poplátku do 20km (skládky Křovice)" 2,7		2,700		
3	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	27,000	10,06	271,62
			"za dalších 10km do vzdál. 20km" 10*2,7		27,000		
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,700	16,99	45,87
5	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	27,000	11,54	311,58
			Komunikace				178 181,73
6	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	523,350	115,86	60 635,33
			"vyrovňávka podkladu v prům.tl.5cm" 496,35+27		523,350		
7	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m ²	82,200	61,64	5 066,81
			137*2*0,30		82,200		
			"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel"		0,000		
8	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	523,350	10,15	5 312,00
9	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nermodifikovaného asfaltu	m ²	523,350	199,04	104 167,58
10	R	57900001	Úprava vjezdu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			"z živič. recyklátu - materiál dodá objednatel" 1		1,000		
			"Pevná cena 3.000,- Kč"		0,000		
8 Trubní vedení							
11	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	7,000	275,70	1 929,90
			"připojení horské vpusti do šachty" 7		7,000		
12	271	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 3000/700 mm	kus	1,000	8 826,82	8 826,82
			"včetně zemních prací a obsypu" 1		1,000		
13	552	552421400	Dodávka mříže litinová horské vpusti 300x300 s rámem	kpl	1,000	782,12	782,12
14	254	899211114	Osazení mříží s rámem horské vpusti	kpl	1,000	1 254,72	1 254,72

15	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 193,86	3 581,58
			"mříž UV 3ks" 3		3,000		
16	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 178,65	7 071,90
			"šoupata 6ks" 6		6,000		
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 116,13
17	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,500	235,23	5 763,14
18	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	24,745	110,61	2 737,04
19	221	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živčném krytu	m	11,000	42,00	462,00
			"pro asf.zálivku spár ve vozovce" 11		11,000		
20	221	919121111	Těsnění spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	11,000	74,00	814,00
21	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živčného zametením	m2	523,350	2,65	1 386,88
22	221	979099155	Poplatek za uložení výkoppku na skládce (skládkovné)	m3	2,700	100,56	271,51
23	R	99901001	Dočasné dopravní značení včetně projednání uzavíčky	Kpl	1,000	2 681,56	2 681,56
		99	Přesun hmot				134,83
24	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	t	21,923	6,15	134,83
			Celkem				217 191,38

STRABAG

1.7. - 30.09. 2013		měsíc		červenec 2013				srpen 2013				září 2013			
		suma		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		309 570,37		100 000,00				100 000,00				109 570,37			
SO 01		664 133,93		264 133,93				200 000,00				200 000,00			
SO 02		104 250,18		40 000,00				24 250,18				40 000,00			
SO 03		107 801,05		40 000,00				37 801,05				30 000,00			
SO 04		256 126,44		56 126,44				100 000,00				100 000,00			
SO 05		292 150,59		100 000,00				100 000,00				92 150,59			
SO 06		217 191,38		80 000,00				57 191,38				80 000,00			
SO 07		1 951 223,94		680 260,37				619 242,61				651 720,96			