

SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519.3070224PMA č. zakázky zhotovitele: 034/13
Číslo smlouvy objednatele: IRM/158/2013

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Technický dozor investora:

Město Náchod

Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou

491 405 111

00272868

CZ00272868, není plátcem DPH v této činnosti

Komerční banka Náchod, a.s., pobočka Náchod

0000222551/0100

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

Ing. Jana Kovářová, tel. 608 226 824,

e-mail: jana.kovarova@mestonachod.cz

Ing. Jana Kovářová

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Obchodní rejstřík:

Telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

K technickému jednání a předání díla je oprávněn jednat:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

Ing. Petrem Dohnálkem, ředitelem závodu Hradec

Králové dle plné moci ze dne 13.12.2012

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

+420 495 859 111

452 74 924

CZ 452 74 924

Komerční banka, a. s., pobočka Praha

014 137 01 52 / 0100

Ing. Michal Šumpík, provozně obchodní náměstek

Ing. Marie Netušilová, vedoucí přípravy a kalkulací
staveb

Ing. Petr Matějka, hlavní stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: „Oprava části MK Patyzánská ul. - panelka Náchod“ dle položkového rozpočtu s výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 18.2.2013, který se stal přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí a

projekt stavby vypracovaný fy. JOSTA s.r.o., Palachova 1742 547 01 Náchod, číslo zakázky 12-1046, z data 10.2012.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací červen 2013
ukončení prací: 31. července 2013
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového a finančního harmonogramu prací provedení díla, který se stal přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku X. bodu 10.1. této smlouvy.

IV. CENA DODÁVKY

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla dle bodu 2.1. této smlouvy „Oprava části MK Partyzánská ul.- panelka Náchod“ činí (v Kč):

Bez DPH 1 317 368,51 Kč

DPH 21% 276 647,39 Kč

Včetně DPH 21% 1 594 015,90 Kč

DPH bude k ceně účtována v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými ve smlouvě o dílo a příloze smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Objednatel si vyhrazuje právo na odpočet ceny v případě snížení cen vstupních materiálů, rozsahu prací, při použití cenově výhodnějších materiálů splňujících technické parametry díla, dílčích změn technologií prací odsouhlasených

- objednatel a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, nemajících vliv na celkovou kvalitu a funkčnost prováděných prací.
- 4.7. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění budou zaznamenána a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavebním deníku stavby a budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, dohodly se smluvní strany, že budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace, snížených o 42%, což odpovídá celkovému snížení cen předložených v nabídce zhotovitele oproti rozpočtu v cenách ÚRS. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18. Takto oceněné vícepráce budou po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo fakturovány.
- 4.8. Na vícepráce resp. méněpráce bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V. PLACENÍ A FAKTURACE

- 5.1. Cenu za provedené práce včetně zapracovaného materiálu bude zhotovitel fakturovat měsíčně, dle výkazu výměr a v souladu s časovým a finančním harmonogramem.
- 5.2. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne předložit měsíční fakturaci. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli na jeho bankovní účet oprávněně fakturovanou částku do uplynutí sjednané lhůty splatnosti, která činí 90 dnů po doručení faktury objednateli. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle čl. V bodu 5.10. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- 5.6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.
- 5.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny ve výši 10 % z celkové ceny.
- 5.8. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
- 5.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.10. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele,

- obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- název díla,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací dle dohody smluvních stran, nejpozději však do 17.6.2013.
- 6.2. Povinností zhotovitele je zajistit v případě potřeby dočasné dopravní značení včetně projednání s Policií ČR, stanovení dopravního značení a rozhodnutí o zvláštním užívání nebo uzavírce komunikace.
- 6.3. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis o předání a převzetí staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v případě prašnosti provést klopení nebo vyčištění vozovky.
- 6.5. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.2. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat subdodavatele.
- 7.3. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 7.4. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle článku IV. této smlouvy.

- 7.6. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy České republiky.
- 7.7. Objednatel zajistí technický dozor investora stavby. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru investora v plném rozsahu.
- 7.8. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k jejímu převzetí.
- 7.9. Zhotovitel je povinen ukládat materiál (frézování atd.) dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku.
- 7.10. Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu o pojištění stavby a pojištění odpovědnosti za škody na majetku objednatele. Tato pojištění je povinen zachovat po celou dobu provádění díla. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady osvědčující existenci uvedených pojistných vztahů.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy, platných českých nebo československých norem /ČSN/).
- 7.12. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.13. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí díla.
- 7.14. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla zodpovídá v průběhu provádění díla zhotovitel.
- 7.15. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd do dotčených objektů pro podnikatele a klienty. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné vstupy do objektů. Zhotovitel je povinen veškeré výkopy ohradit a zajistit jejich osvětlení.
- 7.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.17. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem na náklad zhotovitele do původního stavu, v případě zničení nebo poškození neumožňujícího uvedení do původního stavu budou zhotovitelem nahrazeny.
- 7.18. Zhotovitel je povinen umožnit opravy inženýrských sítí v časovém horizontu dle projednání s jejich správci.
- 7.19. Zhotovitel je povinen převzít pouze řádně zhotovenou plán od majitelů sítí se zápisem ve stavebním deníku.
- 7.20. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky, vyjádření a povolení týkající se tohoto díla.
- 7.21. Objednatel se stává vlastníkem každé zhotovené části díla uvedené v soupisu prací ve smyslu ujednání v bodě 5.2 této smlouvy, a to okamžikem uhrazení příslušné části ceny za dílo dle faktury zhotovitele vystavené na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

- 7.22. Jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru investora, případně dalších přizvaných osob.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení:
- 8.1.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zkoušky hutnící atd. 2x,
 - 8.1.2. zápisy o prověření prací o konstrukci zakrytých v průběhu prací 2x,
 - 8.1.3. zápisy o vyzkoušení smontovaných zařízení a provedených revizních a provozních zkouškách 2x,
 - 8.1.4. dokumentaci skutečného provedení díla 2x,
 - 8.1.5. originál stavebního deníku 1x,
 - 8.1.6. geodetické zaměření nového kabelu VO 2x,
 - 8.1.7. prohlášení o shodě, certifikáty na materiál a výrobky použité na stavbě 2x
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.2. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění.
- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, vlastnosti odpovídající platným normám a obecně závazným předpisům a vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední drobné vady nebo nedodělky, pokud bylo dílo předáno s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, jinak předáním díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad díla ve smyslu bodu 9.2. do dvou dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším technickém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit

účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle článku X. bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.

- 9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli především bezplatné odstranění vad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.
- 9.5. Před uplynutím záruční lhůty stavby se zhotovitel zavazuje na vyzvání objednatele zúčastnit tzv. superkolaudace a zajistit odstranění případných vad a nedodělků.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel nepředá dílo uvedené v článku II. této smlouvy v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy nebo neprovede práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. odst. 9.3. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli cenu za dílo dle faktur v době jejich splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě č.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII. ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 12.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

- 13.2. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením obchodního zákoníku.
- 13.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 13.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Náchod dne 19.2.2013, pod č. usnesení 93/2571/13.


Přílohy: 1) položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 18.2.2013
2) časový a finanční harmonogram prací provedení díla v členění po měsíčním plnění stavby

V Náchodě dne 8.3.2013

V Hradci Králové dne 5.3.2013

Objednatel:
Město Náchod

Zhotovitel:
za EUROVIA CS, a.s.:



zast. Ing. Tomášem Šubertem
místostarostou



zast. Ing. Petrem Dohnálkem
ředitelem závodu dle plné moci

KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Název stavby	Oprava části MK Partyzánská ul. - panelka Náchod	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Náchod
Objednatel	Město Náchod	IČ	
Projektant	JOSTA, s.r.o., Palachova 1742, Náchod	DIČ	
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Arnošt Gerhart	15.10.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	73 316,97	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	1 189 551,54	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Silniční provoz		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	42 000,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 304 868,51	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		12 500,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Součet 7, 12, 19-22	1 317 368,51	
Datum a podpis		Razítko		24	14 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	1 317 368,51 DPH	276 647,39
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 594 015,90
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava části MK Partyzánská ul. - panelka Náchod

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Náchod

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 15.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 262 868,51
1	Zemní práce	95 454,09
181	Terénní a sadové úpravy	6 750,00
4	Vodorovné konstrukce	487,41
5	Komunikace	821 696,82
5B	Bourání komunikací	161 647,58
8	Trubní vedení	43 003,17
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	131 409,78
99	Přesun hmot	2 419,66
M	Práce a dodávky M	42 000,00
21-M	Elektromontáže	42 000,00
OST	Ostatní	12 500,00
022	Dopravní značení	7 500,00
GP	Geodetické práce	5 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 317 368,51</u>

Soupis dalších položek, které musí zcela pokrývat nabídková cena

- 01/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
- 02/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
- 03/ náklady na vytýčení stavby
- 04/ náklady na ochranu díla až do převýšky.
- 05/ náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
- 06/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby .
- 07/ náklady na případné další zvětšené přesuny hmot a zvýšené náklady na technologickou manipulaci na stavbě (viz. Poznámka - "a")
- 08/ náklady na skladování, dovozní, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
- 09/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
- 10/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.

POZNÁMKA :

a/ Vzhledem ke komplikovanému přesunu hmot a technologické manipulaci s
materiálem na stavbě, byla do rozpočtu zahrnuta hmotnost podkladních šterkových
vrstev.

b/ U pozic, jejichž číslo odpovídá konkrétní položce stavebních ceníků ÚRS Praha,
platí pro danou pozici úplný popis položky z ceníku ÚRS Praha a případně i další
upřesňující popisy.

SLEPÝ ROZPOČET

Stavba: Oprava části MK Partyzánská ul. - panelka Náchod

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Náchod
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 15.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV									
D	HSV								
	D	1	Zemní práce						
1	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 738,600	11,34	95 454,09	20,0
				"vozovka "		1 400,000		19 715,72	
				"vjezdy u garáží řez 1-1"		40,000			
				"pod obrubníky"		185,000			
				"úprava šterkových sjezdů"		53,000			
				"původní panel.vjezd"		29,000			
				"předlažba sjezdu z žulové dlažby"		22,000			
				"předlažba okap.chodníku z žul.dlažby"		2,600			
				"předlažba sjezdu ze zámkové dlažby"		7,000			
				Součet		1 738,600			
2	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	141,000	72,91	10 280,31	20,0
				"vozovka řez 1-1"		81,000			
				"dtto, pod vjezdy do garáží "		20,000			
				"dtto, svah na boku"		12,000			
				"dtto, 20% plochy dorovnání"		28,000			
				Součet		141,000			
3	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	70,500	1,00	70,50	20,0
				"předpoklad 50%"		70,500			
4	K	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	6,400	1,00	6,40	20,0
				"kanalizace uliční vpusti č.1+2+6"		6,400			
5	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,000	288,49	2 307,92	20,0
				"kanalizace uliční vpusti č.1+2+6 a žlabu"		8,000			
6	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,000	1,00	4,00	20,0
				"předpoklad 50%"		4,000			
7	K	001	162301101	Vodorovné přemísťování do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	59,200	6,26	370,59	20,0
				"zemina na zásyp zeminou podél obrubníků na meziskladku a zpět"		59,200			
8	K	001	162701105	Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	119,400	79,14	9 449,32	20,0

1 262 868,51

36	M	MAT	592452130x	"předpoklad 20% plochy"	7,0*1,03*0,2		1,442					
				Dod.dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm z vybouraného materiálu		m2	5,768	1,00	5,77	20,0		
37	K	221	59914111	"předpoklad 80% plochy"	7,0*1,03*0,8		5,768					
				Výplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlkou		m	4,000	56,54	226,16	20,0		
38	K	221	59944111	"napojení komunikace"	4,0		4,000					
				Výplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým		m	4,000	1,57	6,28	20,0		
39	D	5B	113106123	Bourání komunikací								
				Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic		m2	7,000	32,60	161 647,58	20,0		
40	K	221	113106161	"předlažba sjezdu ze zámkové dlažby"	7,0		7,000					
				Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého		m2	24,600	27,10	666,66	20,0		
				"předlažba sjezdu z žulové dlažby"	5,0+17,0		22,000					
				"předlažba okap chodníku z žul. dlažby"	6,5*0,4		2,600					
				Součet			24,600					
41	K	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců		m2	1 289,000	25,20	32 482,80	20,0		
				"betonové panely"	1260,0		1 260,000					
				"panel.vjezd"	6,0+23,0		29,000					
				Součet			1 289,000					
42	K	221	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm		m2	252,000	20,10	5 065,20	20,0		
				"pod bouranými panely v předp. rozsahu 20%"	1260,0*0,2		252,000					
43	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm		m2	240,000	29,30	7 032,00	20,0		
				"vozovka řez 1-1 a na konci "	(40,0+20,0)*4,0		240,000					
44	K	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm		m2	4,480	611,00	2 737,28	20,0		
				"betonová plocha"	11,2*0,4		4,480					
45	K	221	113154113	Frézování živícného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		m2	2,000	151,00	302,00	20,0		
				"napojení komunikace"	4,0*0,5		2,000					
46	K	221	113202111	Výthrání obrub krajníků obrubníků stojatých		m	310,000	34,20	10 602,00	20,0		
				"betonové obrubníky"	310,0		310,000					
47	K	271	358315114x	Bourání vpustí na splaškové kanalizaci		kpllt	1,000	1 995,00	1 995,00	20,0		
				"rušená vpust na splaškové kanalizaci cca"	1		1,000					
48	K	271	358315114y	Bourání stávající uliční vpust v místě nové		kpllt	1,000	1 995,00	1 995,00	20,0		
				"stávající uliční vpust v místě nové"	1		1,000					
49	K	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ránnů hmotnosti do 50 kg		kus	2,000	84,70	169,40	20,0		
				"rušená vpust na splaškové kanalizaci"	1		1,000					
				"stávající uliční vpust v místě nové"	1		1,000					
				Součet			2,000					
50	K	221	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu vozovky živícné tl do 200 mm		m	4,000	30,90	123,60	20,0		
				"napojení komunikace"	4,0		4,000					
51	K	221	919735112	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm		m	4,000	47,40	189,60	20,0		
				"napojení komunikace"	4,0		4,000					

52	K	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,000	34,20	239,40	20,0
				"předlažba sjezdu ze zámkové dlažby" 7,0		7,000			
53	K	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	24,600	15,50	381,30	20,0
				"předlažba sjezdu z žulové dlažby" 5,0+17,0		22,000			
				"předlažba okap.chodníku z žul.dlažby" 6,5*0,4		2,600			
				Součet		24,600			
54	K	221	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	859,333	30,00	25 779,99	20,0
				"předpoklad 2/3 z bourané plochy" 1289,0/3*2		859,333			
55	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	89,416	45,20	4 041,60	20,0
				"podklad z kameniva a živice" 32,76+56,4+0,256		89,416			
56	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	231,735	45,20	10 474,42	20,0
				"sut' celkem minus sut' ze sypkých materiálů" 676,71-89,416		587,294			
				"využitá kamenná a zámková dlažba "		-4,951			
				"využitá silniční dílice ze 2/3 plochy "		-350,608			
				Součet		231,735			
57	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 698,904	5,46	9 276,02	20,0
				"skládká Rtyně v Podkrkonoší 20km" 89,416*19		1 698,904			
58	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 402,965	5,46	24 040,19	20,0
				"skládká Rtyně v Podkrkonoší 20km" 231,735*19		4 402,965			
59	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením	t	350,608	45,20	15 847,48	20,0
				"předpoklad 2/3 z bourané plochy" 525,912/3*2		350,608			
60	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 402,432	5,46	7 657,28	20,0
				"místo určení 5km" 350,608*4		1 402,432			
61	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	231,735	1,00	231,74	20,0
				"sut' z kusových materiálů" 231,735		231,735			
62	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,256	1,00	0,26	20,0
				"sut' z asfaltu" 0,256		0,256			
63	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	89,160	1,00	89,16	20,0
				"sut' ze sypkých materiálů minus živice" 89,416-0,256		89,160			
	D		8	Trubní vedení				43 003,17	
64	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhostí třídy SN8 DN150	m	10,000	191,91	1 919,10	20,0
				"kanalizace uliční vpusti č.1+2+6 a žlabu" 3,0+3,0+2,0+2,0		10,000			
65	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	440,92	2 645,52	20,0
				"uliční vpusti č.1-6" 6		6,000			
66	M	MAT	592238500	Dod.dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	3,030	525,00	1 590,75	20,0
				"uliční vpusti č.1+2+6" 3,0*1,01		3,030			
67	M	MAT	592238580	Dod.skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	6,060	540,00	3 272,40	20,0
68	M	MAT	592238620	Dod.skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,030	330,00	999,90	20,0

84	D	K	PK	GP	GP1	Geodetické práce Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	20,0
						<u>Celkem</u>				<u>1 317 368,51</u>	

Harmonogram stavby - ul. Partyzánská

Číslo činnosti	Objekt	Zhotovitel Podzhotovitelé	Činnost	2013																																																
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
				STAVENÍŠTĚ																																																
01			ulice Partyzánská																																																	

Termín zahájení stavby : 17.6. 2013
Termín dokončení stavby : 31.7. 2013

Plán finančního objemu

ROK 2013	
červen	500 000,00 Kč
červenec	817 368,51 Kč
CELKEM bez DPH	1 317 368,51 Kč