

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace“

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Zemní práce pro přeložku vodovodního řadu na stoce B2-5

Změna se týká těchto SO a PS: SO 09.4e (Stoka B2-5)

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je přeložka vodovodu v místě stoky B2-5 mezi šachtami ŠB2-5-1 a ŠB2-5-2. Dle vytýčení trasy stávajícího vodovodního řadu nemělo dojít ke kolizi s navrženou trasou nové splaškové kanalizace. Při osazování šachty ŠB2-5-1 bylo však zjištěno, že vodovod je uložen přesně v trase navržené splaškové kanalizace. Po dohodě s provozovatelem vodovodu bylo zvoleno přeložení vodovodního řadu v celkové délce 16m. –Zhotovitel provedl veškeré související zemní práce, zatímco provozovatel vodovodu (Vodárna Plzeň a.s.) provedl samotné přeložení vodovodního potrubí. Provedené práce ze strany provozovatele vodovodu byly objednateli fakturovány samostatně, proto nejsou součástí tohoto ZL.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: NE

Výpočet nákladů na změnu: 56.299,39 Kč (bez DPH)

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 24. 6. 2020

Podpis

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Střelice
IČO: 43005560

-90-




2/ Stanovisko autorského dozoru:**X****Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 24.6.2020

Podpis

**3/ Stanovisko TDI:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 24.6.2020

Podpis


**4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:**☒☐**Odsouhlasuji****Zamítám**

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN
okr. Plzeň - sever 9

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška

Datum: 25-06-2020

Podpis



- Přílohy:**
- 1) Situační schéma změny
 - 3) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
 - 4) Fotodokumentace

SO 09.4
STOKA B2-5
PP-UR2 DN 250 - DL. 52
PVC-KG DN 150 - DL. 11



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 10

Projekt:	„Manětín - ČOV a kanalizace“		
	Ev. číslo objednatele:		
	Ev. číslo zhotovitele:		
	Číslo akce objednatele:		

SO 09.4 e - Stoka B2.5 (zemní práce na přeložce vodovodního řádu na stoce B2-5)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 10

Kód dílu - Popis	Cena [CZK]				
	Dle SOd	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	411 587,51	56 299,39	0,00	56 299,39	467 886,90
HSV - Práce a dodávky HSV	411 587,51	56 299,39	0,00	56 299,39	467 886,90
1 - Zemní práce	125 216,45	15 346,49	0,00	15 346,49	140 562,94
11 - Zemní práce - přípravné a přídužené práce	13 453,72	949,60	0,00	949,60	14 403,32
4 - Vodovodné konstrukce	9 894,75	1 135,36	0,00	1 135,36	11 030,11
5 - Komunikace pozemní	104 227,96	37 982,00	0,00	37 982,00	142 209,96
8 - Trubní vedení	136 886,93	0,00	0,00	0,00	136 886,93
997 - Přesun sutě	17 922,12	885,94	0,00	885,94	18 808,06
998 - Přesun hmot	3 985,58	0,00	0,00	0,00	3 985,58

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle SOd	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Dle SOd	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem														
D	HSV		Práce a dodávky HSV			411 587,51	56 299,39	0,00	56 299,39	411 587,51	56 299,39	0,00	56 299,39	467 886,90
D	1		Zemní práce											
6	K	13201203	Hrubení zaplavených i nepaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadů v horní tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	154,40	48,740		13,866	62,626	125 216,45	15 346,49	0,00	15 346,49	140 562,94
7	K	13201203	Hrubení zaplavených i nepaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spadů v horní tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	184,10	54,840		15,574	70,434	7 538,54	2 140,91		2 140,91	9 679,45
12	K	16101102	Svrstí přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby a s vyložněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	47,50	57,040		16,192	73,232	10 099,73	2 867,17		2 867,17	12 966,90
14	K	16201102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez roztrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m ³	57,00	167,400		52,480	219,880	2 709,40	769,12		769,12	3 478,52
15	K	16701102	Naládkování, skládání a překládání neukláděho výkopu nebo sypání naládkování, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	42,00	83,700		23,040	106,740	9 541,80	2 991,36		2 991,36	12 533,16
21	K	17401101	Zlep sypání z jakékoliv horniny s uložněním výkopu ve vrtácích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopech	m ³	123,50	83,700		23,040	106,740	3 515,40	967,68		967,68	4 483,08
22	K	17510101R	Obtápění potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv tloubku výkopu a mru zhutnění bez položení sypání	m ³	170,00	30,910		4,994	35,904	10 336,95	2 845,44		2 845,44	13 182,39
23	M	583312000	kamenivo - šterkopské	t	201,90	58,730		9,489	68,219	5 224,70	848,98		848,98	6 103,68
D	11		Zemní práce - přípravné a přídužené práce							11 857,59	1 915,83		1 915,83	13 773,42
24	K	113107164	Odstranění podkladu nebo krytu a přemístění přes 50 m ² do 200 m ² z kamenná hrubého dřevěného, o tl. vrstvy přes 300 mm	m ²	61,70	63,200		8,000	71,200	13 453,72	949,60	0,00	949,60	14 403,32
25	K	113107182	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	57,00	63,200		8,000	71,200	3 899,44	493,60		493,60	4 393,04
D	4		Vodovodné konstrukce							3 602,40	456,00		456,00	4 058,40
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v osteněním výkopu z psáu a šterkopskou do 63 mm	m ³	887,00	7,120		1,280	8,400	9 894,75	1 135,36	0,00	1 135,36	11 030,11
D	5		Komunikace pozemní							6 315,44	1 135,36		1 135,36	7 450,80
31	K	564851111	Podklad ze šterkopti S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	155,50	63,200		35,000	98,200	104 227,96	37 982,00	0,00	37 982,00	142 209,96
32	K	564861111	Podklad ze šterkopti S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	185,60	63,200		35,000	98,200	9 827,60	5 442,50		5 442,50	15 270,10
33	K	565145111	Šterčový beton vrtací podklad JCP 16, (obalovací kamenná střešní zmrzlá - OK) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	409,20	63,200		35,000	98,200	11 779,92	6 496,00		6 496,00	18 225,92
34	K	577134111R	Šterčový beton vrtací obnova JCO 11 (ABR) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného sádku v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm, v spojovacího postřiku	m ²	334,90	130,000		35,000	165,000	25 861,44	14 322,00		14 322,00	40 183,44
										43 537,00	11 721,50		11 721,50	55 258,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Dle zmínového listu	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle zménového listu
D	997		Přesun sutě											
67	K	99721551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze splyných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,80	53,710	5,930		59,640		2 997,02	330,89	885,94	18 808,06
68	K	99721559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 zpočátku 1 km přes 1 km	t	1,40	1 289,040	142,320		1 431,360		1 804,66	199,25		3 327,91
69	K	99721845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	60,00	18,280	1,450		19,730		1 096,80	87,00		2 003,91
70	K	99721855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	60,00	35,400	4,480		39,880		2 124,00	268,80		1 183,80
														2 392,80





