ATLANTA a.s.
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 013/2020

(dále též „Smlouva") uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. *Obec Těšetice, Těšetice 62, 671 61 pošta Prosiměřice*

Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Nekula-starosta obce
IČ:	00637629
DIČ:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1581858359 / 0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Herzig

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel")

2. *ATLANTA, a.s.*

Sídlo:	Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce:	Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
e-mail:	info@atlanta-as.cz
telefon:	515 200 611
fax:	515 200 613
IČ:	25531549
DIČ:	CZ25531549
Bankovní spojení, č.ú.:	Komerční banka, a.s., 362241741/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva Ing. Jan Vydra, člen představenstva

(dle jen „Zhotovitel")

III. Předmět Smlouvy

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o odsouhlasené vícepráce/ méněpráce – viz. položkový rozpočet.

VII. Cena za provedení díla

Cena díla se navyšuje o odsouhlasené vícepráce / méněpráce takto:

Původní cena bez DPH	**4 035 989,87 Kč**
Vícepráce/méněpráce	**100 751,58 Kč**
Nová cena celkem bez DPH	**4 136 741,45 Kč**
DPH 21%	**868 715,70 Kč**
Cena celkem vč. DPH	**5 005 457,15 Kč**

Ostatní ujednání SoD č. 013/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Objednatel

V Těšeticích, dne 24.07.2020

.....

Obec Těšetice
Ing. Zdeněk Nekula, starosta obce

OBEC TĚŠETICE
IČO: 00637629
671 61 p. Prosiměřice

Zhotovitel

Ve Znojmě dne 20. 7. 2020

.....

ATLANTA, a.s.
Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva

ATLANTA a.s.
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ26531649
Tel.: 515 280 811, Fax: 515 280 813

Položkový rozpočet

Stavba:	20-018	KD Těšetice - zateplení objektu
Rozpočet:	01	Stavební úpravy

Zhotovitel:	ATLANTA, a.s. Nový Šaldorf 162 67181 Znojmo	IČO: 25531549 DIČ: CZ25531549
Objednatel:	Obec Těšetice 62 67161 Těšetice	IČO: 00637629 DIČ: CZ00637629
Vypracoval:	Ing. Jarmila Majerová	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	100 751,58 CZK
Základní DPH	21 %	21 158,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,42 CZK
Cena celkem:		121 910,00 CZK

V _____ dne 24.07.2020

Za zhotovitele

ATLANTA a.s.
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Za objednatele

OBEC TĚŠETICE
IČO: 00637629
671 61 č. Prosiměřice

Stavba:	20-018	KD Těšetice - zateplení objektu	List č. 2
Rozpočet:	01	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 951,64	1,12815
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-7 321,62	0,12966
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	940,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 341,78	0,00045
99	Staveništní přesun hmot	HSV	943,69	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	41 710,27	0,48462
762	Konstrukce tesařské	PSV	2 162,17	0,10454
764	Konstrukce klempířské	PSV	11 040,48	0,11076
765	Krytiny tvrdé	PSV	2 472,89	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-31 060,61	0,22209
767	Konstrukce zámečnické	PSV	70 070,89	0,14268
M21	Elektromontáže	MON	2 500,00	0,00000
			100 751,58	**2,32295**

Stavba:	20-018	KD Těšetice - zateplení objektu	List č. 3
Objekt:	002	Vícepráce, méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,32	5 600,00	1 797,60
2	346255123R00	Obklad nadpraží deskami Ytong tl. 100 mm	m2	0,90	1 474,00	1 326,60
3	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,16	1 309,00	2 827,44
Celkem za:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**5 951,64**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
4	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	66,67	169,00	11 266,76
5	622311130RV	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 30 mm, s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact	m2	-32,96	1 067,20	-35 174,91
6	622311130RVa	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 30 mm weberpas silikon zrnitý 1,5 mm tenkovrstvá omítka	m2	32,96	1 052,68	34 696,33
7	622311135RT6	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-614,63	1 206,70	-741 674,02
8	622311135RT6a	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr weberpas silikon zrnitý 1,5 mm tenkovrstvá omítka	m2	614,63	1 192,18	732 749,59
9	622311153RT6	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	-317,62	1 141,50	-362 560,38
10	622311153RT6a	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr weberpas silikon zrnitý 1,5 mm tenkovrstvá omítka	m2	317,62	1 126,98	357 948,57
11	622311525RT1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	-70,44	1 576,40	-111 041,62
12	622311525RT1a	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr weberpas marmolit střednězrnný dekorativní omítka 4,5 kg/m2	m2	70,44	1 562,20	110 041,37
13	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-60,28	1 316,10	-79 334,51
14	622311525RV1a	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	60,28	1 154,30	69 581,20
15	622311553RT1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	-0,54	1 197,90	-646,87
16	622311553RT1a	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr weberpas marmolit střednězrnný dekorativní omítka 4,5 kg/m2	m2	0,54	1 356,34	732,42
17	283754611R	Deska polystyrenová XPS - průměrná tloušťka vyrovnání 30 mm	m2	69,33	87,90	6 094,45
Celkem za:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				**-7 321,62**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
18	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	8,00	117,50	940,00
Celkem za:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**940,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
19	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 el. skříň	m3	0,32	4 180,00	1 341,78
Celkem za:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**1 341,78**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
20	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,26	750,00	943,69
Celkem za:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**943,69**

Stavba:	20-018	KD Těšetice - zateplení objektu	List č. 4
Objekt:	002	Vícepráce, méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
21	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	127,80	39,60	5 060,88
22	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	31,95	172,00	5 495,40
23	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm tl.40mm	m3	1,38	2 090,00	2 884,70
24	6315083956R	Pás ISOVER DOMO PLUS 5600 x 1200 x 160 mm	m2	153,36	179,00	27 451,44
25	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	408,92	2,00	817,85
Celkem za:	**713**	**Izolace tepelné**				**41 710,27**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
26	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením	m2	-14,34	250,00	-3 586,00
27	762343101V01	Montáž roštu pro okapní plech	m	72,00	58,70	4 226,40
28	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; I = 3000,0 mm	m	79,20	17,50	1 386,00
29	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	20,26	6,70	135,77
Celkem za:	**762**	**Konstrukce tesařské**				**2 162,17**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
30	764321260R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 1000mm	m	8,00	590,00	4 720,00
31	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	8,00	538,00	4 304,00
32	764441210R00	Chrlič z Pz plechu, jednoduchý ukončení nástřešního žlabu	kus	2,00	550,00	1 100,00
33	764322292V01	Vodní zarážka z Pz plechu	kus	2,00	350,00	700,00
34	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	108,24	2,00	216,48
Celkem za:	**764**	**Konstrukce klempířské**				**11 040,48**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
35	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	12,00	75,00	900,00
36	765319211R00	Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	4,80	280,00	1 344,00
37	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	22,44	10,20	228,89
Celkem za:	**765**	**Krytiny tvrdé**				**2 472,89**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
38	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 heraklit, vč. likvidace	m2	31,95	155,00	4 952,25
39	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m2	-5,74	149,60	-858,91
40	611000V01	Příplatek za sklápění druhého křídla okna 2000 x 1500mm	kus	1,00	132,00	132,00
41	611000V02	Příplatek za klika+koule LUXEMBOURG, elox přírodní mat. pro dveře 1100 x 2100 mm	kus	1,00	456,00	456,00
42	611000V03	Příplatek za PUR pod prahem vchodových dveří, 80mm	m	2,84	660,00	1 874,40
43	6114379.V2	Dveře vchodové plast dvoukřídlé 1770x2180mm, otevíravé, prosklené klika+ klika LUXEMBOURG, bílá	kus	1,00	33 967,00	33 967,00
44	61143792.V	Dveře vchodové plast 2000x2400 otevíravé, prosklené,specifikace viz PD	kus	-2,00	35 630,30	-71 260,60
45	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-307,38	1,05	-322,75
Celkem za:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**-31 060,61**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
46	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg vč. zinkování	kg	2,35	283,00	665,62

Stavba:	20-018	KD Těšetice - zateplení objektu	List č. 5
Objekt:	002	Vícepráce, méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	767616111V01	Montáž dveří z Al - profilů	m2	4,77	850,90	4 056,58
48	13351380.AR	Ocel pásová jakost S235 50x5,0 mm 11375	t	0,00	19 300,00	49,02
49	611000V04	Příplatek za PUR pod prahem vchodových dveří 80mm	m	2,00	660,00	1 320,00
50	6117300V1	Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlé prosklené, 2000 x 2440 mm profil: ALUPROF S.A.(MB - 86SI), RAL 8R9016, izol.dvojsklo bezpečnostní VSG 33.2	ks	1,00	62 740,70	62 740,70
51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	688,32	1,80	1 238,97
Celkem za: 767		**Konstrukce zámečnické**				**70 070,89**
Díl: M21		**Elektromontáže**				
52	210000000V01	Elektromontáže - posun el. skříně	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za: M21		**Elektromontáže**				**2 500,00**