



Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

Článek 1. – Smluvní strany

Objednatel: Městys Jimramov
Sídlo: Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
Statutární orgán: Ing. Josef Homolka, starosta městyse
IČ: 00294471
Telefon : +420 566 562 305
E-mail : homolka@jimramov.cz
Bankovní spojení: 1623470329/0800
(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:** Stavební společnost V&K s.r.o.
Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupení: Ing. Pavel Vorel
IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 11806
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 7000005751/0600
Telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vorel
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Pavel Vorel

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

- 1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je provedení stavby **„STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY ZŠ“**. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2) Místem plnění je k.ú. Jimramov st. 255, st. 434 a 664/103,

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem smlouvy o dílo jsou stavební a terénní úpravy ŽS Jimramov. Dílo je dále specifikováno projektovou dokumentací.

5) Množství a rozsah zakázky:

Přesný rozsah prací je podrobně vymezen soupisem prací, obecně závaznými předpisy, zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Miloslavem Broučkem, Autorizovaný inženýr, IČ: 60674679, Č.p. 25, 592 44 Věcov, stavebním povolením a závaznými stanovisky z MěÚ Nové Město na Moravě.

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena celkem bez DPH: 2,693.790,15 Kč

DPH ve výši 21 % 565.695,93 Kč

Cena celkem včetně DPH: 3,259.486,00 Kč

(Slovy: Třimilionydvěstěpadesátdevět tisíc čtyřista osmdesát šest Kč včetně DPH)

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy náklady také na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační, koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření.
- Zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou v rámci stavby zakryty.
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.

4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.

5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:

- pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
 - 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
 - 8) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
 - 9) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
 - 10) Navýšení ceny díla je možné pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.
 - 11) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 - 12) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí být jednotkové ceny stanoveny dle obecně dostupné cenové soustavy (např. RTS).

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací 30 dnů po písemné výzvě k zahájení prací objednatelem nejdříve však 1.3.2021.
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30. 9. 2021.

V případě že objednatel písemně nevyzve zhotovitele k provádění díla, zaniká smlouva v plném rozsahu.

Termín ukončení prací na díle: **nejpozději do 28.02.2022**

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body rozvodů energií. Zároveň smluvní strany dohodnou úhradu za odběr.
- 5) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 6) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 7) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatel. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí

objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.

- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.
 - c) Doklad o provedení všech nutných zkoušek a další doklady potřebné k úspěšnému předání a případné kolaudaci díla.
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů,
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7) Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto článku může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelům a technickým dozorem investora soupisu prací, který bude součástí faktury.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Faktury budou vystaveny po vzájemném odsouhlasení provedených prací.
- 3) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 4) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vůči objednateli a třetím osobám a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby.
- 6) Využití poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případě, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci veřejné zakázky. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn využít poddodavatele pouze za souhlasu objednatele.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 8) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 9) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.
- 10) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota soupisu prací.
- 11) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace dle platné vyhlášky (č. 169/2016 Sb.).
- 12) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),
- 13) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 14) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 15) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 16) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Článek 11. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Článek 12. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
 - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 3) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.

- 4) Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 5) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Městyse Jimramov, Zápis č. 3/2020, bod č. 10 ze dne 25.6.2020.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. - Krycí list rozpočtu a Podrobný položkový rozpočet

V Jimramově, dne 10.8.2020

Za Objednatele:

MĚSTYS JIMRAMOV
OV
ta 39
Z00294471

Ing. Josef Homolka, starosta městyse

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 10.8.2020

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Pavel Vorel, jednatel
e-mail: vakstavspol@tiscali.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **045-20 Městys Jimramov**

Objednatel: **Městys Jimramov** IČO: **00294471**
Náměstí Jana Karafiáta č.p. 39 DIČ: **CZ00294471**
59242 Jimramov

Zhotovitel: **Stavební společnost V&K s.r.o.** IČO: **48910961**
K Ochozi 1406 DIČ: **CZ48910961**
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 532 974,31
PSV			1 030 965,84
MON			79 350,00
Vedlejší náklady			50 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 693 790,15


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 693 790,15 CZK
Základní DPH	21 %	565 695,93 CZK

Zaokrouhlení **-0,08 CZK**

Cena celkem s DPH 3 259 486,00 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem dne 10.8.2020


o.
nem
961
z

Za zhotovitele


MĚSTYS JIMRAMOV
242 JIMRAMOV
n. Jana Karafiáta 39
94471 DIČ: CZ00294471

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ	0,00	2 285 080,39	479 866,88	2 764 947,27	85
1	Rozpočet	0,00	2 285 080,39	479 866,88	2 764 947,27	85
SO 02	Stavební úpravy dvora ZŠ Jimramov	0,00	375 791,51	78 916,22	454 707,73	14
1	Rozpočet	0,00	375 791,51	78 916,22	454 707,73	14
SO 03	Stavební úprava chodby pod družinou ZŠ	0,00	32 918,25	6 912,83	39 831,08	1
Var. 2	Betonová stěrka	0,00	32 918,25	6 912,83	39 831,08	1
Celkem za stavbu		0,00	2 693 790,15	565 695,93	3 259 486,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 977,46	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			286 199,91	11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			243 023,28	9
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			54 075,90	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 841,46	2
5	Komunikace	HSV			197 449,96	7
61	Úpravy povrchů vnější	HSV			57 469,92	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			120 711,90	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 480,56	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 065,08	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 029,41	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 850,00	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			130 083,35	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 271,93	4
711	Izolace proti vodě	PSV			43 737,83	2
713	Izolace tepelné	PSV			69 106,45	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			147 827,00	5
723	Vnitřní plynovod	PSV			41 500,00	2
730	Ústřední vytápění	PSV			101 380,00	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			126 272,85	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			80 050,14	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			273 421,64	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			58 440,65	2
772	Kamenné dlažby	PSV			16 115,37	1
781	Obklady keramické	PSV			54 955,30	2
783	Nátěry	PSV			7 250,56	0
784	Malby	PSV			10 908,05	0
M21	Elektromontáže	MON			62 850,00	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			16 500,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 444,19	2
VN	Vedlejší náklady	VN			50 500,00	2
Cena celkem					2 693 790,15	100

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				102 056,26
1	122201101R00	Odkopávký nezapažené v hor. 3 do 100 m3 vedle kuchyně : 20*0,5	m3	10,00000 10,00000	164,50	1 645,00
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ drenáž : (9,15+0,5+3,55)*0,6*1,4 beton, žlab : 9,65*0,6*0,2	m3	12,24600 11,08800 1,15800	451,50	5 529,07
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 10+12,246	m3	22,24600 22,24600	40,00	889,84
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m úprava terénu dovoz : 100	m3	100,00000 100,00000	121,00	12 100,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	122,24600	221,50	27 077,49
6	175101101RT2	Obsyp potrubí drenáží s dodáním štěrkopisku frakce 16 - 32 mm drenáž : (9,15+0,5+3,55)*0,6*1,3	m3	10,29600 10,29600	985,00	10 141,56
7	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	215,00000	30,50	6 557,50
8	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm svah proti jídelně : 75 úprava terénu dovoz : 100	m2	175,00000 75,00000 100,00000	16,20	2 835,00
9	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 vedle kuchyně : 20 svah proti jídelně : 75 kolem živého plotu : 20 úprava terénu dovoz : 100	m2	215,00000 20,00000 75,00000 20,00000 100,00000	88,90	19 113,50
10	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině živý plot : 32	kus	32,00000 32,00000	33,90	1 084,80
11	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	6,50000	105,00	682,50
12	02661726R	Tis - živý plot	kus	32,00000	450,00	14 400,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				273 131,91
13	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 drenáž : (9,15+0,5+3,55)*(0,6+1,3)*2*1,2	m2	60,19200 60,19200	30,10	1 811,78
14	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 11,92*6*3,45 -(6,75+2,7)*0,3*3,45 -1,95*0,6*3,45 stávající suť : -69,2	m3	163,72680 246,74400 -9,78075 -4,03650 -69,20000	650,00	106 422,42
15	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože drenáž : (9,2+3,6+1)	m	13,80000 13,80000	16,80	231,84
16	271571112R00	Polštář základu stávaj. recykl. suť stávající suť : 69,2	m3	69,20000 69,20000	600,00	41 520,00
17	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. (12,6*7,1-1,95*0,9)*0,1	m3	8,77050 8,77050	3 125,00	27 407,81
18	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 (12,6*7,1-1,95*0,9)*4,952*0,001	t	0,43430 0,43432	32 670,00	14 188,58
19	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnici betonem C 12/15	m2	52,07250	1 271,00	66 184,15

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		základ vnitřní : (6,75+2,7)*3,45		32,60250		
		přízdívka kamenice : 5,9*3,3		19,47000		
20	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,38480	33 590,00	12 925,43
		základ vnitřní svíslé : (6,75+2,7)*4*3,6*0,89*0,001		0,12111		
		vodorovně : (6,75+2,7)*2*7*0,89*0,001		0,11775		
		přízdívka kamenice svíslé : 5,9*4*3,45*0,89*0,001		0,07246		
		vodorovně : 5,9*2*7*0,89*0,001		0,07351		
21	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	15,18000	27,50	417,45
		13,8*1,1		15,18000		
22	67390526R	Textilie jutařská netkaná -300 g/m2	m2	72,23040	28,00	2 022,45
		60,192*1,2		72,23040		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				205 124,26
23	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,85000	5 135,00	4 364,75
		zazdívka WC : 1*1,25*0,2		0,25000		
		(1,2*1,25*0,2)*2		0,60000		
24	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	3,00000	454,00	1 362,00
		překlad nenosný 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm				
25	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	3,00000	390,50	1 171,50
		přeložka plynu : 3		3,00000		
26	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	5,31000	7 880,00	41 842,80
		5,9*3,6*0,25		5,31000		
27	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	5,31000	903,00	4 794,93
28	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobet. hladkých tl. 30 cm	m2	78,96250	1 186,00	93 649,53
		obvod : 9,15*3-0,9*2,2*2-0,6*0,9*4		21,33000		
		7,35*4,7-0,9*2,2*4		26,62500		
		6,5*3+6,5*1,7/2-3,25*2,25		17,71250		
		1,6*3,85-0,9*0,9		5,35000		
		vnitřní : 4,5*3-1,05*2,02-0,85*2,02*2		7,94500		
29	317121031RT2	Překlad z tvarovky U pórobeton. výplň C 16/20 U profil 600 x 250 x 300 mm	kus	6,00000	315,00	1 890,00
		vnitřní zdivo : 2+2+2		6,00000		
30	342255024R00	Příčky z desek pórobeton. tl. 10 cm	m2	23,80600	553,00	13 164,72
		(1,7*2+1,15+3,8)*3-0,75*2,02*3		20,50500		
		(1,05+0,85+0,85)*3-0,95*2,02-0,75*2,02*2		3,30100		
31	342255028R00	Příčky z desek pórobeton. tl. 15 cm	m2	17,70000	719,00	12 726,30
		(2,95*2)*3		17,70000		
32	346244811R00	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	32,12750	541,00	17 380,98
		vnitřní základ : (7,1+1,95)*3,55		32,12750		
33	346255121R00	Obklad věnců deskami pórobeton tl. 5 cm	m2	12,25000	1 043,00	12 776,75
		věnc zdivo : (9+7,1+9)*0,25+(8,7+6,5+8,7)*0,25		12,25000		
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				54 075,90
34	342265132R00	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. bez desek SDK, izolace tl. 16 cm	m2	5,80000	1 007,00	5 840,60
		zastřeš. vstup : 5,8		5,80000		
35	342265132RT1	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, izolace tl. 16 cm	m2	47,90000	1 007,00	48 235,30
		(2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7)		47,90000		

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
36	417121031R00	Věnc z tvarovek U pórobeton, výplň betonem C 25/30 U profil na šířku zdi 30 cm	m	30,60000	446,00	13 647,60
		věnc zdivo : (9+6,5+9)				
		6,1		24,50000		
				6,10000		
37	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	1,59750	224,50	358,64
		podepření věnce : 3,55*0,45				
				1,59750		
38	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	1,59750	57,40	91,70
39	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	2,70000	2 860,00	7 722,00
		věnc základ : (9+6+9)*0,45*0,25				
				2,70000		
40	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,59750	367,50	587,08
		podepření : 3,55*0,45				
				1,59750		
41	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,59750	83,30	133,07
42	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425	t	0,28020	31 850,00	8 924,37
		věnc základ : (9+6+9)*5,3*0,001				
		věnc zdivo : (9+6,5+9)*5*0,001				
		1,6*5*0,001		0,12720		
				0,12250		
		4,5*5*0,001		0,00800		
				0,02250		
43	pol.	Napojení ŽB věnce do zdiva	ks	4,00000	750,00	3 000,00
Díl: 5 Komunikace						
44	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,79000	71,90	416,30
		beton. žlab : 9,65*0,6				
				5,79000		
45	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	108,00000	143,50	15 498,00
		zpevněná plocha : 108				
				108,00000		
46	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	7,92000	278,50	2 205,72
		(9,15+0,5+3,55)*0,6				
				7,92000		
47	935111112R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z bet. desek	m2	5,79000	823,00	4 765,17
		beton. žlab : 9,65*0,6				
				5,79000		
48	5922700	Žlabovka betonová 330x600x80 mm přírodní	kus	31,00000	103,00	3 193,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnější						
49	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000	445,00	2 002,50
		instalace : 45*0,1				
				4,50000		
50	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm	m2	56,79000	96,90	5 502,95
		pod obklady : 56,79				
				56,79000		
51	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	165,33500	46,60	7 704,61
		56,79+108,545				
				165,33500		
52	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm APU lišta	m	52,50000	60,30	3 165,75
		(0,9+2,2*2)*5				
		(0,6+0,9*2)*5				
		(3,1+2,5*2)				
		(1,5+2,2*2)				
				26,50000		
				12,00000		
				8,10000		
				5,90000		
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	27,97000	41,20	1 152,36
		0,9*2,2*5				
		0,6*0,9*5				
		1,2*1,8*2				
		3,1*2,5				
				9,90000		
				2,70000		
				4,32000		
				7,75000		

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,5*2,2		3,30000		
54	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	108,54500	134,50	14 599,30
55	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	108,54500	180,00	19 538,10

nad obklady : (1,4+1,7)*2*1,15-0,75*0,2+(0,6*3)*0,15 7,25000
(1+1,7)*2*1,15-0,75*0,2+(0,6*3)*0,15 6,33000
(1,2+1,7)*2*1,15-0,75*0,2+(0,6*3)*0,15 6,79000
(1,6+2,95)*2*1,15-0,95*0,2+(0,6*3)*0,15 10,54500
(2,5+1,15)*2*1,15-0,75*0,2*3+(0,6*3)*0,15 8,21500
(1,2+1,15)*2*1,15-0,75*0,2*2 5,10500
vstup hala : 86,14000
(5,4+6,5+0,55+0,2*2+1,5+3+3,25+0,4+4,6+3,6)*2,95
-0,9*2,2*5-1,5*2,2-1,2*1,8*2-0,95*2,02-0,75*2,02*2 -22,46900
-3,1*2,5 -7,75000
(0,9+2,2*2)*0,15*5 3,97500
(1,2+1,8*2)*0,15*2 1,44000
(1,05+2,02*2)*0,2 1,01800
(0,85+2,02*2)*0,2*2 1,95600

56	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	2,68500	237,00	636,35
		0,95*0,3*6		1,71000		
		0,65*0,3*5		0,97500		
57	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	8,00000	396,00	3 168,00
		0,95*5		4,75000		
		0,65*5		3,25000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					118 138,71
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,97000	41,20	1 152,36
59	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	22,10000	206,00	4 552,60
		9,15+7,35+3,55+2,05		22,10000		

60	622311135RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2,	m2	83,56500	1 150,00	96 099,75
		SZ : 9,15*3,6-0,9*2,2*2-0,6*0,9*4		26,82000		
		JV : 7,35*4,95-0,9*2,2*4		28,46250		
		JZ : 7,4*3,5+7,4*1,25/2+2,05*2,95		36,57250		
		-3,1*2,5-0,6*0,9		-8,29000		

61	622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	8,47000	800,00	6 776,00
		(0,9+2,2*2)*0,22*5		5,83000		
		(0,6+0,9*2)*0,22*5		2,64000		

62	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	21,24000	450,00	9 558,00
		nový sokl : 5,9*3,6		21,24000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					29 388,43
63	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	3,83200	3 540,00	13 565,28
		(2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7)*0,08		3,83200		
64	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	0,87000	3 160,00	2 749,20
		vstup. prostor : 5,8*0,15		0,87000		

65	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,83200	1 084,00	4 153,89
66	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	0,87000	271,00	235,77

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm (2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7)*4,952*0,001 vstup. prostor : 5,8*4,952*0,001	t	0,26590 0,23720 0,02872	32 660,00	8 684,29
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						20 029,41
68	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 10*2,5+8*7,5+7,5*3,5	m2	111,25000 111,25000	58,90	6 552,63
69	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	111,25000	32,40	3 604,50
70	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	111,25000	43,10	4 794,88
71	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 47+6	m2	53,00000 53,00000	95,80	5 077,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 850,00
72	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,00000	70,00	3 850,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						129 571,37
73	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (9+7,15)*0,55*0,45+(9+7,15)*0,37*0,55 (3,47*2+6)*0,55*0,45 pro kamenici : 5,9*0,55*3,3 pilíř vstup : 0,45*0,45*1,2	m3	21,43780 7,28365 3,20265 10,70850 0,24300	895,00	19 186,83
74	963053935R00	Bourání ŽBschoď. ramen monolit. zazděných oboustr. schody jídelna : 1,5*0,6	m2	0,90000 0,90000	1 138,00	1 024,20
75	964076441R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 8 m, 55 kg/m strop kotelna : 10*7,5*33,2*0,001	t	2,49000 2,49000	4 730,00	11 777,70
76	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 plocha : (11,8*7,07-2*1,2)*0,55 shoz uhlí : -(0,5*1,12*0,55)*5	m3	43,02430 44,56430 -1,54000	1 850,00	79 594,96
77	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 plocha : 11,8*7,07-2*1,2 shoz uhlí : -0,5*1,12*5	m2	78,22600 81,02600 -2,80000	97,70	7 642,68
78	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm přeložka plynu : 3	kus	3,00000 3,00000	1 115,00	3 345,00
79	pol.	Dod + montáž parotěsné a paropropustné folie, uzávěry otvorů	m	1,00000	1 500,00	1 500,00
80	pol.	Demont vstup. stěny 1500 x 2200 mm pro použití, zpětná montáž, zapěnění	kpl.	1,00000	4 000,00	4 000,00
81	pol.	Demontáž venkov. kovového zábradlí, likvidace	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						67 931,12
82	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	679,31117	100,00	67 931,12
Díl: 711 Izolace proti vodě						39 094,69
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 9,2*7,3 pod kam. zdivo : 5,9*0,6	m2	70,70000 67,16000 3,54000	24,30	1 718,01
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku vnitřní základ : (7,1+1,95)*3,55 obvodové zdivo : (9+7,1+9)*0,25	m2	38,40250 32,12750 6,27500	37,20	1 428,57

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	25,40000	209,00	5 308,60
Aktualizace-Název v DZ: Izolační systém Technodren, svisle, drenáž : (9,15+3,55)*2						
				25,40000		
86	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	70,70000	117,40	8 300,18
87	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	38,40250	145,00	5 568,36
88	711777278R00	Opracování prostupů do 200 mm	kus	5,00000	533,00	2 665,00
89	62833159R	Pás asfaltovaný těžký skelní vlákno, mineral G 200 S40	m2	121,93290	103,80	12 656,64
vodorovně : 70,7*1,1				77,77000		
svisle : 38,4025*1,15				44,16288		
90	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	376,45	1 449,33
Díl: 713		Izolace tepelné				
						39 987,33
91	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	47,90000	35,00	1 676,50
92	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	53,70000	111,50	5 987,55
(2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7)				47,90000		
zastřeš. vstup : 5,8				5,80000		
93	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	47,90000	95,00	4 550,50
2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7				47,90000		
94	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, beton	m2	12,55000	182,50	2 290,38
obvod základ : (9+7,1+9)*0,5				12,55000		
95	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	65,90000	23,20	1 528,88
(1,4+1,7)*2				6,20000		
(1+1,7)*2				5,40000		
(1,2+1,7)*2				5,80000		
(1,6+2,95)*2				9,10000		
(2,5+1,15)*2				7,30000		
(1,2+1,15)*2				4,70000		
(6,5+7,2)*2				27,40000		
96	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	1,38050	3 810,00	5 259,71
obvod základ : (9+7,1+9)*0,5*0,1*1,1				1,38050		
97	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	5,02950	2 040,00	10 260,18
Tl. 2x 5 cm : (2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7)*0,05*1,05*2				5,02950		
98	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm, 0,035 W/mK	m2	59,07000	129,50	7 649,57
53,7*1,1				59,07000		
99	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2,00000	392,03	784,06
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
						147 827,00
100	pol.	Vodoinstalace, vnitřní kanalizace	soubor	1,00000	142 827,00	142 827,00
101	pol.	Provedení kamerových zkoušek kanaliz. řádu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
						41 500,00
102	723	Přeložka vedení plynu HUP do kotelny Zkouška	soubor	1,00000	41 500,00	41 500,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
						101 380,00
103	pol.	Topení,	soubor	1,00000	101 380,00	101 380,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
						126 272,85

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 8/8 cm 7,4*8,15+1,95*7	m2	73,96000	75,60	5 591,38
105	762812370RT2	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, palubky tl. 18 mm podbití přesahu krovu : 9,35*0,3+9,35*0,4 (8,15+1,5)*0,25	m2	8,95750	926,00	8 294,65
106	762.1	Dod + mont krovu, 2x nátěr proti hnilobě kotvení Začátek provozního součtu pozednice : (9,15+9,35*2)*0,14*0,12 9,15*0,12*0,12 krokve : (8,15*9+7*2)*0,12*0,18 sloupek : 0,5*12*0,12*0,12 kleština : (2*7,1)*9*0,08*0,16 (2*6,2)*2*0,08*0,16 Konec provozního součtu 4,5261*1,1	m3	4,97870	17 450,00	86 878,32
107	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	73,96000	275,00	20 339,00
108	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění : 73,96*0,024 latění : 73,96*0,08*0,08	m3	2,24840	1 198,00	2 693,58
109	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,00000	1 237,96	2 475,92
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
110	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm 0,95*5 0,65*0,3*5	m	5,72500	636,00	3 641,10
111	764816150R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm 0,95	m	0,95000	1 022,00	970,90
112	764331330R00	Lemování z poplast. plechu zdí, krytina, rš 330 mm soused. objekt : 8,2+1,95	m	10,15000	280,00	2 842,00
113	764391320R00	Závětná lišta z poplast. plechu, rš 330 mm 8,15*2	m	16,30000	277,00	4 515,10
114	764904010RT2	zastřešení hladkými plechy, do 30° tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m2	73,96000	675,00	49 923,00
115	764908101RT1	kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 125 mm v barvě	kus	1,00000	401,50	401,50
116	764908104RT1	žlab podokapní půlkruhový , velikost 125 mm v barvě 9,35	m	9,35000	510,00	4 768,50
117	764908109RT1	odpadní trouby kruhové , D 100 mm v barvě 3,8	m	3,80000	888,00	3 374,40
118	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm 9,35*2	m	18,70000	53,00	991,10
119	765799310RL2	Montáž fólie na krokve přibitím difúzní fólie	m2	73,96000	93,80	6 937,45
120	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	910,86	1 685,09
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
121	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	57,50000	105,00	6 037,50

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okno : (0,9+2,2)*2*5		31,00000		
		(0,6+0,9)*2*5		15,00000		
		stěna : (3,25+2,5)*2		11,50000		
122	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	67,48000	208,00	14 035,84
		okno : (0,9+2,2)*2*5		31,00000		
		(0,6+0,9)*2*5		15,00000		
		stěna : (0,82+2,5)*2*2+(1,6+2,5)*2		21,48000		
123	766. 1	Dod + mont DV vnitřní 700 x 1970 mm, obložková zárubeň, kování	ks	5,00000	8 750,00	43 750,00
124	766. 2	Dod + mont DV vnitřní 900 x 1970 mm, obložková zárubeň, kování	ks	1,00000	16 870,00	16 870,00
125	766. 3	Dod + mont přebalovací pult skládací	ks	1,00000	5 150,00	5 150,00
126	766. 4	Dod + mont dřev. venkovní žaluzie 190 x 120 cm kotvení fasáda	ks	2,00000	10 260,00	20 520,00
127	766. 5	Dod + mont dřev. venkovní žaluzie 80 x 110 cm kotvení fasáda	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00
128	766. 6	Dod + mont dřev. venkovní žaluzie 110 x 240 cm kotvení fasáda	ks	1,00000	11 880,00	11 880,00
129	766. 7	Dod + mont odkládací pult WC	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
130	766. 8	Dod + mont sklápěcí sedátko	ks	1,00000	3 990,00	3 990,00
131	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	5,80000	650,00	3 770,00
		zastřeš. vstup : 5,8		5,80000		
132	pol. 1	Dod plast. okno 900 x 2200 mm, OS+S, trojsklo barva bílá - bílá	ks	5,00000	7 478,00	37 390,00
133	pol. 2	Dod plast. okno 600 x 900 mm, OS, trojsklo barva bílá - bílá	ks	5,00000	3 296,00	16 480,00
134	pol. 3	Dod plast. vstup stěna 3250 x 2500 mm, trojsklo, nadsvětlik, barva bílá - bílá, dveře 1600 x 2000mm	ks	1,00000	81 144,00	81 144,00
135	61189994R	Palubka podlahová SM tl. 19 mm šíře 116 mm- j. A/B	m2	6,67000	405,00	2 701,35
		zastřeš. vstup : 5,8*1,15		6,67000		
136	998766201R00	Přesun hmot pro konstr., výšky do 6 m	%	1,05000	3 088,52	3 242,95
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						58 440,65
137	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	24,85000	107,50	2 671,38
		vstup hala : (6,5+7,2)*2+0,35*4		28,80000		
		-1,5-0,95-0,75*2		-3,95000		
138	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	12,42500	81,60	1 013,88
		24,85/2		12,42500		
139	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Monoflex	m2	47,90000	510,00	24 429,00
		2,4+1,7+2+4,7+3+1,4+32,7		47,90000		
140	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	99,60000	45,20	4 501,92
		obklad : (1,4+1,7)*2-0,75+4*1,8		12,65000		
		(1+1,7)*2-0,75+4*1,8		11,85000		
		(1,2+1,7)*2-0,75+4*1,8		12,25000		
		(1,6+2,95)*2-0,95+4*1,8		15,35000		
		(2,5+1,15)*2-0,75*3+4*1,8		12,25000		
		(1,2+1,15)*2-0,75*2+4*1,8		10,40000		
		sokl : 24,85		24,85000		
141	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,20000	12,60	191,52

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,4+1,7+2+4,7+3+1,4		15,20000		
142	pol.	Dod dlažba keramická 20 x 20 cm	m2	55,42350	400,00	22 169,40
		dlažba : 47,9*1,1		52,69000		
		sokl : 24,85*0,1*1,1		2,73350		
143	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,30000	549,77	3 463,55
Díl: 772		Kamenné dlažby				16 115,37
144	772401124R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. 4 a 5 cm	m	3,40000	350,00	1 190,00
		zastřešený vstup : 1,7+1,7		3,40000		
145	772506150R00	Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm	m2	5,80000	1 848,00	10 718,40
		zastřešený vstup : 5,8		5,80000		
146	58380785R	Kámen lomový upravený tř. 1, dlažba	m3	0,71000	5 000,00	3 550,00
147	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	4,25000	154,58	656,97
Díl: 781		Obklady keramické				54 955,30
148	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	56,79000	510,00	28 962,90
		(1,4+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		9,81000		
		(1+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		8,37000		
		(1,2+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		9,09000		
		(1,6+2,95)*2*1,8-0,95*1,8		14,67000		
		(2,5+1,15)*2*1,8-0,75*1,8*3		9,09000		
		(1,2+1,15)*2*1,8-0,75*1,8*2		5,76000		
149	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	42,12000	54,50	2 295,54
		(1,4+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		9,81000		
		(1+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		8,37000		
		(1,2+1,7)*2*1,8-0,75*1,8		9,09000		
		(2,5+1,15)*2*1,8-0,75*1,8*3		9,09000		
		(1,2+1,15)*2*1,8-0,75*1,8*2		5,76000		
150	pol.	Dod obklad keram. 20 x 20 cm Upřesnit s investorem	m2	62,46900	350,00	21 864,15
		56,79*1,1		62,46900		
151	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,45000	531,22	1 832,71
Díl: 783		Nátěry				7 250,56
152	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	14,75750	142,50	2 102,94
		podbití přesahu krovu : 9,35*0,3+9,35*0,4		6,54500		
		(8,15+1,5)*0,25		2,41250		
		zastřeš. vstup : 5,8		5,80000		
153	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti hnilobě a plísni 2x	m2	171,58720	30,00	5 147,62
		bednění střech : 73,96*2		147,92000		
		latění : 73,96*(0,08*4)		23,66720		
Díl: 784		Malby				10 908,05
154	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	156,50000	16,50	2 582,25
		108,6+47,9		156,50000		
155	784195412R00	Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x	m2	156,50000	53,20	8 325,80
		108,6+47,9		156,50000		
Díl: M21		Elektromontáže				62 850,00
156	pol.	Elektro instalace, kompletace, revizní zpráva	soubor	1,00000	62 850,00	62 850,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				16 500,00
157	pol.	Odvětrání kuchyně, větrací komínek střecha	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 216,87

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 01	Přístavba vstupní haly a hygienického zařízení ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	142,12716	180,00	25 582,89
159	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	284,25432	15,00	4 263,81
160	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	142,12716	80,00	11 370,17
Díl: VN		Vedlejší náklady				
161	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
162	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Celkem						2 285 080,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 02	Stavební úpravy dvora ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 skryvka zpev. plochy : (73,7+79,1+2,6)*0,25	m3	38,85000	164,50	60 921,20
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ záhon u zdi : 0,5*0,6*(6,6+4,8+8,9)	m3	38,85000		6 390,83
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ základ nové zdivo : 0,8*0,9*6,6	m3	6,09000	451,50	2 749,64
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,09000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 38,85+6,09+4,752	m3	4,75200	451,50	2 145,53
6	181301107R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2 záhon : (6,6+4,8+8,9)*0,6	m3	49,69200	261,00	12 969,61
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	49,69200	221,50	11 006,78
8	1111.22	Doprava ornice vzdálenost do 15 km	m2	12,18000	189,50	2 308,11
9	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy záhon : 0,5*0,6*(6,6+4,8+8,9)	m3	49,69200	350,00	17 392,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ nové zdivo : 0,8*0,9*6,6	m3	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 nové zdivo : 0,7*0,98*6,6	m3	6,09000	650,00	3 958,50
12	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení (0,7+6,6)*2*0,98	m2	14,30800	650,00	9 300,20
13	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	14,30800	205,00	2 933,14
14	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) svisle : (2,7*26+2,4*26)*0,89*0,001 vodorovně : (7,5*8)*0,89*0,001	t	0,17141	34 210,00	5 863,94
15	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (6,6*0,95)*2*4,952*0,001*1,2	t	0,07452	31 810,00	2 370,48
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm 12,6/0,3	kus	42,00000	162,00	6 804,00
17	59341397R	Deska stropní 89x29x7 cm	kus	42,00000	156,50	6 573,00
Díl: 5 Komunikace						
18	564231111R00	Podklad ze šterkopisků po ztuhnutí tloušťky 10 cm fr. 4 -8	m2	152,50000	71,90	10 964,75
19	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16 - 32 mm,tl. 10 cm dlažba : 74-0,6 kostka : 79,1	m2	152,50000	100,50	15 326,25
20	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 79,1	m2	79,10000	490,00	38 759,00
21	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm 6,6+4,8+8,9	m	20,30000	100,00	2 030,00
22	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 74,00000	m2	74,00000	215,00	15 910,00

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 02	Stavební úpravy dvora ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74						
23	597091111R00	Žlab odvodňovací , dl. 1000 mm, A15, B125	kus	8,00000	1 215,00	9 720,00
6+2						
24	597091124R00	Žlabová vpust , dl. 500 mm, A15, B125	kus	2,00000	2 295,00	4 590,00
25	597091131R00	Čelo žlabu plné	kus	3,00000	250,00	750,00
26	597091141RS1	Krycí rošt zatížení A 15 dl.1000 mm můstkový, pozink. ocel	kus	8,00000	674,00	5 392,00
6+2						
27	597091161R00	Aretace roštu A15	kus	10,00000	180,00	1 800,00
28	599.1	Stavební úpravy u šachty	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
29	58380010R	Mozaika dlažební štipaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	9,88750	3 900,00	38 561,25
79,1/8						
30	59245320R	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá	m2	75,48000	299,00	22 568,52
74*1,02						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
31	602016101R00	Postřik stěn cementový ručně	m2	29,62300	47,00	1 392,28
nové zdivo : 6,6*0,98						
stávající zdivo : 21,05*1,1						
32	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	23,15500	51,00	1 180,91
stávající zdivo : 21,05*1,1						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
33	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	11,21400	323,50	3 627,73
top. kanál : 12,6*0,89						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
34	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	25,80000	195,00	5 031,00
6,6+4,8+9,2+0,6+1,4+3,2						
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,03200	2 940,00	3 034,08
25,8*0,2*0,2						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	142,41146	197,50	28 126,26
Díl: 711 Izolace proti vodě						
37	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	17,64000	24,30	428,65
top. kanál : 12,6*1,4						
38	711131101RZ1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky nepísk. lepenky	m2	1,40000	65,00	91,00
dilatace opěr. zdiva : 0,7*2						
39	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu asfalt. těžký S 40	m2	17,64000	224,00	3 951,36
top. kanál : 12,6*1,4						
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,85000	44,71	172,13
Díl: 713 Izolace tepelné						
41	713400842R00	Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	28,57400	150,00	4 286,10
teplovod kanál : (3,14*0,3)*13*2						
vodovod : (3,14*0,1)*13						
42	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	36,73800	300,00	11 021,40
teplovod kanál : (3,14*0,4)*13*2						
vodovod : (3,14*0,1)*13						

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 02	Stavební úpravy dvora ZŠ Jimramov
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	713.1	Vyčištění kanálu	hod	8,00000	250,00	2 000,00
44	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm, 0,035 W/mK	m2	42,25100	260,00	10 985,26
		36,74*1,15		42,25100		
45	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2,00000	413,18	826,36
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
46	00522T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						375 791,51

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	045-20	Městys Jimramov
O:	SO 03	Stavební úprava chodby pod družinou ZŠ
R:	Var. 2	Betonová stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				30 464,40
1	632411105RT2	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm, barva šedá samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa,	m2	53,00000	394,00	20 882,00
2	632411110RT2	Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 mm, doplnění nerovností samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	10,60000	597,00	6 328,20
20% z plochy : 53*0,2				10,60000		
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	53,00000	61,40	3 254,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				511,98
4	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,21200	2 415,00	511,98
20% z plochy : 53*0,02*0,2				0,21200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				214,55
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,67575	317,50	214,55
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				227,32
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,46640	257,00	119,86
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,86560	28,60	53,36
8	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,46640	116,00	54,10
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00
9	00522T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						32 918,25

Poznámky uchazeče k zadání