SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: **204023**

„ PRODLOUŽENÍ KANALIZACE PODÉL SILNICE II/377 SLOUP „

I. Smluvní strany

1.Objednatel: **Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace**

Se sídlem : Sloup 1, 679 13
Zastoupená : panem ing.Martinem Mikuláškem – jednatelem svazku
IČO: 71160388
DIČ: CZ71160388
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1363540369/0800
E-mail: **starosta@sloup.info**

2. Zhotovitel : **Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o.**

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3129
se sídlem: Sokolská 199 , 798 48 Protivanov
zastoupený: p. Miloslavem VYBÍHALEM – jednatelem
IČO: **43389554** DIČ: **CZ 43389554**
e-mail: **vybihal@mispro.cz, mispro@volny.cz**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna,a.s.**
Číslo účtu: **7346952/0800**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
pan Miloslav VYBÍHAL (tel.,mobil: 603 580 270)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních objektů:
PRODLOUŽENÍ KANALIZACE PODÉL SILNICE II/377 SLOUP

Místo: Sloup Kraj: Jihomoravský
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od **Říjen 2020** do **20.11.2020**
Dokladová část do 30.11.2020
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavební připravenost formou protokolu do **31.08.2020**
3. O stejný počet dní, o kolik se objednatel opozdí s protokolárním předáním stavební připravenosti, o tuto dobu se prodlužuje doba zahájení díla i doba ukončení a předání díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů tak, aby neomezily průběh prací zhotovitele. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě.
Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovené ceny - cenová nabídka k této smlouvě, je **cenou pevnou smluvní,** obsahující veškeré náklady nutné k provedení a řádnému předání díla činí:

cena bez DPH	**554 432,12 Kč**
DPH 21 %	**116 431,- Kč**
Celkem včetně DPH	**670 863,- Kč**

2. Úprava ceny je možná pouze v těchto případech
   a) dojde-li ke změně projektu a podkladů poskytnutých ze strany zhotovitele
   b) v případě dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele.

3. Změna ceny díla v případě víceprací bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto :
   a) zhotovitel předloží cenový návrh včetně případné změny termínu k odsouhlasení objednatelem.
   b) po odsouhlasení cenového návrhu bude uzavřen dodatek ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena po předání díla . Přílohou daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací potvrzený objednatelem.

2. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 dnů od data vystavení zhotovitelem.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny podmínkami příslušných technických předpisů a právních norem.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (například české technické normy, mechanická pevnost a stabilita, BOZP) a použije pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit objednatelem .
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště v rozsahu : např. přístupová cesta, montážní zóna , zabezpečení proti krádežím apod.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla montážní (stavební) deník, který bude obsahovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady a nedodělku, nebránícího užívání, dle zápisu o předání a převzetí stavby.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí , popř. určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího nebo určeného pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor investora, příslušné orgány státní správy.
5. Objednatel je oprávněn montážní(stavební) deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 7 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do montážního (stavebního) deníku k jeho převzetí. Objednatel potvrdí zápisem v montážním (stavebním) deníku datum přejímky.
2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem objednateli. Zhotovitel předloží tyto doklady :
   a) dokumentaci skutečného provedení
   b) doklady o kvalifikaci pracovníků provádějících dílo, oprávnění zhotovitele související s realizovaným dílem .
   c) prohlášení o shodě dodaných materiálů, atesty
   d) veškeré listinné doklady vzniklé v průběhu stavby
   e) protokoly o provedených zkouškách
   f) kopie stavebního deníku, ostatní podklady a záznamy nutné k splnění díla
3. předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména :
   a) označení díla
   b) označení objednatele
   c) označení zhotovitele
   d) identifikace smlouvy
   e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případě havarijní vady zhotovitel vadu odstraní do 48 hodin po nahlášení. Po odstranění vady zhotovitel posoudí a projedná s objednatelem oprávněnost reklamace.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí , které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy případě nezaplacených zálohových faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku IX.této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvní pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Protivanově dne 18.8.2020

Svazek obcí
SLOUP, ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388
TEL./FAX: 516 435 237

.....
Objednatel

Ing.Martin Mikulášek – jednatel svazku

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
m.i.s Za školou 379
798 48 Protivanov
DIČ: CZ43389554

.....
Zhotovitel
Miloslav Vybíhal – jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**020251**	**Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup**

Zadavatel	**Městys Sloup** **1** **67913 Sloup**	IČO: **00280950** DIČ:
Zhotovitel:	**Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.** **Sokolská 199** **798 48 Protivanov**	IČO: **43389554** DIČ: **CZ43389554**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			511 932,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 500,00
Ostatní náklady			27 000,00
Celkem			**554 432,12**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**554 432,12** CZK
Základní DPH	**21** %	**116 431,00** CZK

Zaokrouhlení	**-0,12** CZK
Cena celkem s DPH	**670 863,00 CZK**

v Protivanov dne 19.8.2020

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Za školou 379
798 43 Protivanov
DIČ: CZ43389554

m.i.s.

Za zhotovitele

Svazek obcí
SLOUP, ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388
TEL./FAX: 516 435 237

Za objednatele

...ano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0**	**42 500**	**8 925**	**51 425**	**8**
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	42 500	8 925	51 425	8
	Stavební objekt			**0**	**0**	**0**
01	**Prodloužení kanalizace**	**0**	**511 932**	**107 506**	**619 438**	**92**
01	Prodloužení kanalizace	0	511 932	107 506	619 438	92
Celkem za stavbu		0	554 432	116 431	670 863	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

...eprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

racování elektronické podoby soupisu

no programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			13 481,92	2
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			423,30	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			68 403,07	12
15	Roubení	HSV			15 020,69	3
16	Přemístění výkopku	HSV			65 719,37	12
17	Konstrukce ze zemin	HSV			34 336,51	6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			6 040,63	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			11 608,60	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 674,44	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			198 305,19	36
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			70 723,64	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			192,00	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 762,83	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 239,93	1
VN	Vedlejší náklady	VN			15 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			27 000,00	5
Cena celkem					554 432,12	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**15 500,00**		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 19/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 19/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**27 000,00**		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 19/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem						**42 500,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**13 481,92**		
1	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	9,13000	194,00	1 771,22	822-1	RTS 19/ II
		MK : 5*0,8+2,7*1,9		9,13000				
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	168,00000	60,00	10 080,00	800-1	RTS 19/ II
		na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.						
		7*24		168,00000				
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,00000	40,00	280,00	800-1	RTS 19/ II
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.						
4	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	0,90000	273,00	245,70	800-1	RTS 19/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		vodovod : 0,9		0,90000				
5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	5,00000	221,00	1 105,00	800-1	RTS 19/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		komunikační kabely : 1*5		5,00000				
Díl: 12		**Odkopávky a prokopávky**				**423,30**		
6	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,23400	34,60	423,30	800-1	RTS 19/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		prodloužení : (63,8)*0,8*0,2		10,20800				
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,6*0,2		0,77400				
		rš : 2,7*1,9*3*0,2		3,07800				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)*0,2		-1,82600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		**Hloubené vykopávky**				**68 403,07**		
7	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	27,58400	325,00	8 964,80	800-1	RTS 19/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		vodovod : 0,8*2,52*3		6,04800				
		komunikační kabely : 0,8*(2,54*3+2,48*5+2,3*3)		21,53600				
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	162,57732	356,00	57 877,53	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		dle podélného profilu : (2,48*17,81+2,405*17,81+2,34*14,09+2,28*14,09)*0,8		121,67812				
		přípojky : (2,5*3,5+2,4*1,05+2,2*1,9)*0,6		9,27000				
		rš : 2,7*1,9*(2,57+2,42+2,3)+0,4*2,7*2,7*3		46,14570				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)*0,25		-2,28250				
		ornice : -12,234		-12,23400				
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	48,77320	32,00	1 560,74	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		dle podélného profilu : (2,48*17,81+2,405*17,81+2,34*14,09+2,28*14,09)*0,8		121,67812				
		přípojky : (2,5*3,5+2,4*1,05+2,2*1,9)*0,6		9,27000				
		rš : 2,7*1,9*(2,57+2,42+2,3)+0,4*2,7*2,7*3		46,14570				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)*0,25		-2,28250				
		ornice : -12,234		-12,23400				
		Konec provozního součtu						
		162,57732*0,3		48,77320				
Díl: 15		**Roubení**				**15 020,69**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	375,51730	30,00	11 265,52	800-1	RTS 19/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		dle podélného profilu : (2,48*17,81+2,405*17,81+2,34*14,09+2,28*14,09)*2		304,19530				
		přípojky : (2,5*3,5+2,4*1+2,2*1,9)*2		30,66000				
		rš : 2*1,9*(2,57+2,42+2,3)+0,4*2,7*4*3		40,66200				
11	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	375,51730	10,00	3 755,17	800-1	RTS 19/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
Díl: 16		**Přemístění výkopku**				**65 719,37**		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	81,28866	88,70	7 210,30	800-1	RTS 19/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Začátek provozního součtu						
		dle podélného profilu : (2,48*17,81+2,405*17,81+2,34*14,09+2,28*14,09)*0,8		121,67812				
		přípojky : (2,5*3,5+2,4*1,05+2,2*1,9)*0,6		9,27000				
		rš : 2,7*1,9*(2,57+2,42+2,3)+0,4*2,7*2,7*3		46,14570				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)*0,25		-2,28250				
		ornice : -12,234		-12,23400				
		Konec provozního součtu						
		162,57732*0,5		81,28866				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	232,40588	71,10	16 524,06	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		ornice : 12,234		12,23400				
		zásyp : 110,08594*2		220,17188				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,49138	262,00	13 752,74	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výkop : 162,57732		162,57732				
		zásyp : -110,08594		-110,08594				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	122,31994	160,00	19 571,19	800-1	RTS 19/ II
		ornice : 12,234		12,23400				
		zásyp : 110,08594		110,08594				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	52,49138	165,00	8 661,08	800-1	RTS 19/ II
Díl: 17		**Konstrukce ze zemin**				**34 336,51**		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	122,31994	17,20	2 103,90	800-1	RTS 19/ II
		ornice : 12,234		12,23400				
		zásyp : 110,08594		110,08594				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	110,08594	95,00	10 458,16	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop : 162,57732		162,57732				
		lože : -7,2624		-7,26240				
		obsyp : -25,305		-25,30500				
		vytlačená kubatura trouby : -(6,45*0,02+61,8*0,078)		-4,94940				
		rš : -1,8*1,8*0,08*3		-0,77760				
		rš : -2,7*2,7*0,15*3		-3,28050				
		rš : -pi*1,24*1,24^2/4*(2,57+2,42+2,3)		-10,91648				
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	25,30500	206,00	5 212,83	800-1	RTS 19/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,244		1,57380				
		prodloužení : (63,8-2)*0,384		23,73120				
20	58337304R	štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	46,00449	360,00	16 561,62	SPCM	RTS 19/ II
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,244*1,8*1,01		2,86117				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prodloužení : (63,8-2)*0,384*1,8*1,01		43,14332				
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**6 040,63**		
21	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	61,17000	28,00	1 712,76	823-1	RTS 19/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		prodloužení : (63,8)*0,8		51,04000				
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,6		3,87000				
		rš : 2,7*1,9*3		15,39000				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)		-9,13000				
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	9,13000	11,40	104,08	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		MK : 5*0,8+2,7*1,9		9,13000				
23	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	61,17000	65,30	3 994,40	800-1	RTS 19/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		prodloužení : (63,8)*0,8		51,04000				
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,6		3,87000				
		rš : 2,7*1,9*3		15,39000				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)		-9,13000				
24	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,83510	125,00	229,39	SPCM	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu						
		prodloužení : (63,8)*0,8		51,04000				
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,6		3,87000				
		rš : 2,7*1,9*3		15,39000				
		MK : -(5*0,8+2,7*1,9)		-9,13000				
		Konec provozního součtu						
		61,17*0,03		1,83510				
Díl: 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**11 608,60**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	7,26240	720,00	5 228,93	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*0,072		0,46440				
		prodloužení : (63,8-2)*0,11		6,79800				
26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	3,28050	720,00	2 361,96	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
		rš : 2,7*2,7*0,15*3		3,28050				
27	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	4,00000	142,00	568,00	827-1	RTS 19/ II
		rš : 1+2+1		4,00000				
28	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,77760	2 740,00	2 130,62	827-1	RTS 19/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		rš : 1,8*1,8*0,08*3		0,77760				
29	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,72800	335,00	578,88	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
		rš : 1,8*4*0,08*3		1,72800				
30	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	168,48	170,16	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 1*1,01		1,01000				
31	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000	182,52	368,69	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 2*1,01		2,02000				
32	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	199,37	201,36	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 1*1,01		1,01000				
Díl: 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**1 674,44**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,13000	112,00	1 022,56	822-1	RTS 19/ II
		MK : 5*0,8+2,7*1,9		9,13000				
34	565310016R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	9,13000	71,40	651,88	822-1	RTS 19/ II
		MK : 5*0,8+2,7*1,9		9,13000				
Díl: 87		**Potrubí z trub z plastických hmot**				**198 305,19**		
35	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	6,45000	130,00	838,50	827-1	RTS 19/ II
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)		6,45000				
36	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	61,80000	250,00	15 450,00	827-1	RTS 19/ II
		prodloužení : (63,8-2)		61,80000				
37	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	565,00	1 130,00	827-1	RTS 19/ II
		přípojky : 2		2,00000				
38	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	5,00000	207,00	1 035,00	827-1	RTS 19/ II
		přípojky : 3+2		5,00000				
39	28614520R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 1000,0 mm	kus	6,64350	711,00	4 723,53	SPCM	RTS 19/ II
		přípojky : (3,5+1,05+1,9)*1,03		6,64350				
40	28614531R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 6000,0 mm	kus	10,60900	13 560,00	143 858,04	SPCM	RTS 19/ II
		prodloužení : (63,8-2)*1,03/6		10,60900				
41	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	2,03000	8 508,00	17 271,24	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojky : 2*1,015		2,03000				
42	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,03000	911,00	1 849,33	SPCM	RTS 19/ II
		přípojky : 2*1,015		2,03000				
43	286564817R	zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný; PP	kus	3,04500	3 990,00	12 149,55	SPCM	RTS 19/ II
		přípojky : 3*1,015		3,04500				
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**70 723,64**		
44	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	63,80000	45,00	2 871,00	827-1	RTS 19/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		63,8		63,80000				
45	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	2,00000	5 000,00	10 000,00	827-1	RTS 19/ II
		vodou nebo vzduchem,						
46	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	3,00000	714,00	2 142,00	827-1	RTS 19/ II
		vodou nebo vzduchem,						
47	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu	kus	2,00000	1 640,00	3 280,00	827-1	RTS 19/ II
		rš1 : 2		2,00000				
48	894411221R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300 mm	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	827-1	RTS 19/ II
		výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,						
		rš1 : 1		1,00000				
49	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	1,00000	713,00	713,00	827-1	RTS 19/ II
		na kroužek,						
		rš2-3 : 1		1,00000				
50	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	2,00000	744,00	1 488,00	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek,						
		rš2-3 : 2		2,00000				
51	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	2,00000	744,00	1 488,00	827-1	RTS 19/ II
		na kroužek,						
		rš2-3 : 2		2,00000				
52	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	2,00000	880,00	1 760,00	827-1	RTS 19/ II
		na kroužek,						
		rš2-3 : 2		2,00000				
53	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000	1 030,00	3 090,00	827-1	RTS 19/ II
		rš : 3		3,00000				
54	28654532R	vložka šachtová sklolaminát; DN 150,0 mm	kus	1,01000	286,00	288,86	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 1*1,01		1,01000				
55	28654535R	vložka šachtová sklolaminát; DN 300,0 mm	kus	4,04000	438,10	1 769,92	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 4*1,01		4,04000				
56	55340325R	poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	3,00000	2 385,50	7 156,50	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 3		3,00000				
57	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,03000	1 335,62	4 046,93	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 3*1,01		3,03000				
58	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01000	661,20	667,81	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 1*1,01		1,01000				
59	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,03000	2 025,60	6 137,57	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 3*1,01		3,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,02000	5 258,40	10 621,97	SPCM	RTS 19/ II
		rš2-3 : 2*1,01		2,02000				
61	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	6,06000	165,36	1 002,08	SPCM	RTS 19/ II
		rš : 6*1,01		6,06000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**192,00**		
62	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	192,00	192,00	801-3	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		rš1 : 1		1,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**21 762,83**		
63	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	87,05132	250,00	21 762,83	827-1	RTS 19/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**4 239,93**		
64	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	5,11450	219,00	1 120,08	822-1	RTS 19/ II
65	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,11450	28,00	143,21	822-1	RTS 19/ II
66	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,03050	28,00	1 288,85	822-1	RTS 19/ II
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,11450	330,00	1 687,79	801-3	RTS 19/ II
Celkem						**511 932,12**		

JKSO:

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

63,8 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020251	Prodloužení kanalizace podél silnice II/377 Sloup
O:	01	Prodloužení kanalizace
R:	01	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost