VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ")
(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany

1.	**Objednatel:**	**Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188**
	Se sídlem:	Janského 2188/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5
	IČO:	75030802
	Zastoupený:	Jaroslava Maxová, ředitelka školy
	Bankovní spojení:	..... *(doplní zadavatel)*
	Číslo účtu:	.....

a

2.	**Zhotovitel:**	**Vcomfort s.r.o.**
	zápis v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177251
	se sídlem:	Uhříněveská 2324/42, 10000 Praha 10
	zastoupený:	Vlastislavem Vilímkem, jednatelem
	osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Vlastislav Vilímek
	osoba oprávněna jednat ve věcech technických:	Vlastislav Vilímek
	IČO:	28784154
	Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
	Číslo účtu:	2900269960 / 2010

dále též jako **„smluvní strany"**

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem ***„Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání v Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188: Modernizace dvou učeben***" zadávanou souladu s ustanovením **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") mimo režim tohoto zákona (dále jen „výběrového řízení").

1.3 Zakázka je spolufinancovaná v rámci programu „Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188". Registrační číslo projektu: **CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458**.

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání v Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188: Modernizace dvou učeben.

Předmět díla je blíže specifikován projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracoval projektant PlanPoint, s.r.o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10, IČO: 24708241, zodpovědný projektant: Ing. Bc. Filip Fritscher, ČKAIT 1201799.

Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do **8 kalendářních týdnů od zahájení.**

3.2 Změna termínu realizace je možná z důvodu:

3.3.1. Prodlení s realizací díla způsobené prokazatelně na straně dotčených orgánů poskytovatele dotace nebo

3.3.2. V důsledku prodlení s dokončením výběrového řízení, které nezpůsobil zadavatel.

3.3 Místem provádění díla je Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188, Janského 2188/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	558 196,- Kč
DPH 21 %:	117 221,-Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	675 417,- Kč

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

4.3 Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci.

4.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických (TDS)
f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
i) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188, reg. č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000458

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

V. Změny díla

5.1 Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle **§ 222 ZZVZ.** Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

5.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a dále v souladu s pravidly poskytovatele dotace, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

5.4 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

5.5 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

5.6 Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.

5.7 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

5.8 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Provádění díla

6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

6.2 V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

6.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS). TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.5 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v **§ 156 odst. 1 stavebního zákona** a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TDS a zástupce poskytovatele dotace.

6.7 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho TDS. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

6.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

6.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.10 Zhotovitel se zavazuje:

a) v rámci realizaci díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;

b) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;

c) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele;

d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;

e) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

VII. Staveniště, zařízení staveniště, stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 5 dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy.

7.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

7.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.4 Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil / zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

7.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

7.9 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

7.10 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

7.11 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.12 Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

7.13 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

VIII. Provedení a převzetí díla

8.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

8.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

8.4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

8.5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

9.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

9.6 Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

9.7 Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

10.2 Délka záruční doby je **60 měsíců** (vyjma výrobků s vlastními záručními listy) a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.

11.2 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo

c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo

d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

11.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Právní vztahy smluvních stran vzniklé z této smlouvy i právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí platnými předpisy České republiky. Zejména příslušnými ustanoveními OZ v platném znění.

12.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.4 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud objednatele.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

12.6 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

12.7 Objednatel se zavazuje zaslat prodávajícímu potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci.

12.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

12.9 Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

12.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

V Praze **dne** 20.9.2019

Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188
Janského 2188/14, Stodůlky, 15500 Praha 5
tel.: 251 623 893
IČO: 75030802 (1)

objednatel

V Praze dne 18. 9. 2019

VCOMFORT s.r.o. ④
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

zhotovitel
Vcomfort s.r.o.
Vlastislav Vilímek, jednatel

:C

Rozpočet	**SO06 MŠ Balonek Klausova**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO06	**MŠ Balonek Klausova**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
2017/015	**Stavební úpravy MŠ a ZŠ**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	169 168	Ztížené výrobní podmínky	9 617
Z	PSV celkem	311 666	Geodetické zaměření a vytýčení stavby	9 925
R	M práce celkem	34 623	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		515 457	Zařízení staveniště	10 309
			Provoz investora	6 444
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	6 444
ZRN+HZS		515 457	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		558 196	Ostatní náklady celkem	42 739

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Vlastislav Vilímek	Jméno :	Jméno : Jaroslava Maxová
Datum : 18.09.2019	Datum :	Datum : 20.9.2019
Podpis : VCOMFORT s.r.o. Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10 IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154 tel.: 777 200 990 info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz	Podpis: VCOMFORT s.r.o. Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10 IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154 tel.: 777 200 990 info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz	Podpis: Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188 Janského 2188/14, Stodůlky, 15500 Praha 5 tel.: 251 623 893 IČO: 75030802

Základ pro DPH	21,0	%	558 196 Kč
DPH	21,0	%	117 221 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**675 417 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ**	Rozpočet :	SO06
Objekt :	**SO06 MŠ Balonek Klausova**		MŠ Balonek Klausova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	30 220	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	2 434	0	0	0	0
27	Základy	27 023	0	0	0	0
5	Komunikace	75 461	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	11 077	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 980	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	12 637	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	478	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	118 791	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	4 645	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	31 024	0	0	0
783	Nátěry	0	36 894	0	0	0
786	Čalounické úpravy	0	48 041	0	0	0
787	Zasklívání	0	70 392	0	0	0
799	Ostatní	0	1 400	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	20 108	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 336	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	14 516	0
	CELKEM OBJEKT	**169 168**	**311 666**	**0**	**34 623**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	480 834	9 617
Geodetické zaměření a vytýčení stavby	9 925	0,0	480 834	9 925
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	515 457	10 309
Provoz investora	6 444	0,0	515 457	6 444
Kompletační činnost (IČD)	6 444	0,0	515 457	6 444
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**42 739**

VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	**2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ**	Rozpočet: SO06	
Objekt :	**SO06 MŠ Balonek Klausova**	MŠ Balonek Klausova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
2	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm	kus	1,00	3 165,00	3 165,00
3	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	4,91	162,00	794,80
		stáv,altán:3,14*1,25*1,25		4,91		
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,91	506,00	2 482,54
		stáv,altán:3,14*1,25*1,25		4,91		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,05	130,00	2 866,50
		v ploše dlažby + rozšíření okolo obrubníku:				
		104,0*0,15		15,60		
		43,0*0,15		6,45		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	11,03	28,10	309,80
		22,05*0,5		11,03		
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,09	633,00	2 585,81
		(1,1-0,24)*0,4*(6,15+5,5)		4,01		
		(1,1-0,24)*0,3*0,3		0,08		
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,05	179,00	366,06
		4,09*0,5		2,05		
9	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,02	395,50	1 588,41
		(1,1-0,24)*1,2*1,2		1,24		
		(1,1-0,24)*(0,9*1,8+0,9*0,7)		1,94		
		(1,1-0,24)*0,7*0,7*2		0,84		
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,01	23,80	47,72
		4,01*0,5		2,01		
11	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	15,00	152,00	2 280,00
12	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	962,00	962,00
13	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	402,00	402,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,70	180,00	4 266,00
		22,05+4,09+4,01-6,45		23,70		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,70	30,00	711,00
		22,05+4,09+4,01-6,45		23,70		
16	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	8,66	58,50	506,48
		okolo obrubníku:43,0*1,0*0,15		6,45		
		stáv,altán:3,14*1,25*1,25*0,45		2,21		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	23,70	14,40	341,28
18	171201211U00	Skládkovné zemina	t	23,70	150,00	3 555,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**30 220,39**
Díl:	**18**	**Povrchové úpravy terénu**				
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	43,00	14,80	636,40
		okolo obrubníku:				
		43,0*1,0		43,00		
20	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	43,00	38,80	1 668,40
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,29	100,00	129,00
		43,0*0,03		1,29		
	Celkem za	***18 Povrchové úpravy terénu***				**2 433,80**
Díl:	**27**	**Základy**				
22	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,66	2 560,00	11 929,60
		(1,1-0,1)*0,4*(6,15+5,5)		4,66		
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,50	382,00	1 335,09
		0,15*2*(6,15+5,5)		3,50		

VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42/100 00 Praha 10
IČ: 28784154 DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO06 MŠ Balonek Klausova	MŠ Balonek Klausova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,50	78,10	273,35
25	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,76	2 560,00	12 185,60
		(1,1-0,1)*0,3*0,3		0,09		
		(1,1-0,1)*1,2*1,2		1,44		
		(1,1-0,1)*(0,9*1,8+0,9*0,7)		2,25		
		(1,1-0,1)*0,7*0,7*2		0,98		
26	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,82	382,50	1 078,65
		0,15*0,3*4		0,18		
		0,15*1,2*4		0,72		
		0,15*1,8*4		1,08		
		0,15*0,7*4*2		0,84		
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,82	78,10	220,24
	Celkem za	***27 Základy***				**27 022,53**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
28	181951102U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	104,00	9,57	995,28
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	104,00	136,50	14 196,00
30	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	104,00	180,50	18 772,00
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	43,00	188,50	8 105,50
32	59217524	Obrubník barevný 50x5x20 cm	kus	91,00	42,45	3 862,95
		Začátek provozního součtu				
		43,0/0,5*1,05		90,30		
		Konec provozního součtu		90,30		
		91		91,00		
33	59245268	Dlažba bet. zámková barevná 20x10x6	m2	109,20	270,41	29 528,77
		104,0*1,05		109,20		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**75 460,50**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,02	78,20	4 615,29
		nižší zastřeš. část :(5,14-0,12*2)*(6,0-0,12*2)		28,22		
		po obvodu nižší části:1,5*(6,0*2+5,53+1,5*2)		30,80		
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	63,98	101,00	6 461,48
		vyšší zastřeš. část :6,0*5,53		33,18		
		po obvodu vyšší části:1,5*(6,0*2+5,53+1,5*2)		30,80		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**11 076,76**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
36	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	104,00	32,40	3 369,60
37	953961213U00	Kotva chem patr M12 hl 11cm Žbvyvrt	kus	8,00	83,20	665,60
		kotvení TRC 100/5:4*2		8,00		
38	953961214U00	Kotva chem patr M16 hl 12,5cm ŽBvrt	kus	9,00	105,00	945,00
		kotvení TRC 120/8:9		9,00		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**4 980,20**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	79,23	159,50	12 637,12
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**12 637,12**
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
40	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé	m2	6,38	75,00	478,36
		stáv.altán:3,14*1,25*1,25*1,30		6,38		
	Celkem za	***712 Živičné krytiny***				**478,36**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
41	762081220U00	Hoblování dílna 4stranné latě	m	70,20	6,50	456,30

VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO06 MŠ Balonek Klausova	MŠ Balonek Klausova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vazničky 60/60:70,2		70,20		
42	762081230U00	Hoblování dílna 4stranné prkna	m	88,40	8,60	760,24
		slunolam:88,4		88,40		
43	762081251U00	Hoblování dílna 4str hranoly-120cm2	m	47,60	10,80	514,08
		ztužení 80/80:47,6		47,60		
44	762081252U00	Hoblování dílna 4str hranoly-224cm2	m	48,50	16,50	800,25
		sloupy běžné 120/140:3,1		3,10		
		sloupy běžné 120/120:45,4		45,40		
45	762081253U00	Hoblování dílna 4str hranoly-288cm2	m	99,80	19,80	1 976,04
		sloup středu alt. 140/180:3,1		3,10		
		příčel okapová 120/200:5,4		5,40		
		příčel stř. a hřeben. 140/240:10,8		10,80		
		krokve 120/200:80,5		80,50		
46	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	18,15	78,00	1 415,94
		sáv.altán:3,14*2,50*1,50		11,78		
		3,14*1,25*1,25*1,30		6,38		
47	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	41,50	40,70	1 689,05
		stáv.altán:2,50*6		15,00		
		6*1,80		10,80		
		2,50*3,14*2		15,70		
48	762431225U00	Mtž obložení stěn deska dřevotř P+D	m2	39,68	83,50	3 313,15
		OSB deska:				
		1,15*3,0*2		6,90		
		6,06*(2,32+3,05)/2		16,27		
		6,14*2,32		14,24		
		0,25*4,0		1,00		
		0,25*5,05		1,26		
49	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	39,70	15,90	631,23
50	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	117,80	182,00	21 439,60
		ztužení 80/80:47,6		47,60		
		vazničky 60/60:70,2		70,20		
51	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	48,50	219,00	10 621,50
		sloupy běžné 120/140:3,1		3,10		
		sloupy běžné 120/120:45,4		45,40		
52	762712130R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	99,80	248,00	24 750,40
		sloup středu alt. 140/180:3,1		3,10		
		příčel okapová 120/200:5,4		5,40		
		příčel stř. a hřeben. 140/240:10,8		10,80		
		krokve 120/200:80,5		80,50		
53	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,77	792,00	2 982,51
		ztužení 80/80:47,6*0,08*0,08		0,30		
		vazničky 60/60:70,2*0,06*0,06		0,25		
		sloupy běžné 120/140:3,1*0,12*0,14		0,05		
		sloupy běžné 120/120:45,4*0,12*0,12		0,65		
		sloup středu alt. 140/180:3,1*0,14*0,18		0,08		
		příčel okapová 120/200:5,4*0,12*0,2		0,13		
		příčel stř. a hřeben. 140/240:10,8*0,14*0,24		0,36		
		krokve 120/200:80,5*0,12*0,2		1,93		
54	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM	m2	17,80	178,50	3 176,85
		slunolam desky:				

VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO06 MŠ Balonek Klausova	MŠ Balonek Klausova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,85*2,65		10,20		
		3,1*2,45		7,60		
55	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,21	1 181,00	4 977,44
56	60512542	Prkno SM/JD	m3	0,41	5 040,00	2 085,05
		slunolam :0,15*0,024*88,4*1,3		0,41		
		ztratné stanoveno pro hobl. prvky:				
57	60515002	Hranolek SM/JD	m3	0,72	6 252,00	4 530,20
		ztužení 80/80:47,6*0,08*0,08*1,3		0,40		
		vazničky 60/60:70,2*0,06*0,06*1,3		0,33		
		ztratné stanoveno pro hobl. prvky:				
58	60515202	Hranol SM/JD	m3	4,17	6 210,00	25 901,91
		sloupy běžné 120/140:3,1*0,12*0,14*1,3		0,07		
		sloupy běžné 120/120:45,4*0,12*0,12*1,3		0,85		
		sloup středu alt. 140/180:3,1*0,14*0,18*1,3		0,10		
		příčel okapová 120/200:5,4*0,12*0,2*1,3		0,17		
		příčel stř. a hřeben. 140/240:10,8*0,14*0,24*1,3		0,47		
		krokve 120/200:80,5*0,12*0,2*1,3		2,51		
		ztratné stanoveno pro hobl. prvky:				
59	60726014.A	Deska dřevoštěpková OSB 4PD tl. 18 mm	m2	43,67	155,00	6 768,85
		39,7*1,1		43,67		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**118 790,60**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
60	764701102RT1	Žlab okapový PVC, d 75 mm včetně držáku, spojky, ukončení	m	5,53	527,00	2 914,31
61	764701112RT2	Hrdlo žlabu PVC, pro d 75 mm hrdlo s odtokem průměru 100 mm	kus	1,00	345,00	345,00
62	764701134R00	Odpadní trouby PVC, d 75 mm	m	2,40	503,00	1 207,20
63	764701142R00	Koleno odpadní trouby PVC, d 75 mm	kus	1,00	150,00	150,00
64	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 286,00	28,68
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**4 645,19**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
65	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,32	847,00	274,43
66	767.01	Ocelový sloup TRC 100x5 vč.kotevní patky podlití, osazení - D+M	kg	116,00	75,00	8 700,00
67	767.02	Ocelový sloup šikmý TRC 120x8 vč.kotevní patky podlití, osazení - D+M	kg	114,00	75,00	8 550,00
68	767.03	Typová trámová botka, pozink vč. kotvení - D+M	kus	14,00	750,00	10 500,00
69	767.04	Atypická trámová botka, pozink vč. kotvení - D+M	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**31 024,43**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
70	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	6,63	117,00	775,48
		TRC100/5+patka:0,1*4*7,9+0,5*2		4,16		
		TRC120/8+patka:0,12*4*4,1+0,5		2,47		
71	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,63	44,90	297,69
72	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	230,82	126,00	29 082,72
		ztužení 80/80:47,6*0,08*4		15,23		
		vazničky 60/60:70,2*0,06*4		16,85		
		sloupy běžné 120/140:3,1*(0,12*2+0,14*2)		1,61		
		sloupy běžné 120/120:45,4*0,12*4		21,79		
		sloup středu alt. 140/180:3,1*(0,14*2+0,18*2)		1,98		
		příčel okapová 120/200:5,4*(0,12*2+0,2*2)				

VCOMFORT s.r.o. ④
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: [illegible] 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/015 Stavební úpravy MŠ a ZŠ	Rozpočet: SO06
Objekt :	SO06 MŠ Balonek Klausova	MŠ Balonek Klausova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		příčel stř. a hřeben. 140/240:10,8*(0,14*2+0,24*2)		8,21		
		krokve 120/200:80,5*(0,12*2+0,2*2)		51,52		
		slunolam :88,4*(0,15*2+0,024*2)		30,76		
		Mezisoučet		151,42		
		OSB desky :39,7*2		79,40		
73	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranou proti plísním , houbám a hmyzu, 2x bezbarvý	m2	151,42	44,50	6 738,19
	Celkem za	***783 Nátěry***				**36 894,07**
Díl:	**786**	**Čalounické úpravy**				
74	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	t	0,09	458,50	41,27
75	786.01	Zastiňovací UV odolná jednobar. textilní plachta cca 16,5m2, vč. nerez prvků a pomoc. kotvení - D+M	kompl	1,00	48 000,00	48 000,00
		1		1,00		
		položka zahrnuje bezpečnostní kotvení zamezující velkému namáhání !:				
	Celkem za	***786 Čalounické úpravy***				**48 041,27**
Díl:	**787**	**Zasklívání**				
76	765374111R00	Krytina polykarbonátová, trapéz, na dřevo	m2	70,23	559,00	39 259,13
		5,53*12,7		70,23		
77	765374311R00	Příložka čelní polykarbonát trapéz na dřevo	m	5,53	811,00	4 484,83
78	765374411R00	Příložka boční polykarbonát trapéz na dřevo	m	30,93	859,00	26 568,87
		5,53+12,7*2		30,93		
79	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,16	500,00	79,40
	Celkem za	***787 Zasklívání***				**70 392,23**
Díl:	**799**	**Ostatní**				
80	799.01	Přenosný hasicí přístroj, 21A - D+M	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
	Celkem za	***799 Ostatní***				**1 400,00**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
81	210100010RAA	Přípojka elektro v zemi pro učebnu ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16	m	33,00	427,50	14 107,50
82	M21.01	Vnitřní elektroinstalace - zásuvky (včetně revize)	kompl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**20 107,50**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
83	979990001R00	Poplatek za skládku nebezpečné materiály lepenky, asf.	t	0,20	2 800,00	560,00
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,60	262,00	1 205,49
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,01	14,80	680,97
86	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,60	118,00	542,93
87	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,60	10,10	46,47
88	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	4,60	500,00	2 300,55
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**5 336,41**
Díl:	**M46**	**Zemní práce při montážích**				
89	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	25,00	250,00	6 250,00
90	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	25,00	10,40	260,00
91	460420351RT1	Zřízení lože, 35 cm /podél/,zásyp 5 cm lože a zásyp ze štěrkopísku	m	25,00	64,23	1 605,75
92	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	25,00	56,00	1 400,00
93	578100010Rpol	Bourání a zpětná instalace zpevněných ploch (např. litý asfalt)	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	***M46 Zemní práce při montážích***				**14 515,75**

VCOMFORT s.r.o.
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky malého rozsahu	
„Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání v Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Janského 2188: Modernizace dvou učeben"	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma / Název:	**Vcomfort s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání:	Uhříněveská 2324/42, 100000 Praha 10
IČO:	28784154

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.

VCOMFORT s.r.o. ④
Uhříněveská 42, 100 00 Praha 10
IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154
tel.: 777 200 990
info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz

Datum a podpis: 18. 9. 2019

.....
Vlastislav Vilímek, jednatel