Smlouva o dílo č. 20/2020

uzavřená dle § 2586 a následných, zákona č. 89/2012 Sb.
na realizaci stavby

„Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203, k. ú. Katovice"

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městys Katovice**
Husovo náměstí 5
387 11 Katovice
IČ: 00251305
DIČ: CZ00251305
Bank. spojení: ČSOB
č.účtu: 123057322/0300
Tel.: 724 181 022

Zhotovitel: **PRIMA, akciová společnost**
Raisova 1004
386 01 Strakonice
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543.
IČ: 472 39 743
DIČ: CZ47239743
Bank. spojení: KB, a.s.
č. účtu: 88944291/0100
Tel.: 383 355 011
e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

II. Zastoupení smluvních stran

1. Za zhotovitele jsou zmocněni až do odvolání jednat:
   ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

ve věcech technických:

František Bočánek, výrobní náměstek

pověřený stavbyvedoucí bude upřesněn ve stavebním deníku

2. Za objednatele jsou zmocněni až do odvolání jednat:

ve věcech smluvních:

Mgr. Šárka Němečková, starostka městyse Katovice

ve věcech technických:

Bc. Jindřich Zdráhal, tel. 724 340 430

Ing. Karel Bernas, tel. 602 427 346

III. Předmět a rozsah díla

1. Předmětem zhotovitelova díla je **„Novostavba parkoviště na pozemku p. č. 2203, k.ú. Katovice"** v rozsahu předaného nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 10.8.2020.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.
3. Jestliže objednatel odmítá převzít provedené dílo, není zhotovitel od doby vyzvání k převzetí v prodlení s provedením díla a vzniká mu rovněž nárok na náhradu škody. Zhotovitel není rovněž v prodlení, jestliže objednatel odmítá sepsat zápis o vadách a jejich odstranění. Tento zápis musí být sepsán v den, ke kterému vyzval zhotovitel objednatele k převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro stanovenou dobu realizace a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

Cena díla bez DPH	**596.695,- Kč**
DPH 21 %	**125.306,- Kč**
Cena díla celkem včetně DPH	**722.001,- Kč**

2. Objednatel pro účely určení režimu DPH prohlašuje, že při přijetí stavebních prací nejedná jako osoba povinná k dani a proto nedojde k použití režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Sazba DPH bude účtována ve výši určené platným předpisem v době fakturace.
4. Práce a dodávky provedené zhotovitelem nad rámec cenové nabídky budou

považovány za vícepráce a budou fakturovány nad rámec smluvní ceny po písemném souhlasu objednatelem.

5. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace prací.

V. Termín realizace

1. Zahájení doby plnění: září 2020
   Ukončení realizace: 31.10.2020
2. Termín zahájení prací začíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli.
3. Při pozdním předání celého staveniště má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, o kterou bylo celé staveniště předáno později.
4. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat. O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku za účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis.

VI. Záruční lhůty a podmínky

1. Na stavební část díla provedenou zhotovitelem se vztahuje záruka 36 měsíců. Na ostatní se vztahuje záruka dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
4. Po obdržení reklamace dojde k přezkoumání, uznání či neuznání reklamace. Bude-li reklamace uznána, nastoupí zhotovitel k odstranění reklamačních vad do 10 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Fakturační a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Úhrada ceny bude prováděna po převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Podkladem pro fakturu bude objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.

4. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy.
5. Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

VIII. Vedlejší ujednání

1. Nedodrží-li zhotovitel termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den opožděné úhrady.

IX. Kvalita provedení díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat technologickým postupům a příslušným normám ČR, které se stanovují jako závazné.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z veřejno-právního projednání díla.

X. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech překážek právních a faktických a 2 paré projektové dokumentace.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením díla stavební povolení s nabytím právní moci a platná vyjádření dotčených orgánů.
3. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných ke stavebnímu řízení.
4. Zhotovitel nenese zodpovědnost za porušení podzemních vedeních o jejichž existenci nebyl objednatelem informován při předání – převzetí staveniště.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
6. Zhotovitel do 14 dní po předání díla uvolní staveniště a plochy dotčené stavbou uvede na vlastní náklady do původního stavu.
7. Smluvní strany tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se

shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů. Smluvní strany jsou si vědomy svých práv podle ust. § 12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

8. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
   a. Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
   b. Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
   c. Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana závažným způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na závažné porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.

XI. Závěrečné ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na sjednanou dobu a nabývá účinnosti dnem podepsání. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení občanského zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.

V Katovicích, dne 1.9.2020

Ve Strakonicích, dne 1.9.2020

Objednatel:

.....

Mgr. Šárka Němečková

starostka městyse Katovice

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice

Zhotovitel:

PRIMA STRAKONICE akciová společnost

.....

Ing. Stanislav Bočánek

statutární ředitel

PRIMA STRAKONICE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 958

Stavba: **Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203 v k.ú. Katovice**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2020

Zadavatel:
Městys Katovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRIMA, akciová společnost

IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743

Projektant:
Ing. Vladimír Nejedlý

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Karel Bernas

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozsah chrániček pro plyn a telefon bude upřesněn před zahájením prací dle požadavků správců sítí.

Náklady z rozpočtů	596 695,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**596 695,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**596 695,00**	**125 305,95**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**722 000,95**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 958

Stavba: **Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203 v k.ú. Katovice**

Místo: | Datum: 07.08.2020

Zadavatel: Městys Katovice | Projektant: Ing. Vladimír Nejedlý

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost | Zpracovatel: Ing. Karel Bernas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**596 695,00**	**722 000,95**
SO 01	**Novostavba parkoviště**	596 695,00	722 000,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**596 695,00**	**722 000,95**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203 v k.ú. Katovice
Objekt:
SO 01 - Novostavba parkoviště

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 07.08.2020

Zadavatel:
Městys Katovice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRIMA, akciová společnost
IČ: 47239743
DIČ: CZ47239743

Projektant:
Ing. Vladimír Nejedlý
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Karel Bernas
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	596 695,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**596 695,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 695,00	21,00%	125 305,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**722 000,95**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203 v k.ú. Katovice
Objekt:
SO 01 - Novostavba parkoviště

Místo:

Datum: 07.08.2020

Zadavatel: Městys Katovice

Projektant: Ing. Vladimír Nejedlý

Uchazeč: PRIMA, akciová společnost

Zpracovatel: Ing. Karel Bernas

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**596,695,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	550 057,51
1 - Zemní práce	81 264,06
4 - Vodorovné konstrukce	9 438,00
5 - Komunikace pozemní	251 796,05
8 - Trubní vedení	34 154,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 260,27
997 - Přesun sutě	28 006,13
998 - Přesun hmot	54 138,01
M - Práce a dodávky M	18 978,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	18 978,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 659,09
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 659,09

2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **596 695,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Novostavba parkoviště na pozemku p.č. 2203 v k.ú. Katovice
Objekt:
SO 01 - Novostavba parkoviště
Místo:

Datum: 07.08.2020

Zadavatel: Městys Katovice
Projektant: Ing. Vladimír Nejedlý
Uchazeč: PRIMA, akciová společnost
Zpracovatel: Ing. Karel Bernas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**596 695,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				550 057,51
	D	1	Zemní práce				81 264,06
1	K	113107512	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	26,000	46,00	1 196,00
	VV		52*0,5		26,000		
	VV		Součet		26,000		
2	K	113107543	Odstranění krytů živičných tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	26,000	148,00	3 848,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	48,000	58,00	2 784,00
	VV		11+37		48,000		
	VV		Součet		48,000		
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	44,818	96,00	4 302,53
	VV		(36,05+1,61+1,61+180,25)*0,2		43,904		
	VV		(0,9+3,67)*0,2		0,914		
	VV		Součet		44,818		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	69,239	412,00	28 526,47
	VV		219,52*0,31		68,051		
	VV		4,57*0,26		1,188		
	VV		Součet		69,239		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	69,239	15,00	1 038,59
7	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - pro chráničky	m3	31,220	158,00	4 932,76
	VV		46,9*0,4*0,5		9,380		
	VV		52,0*0,6*0,7		21,840		
	VV		Součet		31,220		
8	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	31,220	15,00	468,30
9	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,057	102,00	11 633,81
	VV		69,239+44,818		114,057		
	VV		Součet		114,057		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ornice pro odvoz	m3	43,904	201,00	8 824,70
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	114,057	17,00	1 938,97
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětně nad chráničky	m3	31,220	54,00	1 685,88
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	224,090	45,00	10 084,05
	VV		219,52+4,57		224,090		
	VV		Součet		224,090		
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 438,00
14	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm - přídlažba	m2	26,000	223,00	5 798,00
15	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	130,000	28,00	3 640,00
	VV		26*5 'Přepočtené koeficientem množství		130,000		
	D	5	Komunikace pozemní				251 796,05
16	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	4,570	117,00	534,69
17	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	219,520	163,00	35 781,76
18	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	4,570	265,00	1 211,05
19	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	219,520	239,00	52 465,28
20	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	26,000	249,00	6 474,00
	VV		52*0,5		26,000		
	VV		Součet		26,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [C
21	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	26,000	845,00	21 970,
22	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	26,000	707,00	18 382,00
23	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	4,570	358,00	1 636,06
24	*M*	*BET.E08C02*	*dlažba s úpravou pro nevidomé, tl.8 cm červená*	*m2*	*1,000*	*565,00*	*565,00*
25	*M*	*BET.B08C01*	*dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní*	*m2*	*3,606*	*249,00*	*897,89*
	VV		3,57*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,606		
26	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	219,520	242,00	53 123,84
27	*M*	*BET.E08C01*	*dlažba zatravňovací tl. 8 cm přírodní*	*m2*	*221,715*	*265,00*	*58 754,48*
	VV		219,52*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		221,715		
	D	8	Trubní vedení				34 154,99
28	K	8 R 1	Napojení UV na stávající kanalizaci	ks	2,000	2 550,00	5 100,00
29	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 - stávající UV	m3	1,000	3 810,00	3 810,00
30	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 365,00	2 729,99
31	*M*	*28661681*	*vpusť uliční - prefa komplet*	*kus*	*2,000*	*4 500,00*	*9 000,00*
32	*M*	*28661789*	*koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla*	*kus*	*2,000*	*600,00*	*1 200,00*
33	*M*	*55242320*	*mříž vtoková litinová plochá pro UV*	*kus*	*2,000*	*4 850,00*	*9 700,00*
34	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg - stávající UV	kus	1,000	194,00	194,00
35	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu - stávající šachta	kus	1,000	2 421,00	2 421,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 260,27
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	345,00	2 070,00
37	*M*	*40445600*	*výstražné dopravní značky*	*kus*	*3,000*	*786,00*	*2 358,00*
38	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky*	*kus*	*3,000*	*623,00*	*1 869,00*
39	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	965,00	2 895,00
40	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	*513,00*	*1 539,00*
41	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek*	*kus*	*3,000*	*474,00*	*1 422,00*
42	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	26,000	40,00	1 040,00
	VV		4*5		20,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		26,000		
43	K	915231111	Vodorovné dopravní značení - parkoviště pro invalidy	m2	4,000	645,00	2 580,00
44	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	52,000	106,00	5 512,00
45	*M*	*59218001*	*krajník betonový silniční 500x250x80mm*	*m*	*52,000*	*151,00*	*7 852,00*
46	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	26,000	28,00	728,00
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,140	251,00	18 860,14
	VV		1,5+1,6+1,6+1,5+33,34+3,4+3,4+7,4+3,4+3,4+1,5+1,6+1,5+1, 6+2+6,4		75,140		
	VV		Součet		75,140		
48	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*75,891*	*174,00*	*13 205,03*
	VV		75,14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		75,891		
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,300	152,00	805,60
	VV		1,1+1,2+1,6+1,4		5,300		
	VV		Součet		5,300		
50	*M*	*59217012*	*obrubník betonový zahradní 500x80x250mm*	*m*	*5,353*	*163,00*	*872,54*
	VV		5,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,353		
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,969	2 969,00	11 783,96
	VV		75,140*0,2*0,25		3,757		
	VV		5,3*0,2*0,2		0,212		
	VV		Součet		3,969		
52	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	54,000	125,00	6 750,00
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	54,000	126,00	6 804,00
	VV		39+0,5+0,5+13,0+0,5+0,5		54,000		
	VV		Součet		54,000		
54	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	26,000	89,00	2 314,00
	VV		2*13		26,000		
	VV		Součet		26,000		
	D	997	Přesun sutě				28 006,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - živice	t	17,986	43,00	773,40
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	881,314	10,00	8 813,14
	VV		7*17,986		125,902		
	VV		Součet		125,902		
	VV		125,902*7 'Přepočtené koeficientem množství		881,314		
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - obrubníky	t	27,826	399,00	11 102,57
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	27,826	16,00	445,22
59	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	27,826	150,00	4 173,90
60	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,986	150,00	2 697,90
	D	998	Přesun hmot				54 138,01
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	299,105	181,00	54 138,01
	D	M	Práce a dodávky M				18 978,40
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				18 978,40
62	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm - ochrana telef. vedení	m	46,900	296,00	13 882,40
63	K	46051028x	Dodávka a montáž chráničky pro plynové potrubí	m	52,000	98,00	5 096,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 659,09
	D	VRN3	Zařízení staveniště				23 000,00
64	K	030001000	Zařízení staveniště - buňka, sklad, WC	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
65	K	034002000	Zabezpečení staveniště - DIO a opatření BOZP	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 659,09
66	K	090001000	Ostatní náklady - vytýčení inž. sítí	ks	1,000	4 659,09	4 659,09