SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou"

mezi:

Objednatel:	Obec Kostelní Lhota
Se sídlem	Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Zastoupený ve věcech smluvních:	Tomáš Drobný, starosta obce
IČ:	00239267
DIČ:	není plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	*bude doplněno*
(dále jen „objednatel" nebo „zadavatel")	

a

Zhotovitel:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.** Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Se sídlem	Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
Korespondenční adresa:	**Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV**
Společnost je zapsána:	Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.11.1992, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín a Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín *- oprávněni jednat za společnost na základě plné moci*
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	0169818406/0600
IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Tel./fax:	321 712 832
e-mail:	office-kolin@swietelsky.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Milan Štěrba, Martin Hrouda

(dále jen „zhotovitel" nebo „účastník zadávacího řízení")

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.11.2019 na plnění veřejné zakázky s názvem „Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou" (dále jen „nabídka do veřejné zakázky"). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na výše uvedenou zakázku. V rámci tohoto zadávacího řízení zhotovitel zvítězil, přičemž jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Tato veřejná zakázka byla objednatelem zadána jako veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek").

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou" (dále jen „dílo").

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. II této smlouvy, v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami, jakož i v souladu se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace této zakázky a se svojí podanou nabídkou do veřejné zakázky, a to svým jménem, na svůj náklad a vlastní odpovědnost, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

1.3 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jaroslavem Čálkem, IČ: 10223690, Dr. Beneše 619/II, 290 01 Poděbrady (dále jen „projektová dokumentace").

Článek II.
Předmět díla

2.1 Dílem se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek, specifikovaných v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který tvoří přílohu této smlouvy, a jež jsou nezbytné pro realizaci díla. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

2.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, energetický štítek a energetický průkaz, předáním dalších listin dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

2.3 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.4 Součástí díla je rovněž:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- přijetí nezbytných opatření pro zachování neporušenosti všech sítí infrastruktury během stavebních prací
- zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou zakryty;
- všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí, oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- provedení předávky stavby;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních;
- zajištění energetického posudku budov, a to včetně zajištění energetického štítku a průkazu energetické náročnosti.

2.5 Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území a obec Kostelní Lhota, parcelní čísla pozemku: viz. PD.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky

pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.

2.7 Jakékoliv reklamní či identifikační tabule lze na staveništi umístit pouze s předchozím souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

2.8 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem investora a uvedeny ve stavebním deníku. Technický dozor investora je oprávněn samostatně odsouhlasovat pouze takové změny díla, které nemají vliv na kvalitu nebo cenu provedení díla. K ostatním změnám je povinen vyžádat si souhlas objednatele.

2.9 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Méněpracemi se dále rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, které objednatel vyhodnotil jako nadbytečné. Zhotovitel je povinen takovéto méněpráce akceptovat. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.

2.10 Potřebu víceprací musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, a to zejména s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.

2.11 Při realizaci předmětu díla nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.12 Projektová dokumentace, v listině podobě a ve formátu *dwg, bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 pracovních dní od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.13 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.

2.14 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou v elektronické podobě v termínu realizace stavby. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze

změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Článek III.
Doba plnění

3.1 Termín dokončení díla je maximálně 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení jakéhokoliv termínu.

3.2 Práce budou probíhat dle časového a finančního harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

Článek IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	4 677 194,82 Kč
DPH:	982 210,91 Kč
Cena s DPH:	5 659 405,73 Kč.

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele zajišťující řádné plnění díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelné k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvlášť (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

4.3 Cena díla je závazná a ke změně ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani ovlivnit.

4.4 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.

4.5 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností dle předchozího odstavce vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 kalendářních dní od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.

4.7 Technický dozor investora je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

4.8 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

Článek V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně, a to čtvrtletně na základě soupisu provedených prací. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den každého třetího měsíce, nebude- li dohodnuto jinak.

5.3 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

5.4 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do třetího kalendářního dne příslušného měsíce; soupis je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel nejpozději do desátého kalendářního dne provede kontrolu a případnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto jinak).

5.5 Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce.

5.6 Dílčí faktury mohou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.7 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).

5.8 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.

5.9 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou a bude obsahovat zejména tyto údaje: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, den vystavení faktury, označení banky a č. účtu, na který se má platit, přesný, nezkrácený název díla, fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), razítko a podpis oprávněné osoby. Každá faktura musí být dále označena názvem a číslem projektu: Název projektu: Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou.

5.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

5.12 Zaúčtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuální částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.

5.13 Objednatel není plátcem DPH a nepřebírá daňovou povinnost podle § 92e zákona č., 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.14 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je spolehlivý jako plátce DPH.

Článek VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na díle. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Zápisem o převzetí staveniště je zhotovitel oprávněn staveniště užívat po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště pracoviště pouze v souvislosti s realizací díla.

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory.

6.3 Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu předaného staveniště, udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových cestách, zhotovitel je dále povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.

6.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nepinění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.5 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

6.6 Technický dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo případného archeologického dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.

6.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

Článek VII.
Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2 Stavební deník musí být přístupný pro objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Originál obdrží objednatel, první kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru investora a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny

skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, autorský dozor, technický dozor investora a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění. Zhotovitel je povinen při předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.3 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je technický dozor investora. Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem investora. Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru investora zjišťovací protokoly a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací.

7.4 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

7.5 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány zpravidla 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 pracovních dní po obdržení zápisu.

7.6 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dní od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.9 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo.

7.10 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má objednatel takového poddodavatele odmítne a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

7.11 Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.12 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.13 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním.

7.14 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování díla bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

7.15 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění případné požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm, včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

7.16 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost.

7.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

7.18 Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost za škodu na materiálech a strojích, technických zařízení, přístrojích a nářadích, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném stanovišti.

7.19 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.

Článek VIII.
Převzetí díla

8.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy.

8.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dní předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do 5 pracovních dní ode dne zahájení přejímacího řízení. Přejímacího řízení se zúčastní technický dozor investor, případně také autorský dozor projektanta.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- stavební deník;
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně;
- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů;
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací;
- prohlášení o shodě;
- doklady o likvidaci odpadů;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.);
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.);
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geometrické zaměřené stavby a geometrické plány;
- energetický průkaz budovy a energetický štítek.

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.

8.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování nebo vydání kolaudačního souhlasu.

8.6 V případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 14 kalendářních dní od jejich zjištění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla.

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dní ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

10.2 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XI.
Sankce

11.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.

11.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel některé pojištění neudržuje na sjednaná rizika nebo ve sjednaném rozsahu, resp. výši pojistného plnění.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4 Pokud zhotovitel:

- nebude vést řádně dokumentaci podle ustanovení § 157 stavebního zákona, nebude řádně provádět zápisy, dokumentace nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení této dokumentace;
- nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
- nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
- nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole technickému dozoru investora;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.

11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které brání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla, a které nebrání udělení kolaudačního souhlasu, v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.7 Pokud zhotovitel použije při realizaci díla jiného poddodavatele než uvedeného v podané nabídce do zadávacího řízení a nebude mít písemný souhlas objednatele se změnou poddodavatele, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.8 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 kalendářních dní od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.

11.9 Smluvní pokuta má výhradně sankční charakter a zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

11.10 Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
- prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště;
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 kalendářní dní oproti stanovenému termínu;
- úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
- zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
- zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy.

12.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
12.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty,

Článek XIII.
Pojištění díla

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění stavebně montážních rizik na stavby, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 0,5 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
13.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
13.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
14.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.
14.4 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
14.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
14.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
14.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Smlouva se řídí českým právním řádem.
14.8 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.
14.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.10 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že platí výhradně ustanovení výslovně zakotvené v této smlouvě nebo v jejích písemných dodatcích. Jakékoliv jiné ústní ujednání se nepřipouští.
14.11 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že tato smlouva nenabude účinnosti, přičemž zhotovitel je srozuměn s tím a je si vědom toho, že výše uvedená odkládací podmínka nabytí účinnosti této smlouvy nemusí být splněna, a pro takový případ zároveň prohlašuje, že se vzdává veškerých svých případných nároků na náhradu škody vůči objednateli a dále prohlašuje, že případné nároky na náhradu škody nebude vůči objednateli uplatňovat.

14.14 V případě, že zhotovitelem je některý ze subjektů uvedených v § 2 zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tedy tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu výše uvedeného zákona, zavazuje se zhotovitel smlouvu uveřejnit řádně a včas s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou nesplněním této povinnosti.

14.15 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů

Přílohy:
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Položkový rozpočet předmětu díla
PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Časový a finanční harmonogram postupu prací
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 3 Seznam poddodavatelů
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 4 Kopie pojistné smlouvy
PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 5 Plná moc ke společnému zastupování a podepisování

V Kostelní Lhotě dne19.08.2020

V Kolíně dne 19.08.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

OBEC 1 KOSTELNÍ LHOTA

objednatel
Tomáš Drobný, starosta obce
Kostelní Lhota

zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OUKOSTELNILHOTA
Stavba: Humna za farou - MK pro novou zástavbu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.11.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 677 194,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 677 194,82	982 210,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 659 405,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	OUKOSTELNILHOTA		
Stavba:	**Humna za farou - MK pro novou zástavbu**		
Místo:		Datum:	08.11.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stav	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**4 677 194,82**	**5 659 405,73**
SO 000	**Všeobecné a ostatní náklady**	239 077,59	289 283,88
SO 101-A	**Komunikace a zpevněné plochy - 1. část**	2 566 191,97	3 105 092,28
SO 101-B	**Komunikace a zpevněné plochy - 2. část**	1 791 686,62	2 167 940,81
SO 181	**Dopravně inženýrská opatření**	80 238,64	97 088,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:

SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.11.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **239 077,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 077,59	21,00%	50 206,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **289 283,88**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Místo: | Datum: 08.11.2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘI | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**239 077,59**
OST - VRN	239 077,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Místo: Datum: 08.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**239 077,59**
	D	OST	VRN				239 077,59
1	K	99931	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 417,47	19 417,47
2	K	VPP001	Vytýčení stavby	Kč	1,000	21 844,66	21 844,66
3	K	VPP002	Zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	26 699,02	26 699,02
4	K	VPP003	Geometrický plán	Kč	1,000	54 611,64	54 611,64
5	K	VPP005	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí	Kč	1,000	6 067,96	6 067,96
6	K	VPP008	Kontrolní zkoušky materiálů a prací	kus	12,000	5 461,16	65 533,92
	VV		"Zkoušky únosnosti pláně v úseku s násypem - předpoklad 12" 12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
7	K	VPP004	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	18 203,88	18 203,88
8	K	9995	Statická zkouška únosnosti podkladních vrstev	ks	4,000	6 674,76	26 699,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:

SO 101-A - Komunikace a zpevněné plochy - 1. část

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	08.11.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 566 191,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566 191,97	21,00%	538 900,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 105 092,28**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 101-A - Komunikace a zpevněné plochy - 1. část

Místo: Datum: 08.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘI Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 566 191,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 566 191,97
1 - Zemní práce	590 910,97
2 - Zakládání	185 879,35
4 - Vodorovné konstrukce	4 088,33
469 - Stavební práce při elektromontážích	16 205,50
5 - Komunikace pozemní	1 229 779,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	408 131,78
99 - Přesun hmot	15 548,58
997 - Přesun sutě	115 648,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 101-A - Komunikace a zpevněné plochy - 1. část

Místo: | Datum: 08.11.2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘE | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 566 191,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 566 191,97
	D	1	Zemní práce				590 910,97
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	750,500	30,33	22 762,67
	VV		750,5		750,500		
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	312,000	117,12	36 541,44
	VV		59*4+16*4,75		312,000		
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	442,500	86,92	38 462,10
	VV		750,5*0,46		345,230		
	VV		136,95*0,25		34,238		
	VV		79,695*0,46		36,660		
	VV		57,33*0,46		26,372		
	VV		Součet		442,500		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	442,500	28,68	12 690,90
	VV		442,5		442,500		
5	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	106,920	362,89	38 800,20
	VV		"vsak" 174*0,9*0,6+24*0,9*0,6		106,920		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	106,920	186,27	19 915,99
	VV		106,92		106,920		
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,500	1 267,56	9 506,70
	VV		"vodící proužky - úsek 0,000 - 0,075" 75*0,4*0,25		7,500		
8	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	7,500	285,89	2 144,18
	VV		7,5		7,500		
9	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,330	139,13	3 245,90
	VV		"zemina z deponie pro TÚ" 233,3*0,1		23,330		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	556,920	196,49	109 429,21
	VV		7,5+106,92+442,5		556,920		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 569,200	6,95	38 705,94
	VV		556,92*10		5 569,200		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	23,330	53,25	1 242,32
	VV		"zemina pro TÚ" 233,3*0,1		23,330		
13	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	113,100	62,38	7 055,18
14	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*209,235*	*367,89*	*76 975,46*
	VV		113,1*1,85		209,235		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	556,920	13,50	7 518,42
	VV		556,92		556,920		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 002,456	139,56	139 902,76
	VV		556,92*1,8		1 002,456		
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	233,300	17,37	4 052,42
18	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková rekreační*	*kg*	*11,665*	*145,63*	*1 698,77*
	VV		233,3/20		11,665		
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	233,300	36,29	8 466,46
20	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	233,300	5,70	1 329,81
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 030,950	10,15	10 464,14
	VV		"nová skladba" (99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2)*1,1		645,700		
	VV		"chodník" 124,5*1,1		136,950		
	VV		"vodící proužek" 419*0,25		104,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sjezdy+přejezd" 75,9*1,1		83,490		
	VV		"podélné stání" 54,6*1,1		60,060		
	VV		Součet		1 030,950		
	D	2	Zakládání				185 879,35
22	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32/63 mm	m3	106,920	1 320,29	141 165,41
	VV		174*0,9*0,6+24*0,9*0,6		106,920		
23	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	792,000	38,31	30 341,52
	VV		(174*4+24*4)		792,000		
24	*M*	*693660510*	*Geotextilie 200 g/m2*	*m2*	*910,800*	*15,78*	*14 372,42*
	VV		792*1,15		910,800		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 088,33
25	K	462511163	Zhutněný zához ze stávajícího podkladu	m3	42,100	97,11	4 088,33
	D	469	Stavební práce při elektromontážích				16 205,50
26	K	388111120	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2	m	50,000	116,58	5 829,00
27	*M*	*592133950*	*žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm*	*kus*	*50,000*	*168,69*	*8 434,50*
28	*M*	*592133450*	*poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm*	*kus*	*50,000*	*38,84*	*1 942,00*
	D	5	Komunikace pozemní				1 229 779,05
29	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2 - jen v případě nevhodné pláně	m2	788,450	92,84	73 199,70
	VV		"nová skladba" (99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2)*1,1		645,700		
	VV		"vodící proužek" 419*0,25		104,750		
	VV		"přejezd" 38		38,000		
	VV		Součet		788,450		
30	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna - jen v případě nevhodné pláně*	*t*	*20,697*	*3 070,39*	*63 547,86*
	VV		788,45*0,5*1,75*0,03		20,697		
31	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	894,000	126,93	113 475,42
	VV		"sjezdy+přejezd" 75,9*1,1		83,490		
	VV		"podélné stání" 54,6*1,1		60,060		
	VV		"vodící proužek" 419*0,25		104,750		
	VV		"nová skladba" (99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2)*1,1		645,700		
	VV		Součet		894,000		
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	887,400	128,96	114 439,10
	VV		"nová skladba" (99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2)*1,1		645,700		
	VV		"chodník" 124,5*1,1		136,950		
	VV		"vodící proužek" 419*0,25		104,750		
	VV		Součet		887,400		
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	137,025	167,45	22 944,84
	VV		"sjezdy+přejezd" 75,9*1,05		79,695		
	VV		"podélné stání" 54,6*1,05		57,330		
	VV		Součet		137,025		
34	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	721,100	303,93	219 163,92
	VV		"nová skladba" (99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2)*1,05		616,350		
	VV		"vodící proužek" 419*0,25		104,750		
	VV		Součet		721,100		
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	861,500	15,41	13 275,72
	VV		"kobercová úprava" 59*3,5+16*4,25		274,500		
	VV		"nová skladba" 99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2		587,000		
	VV		Součet		861,500		
36	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	861,500	11,41	9 829,72
	VV		"kobercová úprava" 59*3,5+16*4,25		274,500		
	VV		"nová skladba" 99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2		587,000		
	VV		Součet		861,500		
37	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	861,500	253,17	218 105,96
	VV		"kobercová úprava" 59*3,5+16*4,25		274,500		
	VV		"nová skladba" 99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2		587,000		
	VV		Součet		861,500		
38	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	861,500	273,00	235 189,50
	VV		"kobercová úprava" 59*3,5+16*4,25		274,500		
	VV		"nová skladba" 99*5+22*3+2*5*4/2+3*2*2/2		587,000		
	VV		Součet		861,500		
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	124,500	240,85	29 985,83
	VV		110,6+4,4+9,5		124,500		
40	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná betonová 200x100x60 mm přírodní*	*m2*	*111,706*	*226,21*	*25 269,01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		"chodník" (35*1,5+37*1,5+11*1,5-11*0,4-9,5)*1,01		111,706		
41	M	59245000	*dlažba s drážkou skladebná betonová 200x200x60 mm červená - umělá vodící linie*	*m2*	*4,444*	*518,45*	*2 303,99*
	VV		"umělá vodící linie" 11*0,4*1,01		4,444		
42	M	592451190	*dlažba betonová pro nevidomé 200x100x60 mm červená*	*m2*	*9,595*	*471,84*	*4 527,30*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		"místa pro přecházení" 9,5*1,01		9,595		
43	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	13,900	19,76	274,66
	VV		9,5+4,4		13,900		
44	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	75,900	262,92	19 955,63
	VV		55,5+8,4+12		75,900		
45	M	59245020	*dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*56,055*	*280,58*	*15 727,91*
	VV		"přejezd" (19*2-19*0,4*2)*1,01		23,028		
	VV		"sjezdy" (3*1+6*1+5,2*1+5*1,5+5*1+5*1,2)*1,01		33,027		
	VV		Součet		56,055		
46	M	592450002	*dlažba s drážkou skladebná betonová 200x200x80 mm červená - umělá vodící linie*	*m2*	*8,484*	*617,72*	*5 240,74*
	VV		"umělá vodící linie" 21*0,4*1,01		8,484		
47	M	592451191	*dlažba betonová pro nevidomé 200x100x80 mm červená*	*m2*	*12,120*	*539,81*	*6 542,50*
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		"přejezd+sjezdy" (19*0,4+3*0,8+5*0,4)*1,01		12,120		
48	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	20,400	18,36	374,54
	VV		12+8,4		20,400		
49	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	54,600	221,71	12 105,37
	VV		54,6		54,600		
50	M	59246016	*dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm šedá*	*m2*	*55,146*	*349,19*	*19 256,43*
	VV		"podélná stání" 22,75*2,4 *1,01		55,146		
51	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	54,600	92,37	5 043,40
	VV		22,75*2,4		54,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				408 131,78
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 - Komplet	kus	5,000	485,44	2 427,20
53	M	404441010	*značka svislá zákazová B2 FeZn JAC 500 mm*	*kus*	*2,000*	*1 395,63*	*2 791,26*
54	M	404441011	*značka svislá příkazová C2b FeZn JAC 500 mm*	*kus*	*1,000*	*1 395,63*	*1 395,63*
55	M	404442460	*značka svislá IP4b FeZn NK 800 x 300 mm*	*kus*	*1,000*	*1 395,63*	*1 395,63*
56	M	404442560	*značka svislá informativní IP 10a FeZn NK 500 x 500 mm*	*kus*	*1,000*	*1 274,27*	*1 274,27*
57	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	485,44	970,88
58	M	404443050	*značka svislá FeZn NK IZ8b 1000x1500mm*	*kus*	*1,000*	*4 733,01*	*4 733,01*
59	M	404443051	*značka svislá FeZn NK IZ8a 1000x1500mm*	*kus*	*1,000*	*4 733,01*	*4 733,01*
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	1 407,52	12 667,68
61	M	404452250	*sloupek Zn 60 - 350*	*kus*	*9,000*	*436,89*	*3 932,01*
62	M	40445253	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*9,000*	*19,42*	*174,78*
63	M	40445256	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*18,000*	*94,05*	*1 692,90*
64	M	404452400	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*9,000*	*594,66*	*5 351,94*
65	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	5,000	476,26	2 381,30
66	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	419,000	183,30	76 802,70
	VV		(2*174-11+2*25+32)		419,000		
67	M	59218001	*krajník betonový silniční 500x250x80mm - barva bílá*	*m*	*423,190*	*91,02*	*38 518,75*
	VV		419*1,01		423,190		
68	K	915499212	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 500 mm	m	419,000	13,71	5 744,49
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	262,000	260,93	68 363,66
	VV		65+35+14+28+30+54+24+12		262,000		
70	M	592174120	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*264,620*	*109,22*	*28 901,80*
	VV		262*1,01		264,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	154,000	234,16	36 060,64
	VV		67+63+24		154,000		
72	M	59217003	*obrubník betonový zahradní 500x50x250mm*	*m*	*155,540*	*77,67*	*12 080,79*
	VV		154*1,01		155,540		
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,345	2 900,15	76 404,45
	VV		419*0,025+262*0,04+154*0,035		26,345		
74	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	5,000	1 051,67	5 258,35
75	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	5,000	2 103,51	10 517,55
76	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	5,000	121,32	606,60
77	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	150,000	19,67	2 950,50
	D	99	Přesun hmot				15 548,58
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	317,707	48,94	15 548,58
	D	997	Přesun sutě				115 648,41
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	217,645	83,48	18 169,00
	VV		217,645		217,645		
80	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 135,255	3,48	14 390,69
	VV		217,645*19		4 135,255		
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	98,592	153,02	15 086,55
	VV		98,592		98,592		
82	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 873,248	3,48	6 518,90
	VV		98,592*19		1 873,248		
83	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	98,592	315,53	31 108,73
	VV		98,592		98,592		
84	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	217,645	139,56	30 374,54
	VV		217,645		217,645		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:

SO 101-B - Komunikace a zpevněné plochy - 2. část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.11.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 791 686,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 791 686,62	21,00%	376 254,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 167 940,81**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 101-B - Komunikace a zpevněné plochy - 2. část

Místo: | Datum: 08.11.2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘ | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 791 686,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 791 686,62
1 - Zemní práce	338 714,75
2 - Zakládání	107 021,44
4 - Vodorovné konstrukce	3 282,32
469 - Stavební práce při elektromontážích	6 482,20
5 - Komunikace pozemní	1 053 905,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	240 429,84
99 - Přesun hmot	3 863,27
997 - Přesun sutě	37 986,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 101-B - Komunikace a zpevněné plochy - 2. část

Místo: Datum: 08.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 791 686,62**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 791 686,62
	D	1	Zemní práce				338 714,75
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	453,000	30,33	13 739,49
	VV		380*1,1+140*0,25		453,000		
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	97,464	34,22	3 335,22
	VV		(254*1,1+140*0,25)*0,31		97,464		
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	360,450	86,92	31 330,31
	VV		(254*1,1+140*0,25)*0,30		94,320		
	VV		(380*1,1+140*0,25)*0,46		208,380		
	VV		136*1,1*0,25		37,400		
	VV		74*1,1*0,25		20,350		
	VV		Součet		360,450		
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	360,450	28,68	10 337,71
	VV		360,45		360,450		
5	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	61,560	362,89	22 339,51
	VV		114*0,9*0,6		61,560		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	61,560	186,27	11 466,78
	VV		61,56		61,560		
7	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	125,564	139,13	17 469,72
	VV		"odvoz na mezideponii" 97,464		97,464		
	VV		"zemina z deponie pro TÚ" 281*0,1		28,100		
	VV		Součet		125,564		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	360,450	196,49	70 824,82
	VV		360,45		360,450		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 604,500	6,95	25 051,28
	VV		360,45*10		3 604,500		
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	125,564	53,25	6 686,28
	VV		"odvoz na mezideponii" 97,464		97,464		
	VV		"zemina z deponie pro TÚ" 281*0,1		28,100		
	VV		Součet		125,564		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	360,450	13,50	4 866,08
12	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky bez poplatku za uložení na pozemku stavebníka	m3	97,464	19,08	1 859,61
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	648,810	139,56	90 547,92
	VV		360,45*1,8		648,810		
14	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	281,000	17,37	4 880,97
15	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková rekreační*	*kg*	*14,050*	*145,63*	*2 046,10*
	VV		281/20		14,050		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	281,000	36,29	10 197,49
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	281,000	5,70	1 601,70
	VV		281		281,000		
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	998,400	10,15	10 133,76
	VV		"komunikace" (76*5+68*3,5+4*4*2/2)*1,1		697,400		
	VV		"vodící proužek" 280*0,25		70,000		
	VV		"chodník" 136*1,1		149,600		
	VV		"sjezdy" 74*1,1		81,400		
	VV		Součet		998,400		
	D	2	Zakládání				107 021,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 32/63 mm	m3	61,560	1 320,29	81 277,05
	VV		114*0,9*0,6		61,560		
20	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu svahu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	456,000	38,31	17 469,36
	VV		114*4		456,000		
21	*M*	*693660510*	*Geotextilie 200 g/m2*	*m2*	*524,400*	*15,78*	*8 275,03*
	VV		456*1,15		524,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 282,32
22	K	462511163	Zhutněný zához ze stávajícího podkladu	m3	33,800	97,11	3 282,32
	D	469	Stavební práce při elektromontážích				6 482,20
23	K	388111120	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2	m	20,000	116,58	2 331,60
24	*M*	*592133950*	*žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm*	*kus*	*20,000*	*168,69*	*3 373,80*
25	*M*	*592133450*	*poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm*	*kus*	*20,000*	*38,84*	*776,80*
	D	5	Komunikace pozemní				1 053 905,85
26	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	767,400	92,84	71 245,42
	VV		"komunikace" (76*5+68*3,5+4*4*2/2)*1,1		697,400		
	VV		"vodicí proužek" 280*0,25		70,000		
	VV		Součet		767,400		
27	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna - jen v případě neúnosné pláně*	*t*	*20,144*	*3 070,39*	*61 849,94*
	VV		767,4*0,5*1,75*0,03		20,144		
28	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	848,800	126,93	107 738,18
	VV		"komunikace" (76*5+68*3,5+4*4*2/2)*1,1		697,400		
	VV		"vodicí proužek" 280*0,25		70,000		
	VV		"sjezdy" 74*1,1		81,400		
	VV		Součet		848,800		
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	917,000	128,96	118 256,32
	VV		"komunikace" (76*5+68*3,5+4*4*2/2)*1,1		697,400		
	VV		"vodicí proužek" 280*0,25		70,000		
	VV		"chodník" 136*1,1		149,600		
	VV		Součet		917,000		
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	77,700	167,45	13 010,87
	VV		"sjezdy" 74*1,05		77,700		
31	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	735,700	303,93	223 601,30
	VV		"komunikace" (76*5+68*3,5+4*4*2/2)*1,05		665,700		
	VV		"vodicí proužek" 280*0,25		70,000		
	VV		Součet		735,700		
32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	634,000	15,41	9 769,94
	VV		76*5+68*3,5+4*4*2/2		634,000		
33	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	634,000	11,41	7 233,94
	VV		76*5+68*3,5+4*4*2/2		634,000		
34	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	634,000	253,17	160 509,78
	VV		76*5+68*3,5+4*4*2/2		634,000		
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	634,000	273,00	173 082,00
	VV		76*5+68*3,5+4*4*2/2		634,000		
36	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	136,000	240,85	32 755,60
37	*M*	*592451100*	*dlažba skladebná betonová 200x100x60 mm přírodní*	*m2*	*129,785*	*226,21*	*29 358,66*
	P		*Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		(136-7,5)*1,01		129,785		
38	*M*	*592451190*	*dlažba betonová pro nevidomé 200x100x60 mm červená*	*m2*	*7,575*	*471,84*	*3 574,19*
	P		*Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		7,5*1,01		7,575		
39	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	7,500	19,76	148,20
40	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	74,000	262,92	19 456,08
41	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*69,892*	*280,58*	*19 610,30*
	VV		(74-4,8)*1,01		69,892		
42	*M*	*592451191*	*dlažba betonová pro nevidomé 200x100x80 mm červená*	*m2*	*4,848*	*539,81*	*2 617,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba: 50 kus/m2*				
	VV		4,8*1,01		4,848		
43	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	4,800	18,36	88,13
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				240 429,84
44	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	280,000	183,30	51 324,00
45	*M*	*59218001*	*krajník betonový silniční 500x250x80mm - barva bílá*	*m*	*282,800*	*91,02*	*25 740,46*
	VV		280*1,01		282,800		
46	K	915499212	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 500 mm	m	280,000	13,71	3 838,80
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,000	260,93	49 054,84
	VV		188		188,000		
48	*M*	*592174120*	*obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm*	*m*	*189,880*	*109,22*	*20 738,69*
	VV		188*1,01		189,880		
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,000	234,16	26 928,40
	VV		115		115,000		
50	*M*	*59217003*	*obrubník betonový zahradní 500x50x250mm*	*m*	*116,150*	*77,67*	*9 021,37*
	VV		115*1,01		116,150		
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,545	2 900,15	53 783,28
	VV		280*0,025+188*0,04+115*0,035		18,545		
	D	99	Přesun hmot				3 863,27
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	78,939	48,94	3 863,27
	D	997	Přesun sutě				37 986,95
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	131,370	83,48	10 966,77
	VV		131,37		131,370		
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 496,030	3,48	8 686,18
	VV		131,37*19		2 496,030		
55	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	131,370	139,56	18 334,00
	VV		131,37		131,370		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	08.11.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín	DIČ:	CZ48035599
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **80 238,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 238,64	21,00%	16 850,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **97 088,75**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: | Datum: 08.11.2019

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘI | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**80 238,64**
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	80 238,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Humna za farou - MK pro novou zástavbu
Objekt:
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Datum: 08.11.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**80 238,64**
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				80 238,64
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	3,000	24,27	72,81
	VV		"plastové podstavce" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	3,000	24,27	72,81
	VV		"sloupky" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	360,000	9,71	3 495,60
	VV		"plastové podstavce" 3*120		360,000		
	VV		Součet		360,000		
4	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	360,000	9,71	3 495,60
	VV		"sloupky" 3*120		360,000		
	VV		Součet		360,000		
5	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	780,000	54,61	42 595,80
	VV		"Dopravní značky"				
	VV		"B30 2x" 2*120		240,000		
	VV		"B1 2x" 2*120		240,000		
	VV		"IP 10a 1x" 1*120		120,000		
	VV		"IP 22 2x" 2*90		180,000		
	VV		Součet		780,000		
6	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	7,000	364,08	2 548,56
	VV		"Dopravní značky"				
	VV		"B30 2x" 2		2,000		
	VV		"B1 2x" 2		2,000		
	VV		"IP 10a 1x" 1		1,000		
	VV		"IP 22 2x" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
7	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m	kus	8,000	97,09	776,72
	VV		"Dopravní zábrany"				
	VV		" Z2 - 4+4" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
8	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	960,000	18,20	17 472,00
	VV		"Dopravní zábrany"				
	VV		" Z2 - 4+4" 8*120		960,000		
	VV		Součet		960,000		
9	K	913699999	Projednání přechodného dopravního opatření na PČR	kompl et	1,000	9 708,74	9 708,74

Časový harmonogram
Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsouhlasení a instalace DIO, zařízení staveniště													
Zemní práce													
Odvodňovací žebra													
Konstrukční vrstvy z ŠD, KSC													
Obrubníky, vodící proužky, zámková dlažba													
Frézování stávající asfaltové vrstvy													
Pokládka asfaltových vrstev													
Sadové úpravy													
Trvalé dopravní značení													
Zaměření skut. provedení stavby, dokumentace skut. provedení stavby													
Odstranění DIO													

Počet měsíců na realizci:	3 měsíce

Finanční harmonogram
Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Odsouhlasení a instalace DIO, zařízení staveniště	35 000,00				20 000,00				0,00				
Zemní práce	900 000,00				43 194,82				0,00				
Odvodňovací žebra	124 000,00				220 000,00				0,00				
Konstrukční vrstvy z ŠD, KSC	0,00				890 000,00				200 000,00				
Obrubníky, vodící proužky, zámková dlažba	0,00				245 000,00				540 000,00				
Frézování stávající asfaltové vrstvy	0,00				0,00				60 000,00				
Pokládka asfaltových vrstev	0,00				0,00				1 200 000,00				
Sadové úpravy	0,00				0,00				30 000,00				
Trvalé dopravní značení	0,00				0,00				50 000,00				
Zaměření skut. provedení stavby, dokumentace skut. provedení stavby	0,00				0,00				90 000,00				
Odstranění DIO	0,00				0,00				30 000,00				

celkem za měsíc	1 059 000,00	1 418 194,82	2 200 000,00

Cena celkem bez DPH	4 677 194,82

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Kolín
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
T: +420 321 712 832
E: office-kolin@swietelsky.cz
reg. OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8032

Nabídka
N20-055-0209

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

-

Seznam poddodavatelů

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČ: 480 35 599
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín
nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III
a
Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
nar. 6.8.1967, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci

Uchazeč o veřejnou zakázku

„Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou"

prohlašuje,

že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:

Identifikační údaje poddodavatele:	Části plnění předmětu veřejné zakázky:	% finanční podíl
ASIG s.r.o. Budovatelů 324 533 12 Chvaletice okres Pardubice **IČO: 259 54 849**	• Zajištění a instalace DIO, trvalé dopravní značení	**2,2 %** **(105 000,- Kč)**

ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno - Kročehlavy **IČO: 477 81 734**	• Frézování	***0,75 %*** ***(35 000,- Kč)***
EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10 110 00 Praha 1 **IČO: 452 74 924**	• Postřiky a zalévané spáry	***1,2 %*** ***(56 000,- Kč)***
Geoperfect s.r.o. se sídlem Nádražní 226 582 91 Světlá nad Sázavou **IČO: 288 01 075**	• Geodetické práce	***2,2 %*** ***(102 000,- Kč)***

V Kolíně dne 8.11.2019

SWIETELSKY ㉞
stavební s.r.o.
...závod Dopravní stavby STŘED
...ovská 192/79, 186 00 Praha
...80 35 599, DIČ: CZ48035599

.....
Ing. Milan Štěrba
ředitel oblasti Kolín
na základě plné moci

.....
Jana Balšánková
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
na základě plné moci

WIENER STÄDTISCHE
VIENNA INSURANCE GROUP

ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung

SWIETELSKY AG

Versicherer:	**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG** Vienna Insurance Group Schottenring 30 A-1010 Wien Österreich
Polizzen Nummer:	46-U073.850-J
Versicherter:	**SWIETELSKY AG** Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Österreich
Mitversichert:	SWIETELSKY stavebni s.r.o. CZ – 370 04 Pražská tr. 495/58, České Budejovice
Deckungsumfang:	Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re Wording)
Geltungsbereich:	Europadeckung
Versichertes Risiko:	Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.
Laufzeit:	01. 04 2020 – 01. 04. 2021, jeweils 0:00 Uhr
Versicherungssumme:	Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von EUR 15.000.000,00 Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.00,00 Subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen
Aggregate Limit:	Einfaches Aggregate Limit
Selbstbehalt:	EUR 1.000,00 generell EUR 10.000,00 Flut und Überschwemmung EUR 20.000,00 Erdbeben

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die vorgeschriebene Prämie ist bezahlt.

Wien, am 17. 01. 2020
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.A. i.A

WIENER
STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ
Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY AG (a.s.)

Pojistitel:	**WIENER STÄDTISCHE** Versicherung AG (Vídeňská městská pojišťovna, a.s.) Vienna Insurance Group Schottenring 30, A-1010 Vídeň, Rakousko
Číslo pojistky:	46-0073 850-J
Pojištěný:	**SWIETELSKY AG** Edlbacherstraße 10, A-4020 Linec, Rakousko
Spolupojištěný:	SWIETELSKY stavební s.r.o., CZ - 370 04 Pražská 495/55 České Budějovice
Rozsah krytí:	pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording)
Rozsah platnosti:	evropské krytí
Pojištěné riziko:	pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby, rekonstrukce inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.
Doba platnosti:	01.04.2020 - 01.04.2021, vždy 0.00 hod.
Pojistná částka:	stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů 15.000.000,00 EUR, stavby tunelu do výše maximálně 1.500.000,00 EUR subsidiárně ke stávajícím místním pojištěním
Agregovaný limit:	jednoduchý agregovaný limit
Spoluúčast:	1.000,00 EUR všeobecně 10.000,00 EUR záplavy a povodně 20.000,00 EUR zemětřesení

Vydáním tohoto osvědčení nevznikají žádné pojistné smlouvy, nepřevádějí se na [illegible] žádná práva. Toto osvědčení nezvyšuje ani nerozšiřuje [illegible] pojistných podmínek.

Osvědčení o pojištění odpovědnosti

Vídeň, [illegible].2020
za WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

[illegible]

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický překladatelský úkon jsem provedl jako tlumočník, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č.j. Spr 2384/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy: --

Tlumočnický – překladatelský úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem: 239/2020

V Českých Budějovicích, dne 12.2.2020

Otisk kulaté pečeti

ING. JAN KADLEC
tlumočník jazyka německého

Ing. Jan Kadlec, tlumočník jazyka německého


ING JAN KADLEC
filologia języka niemieckiego
ING JAN KADLEC
filologia języka niemieckiego

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **127426657-160765-200313130345**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MAGDALENA VOSÁTKOVÁ**

Vystavil: **Vosátková Magdalena - notářka**
Pracoviště: **notářská kancelář**
V Českých Budějovicích dne **13.03.2020**

127426657-160765-200313130345

WIENER STÄDTISCHE
VIENNA INSURANCE GROUP

Versicherungsbestätigung

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist:

Polizzennummern:	08-U062.540-1
Versicherungsnehmer:	Swietelsky AG A-4020 Linz, Edlbacherstrasse 10
Lokaler Versicherer:	Kooperativa pojistovna s.a., CZ-110 01 Praha 1;Revolucni 13
Mitversicherte Unternehmen:	SWIETELSKY stavebni s.r.o. Pražská tř. 495/58, CZ-37004 Ceske Budejovice
Art der Versicherung:	Betriebshaftpflicht
Örtlicher Geltungsbereich:	weltweit, exkl. USA/Canada
Versichertes Risiko:	Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung
Vertragsgrundlage:	AHVB/EHVB 2005
Versicherungsablauf:	01.04.2021, null Uhr
Versicherungssumme:	EUR 15.000.000,– pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach

ANMERKUNG:
Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung.

Wien, 13.02.2020

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.V. Verdorfer i.A. Seibold

WIENER
STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Vídeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy

Číslo pojistky	08-0052 540 1
Pojištěný	Swietelsky AG (a.s.) A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10
Místní pojistitel	Kooperativa pojišťovna a.s. CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13
Spolupojištěný podnik	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 405/58, CZ-370 04 České Budějovice
Druh pojištění	pojištění provozního povinného ručení
Místní rozsah platnosti	po celém světě s výjimkou USA a Kanady
Pojištěné riziko	provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení
Pojistné podklady	AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)
Průběh pojištění	01.04.2021, 0:00 hod.
Pojistná částka	10 000 000,- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

POZNÁMKA

[redacted]

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický - překladatelský úkon jsem provedl jako tlumočník, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. listopadu 1991, č.j. Spr 2384/91, pro jazyk německý, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny. V překladu jsem provedl tyto opravy: —

Tlumočnický – překladatelský úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem 232/2020

V Českých Budějovicích dne 13. 1. 2020

Otisk kulaté pečeti

ING. JAN KADLEC
tlumočník jazyka německého

Ing. Jan Kadlec, tlumočník jazyka německého


ING. JAN KADLEC
ING. JAN KADLEC

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **127470288-160765-200316170513**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MAGDALENA VOSÁTKOVÁ**

Vystavil: **Vosátková Magdalena - notářka**
Pracoviště: **notářská kancelář**
V Českých Budějovicích dne **16.03.2020**



Obchodní firma:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem:	Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Registrovaná:	obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená:	Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

uděluje tímto

Ing. Milanu Štěrbovi - nar. 24.07.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III.
a
Janě Balšánkové - nar. 06.08.1967, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: deset miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.03.2021

V Českých Budějovicích dne 18.5.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Ing. Rastislav Súľovský
vedoucí odštěpného závodu