

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Výměna střešní krytiny obecního úřadu“

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Obec Luboměř

Se sídlem: Luboměř 93, PSČ 742 35 Odry
Zastoupena: Mgr. Jiřím Vlčkem, starostou obce
IČ: 00298158
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9726801/0100
(dále jen „objednatel“)

2. H&B delta, s.r.o.

Se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6745970287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. David Valchář, obchodní manažer, tel. 725 675 512
František Papšík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 725 675 509
(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Výměna střešní krytiny obecního úřadu**“ ze dne 7.4.2020 (dále: „smlouva“) Dodatkem č. 1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek

III. Doba plnění díla

smlouvy se mění v odst. 3 písm. c) takto:

- c) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **do 31. srpna 2020.**

Článek

IV. Cena díla

smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení odstavce 1 písm. a) takto:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši:

cena celkem bez DPH 875.000 Kč

DPH celkem 183.750 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.058.750 Kč

(slovy: jedenmilionpadesátosmtisícsepmsepadesát korun českých)

- a) Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce na tesařských konstrukcích, které byly degradovány ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Tento stav nebylo možné zjistit před rozkrytím stávající střešní krytiny:

Cena víceprací bez DPH 533.866,11 Kč

DPH celkem 112.111,88 Kč

Cena víceprací vč. DPH 645.977,99 Kč

(slovy: šestsetsedmdesátčtyřitisícdvěstěšedesátpět korun českých a šedesátčtyři haléřů)

Cena méněprací bez DPH 83.158,22 Kč

DPH celkem 17.463,22 Kč

Cena méněprací vč. DPH 100.621,44 Kč

(slovy: stotisícšestsetdvacetjedna korun českých a čtyřicetčtyři haléřů)

Celková cena díla bez DPH 1.325.707,89 Kč

DPH celkem 278.398,66 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1.604.106,55 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetčtyřitisícstošest korun českých a padesátpět haléřů)

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tento dodatek mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Ostatní ustanovení smlouvy z 7.4.2020 a tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti nezměněny.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek bude zveřejněn objednatelem na Portálu pro vhodné uveřejnění - profilu Obce Luboměř (www.vhodne-uvarejneni.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);


V Luboměři dne 31.7.2020

Ve Vsetíně, dne 31.7.2020



Mgr. Jiří Vlček
starosta obce
objednatel

OBEC LUBOMĚŘ
IČO: 00298158



Ing. Ondřej Hurta
jednatel
zhotovitel


H&B delta H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-20-020 OÚ Luboměř

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			109 510,20
PSV			341 197,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			450 707,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	450 707,89 CZK
Základní DPH	21 %	94 648,66 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH 545 356,55 czk

v 1/2 setině

dne

31.7.2020

 H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 

OBEC LUBOMĚŘ
IČO: 00298158

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	VCP a MNP - větrání půdou	0,00	233 238,85	48 980,16	282 219,01	52
R-20-01	VCP - RTS - 20%	0,00	265 657,06	55 787,98	321 445,04	59
R-20-02	MNP	0,00	-32 418,21	-6 807,82	-39 226,03	-7
05	Skutečný stav	0,00	217 469,04	45 668,50	263 137,54	48
R-20-01	Řezivo	0,00	268 209,05	56 323,90	324 532,95	60
R-20-02	Neprováděné práce	0,00	-50 740,01	-10 655,40	-61 395,41	-11
Celkem za stavbu		0,00	450 707,89	94 648,66	545 356,55	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 990,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			69 496,00	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			915,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 409,76	5
997	Přesun sutě	HSV			-1 971,16	0
713	Izolace tepelné	PSV			49,86	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			246 441,74	55
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 122,40	0
765	Krytina skládaná	PSV			-15 199,80	-3
765	Krytiny tvrdé	PSV			32 589,02	7
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-42 165,61	-9
D985	Demolice a likvidace azbestu	PSV			118 360,08	26

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 670,00	3
Cena celkem					450 707,89	100

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	04	VCP a MNP - větrání půdou
R:	R-20-01	VCP - RTS - 20%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				69 496,00
1	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	511,00000	50,64	25 877,04
2	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 022,00000	22,00	22 484,00
		2 měsíce : 511*2		1 022,00000		
3	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	511,00000	41,36	21 134,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 409,76
4	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	10,26088	2 184,00	22 409,76
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 132,20
5	762342205	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	16,71000	72,32	1 208,47
		okap : (19,5+27,2+9)*0,3		16,71000		
6	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	16,71000	34,64	578,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,71000		16,71000		
7	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,41775	745,00	311,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,71000*0,025		0,41775		
8	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	16,71000	110,00	1 838,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,71000		16,71000		
9	76236111v102	Řezání nábehových latí	m	21,60000	29,92	646,27
		72*0,3		21,60000		
10	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,27915	1 620,00	452,22
		Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,02590		0,02590		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00051		0,00051		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,25274		0,25274		
11	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,27915	630,00	175,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,27915		0,27915		
12	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,45953	6 357,00	2 921,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,71000*0,025		0,41775		
		Koeficient: 0,1		0,04178		
		Koeficient:				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				32 589,02
13	765311723	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	76,00000	39,52	3 003,52
		76		76,00000		
14	765367122	Šablona pro odvětrání střešního pláště 100 cm2	kus	73,00000	404,00	29 492,00
		hřeben : 73		73,00000		
15	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,05623	1 063,00	59,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,05623		0,05623		
16	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,05623	599,90	33,73
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,01900		0,01900		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,03723		0,03723		
Díl: D985		Demolice a likvidace azbestu				118 360,08

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	04	VCP a MNP - větrání půdou
R:	R-20-01	VCP - RTS - 20%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	765321810	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	476,00000	129,60	61 689,60
18	D98-VL04	Zřízení kontrolovaného pásma	soubor	1,00000	19 400,00	19 400,00
19	D98-VL07	Balení azbestu do PE obalu	t	6,66400	1 920,00	12 794,88
20	D98-VL12	OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky)	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
21	D98-VL13	Transport stabilizovaného materiálu z místa prací to přistaveného kontejneru	t	4,89000	2 040,00	9 975,60

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,89000

4,89000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					14 670,00
22	979990201R0	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	4,89000	3 000,00	14 670,00

4,89

4,89000

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	04	VCP a MNP - větrání půdou
R:	R-20-02	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		Přesun sutě				-6 030,81
1	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,67278	786,00	-6 030,81
Díl: 765		Krytina skládaná				-26 387,40
2	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutě	m2	-431,54000	50,00	-21 577,00
3	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	-431,54000	10,00	-4 315,40
4	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	-49,50000	10,00	-495,00

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	05	Skutečný stav
R:	R-20-01	Řezivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 990,00
1	210220021	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00000	3 990,00	3 990,00

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Díl: 96		Bourání konstrukcí				915,60
2	971033431	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	14,00000	65,40	915,60
Díl: 997		Přesun sutě				4 059,65
3	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,14913	400,00	4 059,65

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 7,34080
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 2,80833
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00000

Díl: 713		Izolace tepelné				49,86
4	713103312	Odstr. tep. izolace stěn, lepené, EPS tl. 100-200 mm	m2	1,56800	31,80	49,86
		0,14*0,8*14		1,56800		

Díl: 762		Konstrukce tesařské				243 195,54
5	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	229,40000	120,00	27 528,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 229,40000		229,40000		

6	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	187,22200	43,00	8 050,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 187,22200		187,22200		

7	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	11,68631	825,00	9 641,21
		hranoly : 6,04256		6,04256		
		bednění : 7,02375		7,02375		
		v rozpočtu : -1,38		-1,38000		

8	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	9,34331	745,00	6 960,77
		hranoly : 6,04256		6,04256		
		bednění : 7,02375		7,02375		
		v rozpočtu : -3,723		-3,72300		

9	762332144	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	229,40000	360,00	82 584,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

krokev : 5,2*3
Mezisoučet
krokev : 5,4*2
Mezisoučet
krokev : 1*5
krokev : 4,5*1
krokev : 2*1
pozednice : 5*1
Mezisoučet

15,60000
15,60000
10,80000
10,80000
5,00000
4,50000
2,00000
5,00000
16,50000

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	05	Skutečný stav
R:	R-20-01	Řezivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		krokev : 5*6		30,00000		
		krokev : 3*6		18,00000		
		krokev : 2,5*1		2,50000		
		krokev : 1,5*1		1,50000		
		Mezisoučet		52,00000		
		krokev : 7*15		105,00000		
		krokev : 4*1		4,00000		
		krokev : 3*1		3,00000		
		krokev : 2*1		2,00000		
		pozednice : 16*1		16,00000		
		pozednice : 10*1		10,00000		
		pozednice : 5*2		10,00000		
		Mezisoučet		150,00000		
		krokev : 4*1		4,00000		
		krokev : 3*1		3,00000		
		krokev : 2*1		2,00000		
		krokev : 5*2		10,00000		
		Mezisoučet		19,00000		
		Mezisoučet		-34,5		
				-34,50000		
10	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	187,22200	109,30	20 463,36
		bednění : 3,8*1,5		5,70000		
		Mezisoučet		5,70000		
		bednění : 6,3*1,5		9,45000		
		bednění : 2,3*1,5		3,45000		
		bednění : 2*4,3		8,60000		
		bednění : 3*2		6,00000		
		Mezisoučet		27,50000		
		bednění : 18*5		90,00000		
		Mezisoučet		90,00000		
		bednění : 14,5*7		101,50000		
		bednění : 3,5*5*0,5		8,75000		
		Mezisoučet		110,25000		
		bednění : 8*5		40,00000		
		bednění : 3*5*0,5		7,50000		
		Mezisoučet		47,50000		
		Mezisoučet		-93,728		
				-93,72800		
11	998762101	Přesun hmot. tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	6,40209	1 618,80	10 363,70
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,34007		0,34007		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,01140		0,01140		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 2,89675		2,89675		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 3,15387		3,15387		

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	05	Skutečný stav
R:	R-20-01	Řezivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	6,40209	627,60	4 017,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,40209		6,40209		
13	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	5,26682	7 050,80	37 135,29
		krokev : 0,14*0,16*5,2*3		0,34944		
		Mezisoučet		0,34944		
		krokev : 0,14*0,16*5,4*2		0,24192		
		Mezisoučet		0,24192		
		krokev : 0,14*0,16*1*5		0,11200		
		krokev : 0,14*0,16*4,5*1		0,10080		
		krokev : 0,14*0,16*2*1		0,04480		
		pozednice : 0,16*0,16*5*1		0,12800		
		Mezisoučet		0,38560		
		krokev : 0,14*0,16*5*6		0,67200		
		krokev : 0,14*0,16*3*6		0,40320		
		krokev : 0,14*0,16*2,5*1		0,05600		
		krokev : 0,14*0,16*1,5*1		0,03360		
		Mezisoučet		1,16480		
		krokev : 0,14*0,16*7*15		2,35200		
		krokev : 0,14*0,16*4*1		0,08960		
		krokev : 0,14*0,16*3*1		0,06720		
		krokev : 0,14*0,16*2*1		0,04480		
		pozednice : 0,16*0,16*16*1		0,40960		
		pozednice : 0,16*0,16*10*1		0,25600		
		pozednice : 0,16*0,16*5*2		0,25600		
		Mezisoučet		3,47520		
		krokev : 0,14*0,16*4*1		0,08960		
		krokev : 0,14*0,16*3*1		0,06720		
		krokev : 0,14*0,16*2*1		0,04480		
		krokev : 0,14*0,16*5*2		0,22400		
		Mezisoučet		0,42560		
		Koeficient: 0,1		0,60426		
		v rozpočtu : -1,38		-1,38000		
14	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	5,73431	6 356,60	36 450,71
		bednění : 3,8*0,025*1,5		0,14250		
		Mezisoučet		0,14250		
		bednění : 6,3*0,025*1,5		0,23625		
		bednění : 2,3*0,025*1,5		0,08625		
		bednění : 2*0,025*4,3		0,21500		
		bednění : 3*0,025*2		0,15000		
		Mezisoučet		0,68750		
		bednění : 18*0,025*5		2,25000		
		Mezisoučet		2,25000		
		bednění : 14,5*0,025*7		2,53750		
		bednění : 3,5*0,025*5*0,5		0,21875		
		Mezisoučet		2,75625		
		bednění : 8*0,025*5		1,00000		
		bednění : 3*0,025*5*0,5		0,18750		

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	05	Skutečný stav
R:	R-20-01	Řezivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

1,18750

Koeficient: 0,15

1,05356

v rozpočtu : -2,343

-2,34300

Díl: 764	Konstrukce klempířské					4 810,80
15	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	57,00000	39,70	2 262,90
16	553501880	rozražeč sněhu SNOKLY lakovaná ocel, barvy: CICE, HNED, ANTRACIT, CERN, TMCE, TMSE	kus	57,00000	44,70	2 547,90
Díl: 765	Krytina skládaná					11 187,60
17	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° další vrstvy	m2	255,68000	10,00	2 556,80

127,84 v rozpočtu :

dvě navíc vrstvy : 127,84*2

255,68000

18	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° další vrstvy	m2	863,08000	10,00	8 630,80
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

431,54 v rozpočtu :

dvě navíc vrstvy : 431,54*2

863,08000

Položkový rozpočet

S:	S-20-020	OÚ Luboměř
O:	05	Skutečný stav
R:	R-20-02	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-4 886,00
1	762381111	Ukotvení komínu ke krovu do šikmé plochy	kus	2,00000	-2 443,00	-4 886,00

2 :

2

2,00000

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-3 688,40
2	764304166	Montáž lemování sloupků komínových lávek s krytinou skládanou, plechovou rš 500 x 800 mm	kus	1,00000	-470,00	-470,00
3	553502050	těsnění k taškovým tabulím LPA, LPTPU 1000 mm, k okapu	kus	80,46000	-40,00	-3 218,40

80,46 :

80,46

80,46000

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-42 165,61
4	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	353,26000	-50,00	-17 663,00

$(0,2+0,2+0,2)*6,0*28+(0,6)*6*21+(0,6)*5,75*12+(0,6+0,4)*4,1*6+(0,6+0,4)*27,1*2+(0,6+0,4)*19,45*2+(0,8)*12*1,85 :$

353,26

353,26000

5	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	581,24700	-30,00	-17 437,41
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

$(431,54+127,84-93,728-$

$122,07)*2+122,07+(0,2+0,2+0,2)*6,0*28+(0,6)*6*21+(0,6)*5,75*12+(0,6+0,4)*4,1*6+(0,6+0,4)*27,1*2+(0,6+0,4)*19,45*2+(0,8)*12*1,85 :$

polovina : 1162,494/2

581,24700

6	783222121	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 50% plochy akrylátovým tmelem	m2	353,26000	-20,00	-7 065,20
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

$(0,2+0,2+0,2)*6,0*28+(0,6)*6*21+(0,6)*5,75*12+(0,6+0,4)*4,1*6+(0,6+0,4)*27,1*2+(0,6+0,4)*19,45*2+(0,8)*12*1,85 :$

353,26

353,26000