Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 1/2019
č. zhotovitele: 219 033

na provedení prací na stavbě „Výstavba MVN Drahouš"

I. Smluvní strany

Objednatel:	**obec Drahouš**
Sídlo:	Drahouš č.p. 40, 270 33 Jesenice
Zastoupený:	Antonínem Tauberem, starostou obce
Kontakt:	724189475
e-mail:	ou-drahous@volny.cz
IČ:	470 160 35
DIČ:	CZ26026279

Zhotovitel:	**ZVÁNOVEC a.s.**
Sídlo:	Rudolfovská 597, 390 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
Bankovní spojení:	SBERBANK CZ a.s.
IČ:	č.ú. 4200129712/6800
DIČ:	CZ26026279

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109, dne 17.7.2000

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2019 (dále jen „Smlouva")

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

1. **V článku II. Předmět smlouvy a místo plnění se doplňuje bod 5, který zní takto:**

„5. Rozsah prací z důvodu víceprací se doplňuje o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1".

2. **V článku IV. Cena díla se mění celková cena díla, která zní takto:**

„Původní cena díla:	1 645 362,- Kč (bez DPH)
Odpočet nerealizovaných prací	34 877,- Kč (bez DPH)
Připočet víceprací	393 450,- Kč (bez DPH)
Cena díla po změnách	**2 003 935,- Kč (bez DPH)**
DPH 21%	420 827,- Kč
Cena celkem s DPH	**2 424 762,- Kč"**

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech originálech, dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Drahouši dne 2.9.2020 V Českých Budějovicích dne .....

.....

Za objednatele
Obec Drahouš
Antonín Tauber
starosta obce

OBEC DRAHOUŠ

.....

Za zhotovitele
ZVÁNOVEC a.s.
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (15)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**01.1 Kácení, vápnění**	JKSO	
Objekt		SKP	
ZMĚNY	**Změny v průběhu výstavby**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
030/19	**MVN Drahouš**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Drahouš		
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	283 695	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		283 695	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		283 695	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		283 695	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	283 695,43 Kč
DPH	21,0	%	59 576,04 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**343 271,46 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**030/19 MVN Drahouš**	Rozpočet :	01.1
Objekt :	**ZMĚNY Změny v průběhu výstavby**		Kácení, vápnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M	Méněpráce	-25 483	0	0	0	0
V	Vícepráce	309 179	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**283 695**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	283 695	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	283 695	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	283 695	0
Zařízení staveniště	0	0,0	283 695	0
Provoz investora	0	0,0	283 695	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	283 695	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	283 695	0
Geodetické práce	0	0,0	283 695	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	030/19 MVN Drahouš	Rozpočet: 01.1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Kácení, vápnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M**	**Méněpráce**				
1	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	-27,00	671,08	-18 119,16
		skutečnost:66		66,00		
		nabídka:-93		-93,00		
2	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů str	kus	-27,00	272,74	-7 363,98
	Celkem za	***M Méněpráce***				**-25 483,14**
Díl:	**V**	**Vícepráce**				
3	111211142	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměr	kus	84,00	65,94	5 538,96
4	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39,00	94,21	3 674,19
		skutečnost:132		132,00		
		nabídka:-93		-93,00		
5	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	41,00	178,85	7 332,85
		skutečnost:65		65,00		
		nabídka:-24		-24,00		
6	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,00	455,00	2 275,00
		skutečnost:5		5,00		
		nabídka:0				
7	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	29,00	2 102,21	60 964,09
		53		53,00		
		-24		-24,00		
8	112201136	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	22,00	3 323,65	73 120,30
		22		22,00		
		0				
9	119001201	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	615,84	105,00	64 662,99
10	58314009	Vápenec mletý	t	10,46	2 040,00	21 328,20
		1%:615*0,01*1,7		10,46		
11	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na	m3	100,09	30,63	3 065,76
12	162201411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	39,00	233,74	9 115,86
13	162201412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	41,00	493,58	20 236,78
14	162201413	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	5,00	1 142,60	5 713,00
15	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	29,00	185,60	5 382,40
16	162201423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	22,00	345,10	7 592,20
17	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	100,09	39,85	3 988,59
18	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	600,00	4,00	2 400,00
19	17120	Uložení pařezů	kpl	1,00	11 280,00	11 280,00
20	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,46	107,08	1 119,52
		10,455		10,46		
21	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený p	t	10,46	37,10	387,88
		10,455		10,46		
	Celkem za	***V Vícepráce***				**309 178,57**

Položkový rozpočet

Stavba :	030/19 MVN Drahouš	Rozpočet: 01.1
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Kácení, vápnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M**	**Méněpráce**				
1	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	-27,00	671,08	-18 119,16
		skutečnost:66		66,00		
		nabídka:-93		-93,00		
2	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů str	kus	-27,00	272,74	-7 363,98
	Celkem za	***M Méněpráce***				**-25 483,14**
Díl:	**V**	**Vícepráce**				
3	111211142	Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměr	kus	84,00	65,94	5 538,96
4	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39,00	94,21	3 674,19
		skutečnost:132		132,00		
		nabídka:-93		-93,00		
5	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	41,00	178,85	7 332,85
		skutečnost:65		65,00		
		nabídka:-24		-24,00		
6	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,00	455,00	2 275,00
		skutečnost:5		5,00		
		nabídka:0				
7	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	29,00	2 102,21	60 964,09
		53		53,00		
		-24		-24,00		
8	112201136	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	22,00	3 323,65	73 120,30
		22		22,00		
		0				
9	119001201	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	615,84	105,00	64 662,99
10	58314009	Vápenec mletý	t	10,46	2 040,00	21 328,20
		1%:615*0,01*1,7		10,46		
11	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na	m3	100,09	30,63	3 065,76
12	162201411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	39,00	233,74	9 115,86
13	162201412	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	41,00	493,58	20 236,78
14	162201413	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	5,00	1 142,60	5 713,00
15	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	29,00	185,60	5 382,40
16	162201423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	22,00	345,10	7 592,20
17	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	100,09	39,85	3 988,59
18	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	600,00	4,00	2 400,00
19	17120	Uložení pařezů	kpl	1,00	11 280,00	11 280,00
20	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,46	107,08	1 119,52
		10,455		10,46		
21	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený p	t	10,46	37,10	387,88
		10,455		10,46		
	Celkem za	***V Vícepráce***				**309 178,57**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**ZL 02 Položky bednění**	JKSO	
Objekt		SKP	
ZMĚNY	**Změny v průběhu výstavby**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
030/19	**MVN Drahouš**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Drahouš		
Dodavatel	Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	74 877	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		74 877	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		74 877	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		74 877	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	74 877,37 Kč
DPH	21,0	%	15 724,25 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**90 601,62 Kč**

Poznámka :

Stavba :	030/19 MVN Drahouš	Rozpočet : ZL 02
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Položky bednění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M	Méněpráce	-9 394	0	0	0	0
V	Vícepráce	84 271	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**74 877**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	74 877	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	74 877	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	74 877	0
Zařízení staveniště	0	0,0	74 877	0
Provoz investora	0	0,0	74 877	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	74 877	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	74 877	0
Geodetické práce	0	0,0	74 877	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**030/19 MVN Drahouš**	Rozpočet: ZL 02	
Objekt :	**ZMĚNY Změny v průběhu výstavby**	Položky bednění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M**	**Méněpráce**				
1	311351101	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené v	m2	-14,3184	528,09	-7 561,40
		-(3,14*(2,5-1,1)/2*2,4+3,14*(3,5-1,1)/2*2,4)		-14,3184		
2	311351102	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené v	m2	-14,3184	127,96	-1 832,18
	Celkem za	***M Méněpráce***				**-9 393,59**
Díl:	**V**	**Vícepráce**				
3	321351030	Obednění konstr. přehrad ploch jinak zakřivených	m2	14,3184	1 570,00	22 479,89
		OBEDNĚNÍ ZAKŘIVENÉ ČÁSTI:3,14*(2,5-1,1)/2*2,4+3,14*(3,5-1,1)/2*2,4		14,3184		
4	321352030	Odbednění konstr. přehrad ploch jinak zakřivených	m2	14,3184	345,00	4 939,85
5	452311121	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,605	2 428,94	3 898,45
		nabídka:-((0,7*2*0,1)+(2,5*0,1*14,58)+(6,4*3,1*0,1)+(0,3*0,1*1,4)+(0,1*0,7*1,1*2))		-5,97		
		skutečnost:7,57		7,57		
6	931994111	Těs styč spára bobt profil	m	54,50	316,00	17 222,00
7	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	247,8206	107,08	26 536,63
		nabídka:-34,245		-34,25		
		skutečnost:				
		bednění rovné:(226,13-14,3184)*0,03525		7,47		
		bednění zakřivené:14,3184*0,08702		1,25		
		podkladní beton:7,57*2,234		16,91		
		žb:90,85*2,76766		251,44		
		výztuž:5		5,00		
8	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený p	t	247,8206	37,10	9 194,14
	Celkem za	***V Vícepráce***				**84 270,96**