KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Sportovní areál polouvsí
Objekt:
001 - Sportovní areál Polovsi

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: **27.08.2020**

Objednatel:
Obec Jeseník nad Odrou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 214 876,86**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zakladni	1 214 876,86	21.00%	255 124,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena uznatelné s DPH	v	**CZK**	**1 470 001,00**
Neuznatelné náklady dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	v	**CZK**	**6 050,00**
Cena celkem s DPH	v	**CZK**	**1 476 051,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál polouvsí
Objekt:
001 - Sportovní areál Polovsi

Místo:

Datum: **27.08.2020**

Objednatel: **Obec Jeseník nad Odrou**
Zhotovitel:

Projektant: **ATRIS s.r.o.**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 214 876,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	916 643,62
1 - Zemní práce	213 779,78
2 - Zakládání	29 276,22
5 - Komunikace pozemní	385 843,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 170,79
998 - Přesun hmot	50 573,08
PSV - Práce a dodávky PSV	203 233,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 658,01
762 - Konstrukce tesařské	12 575,23
766 - Konstrukce truhlářské	180 000,00
M - Práce a dodávky M	50 000,00
21-M - Elektromontáže	50 000,00
VRN - VRN	45 000,00
999 - OVN	45 000,00
VRN - VRN - neuznatelné náklady	5 000,00

OBEC JESENÍK nad Odrou

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Sportovní areál polouvsí

Objekt:
001 - Sportovní areál Polovsí


Místo:

Datum: **31.08.2020**

Projektant: **ATRIS s.r.o.**

Miroslav Martinát, Polouvsí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 214 876,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				916 643,62	
	D	1	Zemní práce				213 779,78	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	252,00	252,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	538,00	538,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	118,665	34,10	4 046,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.situace stavby " (211+540,1+40)*0,15		118,665			
4	K	131303101	Odkopávky nezapažené ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	154,154	620,00	95 575,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz. situace stavby"(211+540,1+35,4)*0,2*0,98		154,154			
5	K	131303109	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	154,154	149,60	23 061,44	CS ÚRS 2016 01
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	154,154	73,50	11 330,32	CS ÚRS 2018 01
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	154,154	130,05	20 047,73	CS ÚRS 2016 01
8	K	180402111	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	800,000	14,60	11 680,00	
9	M	005724000	Směs travní parková	kg	16,000	76,50	1 224,00	
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	800,000	25,20	20 160,00	
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	751,100	10,30	7 736,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. situace stavby"(211+540,1)		751,100			
12	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	20,00	16 000,00	
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	2,66	2 128,00	
	D	2	Zakládání				29 276,22	
14	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	3,540	1 370,00	4 849,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod zahradní domek - skladba SP3"35,4*0,1		3,540			
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,770	1 310,00	2 318,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod zahradní domek - skladba SP3"35,4*0,05		1,770			
16	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,540	2 560,00	9 062,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod zahradní domek - skladba SP3"35,4*0,1		3,540			
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,410	341,00	821,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. situace stavby"(5,06*2+6,99*2)*0,1		2,410			
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,410	94,90	228,71	CS ÚRS 2018 01
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,382	31 400,00	11 994,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skladba SP3"35,4*4,9*1,1*2*0,001		0,382			
	D	5	Komunikace pozemní				385 843,75	
20	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	751,100	111,00	83 372,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. situace stavby"211		211,000			
	VV		"hřiště"540,1		540,100			
	VV		Součet		751,100			
21	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 150 mm	m2	211,000	160,00	33 760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. situace stavby"211		211,000			
22	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm, fr. 4-8 mm	m2	211,000	38,50	8 123,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.situace stavby- přístupový chodník"211		211,000			
23	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopíščitých tl do 50 mm	m2	540,100	65,50	35 376,55	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: HUTNĚNÁ HLINITOPÍSČITÁ PROSÝVKA FR. 0-4 MM					
24	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	211,000	239,00	50 429,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. situace stavby"211		211,000			
25	M	592450220	dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	221,550	305,00	67 572,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. pol. montáže"211*1,05		221,550			
26	K	R-5647500	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	540,100	160,00	86 416,00	
	VV		"viz. situace stavby"540,1		540,100			
27	K	R-5648011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm, fr. 8-16 mm	m2	540,100	38,50	20 793,85	
	VV		"viz.situace stavby-hřiště"540,1		540,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				237 170,79	
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	309,000	186,00	57 474,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. situace stavby"115+194		309,000			
29	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	624,180	80,30	50 121,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. pol. montáže"309*2"1,01		624,180			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,450	2 730,00	42 178,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. pol. montáž obrubníku"309*0,2*0,25		15,450			
31	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	756,800	47,30	35 796,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz.situace stavby"211+510,4+35,4		756,800			
32	K	R-9520120	D+M setu - lavičky se stolem	set	4,000	4 500,00	18 000,00	
33	K	R-9520121	D+M slavičky bez opěradla	kus	8,000	4 200,00	33 600,00	
	D	998	Přesun hmot				50 573,08	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	299,249	169,00	50 573,08	CS ÚRS 2017 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				203 233,24	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 658,01	
35	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	35,400	14,40	509,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. skladba SP3"35,4		35,400			
36	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,053	48 600,00	2 575,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,4*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		0,053			
37	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	35,400	85,40	3 023,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz. skaldba SP3"35,4		35,400			
38	M	62836201	pás těžký asfaltovaný modifikovaný, tl. 4 mm	m2	40,710	104,00	4 233,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,710			
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	103,426	3,05	315,45	CS ÚRS 2018 01
	D	762	Konstrukce tesařské				12 575,23	
40	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	119,616	5,13	613,63	CS ÚRS 2018 01
41	K	R-7620010	D+M dřevěné kulatiny	m	106,800	112,00	11 961,60	
	D	766	Konstrukce truhlářské				180 000,00	
42	K	R-7660010	D+M skladu, vč. dovozu a manipulace	kus	1,000	180 000,00	180 000,00	
	D	M	Práce a dodávky M				50 000,00	
	D	21-M	Elektromontáže				50 000,00	
43	K	R-21000	Osvětlení hřiště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	D	VRN	VRN				45 000,00	
			VRN - neuznatelné náklady				5 000,00	
	D	999	OVN				45 000,00	
			OVN - neuznatelné náklady				5 000,00	
44	K	R-99501	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
45	K	R-99502	Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
46	K	R-99503	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
47	K	R-99504	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
48	K	R-99505	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

