# NOVÝ ROZPOČET PRO DODATEK SoD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby: **Revitalizace malé vodní nádrže Všesulov** | Doba výstavby: | Objednatel: | |
| Druh stavby: oprava | Začátek výstavby: 01.05.2020 | Projektant: | Ing. František Mandovec |
| | Konec výstavby: 31.12.2020 | Zhotovitel: | **TIRAST s.r.o.** |
| | | Zpracoval: | **Ing. Jan Jakubův** |

| Zkrácený popis<br>Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč)<br>Dodávka | Montáž | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zemní práce** | | | | | | |
| Vytěžení sedimentů | m3 | 295,00 | 350,00 | | | 103 250,00 |
| Násypy (z příčných řezů) | m3 | 185,00 | 285,00 | | | 52 725,00 |
| Výkopy (z příčných řezů) | m3 | 265,00 | 350,00 | | | 92 750,00 |
| Doplnění svahu novým materiálem (včetně nákupu a dovozu) | m3 | 139,16 | 730,00 | | | 101 586,80 |
| Doplnění svahu kačírkem (včetně nákupu a dovozu) | m3 | 45,84 | 1 145,00 | | | 52 486,80 |
| Ostatní práce | Nh | 333,00 | 15,00 | | | 4 995,00 |
| **Dno** | | | | | | |
| Úprava dna | m2 | 618,00 | 45,00 | | | 27 810,00 |
| Jílové těsnění tl. 10 cm | m3 | 62,00 | 380,00 | | | 23 560,00 |
| Poplatek za skládku vytěžených sedimentů | m3 | 560,00 | 125,00 | | | 70 000,00 |
| Geotextilie (2 x vrstva 500g/m2) | m2 | 650,00 | 62,00 | | | 40 300,00 |
| Štěrk (frakce 0-4 mm), tl. 5 cm | m3 | 31,00 | 730,00 | | | 22 630,00 |
| Kačírek (15-20 mm) tl. 15 cm | m3 | 93,00 | 1 145,00 | | | 106 485,00 |
| **Svahy - zatopená část** | | | | | | |
| Úprava svahu - podklad | m2 | 224,00 | 65,00 | | | 14 560,00 |
| Štěrk (frakce 0-4 mm), tl. 10 cm | m3 | 23,00 | 730,00 | | | 16 790,00 |
| Geotextilie (2 x vrstva 500g/m2) | m2 | 255,00 | 62,00 | | | 15 810,00 |
| Štěrk (frakce 0-4 mm) tl. 10 cm | m3 | 23,00 | 730,00 | | | 16 790,00 |
| Makadam tl. 20 cm | m3 | 45,00 | 1 145,00 | | | 51 525,00 |
| **Svahy - nezatopená část** | | | | | | |
| ~~Zatravnění~~ | | | ~~60,00~~ | | | 0,00 |
| **Lavice podle silnice (šířka 1,5 m)** | | | | | | |
| Úprava a zhutnění | m2 | 60,00 | 450,00 | | | 27 000,00 |
| **Chodník obslužný (šířka 0,8 m)** | | | | | | |
| ~~Úprava a zhutnění~~ | | | ~~370,00~~ | | | 0,00 |
| ~~Dlažba~~ | | | ~~24 500,00~~ | | | 0,00 |
| ~~Štěrk (frakce 0-4 mm) tl. 10 cm~~ | | | ~~730,00~~ | | | 0,00 |
| **Trubní vedení** | | | | | | |
| Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 400 mm | m | 2,50 | 765,00 | | | 1 912,50 |
| Trouba hrdlová DN 400/2,5 - TZH-Q 500/2500 INT.-Železobet.trouba | ks | 1,00 | 6 850,00 | | | 6 850,00 |
| Podkladní prahy - IZX-Q 10/60 | ks | 2,00 | 560,00 | | | 1 120,00 |
| Zemní práce spojené s přípravou usazení propustku | kpl | 1,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| **1368** | | | | | | |
| Oprava délka 32 m, výška zdi 2,5 m (z toho zatopeno do 1,6 m) | m2 | 51,20 | 1 368,00 | | | 70 041,60 |
| **Oprava nábřežní zdi - boční** | | | | | | |
| Oprava délka 11m, výška zdi 2,5 m (z toho zatopeno do 1,6 m) | m3 | 17,60 | 1 368,00 | | | 24 076,80 |
| **Zemní práce při montážích** | | | | | | |
| Přesun hmot do 10 km | km | 480,00 | 143,00 | | | 68 640,00 |
| **Další náklady, VRN** | | | | | | |
| Označení staveniště, zabezpečení, čerpání vody, geodeti, skutečné provedení | VRN | 1 | 14 816,60 | | | 14 816,60 |
| | | | | | | |
| | | | **Celkem bez DPH:** | | | **1 036 011,10** |

| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
|---|---|---|
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

TIRAST® s.r.o.
nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ 02072530 DIČ CZ02072530