KAPITULACE STAVBY

03/2019

OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA SKOLOU

Stavba:

SO:
Místo: Tísek

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:
Obec Tísek
IČ: 00298484
DIČ: CZ00298484

Uchazeč:
MERAT s. r. o.
IČ: 04817711
DIČ: CZ 04817711

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 777 770,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
PH základní	21,00%	2 777 770,00	583 331,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 361 101,70**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/2019

Stavba: **OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU**

Místo:	**Tísek**	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**2 777 770,00**	**3 361 101,70**
00	**PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE**	219 937,20	266 124,01
01	**BĚŽECKÁ ROVINKA**	887 913,10	1 074 374,85
02	**SKOKL DO DÁLKY**	59 152,54	71 574,57
03	**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ**	685 453,40	829 398,61
04	**REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ**	781 498,00	945 612,58
05	**VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ**	76 044,08	92 013,34
VRN	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	67 771,68	82 003,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt:

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00298484
	Obec Tísek	DIČ:	CZ00298484
Uchazeč:		IČ:	04817711
	MERAT s. r. o.	DIČ:	CZ 04817711
Projektant:		IČ:	60312971
	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING	DIČ:	CZ481222193
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **219 937,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 937,20	21,00%	46 186,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **266 124,01**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

15

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**219 937,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	214 905,20
1 - Zemní práce	166 571,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 700,00
997 - Přesun sutě	19 633,28
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	5 032,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 032,00

16

SOUPIS PRACÍ

Akce: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**219 937,20**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				214 905,20	
	D	1	Zemní práce				166 571,92	
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	133,500	93,00	12 415,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		133,50		133,500			
	VV		A,B,C.3,D.2					
2	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	167,578	250,00	41 894,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		122,0*5,98*0,05		36,478			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - běžecká rovinka					
	VV		8,0*4,0*0,40		12,800			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - doskočiště skoku do dálky					
	VV		26,0*13,0*0,35		118,300			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - víceúčelové hřiště					
	VV		Součet		167,578			
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	167,578	10,00	1 675,78	CS ÚRS 2019 01
4	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	19,873	443,00	8 803,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*(120,10+4,88)*0,25*0,25		15,623			
	VV		rýha pro osazení obrub běžecké rovinky					
	VV		17,0*0,50*0,50		4,250			
	VV		rýha pro uložení chrániček Telefonica O2					
	VV		Součet		19,873			
5	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	128,538	78,00	10 025,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		(120,0*(2,0+1,0)+2*4,98*2,0)*0,15		56,988			
	VV		obsyp vně objektu 01					
	VV		(2*(7,0+3,0)*2)*0,15		6,000			
	VV		obsyp vně objektu 02					
	VV		(24,0+2*15,0)*2*0,15		16,200			
	VV		obsyp vně objektu 03					
	VV		179,0*1,0*0,15		26,850			
	VV		rekultivace z vnitřní strany areál. oplocení (část součástí rekultivace rovinky)					
	VV		30,0*5,0*0,15		22,500			
	VV		staveništní komunikace					
	VV		Součet		128,538			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,538	16,00	2 056,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		(120,0*(2,0+1,0)+2*4,98*2,0)*0,15		56,988			
	VV		obsyp vně objektu 01					
	VV		(2*(7,0+3,0)*2)*0,15		6,000			
	VV		obsyp vně objektu 02					
	VV		(24,0+2*15,0)*2*0,15		16,200			
	VV		obsyp vně objektu 03					
	VV		179,0*1,0*0,15		26,850			
	VV		rekultivace z vnitřní strany areál. oplocení (část součástí rekultivace rovinky)					
	VV		30,0*5,0*0,15		22,500			
	VV		staveništní komunikace					
	VV		Součet		128,538			

17

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,663	150,00	8 199,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		167,578		167,578			
	VV		hloubení základ. jámy					
	VV		15,623		15,623			
	VV		hloubení rýhy pro obruby					
	VV		-128,538		-128,538			
	VV		uložený výkopek pro rekultivaci					
	VV		Součet		54,663			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	81,995	150,00	12 299,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		54,663*1,50		81,995			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem	m3	4,250	1 000,00	4 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		17,0*0,50*0,50		4,250			
	VV		ochrana O2, A,B,C.3,D.8					
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	#######	13,00	14 294,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		122,0*5,98		729,560			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - běžecká rovinka					
	VV		8,0*4,0		32,000			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - doskočiště skoku do dálky					
	VV		26,0*13,0		338,000			
	VV		A,B,C.3,D.2,D.5 - víceúčelové hřiště					
	VV		Součet		1 099,560			
11	K	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	856,920	10,00	8 569,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		120,0*(2,0+1,0)+2*4,98*2,0		379,920			
	VV		obsyp vně objektu 01					
	VV		2*(7,0+3,0)*2		40,000			
	VV		obsyp vně objektu 02					
	VV		(24,0+2*15,0)*2		108,000			
	VV		obsyp vně objektu 03					
	VV		179,0*1,0		179,000			
	VV		rekultivace z vnitřní strany areál. oplocení (část součástí rekultivace rovinky)					
	VV		30,0*5,0		150,000			
	VV		staveništní komunikace					
	VV		Součet		856,920			
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	3,00	2 570,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
13	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	3,00	2 570,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	3,00	2 570,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	6,00	5 141,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	3,00	2 570,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	856,920	29,00	24 850,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		856,92		856,920			
18	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*12,854*	*141,00*	*1 812,41*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		856,92*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,854			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 700,00	
19	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		36,0		36,000			
	VV		A,B,C.3,D.2					
20	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		32,0		32,000			
	VV		A,B,C.3,D.2					
21	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	199,000	100,00	19 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		199,0		199,000			

18

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			A,B,C.3,D.2 - stávající areál. oplocení					
	D	997	Přesun sutě				19 633,28	
22	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	31,765	150,00	4 764,75	CS ÚRS 2019 01
23	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	254,889	25,00	6 372,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		28,321*9		254,889			
	VV		celkem do 10km					
24	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	28,321	300,00	8 496,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		28,321		28,321			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				5 032,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 032,00	
25	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*17,0		34,000			
	VV		ochrana O2, A,B,C.3,D.8					
26	*M*	*28619123*	*ochranná hadice (husí krk) červená 110*	*m*	*34,000*	*98,00*	*3 332,00*	
	VV		2*17,0		34,000			
	VV		ochrana O2, A,B,C.3,D.8					

19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **01 - BĚŽECKÁ ROVINKA**

KSO:
Místo: Tísek

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek
IČ: 00298484
DIČ: CZ00298484

Uchazeč: MERAT s. r. o.
IČ: 04817711
DIČ: CZ 04817711

Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**887 913,10**
DPH základní	Základ daně 887 913,10	Sazba daně 21,00%	Výše daně 186 461,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 074 374,85**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Akce: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **01 - BĚŽECKÁ ROVINKA**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**887 913,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	887 913,10
5 - Komunikace pozemní	774 316,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 681,80
998 - Přesun hmot	5 914,50

21

UPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **01 - BĚŽECKÁ ROVINKA**

Místo: Tísek | Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek | Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Uchazeč: MERAT s. r. o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**887 913,10**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				887 913,10	
D		5	Komunikace pozemní				774 316,80	
1	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	585,600	16,00	9 369,60	CS ÚRS 2019 01
VV			120,0*4,88		585,600			
VV			A,B,C.3,D.3,D.5					
2	K	579231341	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén dvouvrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	585,600	1 250,00	732 000,00	CS ÚRS 2019 01
VV			120,0*4,88		585,600			
VV			A,B,C.3,D.3,D.5					
3	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	411,840	80,00	32 947,20	CS ÚRS 2019 01
VV			3*120,0+4*4,88+25,0+6*1,22		411,840			
VV			A,B,C.3,D.3,D.6					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 681,80	
4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	249,960	250,00	62 490,00	CS ÚRS 2019 01
VV			(120,10+4,88)*2		249,960			
VV			A,B,C.3,D.3,D.5					
5	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*252,460*	*80,00*	*20 196,80*	*CS ÚRS 2019 01*
VV			249,96*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		252,460			
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	9,998	2 500,00	24 995,00	CS ÚRS 2019 01
VV			249,96*0,20*0,20		9,998			
VV			A,B,C.3,D.3,D.5					
D		998	Přesun hmot				5 914,50	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	98,575	60,00	5 914,50	CS ÚRS 2019 01

22

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:
02 - SKOKL DO DÁLKY

KSO:
Místo: Tísek

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:
Obec Tísek
IČ: 00298484
DIČ: CZ00298484

Uchazeč:
MERAT s. r. o.
IČ: 04817711
DIČ: CZ 04817711

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**59 152,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 152,54	21,00%	12 422,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**71 574,57**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:
02 - SKOKL DO DÁLKY

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**59 152,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 152,54
2 - Zakládání	1 512,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 218,00
998 - Přesun hmot	1 422,54

24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **02 - SKOKL DO DÁLKY**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59 152,54**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 152,54	
	D	2	Zakládání				1 512,00	
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,0*3,0		21,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6					
2	M	693110410	*geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm*	m2	25,200	35,00	882,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 218,00	
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	17,120	250,00	4 280,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,06*2+3,0		17,120			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6					
4	M	27245171	*obrubník betonový s pryž hlavou barevný dl 1m š. 60mm*	m	17,120	600,00	10 272,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*7,06+3,0		17,120			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6					
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,370	2 500,00	3 425,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		17,12*0,20*0,40		1,370			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6					
6	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	21,000	1 821,00	38 241,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,0*3,0		21,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.6					
	D	998	Přesun hmot				1 422,54	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,709	60,00	1 422,54	CS ÚRS 2019 01

25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:
03 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

KSO:
Místo: Tísek

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel:
Obec Tísek
IČ: 00298484
DIČ: CZ00298484

Uchazeč:
MERAT s. r. o.
IČ: 04817711
DIČ: CZ 04817711

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**685 453,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 453,40	21,00%	143 945,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**829 398,61**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **03 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**685 453,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	659 453,40
5 - Komunikace pozemní	623 892,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 721,48
998 - Přesun hmot	14 839,92
PSV - Práce a dodávky PSV	26 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	26 000,00

27

UPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **03 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ**

Misto: Tísek

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek

Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Uchazeč: MERAT s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**685 453,40**	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				659 453,40	
D	5		Komunikace pozemní				623 892,00	
1	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	338,000	202,00	68 276,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,0*13,0		338,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
2	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	288,000	101,00	29 088,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24,0*12,0		288,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
3	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	288,000	65,00	18 720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24,0*12,0		288,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
4	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	288,000	16,00	4 608,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24,0*12,0		288,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
8	K	579231321	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	288,000	1 700,00	489 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24,0*12,0		288,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
6	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	170,000	80,00	13 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		81,0+31,0+2*29,0		170,000			
	VV		A,B,C.3,D.3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 721,48	
9	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	48,100	250,00	12 025,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		24,10+12,0*2		48,100			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
10	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*48,581*	*80,00*	*3 886,48*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		48,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		48,581			
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,924	2 500,00	4 810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		48,10*0,20*0,20		1,924			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5					
D	998		Přesun hmot				14 839,92	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	247,332	60,00	14 839,92	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				26 000,00	
13	K	767000002	D+m kce na basketbal s uchycením na oplocení, Zn, vysazení 1,25m vč. desky 1800x1050mm, obroučky, síťky	kpl.	2,000	8 000,00	16 000,00	

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2,0		2,000			
VV		A,B,C.3,D.3,D.4					
14 K	767000003	D+M Sloupky na volejbal/ nohejbal, Zn, do pouzder, vč. 2ks pouzder+víček, posuvné objímky	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV		1,0		1,000			
VV		A,B,C.3,D.3,D.4					

29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:
04 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00298484
	Obec Tísek	DIČ:	CZ00298484
Uchazeč:		IČ:	04817711
	MERAT s. r. o.	DIČ:	CZ 04817711
Projektant:		IČ:	60312971
	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING	DIČ:	CZ481222193
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **781 498,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	781 498,00	21,00%	164 114,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **945 612,58**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

30

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **04 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**781 498,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	781 498,00
1 - Zemní práce	71 299,80
2 - Zakládání	128 700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 063,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	466 435,00

UPIS PRACÍ

avba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **04 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ**

Místo: Tísek | Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek | Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Uchazeč: MERAT s. r. o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**781 498,00**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				781 498,00	
D		1	Zemní práce				71 299,80	
1	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	51,480	1 000,00	51 480,00	CS ÚRS 2019 01
VV			0,60*0,60*1,10*(69+61)		51,480			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4					
2	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	51,480	10,00	514,80	CS ÚRS 2019 01
VV			0,60*0,60*1,10*(69+61)		51,480			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,480	150,00	7 722,00	CS ÚRS 2017 01
VV			0,60*0,60*1,10*(69+61)		51,480			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4					
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	77,220	150,00	11 583,00	CS ÚRS 2019 01
VV			51,48*1,50		77,220			
D		2	Zakládání				128 700,00	
5	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	51,480	2 500,00	128 700,00	CS ÚRS 2017 01
VV			0,60*0,60*1,10*(69+61)		51,480			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				115 063,20	
6	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	299,400	200,00	59 880,00	CS ÚRS 2019 01
VV			151,50+147,90		299,400			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7					
7	M	*31327505*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 2000mm*	*m*	*303,000*	*105,00*	*31 815,00*	
VV			151,50*2		303,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - obj. 04.1					
8	M	*31327506*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7mm v 1500mm*	*m*	*295,800*	*79,00*	*23 368,20*	
VV			147,90*2		295,800			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - obj. 04.2					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				466 435,00	
9	M	*140110500*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 76 x 3,2 mm*	*m*	*705,000*	*150,00*	*105 750,00*	*CS ÚRS 2017 01*
VV			5,0*69+4,0*61		589,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky 04.1,04.2					
VV			4,0*29		116,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - vzpěry					
VV			Součet		705,000			
10	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	#######	30,00	125 842,50	
VV			705,0*5,95		4 194,750			
11	K	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 25kg	kg	#######	30,00	125 842,50	

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			705,0*5,95		4 194,750			
12	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	130,000	300,00	39 000,00	CS ÚRS 2017 01
			69+61 A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky 04.1,04.2		130,000			
13	M	767767767	*Přidružený materiál - lanko, napínáky, spojky*	*kpl.*	*1,000*	*15 000,00*	*15 000,00*	
			1,0		1,000			
14	M	55342322	*D+M branka vchodová kovová 1500x940 mm*	*kus*	*1,000*	*10 000,00*	*10 000,00*	
			1,0		1,000			
15	M	55342349	*D+M brána kovová dvoukřídlová v. 2000mm, š. 4000mm*	*kus*	*3,000*	*15 000,00*	*45 000,00*	
			3,0 A,B,C.3,D.3,D.4,D.7		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:

05 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00298484
	Obec Tísek	DIČ:	CZ00298484
Uchazeč:		IČ:	04817711
	MERAT s. r. o.	DIČ:	CZ 04817711
Projektant:		IČ:	60312971
	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING	DIČ:	CZ481222193
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **76 044,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 044,08	21,00%	15 969,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **92 013,34**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

3.8.2020

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **05 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ**

Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**76 044,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	76 044,08
1 - Zemní práce	6 382,08
2 - Zakládání	11 520,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 862,00

35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **05 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ**

Místo: Tísek | Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek | Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Uchazeč: MERAT s. r. o. | Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**76 044,08**	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 044,08	
D	1		Zemní práce				6 382,08	
1	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3 plocha výkopu do 4 m2	m3	4,608	1 000,00	4 608,00	CS ÚRS 2019 01
VV			0,60*0,60*1,10*8		3,168			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - sloupky					
VV			0,60*0,60*1,0*4		1,440			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - vybavení					
VV			Součet		4,608			
2	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,608	10,00	46,08	CS ÚRS 2019 01
VV			0,60*0,60*1,10*8		3,168			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - sloupky					
VV			0,60*0,60*1,0*4		1,440			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - vybavení					
VV			Součet		4,608			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,608	150,00	691,20	CS ÚRS 2017 01
VV			0,60*0,60*1,10*8		3,168			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - sloupky					
VV			0,60*0,60*1,0*4		1,440			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - vybavení					
VV			Součet		4,608			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,912	150,00	1 036,80	CS ÚRS 2019 01
VV			4,608*1,50		6,912			
D	2		Zakládání				11 520,00	
5	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,608	2 500,00	11 520,00	CS ÚRS 2017 01
VV			0,60*0,60*1,10*8		3,168			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - sloupky					
VV			0,60*0,60*1,0*4		1,440			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4 - vybavení					
VV			Součet		4,608			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 280,00	
6	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	22,000	240,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 01
VV			2*11,0		22,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 862,00	
7	M	140110500	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 76 x 3,2 mm*	*m*	*66,000*	*150,00*	*9 900,00*	*CS ÚRS 2017 01*
VV			5,0*(8+2)		50,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky + zpevnění					
VV			4,0*4		16,000			
VV			A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - vzpěry					
VV			Součet		66,000			

36

		Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí	kg	392,700	30,00	11 781,00	
	VV		66,0*5,95		392,700			
9	K	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 25kg	kg	392,700	30,00	11 781,00	
	VV		66,0*5,95		392,700			
10	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8+4		12,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - sloupky + vybavení					
11	*M*	*767767767*	*Přidružený materiál - lanko, napínáky, spojky*	*kpl.*	*1,000*	*7 000,00*	*7 000,00*	
	VV		1,0		1,000			
12	*M*	*145100004*	*Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlové, 100/100/4mm*	*m2*	*88,000*	*100,00*	*8 800,00*	
	VV		11,0*2*4,0		88,000			
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.7					

37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:		IČ:	00298484
	Obec Tísek	DIČ:	CZ00298484
Uchazeč:		IČ:	04817711
	MERAT s. r. o.	DIČ:	CZ 04817711
Projektant:		IČ:	60312971
	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING	DIČ:	CZ481222193
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **67 771,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 771,68	21,00%	14 232,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **82 003,73**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ:04817711
DIČ: CZ04817711

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3.8.2020

38

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

Objekt: **VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: Tísek

Datum: 20. 2. 2019

Zadavatel: Obec Tísek

Projektant: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Uchazeč: MERAT s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**67 771,68**
M - Práce a dodávky M	**3 956,00**
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 956,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	**63 815,68**
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 815,68
VRN3 - Zařízení staveniště	44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Místo:	Tísek	Datum:	20. 2. 2019
Zadavatel:	Obec Tísek	Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING
Uchazeč:	MERAT s. r. o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**67 771,68**	
	D	M	Práce a dodávky M				3 956,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 956,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000	3 956,00	3 956,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,0		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 815,68	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 815,68	
2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	4 021,00	4 021,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	11 782,00	11 782,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	4 012,68	4 012,68	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				44 000,00	
5	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	měsíc	2,000	22 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,0		2,000			
	VV		1x unimo buňka, 1x mobilní WC					

40

HARMONOGRAM PRACÍ

OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU



ZAHÁJENÍ 25.9.2020
DOKONČENÍ 10.7.2021

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711