Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednavatel:	**Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 p. Želešice**
Zastoupený:	Bc. Leopoldem Mohylou - starosta
IČO:	00637688

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:	**MIKO Neslovice s.r.o.**
	Hlavní 38, 664 91 Neslovice
Zastoupený:	Jaroslavem Mikuláškem - jednatel
IČO:	07662157
DIČ:	CZ07662157
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú. 115-8354920257/0100
Telefon:	mobil 602 772 026, 606 421 419

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést práce dle výkazu prací ze dne 16.9.2020 na akcích:
   a) **030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách – Hajany, I. etapa**
   b) **030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách – Hajany chodníky - II. etapa**
   c) **030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách - Hajany, III. etapa**
2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny dle podmínek dále uvedených.
3. Při provádění prací zabezpečí dodavatel bezpečnost pracovníků, chodců, vozidel (včetně umístění dopravního značení), přístupy a příjezdy do objektů.
4. Dílo bude prováděno v souladu s příslušnými ČSN a technologickými předpisy výrobců materiálů. Budou též dodrženy podmínky stavebního povolení a podmínky ve vyjádření správců sítí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět stavbu pomocí subdodavatelů.

III. Lhůty plnění

1. Lhůta plnění v termínu: 15.10.2020 – 11.12.2020
2. Dílo bude považováno za ukončené po podepsání zápisu o předání a převzetí.
3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a nepříznivých klimatických podmínek a odstraňování následků těchto působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV. Záruční lhůty

1. Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu trvání v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. od data zdanitelného plnění. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou – vandalské poškození.
2. Objednatel bude vykonávat při práci tech. dozor. Zástupce technického dozoru: Bc. Leopold Mohyla – starosta.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude kvalitní a bude mít vlastnosti v této smlouvě, případně v obecně závazných právních předpisech a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy.
4. Vady, které se projeví nebo budou zjištěny po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou. V reklamaci (oznámení) vad je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
5. V případě oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen tyto vady v nejbližším možném termínu odstranit.

V. Cena díla

1. Celková cena za dílo je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran:
   a) 030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách
   – Hajany, I. etapa - **1 608 460,20 Kč bez DPH**
   b) 030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách
   – Hajany chodníky - II. etapa – **308 079,92 Kč bez DPH**
   c) 030/20 Výměna povrchů na stáv. přidruž. dopravních plochách
   - Hajany – III. etapa - **544 107,65 Kč bez DPH**

Cena celkem bez DPH: 2 460 647,77 Kč
Cena celkem s 21 % DPH: 2 977 383,80 Kč

2. Po ukončení prací budou přeměřeny skutečné m², bm k vyúčtování a projednání.
3. V případě změny zákonných parametrů (inflace, DPH) je možné písemně dohodnout změnu výše uvedené smluvní ceny.
4. Poskytnuté plnění objednavatel použije výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty resp. ve vztahu k poskytnutému plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty (nakupuje plnění jako neplátce DPH).

VI. Platební a fakturační podmínky

1. Sjednaná částka bude hrazena objednatelem na základě zjišťovacího (předávacího) protokolu po kontrole a převzetí skutečně provedených prací. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura.
2. Pro úhradu faktury si zhotovitel vyhrazuje lhůtu splatnosti 30 dnů od data vystavení faktury. Dodavatel provede fakturaci po ukončení díla.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém stanovišti pořádek a čistotu a je povinen neodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. Vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.
3. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky, které podepíší oprávněné osoby.

V Hajanech dne: -6 -10- 2020

Za zhotovitele

MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

.....
Jaroslav Mikulášek - jednatel
MIKO Neslovice, s.r.o.

V Hajanech dne: -6 -10- 2020

Za objednatele

OBEC HAJANY
IČ 00637688
okr. BRNO - VENKOV
664 43 p. ŽELEŠICE

.....
Bc. Leopold Mohyla - starosta
Obec Hajany

Položkový rozpočet

Zakázka:	**030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách**
Misto	**Hajany - 1 .etapa**

Objednatel: **Obec Hajany** IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MIKO Neslovice s.r.o.** **IČ: 07662157**
Hlavní 38 **DIČ: CZ07662157**
664 91 Neslovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 528 460,20
PSV			45 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 608 460,20**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 608 460,20** CZK
Základní DPH	**21** %	**337 776,64** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 946 236,84 CZK**

MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

Za zhotovitele

dne **16.09.2020**

OBEC HAJANY
IČ 00637688
okr. BRNO - VENKOV
664 43 p. ŽELEŠICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			475 460,52
5	Komunikace	HSV			701 850,57
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 000,00
8	Trubní vedení	HSV			20 000,00
91	*Doplňující práce na komunikaci*	HSV			196 438,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			134 710,53
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00
Cena celkem					1 608 460,20

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						
O:		Hajany - 1 .etapa						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				475 460,52		0,13734
1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	648,10000	7,00	4 536,70	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)		105,80000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)		452,00000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)		90,30000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	250,21000	118,00	29 524,78	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)*0,40		42,32000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)*0,40		180,80000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)*0,30		27,09000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	250,21000	42,70	10 683,97	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)*0,40		42,32000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)*0,40		180,80000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)*0,30		27,09000				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	257,71630	265,00	68 294,82	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)*0,40		42,32000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)*0,40		180,80000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)*0,30		27,09000				
		----------:						
		nakypření 3%:(42,32+180,80+27,09)*0,03		7,50630				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	257,71630	373,00	96 128,18	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)*0,40		42,32000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)*0,40		180,80000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)*0,30		27,09000				
		----------:						
		nakypření 3%:(42,32+180,80+27,09)*0,03		7,50630				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	257,71630	299,00	77 057,17	0	0
		KOMUNIKACE A SJEZDY, předpoklad 400 mm odkop:						
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)*0,40		42,32000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)*0,40		180,80000				
		CHODNÍKY, předpoklad 300mm odkop:						

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						
O:		Hajany - 1 .etapa						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)*0,30		27,09000				
		----------:						
		nakypření 3%:(42,32+180,80+27,09)*0,03		7,50630				
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	981,00000	27,50	26 977,50	0,00003	0,02943
		zelené plochy dle výkresů:(135+42+79+15+35+240+408+27)		981,00000				
8	181050010RA0	Terénní modelace	m2	981,00000	149,50	146 659,50	0	0
		zelené plochy dle výkresů:(135+42+79+15+35+240+408+27)		981,00000				
9	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	981,00000	15,90	15 597,90	0,00011	0,10791
		zelené plochy dle výkresů:(135+42+79+15+35+240+408+27)		981,00000				
Díl:	5	Komunikace				701 850,57		509,85075
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	90,30000	191,00	17 247,30	0,378	34,1334
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)		90,30000				
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	452,00000	273,00	123 396,00	0,55125	249,165
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)		452,00000				
12	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	105,80000	359,00	37 982,20	0,60104	63,59003
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)		105,80000				
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,30000	265,50	23 974,65	0,0739	6,67317
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)		90,30000				
14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	84,13300	402,50	33 863,53	0,129	10,85316
		chodníky - žluté:(62,40+27,90)		90,30000				
		odpočet dlažby pro nevidomé:-(2,50+1,00+1,00+2,50)		-7,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:(90,30-7,00)*0,01		0,83300				
15	592451150	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	7,07000	547,00	3 867,29	0,1315	0,92971
		chodníky - žluté:						
		dlažby pro nevidomé:(2,50+1,00+1,00+2,50)		7,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:7,00*0,01		0,07000				
16	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	49,55000	236,50	11 718,58	0,00033	0,01635
		předpoklad řezání dlažby tl. 60mm - obvod chdoníku/3:(67,20+31,90)/2		49,55000				
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	557,80000	279,50	155 905,10	0,0739	41,22142
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)		105,80000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)		452,00000				
18	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	563,37800	439,00	247 322,94	0,17245	97,15454
		sjezdy - oranžové:(54,40+51,40)		105,80000				
		komunikace a parkoviště:(72,00+380,00)		452,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:(105,80+452,00)*0,01		5,57800				
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	135,05000	249,50	33 694,98	0,00036	0,04862
		předpoklad řezání dlažby tl. 80mm - obvod plochy/2:(148,00+39,10+39,50+43,50)/2		135,05000				
20	591210011RAB	Komunikace z kostky kamenné, kostka tloušťky 100 mm	m2	4,70000	2 740,00	12 878,00	1,2905	6,06535
		kolem vpustě:4,70		4,70000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				45 000,00		0
21	767- 001	Nová ocelové mříž na vpust včetně rámu, rozměry 2,40x1,50. Výroba, doprava, montáž	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				20 000,00		0
22	8 -001	Napojení odvodnění žlabu na vpust, včetně pomocného materiálu, případných trub	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				196 438,58		93,60054

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách		
O:		Hajany - 1 .etapa		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	303,50000	292,50	88 773,75	0,188	57,058
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u pč.187 přechod na zelen:6,20		6,20000				
		u pč.140/8 přechod na zelen:10,00		10,00000				
		u chodníku levého:16,00+15,00+3,00		34,00000				
		u chodníku pravého:14,00+15,00		29,00000				
		přejezd parkoviště - komunikace dialtace:15,00		15,00000				
		přejezd ukončení silnic a komunikací - přechody a dilatace:4,00+3,00+3,00+3,50		13,50000				
		přejezd sjezdu a komunikace - dilatace:19,30+19,00		38,30000				
		mezi sjezdy - dilatace:4,00+3,00+2,60+2,00		11,60000				
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u oranž. sjezdu na zelen:17,00+17,00		34,00000				
		kolem šedí dlažby komunikace a parkoviště:12,00+23,00+1,00+2,00+26,60+2,00+16,40+1,00+2.00+16.90+9.00		111,90000				
24	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	148,47000	211,50	31 401,41	0,096	14,25312
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u oranž. sjezdu na zelen:17,00+17,00		34,00000				
		kolem šedí dlažby komunikace a parkoviště:12,00+23,00+1,00+2,00+27,00+2,00+17,00+1,00+2.00+17.00+9.00		113,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(147,00)*0,01		1,47000				
25	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	161,60000	139,00	22 462,40	0,06	9,696
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u pč.187 přechod na zelen:7,00		7,00000				
		u pč.140/8 přechod na zelen:10,00		10,00000				
		u chodníku levého:16,00+15,00+3,00		34,00000				
		u chodníku pravého:14,00+15,00		29,00000				
		přejezd parkoviště - komunikace dialtace:15,00		15,00000				
		přejezd ukončení silnic a komunikací - přechody a dilatace:4,00+3,00+3,00+4,00		14,00000				
		přejezd sjezdu a komunikace - dilatace:20,00+19,00		39,00000				
		mezi sjezdy - dilatace:4,00+3,00+3,00+2,00		12,00000				
		ztratnbé dle cenových podmínek - 1%:(160)*0,01		1,60000				
26	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	97,00000	173,00	16 781,00	0,05905	5,72785
		kolem šedé komunikace:(32,00+24,00+12,00+29,00)		97,00000				
27	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	195,94000	69,70	13 657,02	0,023	4,50662
		BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA:						
		kolem šedé komunikace:(32,00+24,00+12,00+29,00)*2		194,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(194,00)*0,01		1,94000				
28	597121211RT3	Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m, včetně trouby s vnitřním spádem 220/260/1000	kus	5,00000	1 772,00	8 860,00	0,25664	1,2832
29	597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštěrbinových trub - vpusť	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	0,14364	0,14364
30	59229003	Komplet vpusťový základní (pero, drážka) M-VO	kus	1,00000	211,00	211,00	0,238	0,238
31	597121261R00	Montáž odvod.mikroštěrbinových trub - čisticí kus	kus	1,00000	713,00	713,00	0,14364	0,14364
32	59229005	Kus čisticí základní (pero, drážka) M-CO	kus	1,00000	1 366,00	1 366,00	0,144	0,144
33	597121291R00	Montáž odvodňov.mikroštěrbinových trub - záslepka	kus	1,00000	220,00	220,00	0,00036	0,00036
34	59229008	Záslepka drážka M-ZZ 220/260/120	kus	1,00000	150,00	150,00	0,011	0,011
35	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00000	1 089,00	1 089,00	0,1125	0,1125
36	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00000	464,00	464,00	0,0061	0,0061
37	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	kus	1,00000	801,00	801,00	0,0051	0,0051
38	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00000	73,20	146,40	0,066	0,132

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						
O:		Hajany - 1 .etapa						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		2		2,00000				
39	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	60,00000	23,20	1 392,00	0	0
		2*30		60,00000				
40	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00000	47,60	95,20	0,067	0,134
		2		2,00000				
41	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm stříkbarvou, barva bílá	m	39,00000	27,10	1 056,90	0,00009	0,00351
		značka - vozíčkář:5,50+5,50		11,00000				
		vyznačení popelnic:7,00*4		28,00000				
42	915721111RT1	Vodorovné značení stříkbarvou stopčar,zeber atd., barva bílá	m2	2,50000	370,00	925,00	0,00076	0,0019
		značka - vozíčkář:2,50		2,50000				
43	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	35,00000	54,10	1 893,50	0	0
		značka - vozíčkář:20,00		20,00000				
		vyznačení popelnic:15,00		15,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				134 710,53		0
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	597,38593	225,50	134 710,53	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				35 000,00		0
45	VRN1	Ztížené výrobní podmínky		1,00000		0,00	0	0
46	VRN2	Oborová přirážka		1,00000		0,00	0	0
47	VRN3	Přesun stavebních kapacit		1,00000		0,00	0	0
48	VRN4	Mimostaveništní doprava		1,00000		0,00	0	0
49	VRN5	Zařízení staveniště		1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
50	VRN6	Provoz investora		1,00000		0,00	0	0
51	VRN7	Kompletační činnost (IČD)		1,00000		0,00	0	0
52	VRN8	Rezerva rozpočtu		1,00000		0,00	0	0
	26					1 608 460,20		

Položkový rozpočet

Zakázka:	030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách
Misto	Hajany - chodníky - etapa II.

Objednatel: **Obec Hajany**
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MIKO Neslovice s.r.o.**
Hlavní 38
664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			297 079,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**308 079,92**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**308 079,92** CZK
Základní DPH	**21** %	**64 696,78** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**372 776,70 CZK**

dne **16.09.2020**

MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

Za zhotovitele

OBEC HAJANY
IČ 00637688
okr. BRNO - VENKOV
664 43 p. ŽELEŠICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			64 594,46
5	Komunikace	HSV			104 780,04
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			79 320,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 562,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 822,68
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00
Cena celkem					308 079,92

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách		
O:		Hajany - chodníky - etapa II.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				64 594,46		0,0182
1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	106,00000	7,00	742,00	0	0
		chodníky - žluté:106		106,00000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	34,50000	118,00	4 071,00	0	0
		CHODNÍKY - předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:115*0,30		34,50000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	34,50000	42,70	1 473,15	0	0
		CHODNÍKY - předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:115*0,30		34,50000				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,53500	265,00	9 416,78	0	0
		CHODNÍKY - předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:115*0,30		34,50000				
		----------:						
		nakypření 3%:(34,50)*0,03		1,03500				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	35,53500	373,00	13 254,56	0	0
		CHODNÍKY - předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:115*0,30		34,50000				
		----------:						
		nakypření 3%:(34,50)*0,03		1,03500				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,53500	299,00	10 624,97	0	0
		CHODNÍKY - předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:115*0,30		34,50000				
		----------:						
		nakypření 3%:(34,50)*0,03		1,03500				
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	130,00000	27,50	3 575,00	0,00003	0,0039
		zelené plochy dle výkresů:(130,00)		130,00000				
8	181050010RA0	Terénní modelace	m2	130,00000	149,00	19 370,00	0	0
					5,00			
		zelené plochy dle výkresů:(130,00)		130,00000				
9	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení. frézování. hnojení	m2	130,00000	15,90	2 067,00	0,00011	0,0143
		zelené plochy dle výkresů:(130,00)		130,00000				
Díl:	5	Komunikace				104 780,04		59,77964
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	106,00000	191,00	20 246,00	0,378	40,068
		chodníky - žluté:(106)		106,00000				
11	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	106,00000	265,50	28 143,00	0,05545	5,8777
		chodníky - žluté:106		106,00000				
12	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	105,04000	402,50	42 278,60	0,129	13,55016
		chodníky - žluté:106,00		106,00000				
		odpočet dlažby pro nevidomé:-(1,00+1,00)		-2,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:(106-2,00)*0,01		1,04000				
13	592451150	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	2,02000	547,00	1 104,94	0,1315	0,26563
		chodníky - žluté:						
		dlažby pro nevidomé:1,00+1,00		2,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:2,00*0,01		0,02000				
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	55,00000	236,50	13 007,50	0,00033	0,01815
		předpoklad řezání dlažby tl. 60mm - obvod chdoníku/2:(110)/2		55,00000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				79 320,74		36,995
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	115,00000	292,50	33 637,50	0,188	21,62
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u chodníku k zeleni:55,00		55,00000				
		dilatace chodníku:3,00		3,00000				
		----------:						
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u silnice:48,00+3,00+3,00+3,00		57,00000				

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách		
O:		Hajany - chodníky - etapa II.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
16	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	57,57000	211,50	12 176,06	0,096	5,52672
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u silnice:48,00+3,00+3,00+3,00		57,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(57,00)*0,01		0,57000				
17	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	58,58000	139,00	8 142,62	0,06	3,5148
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u chodníku k zeleni:55,00		55,00000				
		dilatace chodníku:3,00		3,00000				
		ztratnbé dle cenových podmínek - 1%:(58,00)*0,01		0,58000				
18	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	57,00000	173,00	9 861,00	0,05905	3,36585
		kolem šedé komunikace:(57,00)		57,00000				
19	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	115,14000	69,70	8 025,26	0,023	2,64822
		BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA:						
		kolem šedé komunikace:(57,00)*2		114,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(114)*0,01		1,14000				
20	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00000	73,20	146,40	0,066	0,132
		2		2,00000				
21	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	60,00000	23,20	1 392,00	0	0
		2*30		60,00000				
22	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	2,00000	47,60	95,20	0,067	0,134
		2		2,00000				
23	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm stříkaným barvou, barva bílá	m	39,00000	27,10	1 056,90	0,00009	0,00351
		značka - vozíčkář:5,50+5,50		11,00000				
		vyznačení popelnic:7,00*4		28,00000				
24	915721111RT1	Vodorovné značení stříkaným barvou stopčar,zeber atd., barva bílá	m2	2,50000	370,00	925,00	0,00076	0,0019
		značka - vozíčkář:2,50		2,50000				
25	914991004R00	Montáž dočasného dopravního kužele	kus	12,00000	15,90	190,80	0,004	0,048
		60/5		12,00000				
26	914992004R00	Nájem dopravního kužele - den	kus	360,00000	10,20	3 672,00	0	0
		12*30		360,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				26 562,00		0
27	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	57,00000	466,00	26 562,00	0	0
		----------;						
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u silnice:48,00+3,00+3,00+3,00		57,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				21 822,68		0
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	96,77464	225,50	21 822,68	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 000,00		0
29	VRN1	Ztížené výrobní podmínky		1,00000		0,00	0	0
30	VRN2	Oborová přirážka		1,00000		0,00	0	0
31	VRN3	Přesun stavebních kapacit		1,00000		0,00	0	0
32	VRN4	Mimostaveništní doprava		1,00000		0,00	0	0
33	VRN5	Zařízení staveniště		1,00000	11 000,00	11 000,00	0	0
34	VRN6	Provoz investora		1,00000		0,00	0	0
35	VRN7	Kompletační činnost (IČD)		1,00000		0,00	0	0
36	VRN8	Rezerva rozpočtu		1,00000		0,00	0	0
	26					308 079,92		

Položkový rozpočet

Zakázka: **030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách**

Objednatel: **Obec Hajany**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MIKO Neslovice s.r.o.**
Hlavní 38
664 91 Neslovice

IČ: 076621587
DIČ: CZ07662157

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			530 607,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**544 107,65**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**544 107,65** CZK
Základní DPH	**21** %	**114 262,61** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **658 370,26 CZK**

V Neslovicích dne **16.09.2020**

MIKO Neslovice s.r.o.
Hlavní 38, 664 91 Neslovice
IČ: 07662157
DIČ: CZ07662157

Za zhotovitele

OBEC HAJANY
IČ 00637688
okr. BRNO - VENKOV
664 43 p. ŽELEŠICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			89 895,12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 400,00
5	Komunikace	HSV			230 604,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			101 437,29
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	HSV			6 793,54
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 875,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 601,74
VN	Vedlejší náklady	VN			13 500,00
Cena celkem					544 107,65

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				89 895,12		0,02254
1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	139,20000	7,00	974,40	0	0
		chodníky - žluté:24,50+1,70+18,00+5,00		49,20000				
		sjezdy - oranžové:26,00+24,00+18,00		68,00000				
		příčný práh:(22,00)		22,00000				
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	41,76000	118,00	4 927,68	0	0
		předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(24,50+1,70+18,00+5,00)*0,30		14,76000				
		sjezdy - oranžové:(26,00+24,00+18,00)*0,30		20,40000				
		příčný práh:(22,00)*0,30		6,60000				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	41,76000	42,70	1 783,15	0	0
		předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(24,50+1,70+18,00+5,00)*0,30		14,76000				
		sjezdy - oranžové:(26,00+24,00+18,00)*0,30		20,40000				
		příčný práh:(22,00)*0,30		6,60000				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,01280	265,00	11 398,39	0	0
		předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(24,50+1,70+18,00+5,00)*0,30		14,76000				
		sjezdy - oranžové:(26,00+24,00+18,00)*0,30		20,40000				
		příčný práh:(22,00)*0,30		6,60000				
		----------:						
		nakypření 3%:(14,76+20,40+6,60)*0,03		1,25280				
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	43,01280	373,00	16 043,77	0	0
		předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(24,50+1,70+18,00+5,00)*0,30		14,76000				
		sjezdy - oranžové:(26,00+24,00+18,00)*0,30		20,40000				
		příčný práh:(22,00)*0,30		6,60000				
		----------:						
		nakypření 3%:(14,76+20,40+6,60)*0,03		1,25280				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	43,01280	299,00	12 860,83	0	0
		předpklad 300mm odkop:						
		chodníky - žluté:(24,50+1,70+18,00+5,00)*0,30		14,76000				
		sjezdy - oranžové:(26,00+24,00+18,00)*0,30		20,40000				
		příčný práh:(22,00)*0,30		6,60000				
		----------:						
		nakypření 3%:(14,76+20,40+6,60)*0,03		1,25280				
7	123100010RAA	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4, naložení. odvoz 1 km. uložení na skládku	m3	10,00000	1 085,00	10 850,00	0	0
		drebáž u chodníku a pra(hu:(45,00+5,00)*0,20		10,00000				
8	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	161,00000	27,50	4 427,50	0,00003	0,00483
		zelené plochy dle výkresů:11,00+12,00+2,00+57,00+1,00+1,00+7,00+12,00 +58,00		161,00000				
9	181050010RA0	Terénní modelace	m2	161,00000	149,50	24 069,50	0	0

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
		zelené plochy dle výkresů:11,00+12,00+2,00+57,00+1,00+1,00+7,00+12,00 +58,00		161,00000				
10	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	161,00000	15,90	2 559,90	0,00011	0,01771
		zelené plochy dle výkresů:11,00+12,00+2,00+57,00+1,00+1,00+7,00+12,00 +58,00		161,00000				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				27 400,00		21,8265
11	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem.světlost trub 10cm	m	50,00000	533,00	26 650,00	0,43653	21,8265
		drebáž u chodníku a prahu:45,00+5,00		50,00000				
12	2 -001	Zaústění drenáže dp vpusti	kus	1,00000	750,00	750,00	0	0
Díl:	5	Komunikace				230 604,96		137,78697
13	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	117,20000	148,00	17 345,60	0,288	33,7536
		chodníky - žluté:24,50+1,70+18,00+5,00		49,20000				
		sjezdy - oranžové:26,00+24,00+18,00		68,00000				
14	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	117,20000	277,00	32 464,40	0,30651	35,92297
		chodníky - žluté:24,50+1,70+18,00+5,00		49,20000				
		sjezdy - oranžové:26,00+24,00+18,00		68,00000				
15	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	22,00000	359,00	7 898,00	0,60104	13,22288
		příčný práh:(22,00)		22,00000				
16	567142113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.23 cm	m2	22,00000	503,00	11 066,00	0,58749	12,92478
		pčářný práh:(22,00)		22,00000				
17	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	22,00000	273,00	6 006,00	0,55125	12,1275
		pčářný práh:(22,00)		22,00000				
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	117,20000	565,50	66 276,60	0,0739	8,66108
		chodníky - žluté:24,50+1,70+18,00+5,00		49,20000				
		sjezdy - oranžové:26,00+24,00+18,00		68,00000				
19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	118,37200	402,50	47 644,73	0,129	15,26999
		chodníky - žluté:24,50+1,70+18,00+5,00		49,20000				
		sjezdy - oranžové:26,00+24,00+18,00		68,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:(49,20+68,00)*0,01		1,17200				
20	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	70,45000	236,50	16 661,43	0,00033	0,02325
		předpoklad řezání dlažby tl. 60mm - obvod chdoníku/2:(10,00+18,00+23,00+22,00+36,00+26,60+5,30)/2		70,45000				
21	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,00000	279,50	6 149,00	0,0741	1,6302
		příčný práh:(22,00)		22,00000				
22	59245279	Dlažba BEST BEATON rovný 20x16,5x10	m2	22,22000	477,50	10 610,05	0,191	4,24402
		pčářný práh:(22,00)		22,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1%:(22,00)*0,01		0,22000				
23	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	18,10000	261,50	4 733,15	0,00037	0,0067
		předpoklad řezání dlažby tl. 100mm - obvod plochv/2:(8.30+13.40+14.50)/2		18,10000				
24	5 -001	Zaparvení komunikace zu obrubníku	m	15,00000	250,00	3 750,00	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				101 437,29		47,60482
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	170,10000	292,50	49 754,25	0,188	31,9788
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u chodníku k zeleni:2,40+4,50+9,40+2,30+10,50+3,30+1,30+17,40+16, 40+1.20		68,70000				

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u silnice:6,00+1,50+2,20+11,00+1,50		22,20000				
		u chodníku k zeleni:2,20+3,70+1,60+1,00+5,60+6,00+1,20+1,20+5,40+4,90+1,20		34,00000				
		----------:						
		OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ:						
		u příčn prahu:3,60+3,60+6,30+5,50		19,00000				
		u sjezdů:3,40+3,40+3,40		10,20000				
		ukončení chodníku:2,00+2,00		4,00000				
		dilatace u chodníku a a sjezdu:(2,00*6)		12,00000				
26	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	49,49000	139,00	6 879,11	0,052	2,57348
		OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ:						
		u příčn prahu:4,00+4,00+7,00+6,00		21,00000				
		u sjezdů:4,00+4,00+4,00		12,00000				
		ukončení chodníku:2,00+2,00		4,00000				
		dilatace u chodníku a a sjezdu:(2,00*6)		12,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(49,00)*0,01		0,49000				
27	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	75,75000	139,00	10 529,25	0,06	4,545
		OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ:						
		u chodníku k zeleni:3+5+10+3+11+4+2+18+17+2		75,00000				
		----------:						
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(3+5+10+3+11+4+2+18+17+2)*0,01		0,75000				
28	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300	kus	63,63000	211,30	13 445,02	0,096	6,10848
		OBRUBNÍK SILNIČNÍ:						
		u silnice:6,00+2,00+0+3,00+11,00+2,00		24,00000				
		u chodníku k zeleni:3,00+4,00+2,00+1,00+6,00+6,00+2,00+2,00+6,00+5,00+2,00		39,00000				
		ztratnbé dle cenových podmínek - 1%:(63,00)*0,01		0,63000				
29	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	15,00000	173,00	2 595,00	0,05905	0,88575
		kolem šedé komunikace:(15,00)		15,00000				
30	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	30,30000	69,70	2 111,91	0,023	0,6969
		BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA:						
		kolem šedé komunikace:(15,00)*2		30,00000				
		ztratné dle cenových podmínek - 1 %:(30,00)*0,01		0,30000				
31	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00000	73,20	292,80	0,066	0,264
		4		4,00000				
32	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	120,00000	23,20	2 784,00	0	0
		4*30		120,00000				
33	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00000	47,60	190,40	0,067	0,268
		4		4,00000				
34	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm stříkaným barvou, barva bílá	m	39,00000	27,10	1 056,90	0,00009	0,00351
		značka - vozíčkář:5,50+5,50		11,00000				
		vyznačení popelnic:7,00*4		28,00000				
35	915721111RT1	Vodorovné značení stříkaným barvou stopčar,zeber atd., barva bílá	m2	12,50000	370,00	4 625,00	0,00076	0,0095
		práh:2,50		2,50000				
		předpokl přechod na práhu:10,00		10,00000				
36	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	12,50000	54,10	676,25	0	0
		práh:2,50		2,50000				
		předpokl přechod na práhu:10,00		10,00000				
37	914991004R00	Montáž dočasného dopravního kužele	kus	6,00000	15,90	95,40	0,004	0,024
		30/5		6,00000				
38	914992004R00	Nájem dopravního kužele - den	kus	180,00000	10,20	1 836,00	0	0
		6*30		180,00000				
39	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00000	1 089,00	2 178,00	0,1125	0,225
40	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	2,00000	464,00	928,00	0,0061	0,0122

Neslovice
Hlavní 3, 664 91 Neslovice
IČ: 07 2157
DIČ: C 7 2157

Položkový rozpočet

S:		030/20 Výměna povrchů na stáv.přidruž.dopravních plochách	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
41	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá	kus	2,00000	730,00	1 460,00	0,0051	0,0102
Díl	93	Dokončovací práce inženýrskách staveb				6 793,54		3,52945
42	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	13,00000	211,50	2 749,50	0,14565	1,89345
		13,00		13,00000				
43	592275171	Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16	kus	26,26000	154,00	4 044,04	0,0623	1,636
		13,00*2		26,00000				
		ztratné dle cenových podmínek 1 %:26,00*0,01		0,26000				
Díl	96	Bourání konstrukcí				31 875,00		0
44	96 - 001	Řezání a vybourání původní vozovky, vč.likvidace, plocha u nového příčného prahu	m2	25,00000	1 275,00	31 875,00	0	0
Díl	99	Staveništní přesun hmot				42 601,74		0
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	188,92123	225,50	42 601,74	0	0
Díl	VN	Vedlejší náklady				13 500,00		0
46	VRN1	Ztížené výrobní podmínky		1,00000		0,00	0	0
47	VRN2	Oborová přirážka		1,00000		0,00	0	0
48	VRN3	Přesun stavebních kapacit		1,00000		0,00	0	0
49	VRN4	Mimostaveništní doprava		1,00000		0,00	0	0
50	VRN5	Zařízení staveniště		1,00000	13 500,00	13 500,00	0	0
51	VRN6	Provoz investora		1,00000		0,00	0	0
52	VRN7	Kompletační činnost (IČD)		1,00000		0,00	0	0
53	VRN8	Rezerva rozpočtu		1,00000		0,00	0	0
	26					544 107,65		