IS s.r.o.
dměstí 610
latovy
8 777-8 ®
: CZ26375869

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: ***Město Strážov***
IČ: **00256102**
DIČ:
se sídlem: **Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou**
jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Josef Rousek - starosta**
zástupce ve věcech technických: **Ing. Josef Rousek**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **0822787359/0800**
telefon: **376 392 465**
e-mail : **mesto@strazov.cz**
(dále jen „objednatel") a

Zhotovitel: ***VAK SERVIS s.r.o.***
se sídlem: **Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy**
IČ: **26375869**
DIČ: **CZ26375869**
jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Mgr. Michalem Marešem, jednatelem**
zástupce ve věcech technických: **Jaroslav Potužák (tel. 722 150 566)**
bankovní spojení: **Komerční banka Klatovy**
číslo účtu: **782826390227/0100**
telefon: **376 358 777, 723 642 546**
fax: **376 358 706**
e-mail: **vakservis@ktnet.cz**

(dále jen „zhotovitel")

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby pod názvem **„Strážov - celková rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny"** dle zadávací dokumentace z 02/2020. Dílo zahrnuje dodávku všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla, které se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.

Místem plnění díla je: město Strážov, k.ú. Strážov na Šumavě, p.č.: 1411/10, 1411/15, 1417/1, 112, 1483, 1482, 109/3, 109/4, 1416, 1274/3, 1527, 1407/3 a st.p.č. 255, 114/1 a 243

II.2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

II.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel upozorní na nevhodnost těchto záměn a objednatel bude přesto trvat na jejich provedení, zhotovitel nenese odpovědnost za případné vzniklé škody.

II.4. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

II.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl položkový výkaz výměr předán objednatelem před uzavřením této smlouvy jako podklad pro stanovení ceny díla.

II.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.7 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.

II.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1 Termín zahájení provádění díla se předpokládá v **05/2020**. Zhotovitel zhotoví dílo nejpozději do **31.08. 2020**.

ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny") je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	**4 282 156,05 Kč**
DPH 21%:	**899 252,77 Kč**
CELKEM	**5 181 408,82 Kč**

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána dle dodacích a kvalitativních podmínek.

IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce").

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty/ s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/,
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané firmou URS Praha nebo RTS Brno v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány,

ODDÍL V - FAKTURACE

V.1. Veškeré provedené práce, které jsou součásti díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací (nejpozději k poslednímu dni daného měsíce) a po odsouhlasení objednatelem (nejpozději do 10. dne následujícího měsíce) zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění.

V.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3 Objednatel je povinen zaplatit část celkové ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do **třiceti dnů** po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

V.4 Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH,
- přenesená daňová povinnost
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

Va.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.

Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.

Va5. Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle příslušných ustanovení právních předpisů (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VI.7 Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději v den zahájení díla.

VII.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit aby, v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

VII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu (včetně zařízení staveniště) a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel musí práce provádět v souladu s BOZ a PO při práci. Při opakovaném nedodržování předpisů BOZ a PO, při neudržování pořádku a čistoty na staveništi je objednatel oprávněn žádat zaplatit zhotovitele smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každé jednotlivé porušení předpisu BOZ a PO.

VII.4 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určí protokol o předání a převzetí díla.

ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.

VIII.3 V průběhu celé realizace díla, během prací a za účelem koordinace s ostatními účastníky podílejícími se na díle, má zhotovitel nebo jeho zplnomocněný zástupce na stavbě trvale svého reprezentanta. Tento reprezentant musí mít odpovídající odborné znalosti a být zplnomocněn v takovém rozsahu, aby v průběhu stavby mohl přijímat odpovídající rozhodnutí a závěry.

VIII.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VIII.5 Zhotovitel je povinen tři pracovní dny předem písemně do stavebního deníku a telefonicky vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

VIII.6 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této

smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.

VIII.8 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah zodpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu, zařízení určených pro zabudování do díla, zařízení staveniště, prostředky zhotovitele umístěné na staveništi.

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel písemně oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník (případně deníky),
- potřebné podklady ke kolaudaci díla,
- revizní zprávy.

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění.

IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do požadovaného stavu dle této smlouvy.

IX.5 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Tento termín bude uveden do protokolu o zpětném převzetí staveniště.

IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.

ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.

X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.

X.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

X.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

X.8 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY

XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným .Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

XI.3 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XI.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC

XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.

XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
XIII.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.
XIII.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha č. 1 – Nabídka – rozpočet zhotovitele

Ve Strážově, dne: 14.04.2020

Za objednatele:

Ing. Josef Rousek
starosta

V Klatovech, dne: 14.4. 2020

Za zhotovitele:
VAK SERVIS s.r.o.
Domažlické předměstí 610
339 01 Klatovy
tel.: 376 358 777-8
IČ: 26375869, DIČ: CZ26375869

Mgr. Michal Mareš
jednatel společnosti

KAPITULACE STAVBY

d: 700/18
tavba: Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2020

Zadavatel:
Město Strážov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant:
NDCon s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 282 156,05**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**4 282 156,05**	**899 252,77**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	v	**CZK**	**5 181 408,82**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

MĚSTO STRÁŽOV ①

Uchazeč

VAK SERVIS s.r.o.
Domažlické předměstí 610
339 01 Klatovy
tel.: 376 358 777-8 ⑧
IČ: 26375869, DIČ: CZ26375869

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 700/18

Stavba: **Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny**

Místo:

Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**4 282 156,05**	**5 181 408,82**
700/18-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	214 500,00	259 545,00
700/18-1	SO 101 Komunikace	3 606 291,08	4 363 612,21
700/18-2	SO 301 Odvodnění	461 364,97	558 251,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strážov- mistni komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.02.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Strážov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26375869
	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy	DIČ:	CZ26375869
Projektant:		IČ:	
	NDCon s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **214 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 500,00	21,00%	45 045,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **259 545,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

.EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:
Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov
Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**214 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	214 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 760,00
VRN3 - Zařízení staveniště	87 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	94 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: | Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov | Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**214 500,00**
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				214 500,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 760,00
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	7 760,00	7 760,00
2	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				87 500,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	41 200,00	41 200,00
4	K	R6	DIO	soubor	1,000	46 300,00	46 300,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				94 240,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	33 600,00	33 600,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	8 500,00	34 000,00
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutnicí zkoušky	ks	8,000	3 330,00	26 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strážov- mistni komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-1 - SO 101 Komunikace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 17.02.2020

Zadavatel:
Město Strážov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 606 291,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 606 291,08	21,00%	757 321,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**4 363 612,21**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strážov- mistni komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-1 - SO 101 Komunikace

Misto:		Datum:	17.02.2020
Zadavatel:	Město Strážov	Projektant:	NDCon s.r.o.
Uchazeč:	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 606 291,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 606 291,08
1 - Zemní práce	1 025 134,09
2 - Zakládání	53 793,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	328 454,12
5 - Komunikace pozemní	1 529 919,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	324 412,98
997 - Přesun sutě	202 348,51
998 - Přesun hmot	142 228,35

,OUPIS PRACÍ

Stavba:
Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-1 - SO 101 Komunikace

Misto: | Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov | Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 606 291,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 606 291,08
	D	1	Zemní práce				1 025 134,09
1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	184,650	57,40	10 598,91
	VV		bourani_asf*0,1		184,650		
	VV		10 % z celkové plochy bouraného asfaltu				
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 846,500	70,20	129 624,30
	VV		bourani_asf		1 846,500		
3	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 661,850	88,00	146 242,80
	VV		bourani_asf*0,9		1 661,850		
	VV		90 % z celkové plochy bouraného asfaltu				
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	60,40	845,60
	VV	stare_obrubniky	14		14,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	133,500	92,60	12 362,10
	VV	odk_san	sanace*0,3		133,500		
	VV		plocha sanace * tl. sanace				
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	44,500	32,90	1 464,05
	VV		odk_san/3		44,500		
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	264,600	89,00	23 549,40
	VV	odk	264,6		264,600		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů				
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	88,200	25,90	2 284,38
	VV		odk/3		88,200		
9	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	16,500	102,00	1 683,00
	VV		sloupky*0,5		16,500		
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,010	694,00	24 990,94
	VV	ryha600	drenaz*0,26		36,010		
	VV		délka drenáže * plocha rýhy				
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,003	204,00	2 448,61
	VV		ryha600/3		12,003		
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	93,90	563,40
	VV		ryha2000		6,000		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	440,110	255,00	112 228,05
	VV	vykopek	odk_san+odk+ryha600+ryha2000		440,110		
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	440,110	61,80	27 198,80
	VV		vykopek		440,110		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	440,110	16,60	7 305,83
	VV		vykopek		440,110		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,800	94,40	453,12
	VV		dl_pripojek*1*1,2		4,800		
	VV		délka přípojek * šířka * výška rýhy				
16	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*2,400*	*226,10*	*542,64*
	VV		(dl_pripojek*1*0,3)*2		2,400		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(délka přípojek * šířka * výška rýhy) * objemová hmotnost				
18	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	47,000	68,20	3 205,40
	VV		47		47,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch				
19	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	305,500	9,89	3 021,40
	VV	trava	305,5		305,500		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch				
20	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*17,600*	*90,60*	*1 594,56*
	VV		(trava+dl_trava)*0,05		17,600		
	VV		zatravňovaná plocha * spotřeba na m2				
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 780,000	11,20	19 936,00
	VV	plan	plan1+dl60+ustredna+sjezdy		1 780,000		
23	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	305,500	51,40	15 702,70
	VV		trava		305,500		
22	K	1R2	Získání ornice	m3	30,550	472,00	14 419,60
	VV		trava*0,1		30,550		
24	K	1R3	Sanace komunikace, zemní práce komlp vč odvozu a uložení, kamenivo ŠD 0/63MM v tl. 300MM, geotextilie D+M	m3	424,650	1 090,00	462 868,50
	D	2	Zakládání				53 793,40
25	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	8,310	2 540,00	21 107,40
	VV		drenaz*0,06		8,310		
	VV		délka drenáže * plocha v řezu				
26	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	138,500	236,00	32 686,00
	VV	drenaz	138,5		138,500		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				328 454,12
27	K	212312111R	Beton c16/20, sloupky, patky oplocení	m3	8,750	2 420,00	21 175,00
28	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	55,000	594,00	32 670,00
29	*M*	*55342242*	*sloupek plotový Pz 2250/přířez hranaty, 3mm*	*kus*	*55,000*	*388,80*	*21 384,00*
30	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,920	596,00	8 296,32
	VV		9,92		9,920		
	VV		chodnik				
	VV		1,92+2,08		4,000		
	VV		schody				
	VV	palisady	Součet		13,920		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
31	*M*	*59228410*	*palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm*	*kus*	*87,000*	*349,70*	*30 423,90*
	VV		palisady/0,16		87,000		
32	K	34817112R	Zřízení vrátek, konstrukce pozink, výplň plotovky Pilwood, sloupky	kus	2,000	16 400,00	32 800,00
33	K	34817211R	Zřízení vjezdové brány, konstrukce pozink, výplň plotovky Pilwood, sloupky	kpl	2,000	46 000,00	92 000,00
34	K	34817213R	D+M, plotové podhrabové desky, 3000x300x50mm	kus	43,000	990,00	42 570,00
35	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	139,000	251,00	34 889,00
36	*M*	*31324768*	*pletivo svařované, výška 1000mm, antracit*	*m*	*139,000*	*88,10*	*12 245,90*
	D	5	Komunikace pozemní				1 529 919,63
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 382,500	113,00	156 222,50
	VV		vozovka_ac		1 095,000		
	VV		ustredna		86,500		
	VV		dl60		201,000		
	VV		Součet		1 382,500		
38	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 415,500	117,00	165 613,50
	VV		drobna_kostka		42,000		
	VV		ustredna		86,500		
	VV		vozovka_ac+320*0,3*2		1 287,000		
	VV	plan1	Součet		1 415,500		
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	363,900	188,00	68 413,20
	VV		dl_trava+20*0,3		52,500		
	VV		sjezdy		77,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		parkovani+93*0,3		234,400		
	VV		Součet		363,900		
40	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	445,000	222,00	98 790,00
	VV	sanace	plan*0,25		445,000		
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 095,000	306,00	335 070,00
	VV		vozovka_ac		1 095,000		
42	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 095,000	9,64	10 555,80
	VV		vozovka_ac		1 095,000		
43	K	573211111R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 095,000	13,10	14 344,50
	VV		vozovka_ac		1 095,000		
44	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 095,000	223,00	244 185,00
	VV	vozovka_ac	1095		1 095,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch				
45	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	42,000	613,00	25 746,00
	VV	drobna_kostka	42		42,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch				
46	*M*	*58381007*	*kostka dlažební žula drobná 8/10*	*m2*	*42,840*	*562,40*	*24 093,22*
	VV		drobna_kostka		42,000		
	VV		42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		42,840		
47	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	202,600	256,00	51 865,60
	VV	dl60	201		201,000		
	VV		dl_schody		1,600		
	VV		Součet		202,600		
48	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*3,248*	*269,30*	*874,69*
	VV	dl_schody	0,2*2*4		1,600		
	VV		dl_schody*1,03		1,648		
	VV		Součet		3,248		
49	*M*	*59245015*	*dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní*	*m2*	*207,030*	*259,70*	*53 765,69*
	VV		dl60*1,03		207,030		
50	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	104,000	290,00	30 160,00
	VV		sjezdy+hmatny		104,000		
51	*M*	*59245013*	*dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní*	*m2*	*426,930*	*320,60*	*136 873,76*
52	*M*	*59245226*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná*	*m2*	*27,810*	*596,50*	*16 588,67*
	VV		hmatny*1,03		27,810		
53	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	339,500	285,00	96 757,50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				324 412,98
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	208,00	2 912,00
	VV		14		14,000		
55	*M*	*40445600*	*výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm*	*kus*	*1,000*	*758,40*	*758,40*
	VV		1		1,000		
56	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*2,000*	*779,50*	*1 559,00*
	VV		2		2,000		
57	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*2,000*	*607,10*	*1 214,20*
	VV		2		2,000		
58	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*2,000*	*579,40*	*1 158,80*
	VV		2		2,000		
59	*M*	*40445648*	*dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm*	*kus*	*5,000*	*763,20*	*3 816,00*
	VV		5		5,000		
60	*M*	*40445650*	*dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm*	*kus*	*2,000*	*420,60*	*841,20*
	VV		2		2,000		
61	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	747,00	5 229,00
	VV		7		7,000		
62	K	915491211R.1	Osazení vodícího proužku z betonových dlažebních kostek do betonového lože	m	318,000	106,00	33 708,00
63	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*32,750*	*333,50*	*10 922,13*
64	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	290,000	273,00	79 170,00
	VV		obr_silnicni+obr_najezdovy+obr_prechodovy		290,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*176,500*	*101,90*	*17 985,35*
	VV	obr_silnicni	176,5		176,500		
66	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*87,500*	*108,10*	*9 458,75*
	VV	obr_najezdovy	87,5		87,500		
67	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*26,000*	*303,90*	*7 901,40*
	VV	obr_prechodovy	26		26,000		
68	K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	326,000	202,00	65 852,00
	VV		obr_80+obr_100+obr_schody		326,000		
69	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*113,000*	*136,20*	*15 390,60*
	VV	obr_100	113		113,000		
70	*M*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*203,000*	*128,00*	*25 984,00*
	VV	obr_80	203		203,000		
71	*M*	*5921702R*	*obrubník betonový chodníkový 1000x50x300mm*	*m*	*10,000*	*187,20*	*1 872,00*
	VV	obr_schody	5*2		10,000		
72	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	25,500	50,50	1 287,75
	VV		25,5		25,500		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
73	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	105,500	42,70	4 504,85
	VV		105,5		105,500		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
74	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,500	86,70	2 210,85
	VV		25,5		25,500		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
75	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	376,00	2 632,00
	VV	sdz_stare	7		7,000		
76	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	63,50	444,50
	VV		sdz_stare		7,000		
77	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	36,000	51,10	1 839,60
	VV		36		36,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
78	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	5,000	120,00	600,00
	VV		5		5,000		
	VV		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření délek				
79	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	49,000	306,00	14 994,00
80	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	99,000	85,40	8 454,60
81	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	181,00	362,00
82	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,000	675,00	1 350,00
	D	997	Přesun sutě				202 348,51
83	K	99722181R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z prostého betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	19,500	130,00	2 535,00
	VV		19,5		19,500		
84	K	99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	466,057	130,00	60 587,41
	VV		bourani_asf*0,1*0,22		40,623		
	VV		bourani_asf*0,9*0,256		425,434		
	VV		Součet		466,057		
85	K	99722185R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z kameniva dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	1 070,970	130,00	139 226,10
	VV		bourani_asf*0,58		1 070,970		
	D	998	Přesun hmot				142 228,35
86	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 618,070	87,90	142 228,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Strážov- místni komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-2 - SO 301 Odvodnění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.02.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Strážov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26375869
	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy	DIČ:	CZ26375869
Projektant:		IČ:	
	NDCon s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **461 364,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 364,97	21,00%	96 886,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **558 251,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny

Objekt:

700/18-2 - SO 301 Odvodnění

Místo:

Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**461 364,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	461 364,97
1 - Zemní práce	97 592,47
4 - Vodorovné konstrukce	2 553,00
8 - Trubní vedení	124 329,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Strážov- místní komunikace a parkoviště u sokolovny
Objekt:
700/18-2 - SO 301 Odvodnění

Místo: | Datum: 17.02.2020

Zadavatel: Město Strážov | Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**461 364,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				461 364,97
	D	1	Zemní práce				97 592,47
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,000	459,00	16 983,00
	VV		ryha2000		37,000		
2	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	37,000	1 530,00	56 610,00
	VV	ryha2000	dl_pripojek*1*2		37,000		
3	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	12,333	269,00	3 317,58
	VV		ryha2000/3		12,333		
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,000	91,40	3 381,80
	VV		ryha2000		37,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,000	265,00	9 805,00
	VV		ryha2000		37,000		
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,000	62,90	2 327,30
	VV		ryha2000		37,000		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,000	17,30	640,10
	VV		ryha2000		37,000		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,200	96,00	2 131,20
	VV		dl_pripojek*1*1,2		22,200		
9	*M*	*583312000*	*štěrkopísek netříděný zásypový*	*t*	*11,100*	*215,90*	*2 396,49*
	VV		(dl_pripojek*1*0,3)*2		11,100		
	VV		stěrkopískový obsyb potrubí včetně lože, přepočteno na t podle 1 m3 = 2 t				
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 553,00
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,850	1 380,00	2 553,00
	VV		dl_pripojek*1*0,1		1,850		
	D	8	Trubní vedení				124 329,50
12	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	9 400,00	9 400,00
	VV		1		1,000		
13	*M*	*5971177R*	*odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 L60cm bezhrdlová tř.160/-*	*kus*	*1,000*	*3 461,40*	*3 461,40*
	VV		1		1,000		
14	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	2,000	793,00	1 586,00
	VV		2		2,000		
15	*M*	*59711790*	*odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-*	*kus*	*2,000*	*4 204,70*	*8 409,40*
	VV		2		2,000		
16	K	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	2,000	973,00	1 946,00
	VV		2		2,000		
17	*M*	*59711820*	*odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-*	*kus*	*2,000*	*11 938,70*	*23 877,40*
	VV		2		2,000		
11	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	18,500	356,00	6 586,00
	VV	dl_pripojek	18,5		18,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	10,000	212,00	2 120,00
	VV		10		10,000		
19	*M*	*2861949R*	*přechodka PVC/kam.*	*kus*	*5,000*	*265,60*	*1 328,00*
	VV		5		5,000		
20	*M*	*28611361*	*koleno kanalizační PVC KG 160x45°*	*kus*	*5,000*	*104,30*	*521,50*
	VV		5		5,000		
21	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	7,000	1 680,00	11 760,00
22	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	1 130,00	7 910,00
23	*M*	*59223854R*	*skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem se sifonem TBV-Q 450/570/3z*	*kus*	*7,000*	*639,60*	*4 477,20*
24	*M*	*592238740*	*koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm*	*kus*	*7,000*	*551,80*	*3 862,60*
25	*M*	*592238780*	*mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm*	*kus*	*7,000*	*3 429,30*	*24 005,10*
26	*M*	*592238520*	*dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm*	*kus*	*7,000*	*472,70*	*3 308,90*
27	*M*	*592238580*	*skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm*	*kus*	*7,000*	*676,80*	*4 737,60*
28	*M*	*592238620*	*skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm*	*kus*	*7,000*	*414,70*	*2 902,90*
29	*M*	*592238640*	*prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm*	*kus*	*7,000*	*276,20*	*1 933,40*
30	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	18,500	10,60	196,10
	VV		18,5		18,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 890,00
31	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	13,000	3 770,00	49 010,00
	VV		13		13,000		
32	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny	m	22,000	8 540,00	187 880,00