Smlouva o dílo č. 20200910

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.– zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Křižánky**
adresa : Moravské Křižánky 116 592 02 Křižánky
IČ: 00531677
zastoupený : Ing. Mgr. Janem Sedláčkem, starostou obce
k jednání jsou oprávněni : Jan Sedláček
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2816330319/0800

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Ing. Mgr. Jan Sedláček
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Happy stavby s.r.o.**
adresa : Brodská 1910/32, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Bohumilem Jílkem – jednatelem společnosti

IČO : 03129080
DIČ : CZ03129080
Peněžní ústav , číslo účtu : FIO BANKA, 2000646513/2010
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 83500
(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. **Rozsah předmětu plnění**
2.1.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby pod názvem

„Stavba tří bytových jednotek v domě č.p. 33“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektem, zadávacími podmínkami, veřejnosprávní smlouvou a touto smlouvou.
2.1.4. Rozsah předmětu díla je blíže vymezen projektovou dokumentací zpracovanou zpracované Ing. arch. Barborou Sykáčkovou vedenou autorizovaným inženýrem Ing. Martinem Šolcem, pod názvem REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU č.p. 33V MORAVSKÝCH KŘIŽÁNKÁCH a v soupisu prací, dodávek a služeb.
Za správnost a úplnost předané dokumentace je odpovědný objednatel.

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou v rámci stavebních úprav zakryty

2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
2.1.5.8. dodání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, zpracování provozního řádu, zaškolení pracovníků,
2.1.5.9. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.5.10. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2.1.5.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
2.1.5.12. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.1.6. Vzhledem k tomu, že předmět plnění podle této Smlouvy bude realizován objednatelem v rámci programu Ministerstva financí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
2.1.6.1. minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům ověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2.1.6.2. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

2.1.7. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.1.7.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla	**09/2020**
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla	**30 týdnů od předání a převzetí staveniště**
3.1.3. Realizace a fakturace min 90% ceny díla	**7. prosince 2020**

3.2. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.6. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení předmětu plnění.

Čl. 4 Místo plnění

4.1 Místem plnění je budova č.p. 33, k.ú. Moravské Křižánky.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	6.485.697,70 Kč
DPH 15 %	972.854.66 Kč
Nejvýše přípustná cena vč. DPH	**7.458.552,36 Kč**

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.8. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci a uložení odpadu
- náklady související se splněním zadávacích podmínek
- náklady související se splněním podmínek povolení stavby

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

5.7. Podmínky pro změnu ceny
5.7.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek
- pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

5.8. Vícepráce, méněpráce

5.8.1. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby), jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky. Současně musí být splněn předpoklad, že dodatečné práce, dodávky a služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné práce, dodávky a služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

5.8.2. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací nebo méněprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a ,to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem pověřeného zástupce objednatele ve věcech technických, jinak narok na jejich úhradu nevzniká. Schválené vícepráce nebo méněpráce budou řešeny dodatky k uzavřené SoD. Změnové listy budou mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a budou opatřeny podpisem TDS a zástupce investora. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které budou předem odsouhlasené a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

5.9. Způsob sjednání změny ceny

5.9.1. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby bude změna ceny určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) pokud některé práce nebo položky víceprací nejsou v soupisu prací uvedeny, budou oceněny max. do výše ceníkové ceny v aktuálních cenách RTS, a.s. nebo URS Praha, a.s.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých dokladů potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby / projektu
- registrační číslo projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a zjišťovací protokol

6.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

6.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.6 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci dle vyhl.č. 231/2012 Sb.ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8 Záruka za jakost díla

8.1. Odpovědnost za vady díla

8.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

8.1.2. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.1.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

8.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

8.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

8.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

8.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel bude v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informovat a komunikovat s objednatelem a bude minimalizovat důsledky stavební činnosti na provoz zařízení.

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to po celou dobu realizace stavby. , přičemž ke každé změně této osoby je nutný předchozí souhlas objednatele.

9.10. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.12. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátor BOZP na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo, umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora BOZP.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.14. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.15. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

9.16. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

Čl. 10 Stavební deník, kontrolní dny

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

10.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

10.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

10.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

10.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.8. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.9. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přistup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastností díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Poddodavatelé

12.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

12.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Čl. 13 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

13.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

13.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpeční vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

13.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo vlastnictvím objednatele a zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

Čl. 14 Smluvní pokuty

14.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů

14.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla bez DPH,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

14.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

14.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

14.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

14.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

14.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

14.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

14.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

14.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky vč.DPH za každý i započatý den prodlení.

14.6. V případě že stavba nebude po dokončení vykazovat plánované parametry dané projektovou dokumentací a energetickým auditem a stane se tak prokazatelně vinou chybně provedených prací nebo nekvalitní dodávky materiálů Zhotovitele (zejména nedostatečný tepelný odpor oken a zateplovacího systému, nedostatečná účinnost zdroje vytápění), má Objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli náhradu škody, která tímto Objednateli vznikla.

14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

14.8. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele.

14.9. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 15 Vyšší moc

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

15.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši min. 5 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.5. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Čl. 17 Změna závazku

17.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

17.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace .

17.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 18 Závěrečná ustanovení

18.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník.

18.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

18.4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

18.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

18.6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

18.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

18.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 19 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – položkový rozpočet

Čl. 20 Podpisy smluvních stran

Ve Křižánkách dne 16.10.2020

OBEC KŘIŽÁNKY
Moravské Křižánky 116
592 02 Křižánky
IČ: 00531677 DIČ: CZ00531677
-2-
za objednatele:
Ing.Mgr. Jana Sedláček, starosta

V Žďáře nad Sázavou

HAPPY STAVBY s.r.o.
Bohumil Jílek
Brodská 1910/32, 59101 Žďár n.S.
IČ: 03129080 DIČ: CZ03129080
tel. +420 607 402 190
za zhotovitele:
Bohumil Jílek, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2281_1	**Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách**

Zadavatel	**Obec Křižánky** **116** **59202 Křižánky-Moravské Křižánky**	IČO: **00531677** DIČ:
Zhotovitel:	**Happy stavby s.r.o.** **Brodská 1910/32** **591 01 Žďár nad Sázavou**	IČO: **3129080** DIČ: **CZ03129080**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 581 543,02
PSV			2 834 154,68
MON			25 000,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			**6 485 697,70**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**6 485 697,70** CZK
Snížená DPH	**15** %	**972 854,66** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**7 458 552,36 CZK**

V Žďáře nad Sáz. dne **12.3.2020**

HAPPY STAVBY s.r.o.
Bohumil Jílek
Brodská 1910/32, 59101 Žďár n.S.
IČ: 03129080 DIČ: CZ03129080
tel. +420 607 402 190

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**45 000,00**	**0,00**	**6 750,00**	**51 750,00**	**1**
00	Vedlejší a ostatní náklady	45 000,00	0,00	6 750,00	51 750,00	1
	Stavební objekt			**0,00**	**0,00**	**0**
001	**Rekonstrukce rodinného domu č.p.33**	**6 440 697,70**	**0,00**	**966 104,66**	**7 406 802,36**	**99**
001.1	Architektonicko-stavební řešení	5 368 768,83	0,00	805 315,32	6 174 084,15	83
001.2	Zdravotechnická instalace	620 194,13	0,00	93 029,12	713 223,25	10
001.3	Plynoinstalace	122 306,84	0,00	18 346,03	140 652,87	2
001.4	Vytápění	329 427,90	0,00	49 414,19	378 842,09	5
Celkem za stavbu		6 485 697,70	0,00	972 854,66	7 458 552,36	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			101 789,65	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			148 504,30	2
21a	Drenáže	HSV			64 770,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			590 251,00	9
3.1	Překlady	HSV			37 387,50	1
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			118 620,00	2
314	Komín	HSV			59 886,50	1
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV			3 745,20	0
34	Stěny a příčky	HSV			275 858,55	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			257 078,15	4
41b	Vodorovné konstrukce	HSV			45 622,00	1

41c	Průvlaky	HSV			7 604,25	0
43a	Schodiště - vnitřní	HSV			64 687,88	1
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			6 660,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			533 324,27	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			466 453,26	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			258 613,45	4
8	Trubní vedení	HSV			211 690,00	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 000,00	0
900	HZS	HSV			32 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			128 300,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			164 697,06	3
711	Izolace proti vodě	PSV			103 612,67	2
713	Izolace tepelné	PSV			323 844,50	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			56 738,40	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			45 045,60	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			122 306,84	2
724	Strojní vybavení	PSV			13 500,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			125 019,60	2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			12 000,00	0
731	Kotelny	PSV			138 500,00	2
733	Rozvod potrubí	PSV			29 120,00	0

734	Armatury	PSV			50 035,70	1
735	Otopná tělesa	PSV			61 572,20	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			217 229,15	3
763	Dřevostavby	PSV			49 206,55	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			143 299,40	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			187 484,76	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			138 125,00	2
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			105 000,00	2
766c	Střešní okna	PSV			139 200,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			169 868,65	3
776	Podlahy povlakové	PSV			324 182,56	5
781	Obklady keramické	PSV			119 241,26	2
784	Malby	PSV			152 021,84	2
789	Sportovní povrchy	PSV			8 000,00	0
M211	Hromosvod	MON			25 000,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	0
Cena celkem					6 485 697,70	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**20 000,00**		
1	005128T	Koordinace s ostatními profesemi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**25 000,00**		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 20/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 20/ I

	Celkem	**45 000,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**148 504,30**		
1	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	6,97500	800,00	5 580,00	800-2	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		vyrovnávací štěrkodrť tl.50 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				
		Konec provozního součtu						
		139,50*0,05		6,97000				
2	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	8,90000	2 000,00	17 800,00	801-1	RTS 20/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		základové zdi ze ztraceného bednění tl.300 mm :						
		(5,60+3,90+4,85+1,05+0,60+1,80)*0,50		8,90000				
3	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20	m2	12,37500	2 500,00	30 937,50	801-1	RTS 20/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		základové zdi ze ztraceného bednění tl.500 mm :						
		(1,35+7,65+6,75+2,55+4,70+1,75)*0,50		12,38000				
4	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	17,80020	4 000,00	71 200,80	801-1	RTS 20/ I
		základové pasy přístavku :						
		(1,329+0,151+7,95+7,031+2,72)*0,80*0,50		7,67000				
		(3,89+0,80+1,25)*0,80*0,50		2,38000				
		2,40*0,65*0,50		0,78000				
		základové pasy uvnitř objektu :						
		4,60*0,60*0,50		1,38000				
		(3,20+4,20+3,50)*0,60*0,50		3,27000				
		prolití do základové spáry :						
		15,4784*0,15		2,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,43200	4 000,00	1 728,00	801-1	RTS 20/ I
		základová patka v 1.PP :						
		0,60*0,60*1,20		0,43000				
6	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,70860	30 000,00	21 258,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		základové zdi ze ztraceného bednění tl.300 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(5,60+3,90+4,85+1,05+0,60+1,80)*0,50*0,30		2,67000				
		Konec provozního součtu						
		2,67*80,00*0,001		0,21000				
		základové zdi ze ztraceného bednění tl.500 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(1,35+7,65+6,75+2,55+4,70+1,75)*0,50*0,50		6,19000				
		Konec provozního součtu						
		6,1875*80,00*0,001		0,50000				
Díl: 21a		**Drenáže**				**64 770,00**		
7	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	23,80000	800,00	19 040,00	800-2	RTS 20/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		drenáž kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		2*20,00+2*14,00		68,00000				
		Konec provozního součtu						
		68,00*0,70*0,50		23,80000				
8	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	68,00000	300,00	20 400,00	827-1	RTS 20/ I
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
		drenáž kolem objektu :						
		2*20,00+2*14,00		68,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	170,00000	50,00	8 500,00	800-2	RTS 20/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		drenáž kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		2*20,00+2*14,00		68,00000				
		Konec provozního součtu						
		68,00*2,50		170,00000				
10	28611253.AR	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; filtr z kokosových vláken, z PP vláken; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	74,80000	100,00	7 480,00	SPCM	RTS 20/ I
		drenáž kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		2*20,00+2*14,00		68,00000				
		Konec provozního součtu						
		68,00*1,10		74,80000				
11	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	187,00000	50,00	9 350,00	SPCM	RTS 20/ I
		drenáž kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		2*20,00+2*14,00		68,00000				
		Konec provozního součtu						
		68,00*2,50*1,10		187,00000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**590 251,00**		
12	311238264R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,37 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	58,23500	2 800,00	163 058,00	801-1	RTS 20/ I
		obvodové stěny :						
		(1,45+7,59+6,67+2,53+4,39+1,65)*2,75		66,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-2*(0,85*0,60)		-1,02000				
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,35*2,10		-2,84000				
13	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	162,85000	2 100,00	341 985,00	801-1	RTS 20/ I
		vnitřní nosné zdivo tl.300 mm :						
		1.NP :						
		(4,39+7,30+3,55+4,85+2,45+1,00+4,35+2,15+1,40)*2,75		86,46000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(1,10*2,10)		-6,93000				
		2.NP :						
		(5,75+3,80+2,30+6,35+2,00)*2,60		52,52000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,00*2,10)		-4,20000				
		přizdívky v 2.NP :						
		4,80*3,50		16,80000				
		4,40*3,50		15,40000				
		0,80*3,50		2,80000				
14	319300012RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie□ zdivo cihelné, o tloušťce přes 300 do 450 mm	m	50,38000	1 600,00	80 608,00	801-4	RTS 20/ I
		podřezání stávajícího obvodového zdiva :						
		2,40+5,75+1,25+4,70+9,02+0,80+15,86+0,55+0,55+5,50+1,50+2,50		50,38000				
15	380932225R00	Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN	m	18,40000	250,00	4 600,00	801-4	RTS 19/ II
		kotvení nových a stávajících základů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8*0,40		3,20000				
		8*0,40		3,20000				
		6*0,40		2,40000				
		6*0,40		2,40000				
		6*0,40		2,40000				
		12*0,40		4,80000				
Díl: 3.1		**Překlady**				**37 387,50**		
16	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 20/ I
		nad otvory v příčkách tl.150 mm :						
		3,00		3,00000				
17	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	801-1	RTS 20/ I
		2.NP :						
		1,00+1,00		2,00000				
18	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	40,00000	500,00	20 000,00	801-1	RTS 20/ I
		překlady nad otvory ve zdivu tl.440 mm :						
		nad okno v M105 :						
		5,00		5,00000				
		nad okno v M102 :						
		5,00		5,00000				
		překlady nad otvory ve zdivu tl.300 mm :						
		3*4,00		12,00000				
		překlady nad otvory ve zdivu tl.200 mm :						
		1*2,00		2,00000				
		2.NP :						
		4,00+4,00+4,00+4,00		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	600,00	6 000,00	801-1	RTS 20/ I
		překlady nad otvory ve zdivu tl.440 mm :						
		nad okno v M102 :						
		5,00		5,00000				
		nad okno v M101 :						
		5,00		5,00000				
20	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	700,00	3 500,00	801-1	RTS 20/ I
		překlady nad otvory ve zdivu tl.440 mm :						
		nad dveře v M101 :						
		5,00		5,00000				
21	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	800,00	4 000,00	801-1	RTS 20/ I
		překlady nad otvory ve zdivu tl.440 mm :						
		nad okno v M111 :						
		5,00		5,00000				
22	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	9,25000	150,00	1 387,50	801-1	RTS 20/ I
		2,00+1,75+2*1,50+2*1,25		9,25000				
Díl: 311		**Sádrokartonové konstrukce**				**118 620,00**		
23	347013215R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm,	m2	31,05000	1 000,00	31 050,00	801-1	RTS 20/ I
		2.NP :						
		předsazená spřažená SDK stěna se zateplením :						
		M207 :						
		(5,75+0,70+3,90)*3,00		31,05000				
24	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	72,87000	1 000,00	72 870,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
		strop pultové střechy :						
		M111 :						
		12,20		12,20000				
		M106 :						
		4,20*1,10		4,62000				
		M101 :						
		3,70		3,70000				
		M102 :						
		8,60		8,60000				
		M103 :						
		1,80		1,80000				
		M104 :						
		1,80		1,80000				
		M105 :						
		2,90		2,90000				
		Skladba S1 :						
		2.NP :						
		14,90*1,50		22,35000				
		14,90*1,00		14,90000				
25	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	14,70000	1 000,00	14 700,00	801-1	RTS 20/ I
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
		Skladba ST :						
		4,90*3,00		14,70000				
Díl: 314		**Komín**				**59 886,50**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	314255102R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvouprůduchový, bez větrací šachty, pata, DN 14/16 cm, souprava základní průduch 16 cm; úhel napojení 90°	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	801-1	RTS 14/ II
27	314255202R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvouprůduchový, bez větrací šachty, střed, DN 14/16 cm	m	5,67000	5 950,00	33 736,50	801-1	RTS 14/ II
		8,00-2,33		5,67000				
28	314255342R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvouprůduchový, bez větrací šachty, plášť nadstřešní části délky 150 cm, DN 14/16 cm	kus	1,00000	7 850,00	7 850,00	801-1	RTS 14/ II
29	314257041R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami společné doplňkové práce, statická souprava komínu 2 x 3 m, pro všechny průměry	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	801-1	RTS 20/ I
30	314246031R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici společné doplňkové práce, kotevní prvek do krovu, pro všechny průměry	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-1	RTS 20/ I
Díl: 33		**Sloupy a pilíře,stožáry,stojky**				**3 745,20**		
31	330321310R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 16/20	m3	0,15390	4 000,00	615,60	801-1	RTS 20/ I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		pilíř v 1.PP :						
		0,30*0,30*1,71		0,15000				
32	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka□ zřízení	m2	2,05200	1 000,00	2 052,00	801-1	RTS 20/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
		pilíř v 1.PP :						
		(4*0,30)*1,71		2,05000				
33	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka□ odstranění	m2	2,05200	300,00	615,60	801-1	RTS 20/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
		pilíř v 1.PP :						
		(4*0,30)*1,71		2,05000				
34	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli□ 10 505(R)	t	0,01540	30 000,00	462,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.						
		pilíř v 1.PP :						
		Začátek provozního součtu						
		0,30*0,30*1,71		0,15000				
		Konec provozního součtu						
		0,1539*100,00*0,001		0,02000				
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**275 858,55**		
35	342248151R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	34,64600	1 200,00	41 575,20	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		příčky tl.100 mm :						
		1.NP :						
		(0,90+3,30+1,50+2,50+1,10)*2,75		25,57000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,90*2,05)		-3,69000				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		2.NP :						
		(1,45+3,01+2,25+0,80)*2,60		19,53000				
		odpočet otvorů :						
		-1,70*2,05		-3,48000				
		-0,80*2,05		-1,64000				
36	342248120R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K	m2	131,19250	1 500,00	196 788,75	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		příčky a dozdívky tl.150 mm :						
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dozdívky obvodových stěn :						
		(4,90+3,40+4,85)*2,75		36,16000				
		odpočet otvorů :						
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		příčky :						
		(0,35+2,55+1,836+4,46+2,60+0,70+3,30)*2,75		43,44000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,05		-2,05000				
		-0,90*2,05		-1,85000				
		-0,90*2,05		-1,85000				
		2.NP :						
		příčky tl.150 mm :						
		(3,90+2,15+2,60)*2,60		22,49000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*2,05		-1,85000				
		-0,90*2,05		-1,85000				
		přizdívky tl.150 mm :						
		(3,30+4,90+4,95+5,00+1,26+4,70+4,40+2,60)*1,35		42,00000				
37	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	15,22750	1 200,00	18 273,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení						
		stěny kolem skladů bytů z tvárnic tl.50 mm :						
		M103 až M105 :						
		(4,05+2,30+1,20)*2,75		20,76000				
		-3*(0,90*2,05)		-5,54000				
38	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	93,06600	100,00	9 306,60	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příčky a dozdívky tl.150 mm :						
		dozdívky obvodových stěn :						
		4,90+3,40+4,85		13,15000				
		příčky :						
		0,35+2,55+1,836+4,46+2,60+0,70+3,30		15,80000				
		příčky tl.100 mm :						
		0,90+3,30+1,50+2,50+1,10		9,30000				
		stěny kolem skladů bytů z tvárnic tl.50 mm :						
		M103 až M105 :						
		4,05+2,30+1,20		7,55000				
		2.NP :						
		příčky tl.150 mm :						
		3,90+2,15+2,60		8,65000				
		přizdívky tl.150 mm :						
		3,30+4,90+4,95+5,00+1,26+4,70+4,40+2,60		31,11000				
		příčky tl.100 mm :						
		2.NP :						
		1,45+3,01+2,25+0,80		7,51000				
39	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	86,85000	100,00	8 685,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		příčky a dozdívky tl.150 mm :						
		1.NP :						
		dozdívky obvodových stěn :						
		4*2,75		11,00000				
		příčky :						
		8*2,75		22,00000				
		příčky tl.100 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*2,75		13,75000				
		stěny kolem skladů bytů z tvárnic tl.50 mm :						
		M103 až M105 :						
		4*2,75		11,00000				
		2.NP :						
		6*2,60+10*1,35		29,10000				
40	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	2,46000	500,00	1 230,00	801-1	RTS 20/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		obezdívka závěsného WC v M110 :						
		0,84*1,50		1,26000				
		obezdívka závěsného WC v M205 :						
		0,80*1,50		1,20000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**253 662,15**		
41	411168244RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	120,79150	2 100,00	253 662,15	801-1	RTS 20/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.						
		nový strop nad 1.NP :						
		8,40*0,65		5,46000				
		0,90*3,91		3,52000				
		4,70*8,80		41,36000				
		5,35*9,90		52,97000				
		4,55*10,85		49,37000				
		2,60*5,80		15,08000				
		-6,70*5,80		-38,86000				
		-4,50*1,80		-8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41b		**Vodorovné konstrukce**				**45 622,00**		
42	417238122R00	Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm	m	18,24000	100,00	1 824,00	801-1	RTS 20/ I
		s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou						
		věncovka na zdivu tl.440 mm :						
		1,45+7,59+6,67+2,53		18,24000				
43	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20	m3	4,61800	4 000,00	18 472,00	801-1	RTS 20/ I
		ztužující ŽB věnec na zdivu tl.440 mm :						
		(1,45+7,59+6,67+2,53)*0,30*0,25		1,37000				
		ztužení nového stropu :						
		65,00*0,20*0,25		3,25000				
44	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,12000	500,00	9 560,00	801-1	RTS 20/ I
		ztužující ŽB věnec na zdivu tl.440 mm :						
		((1,45+7,59+6,67+2,53)*0,25)*2		9,12000				
		ztužení nového stropu :						
		10,00		10,00000				
45	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,12000	100,00	1 912,00	801-1	RTS 20/ I
		ztužující ŽB věnec na zdivu tl.440 mm :						
		((1,45+7,59+6,67+2,53)*0,25)*2		9,12000				
		ztužení nového stropu :						
		10,00		10,00000				
46	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,46180	30 000,00	13 854,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků.						
		Začátek provozního součtu						
		ztužující ŽB věnec na zdivu tl.440 mm :						
		(1,45+7,59+6,67+2,53)*0,30*0,25		1,37000				
		ztužení nového stropu :						
		65,00*0,20*0,25		3,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		4,6180*100,00*0,001		0,46000				
Díl: 41c		**Průvlaky**				**7 604,25**		
47	413321313R00	Beton nosníků železový třídy C 16/20	m3	0,49050	4 000,00	1 962,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		průvlaky v 1.PP :						
		(3,60+1,85)*0,30*0,30		0,49000				
48	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	4,90500	600,00	2 943,00	801-1	RTS 20/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		průvlaky v 1.PP :						
		(3,60+1,85)*(0,30+0,30+0,30)		4,91000				
49	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	4,90500	200,00	981,00	801-1	RTS 20/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		průvlaky v 1.PP :						
		(3,60+1,85)*(0,30+0,30+0,30)		4,91000				
50	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	1,63500	100,00	163,50	801-1	RTS 20/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		průvlaky v 1.PP :						
		(3,60+1,85)*0,30		1,64000				
51	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	1,63500	50,00	81,75	801-1	RTS 20/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		průvlaky v 1.PP :						
		(3,60+1,85)*0,30		1,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04910	30 000,00	1 473,00	801-1	RTS 20/ I
		stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		průvlaky v 1.PP :						
		Začátek provozního součtu						
		(3,60+1,85)*0,30*0,30		0,49000				
		Konec provozního součtu						
		0,4905*100,00*0,001		0,05000				
Díl: 43a		**Schodiště - vnitřní**				**64 687,88**		
53	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20	m3	1,62500	6 000,00	9 750,00	801-1	RTS 20/ I
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		6,50*1,25*0,20		1,63000				
54	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,19500	30 000,00	5 850,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků.						
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		6,50*1,25*0,20		1,63000				
		Konec provozního součtu						
		1,6250*120,00*0,001		0,20000				
55	431351125R00	Bednění podest a podstupňových desek křivočarých zřízení	m2	8,12500	2 000,00	16 250,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		6,50*1,25		8,13000				
56	431351126R00	Bednění podest a podstupňových desek křivočarých odstranění	m2	8,12500	200,00	1 625,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		6,50*1,25		8,13000				
57	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20	m	21,05000	950,00	19 997,50	801-1	RTS 20/ I
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		3*1,10+1,50+13*1,25		21,05000				
58	434351145R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých zřízení	m2	9,75250	1 000,00	9 752,50	801-1	RTS 20/ I
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		1,10*1,65		1,82000				
		3,40*1,25		4,25000				
		2,95*1,25		3,69000				
59	434351146R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých odstranění	m2	9,75250	150,00	1 462,88	801-1	RTS 20/ I
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		1,10*1,65		1,82000				
		3,40*1,25		4,25000				
		2,95*1,25		3,69000				
Díl: 6.1.		**Parapety - vnitřní**				**6 660,00**		
60	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky□ šířky 300 mm	m	22,20000	300,00	6 660,00	801-1	RTS 20/ I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		vnitřní parapet :						
		1.NP :						
		2*1,10+2*1,00+1,70+2*1,00+1,10+2*1,10+5*1,10		16,70000				
		2.NP :						
		1,10+1,10+1,10+1,10+1,10		5,50000				
Díl: 61		**Upravy povrchů vnitřní**				**533 324,27**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	602021163RT4	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	645,96510	200,00	129 193,02	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		1.NP :						
		M101 :						
		(2*2,34+2*1,60)*2,55		20,09000				
		odpočet otvorů :						
		-1,30*2,10		-2,73000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,55000				
		M102 :						
		(2*2,49+2*4,05)*2,55		33,35000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77000				
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M103 :						
		(2*1,15+2*1,50)*2,55		13,52000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M104 :						
		(2*1,15+2*1,50)*2,55		13,52000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M105 :						
		(2*2,20+2*1,30)*2,55		17,85000				
		odpočet otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M106 :						
		(2*6,78+2*3,25+2*3,30+2*0,35)*2,55		69,77000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77000				
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-2*(0,70*1,97)		-2,76000				
		M107+M108 :						
		(2*7,11+2*1,836+2*0,10+2*3,24+2*0,83)*2,55		66,89000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-2*(1,00*1,50)		-3,00000				
		M109 :						
		(2*2,30+2*1,00)*2,55		16,83000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*0,45		4,76000				
		M111 :						
		(2*2,70+2*4,39)*2,55		36,16000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		M112 :						
		(2*2,07+2*1,80)*2,55		19,74000				
		odpočet otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		M113 :						
		(2*2,40+2*1,00)*2,55		17,34000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		-0,70*1,97		-1,38000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*0,45		4,48000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,05		5,04000				
		M116 :						
		(2*7,45+2*4,46+2*0,70)*2,55		64,31000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		M117 :						
		(2*3,06+2*0,77+2*4,46)*2,55		42,28000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,00*1,50)		-3,00000				
		-0,80*1,97		-1,58000				
		2.NP :						
		M201 :						
		(2*5,90+2*1,80)*2,60		40,04000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		M202 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,91+2*2,40+2*1,40)*2,60		34,89000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		-0,70*1,97		-1,38000				
		M203 :						
		(2*6,90+2*4,50)*2,60		59,28000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-2*(1,10*1,30)		-2,86000				
		M204 :						
		(2*2,50+2*3,90)*2,60		33,28000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,10*1,30		-1,43000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*0,50		4,75000				
		M206 :						
		(2*2,87+2*4,60)*2,60		38,84000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,10*1,30		-1,43000				
		M207 :						
		(2*4,70+2*4,85+2*5,10)*2,60		76,18000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
62	602021234RT5	Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	645,96510	350,00	226 087,79	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		M101 :						
		(2*2,34+2*1,60)*2,55		20,09000				
		odpočet otvorů :						
		-1,30*2,10		-2,73000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,55000				
		M102 :						
		(2*2,49+2*4,05)*2,55		33,35000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77000				
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M103 :						
		(2*1,15+2*1,50)*2,55		13,52000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M104 :						
		(2*1,15+2*1,50)*2,55		13,52000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M105 :						
		(2*2,20+2*1,30)*2,55		17,85000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		M106 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*6,78+2*3,25+2*3,30+2*0,35)*2,55		69,77000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77000				
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-2*(0,70*1,97)		-2,76000				
		M107+M108 :						
		(2*7,11+2*1,836+2*0,10+2*3,24+2*0,83)*2,55		66,89000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-2*(1,00*1,50)		-3,00000				
		M109 :						
		(2*2,30+2*1,00)*2,55		16,83000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*0,45		4,76000				
		M111 :						
		(2*2,70+2*4,39)*2,55		36,16000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		M112 :						
		(2*2,07+2*1,80)*2,55		19,74000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		M113 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,40+2*1,00)*2,55		17,34000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		-0,70*1,97		-1,38000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*0,45		4,48000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,05		5,04000				
		M116 :						
		(2*7,45+2*4,46+2*0,70)*2,55		64,31000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		M117 :						
		(2*3,06+2*0,77+2*4,46)*2,55		42,28000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,00*1,50)		-3,00000				
		-0,80*1,97		-1,58000				
		2.NP :						
		M201 :						
		(2*5,90+2*1,80)*2,60		40,04000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		M202 :						
		(2*2,91+2*2,40+2*1,40)*2,60		34,89000				
		odpočet otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3*(0,80*1,97)		-4,73000				
		-0,70*1,97		-1,38000				
		M203 :						
		(2*6,90+2*4,50)*2,60		59,28000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15000				
		-2*(1,10*1,30)		-2,86000				
		M204 :						
		(2*2,50+2*3,90)*2,60		33,28000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,10*1,30		-1,43000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*0,50		4,75000				
		M206 :						
		(2*2,87+2*4,60)*2,60		38,84000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
		-1,10*1,30		-1,43000				
		M207 :						
		(2*4,70+2*4,85+2*5,10)*2,60		76,18000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,58000				
63	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,23250	50,00	1 461,63	801-1	RTS 20/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		1.NP :						
		8*(1,00*1,50)		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(1,72*1,50)		5,16000				
		0,85*0,55		0,47000				
		2*(0,85*0,60)		1,02000				
		1,00*0,60		0,60000				
		1,35*2,10		2,84000				
		2.NP :						
		5*(1,10*1,30)		7,15000				
64	611472111R00	Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy	m2	106,60000	400,00	42 640,00	801-1	RTS 20/ I
		postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi						
		stropy :						
		11,50+3,60+26,60+2,30+4,60		48,60000				
		3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40		58,00000				
65	611473123R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí schodišťových konstrukcí štukové	m2	8,12500	200,00	1 625,00	801-1	RTS 20/ I
		vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství						
		nové schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		6,50*1,25		8,13000				
66	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí□ 100 x 100 mm	m	60,00000	120,00	7 200,00	801-4	RTS 20/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		rýha pro plyn :						
		60,00		60,00000				
67	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí□ 150 x 150 mm	m	98,00000	150,00	14 700,00	801-4	RTS 20/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		rýha pro vodu :						
		25,00		25,00000				
		rýha pro kouřovod a komín LAS :						
		15,00+20,00		35,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rýha pro kanalizaci :						
		21,00+17,00		38,00000				
68	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	33,55600	200,00	6 711,20	801-4	RTS 20/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		kolem oken a dveří v obvodovém zdivu :						
		1.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*0,55+0,85		1,95000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*0,60+0,85		2,05000				
		2*0,60+0,85		2,05000				
		2*0,60+1,00		2,20000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*2,10+1,30		5,50000				
		Konec provozního součtu						
		55,19*0,40		22,08000				
		2.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		10*1,30+5*1,10		18,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*2,05+2*1,00		10,20000				
		Konec provozního součtu						
		28,70*0,40		11,48000				
69	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	76,48000	400,00	30 592,00	801-1	RTS 20/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		omítka pod obklady :						
		M108 :						
		(0,60+2,20+1,836+0,60)*1,00		5,24000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*2,10		22,22000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*2,12		-2,12000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*2,10		20,92000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*1,22		-1,22000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,50		7,20000				
		-0,80*1,50		-1,20000				
		M116 :						
		(3,20+2,00)*1,00		5,20000				
		M203 :						
		(3,00+1,70+0,60)*1,00		5,30000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*2,10		19,95000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
70	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	645,96510	30,00	19 378,95	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		645,9651		645,97000				
71	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	133,50050	350,00	46 725,18	801-1	RTS 20/ I
		stěny kolem skladů bytů z tvárnic tl.50 mm :						
		M103 až M105 :						
		Začátek provozního součtu						
		(4,05+2,30+1,20)*2,75		20,76000				
		-3*(0,90*2,05)		-5,54000				
		Konec provozního součtu						
		15,2275*2*1,10		33,50000				
		1.NP :						
		styky konstrukcí :						
		50,00		50,00000				
		2.NP :						
		styky konstrukcí :						
		50,00		50,00000				
72	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	140,19000	50,00	7 009,50	801-1	RTS 20/ I
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství						
		kolem oken a dveří v obvodovém zdivu :						
		1.NP :						
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,55+0,85		1,95000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*0,60+0,85		2,05000				
		2*0,60+0,85		2,05000				
		2*0,60+1,00		2,20000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*2,10+1,30		5,50000				
		kolem vnitřních dveří :						
		(2*2,05+1,00)*4		20,40000				
		vnitřní rohy :						
		10*2,55		25,50000				
		kolem oken a dveří v obvodovém zdivu :						
		2.NP :						
		10*1,30+5*1,10		18,50000				
		kolem vnitřních dveří :						
		4*2,05+2*1,00		10,20000				
		vnitřní rohy :						
		4*2,60		10,40000				
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**466 453,26**		
73	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	290,54050	100,00	29 054,05	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		fasáda objektu :						
		pohled severozápadní :						
		0,55*4,40		2,42000				
		4,70*1,00		4,70000				
		5,50*4,00		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,20*0,50		3,10000				
		(6,20*3,40)/2		10,54000				
		5,00*1,50		7,50000				
		5,80*2,40		13,92000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		1,94000				
		pohled jihovýchodní :						
		1,30*4,00		5,20000				
		4,20*4,60		19,32000				
		5,40*7,50		40,50000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		2,30000				
		pohled severovýchodní :						
		3,10*4,30		13,33000				
		9,80*5,80		56,84000				
		3,00*4,40		13,20000				
		2,55*2,80		7,14000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(1,00*1,50)		-4,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-3*(1,00*1,25)		-3,75000				
		přípočet špalet :						
		((2*1,50+1,00)*0,20)*3		2,40000				
		(2*1,50+1,72)*0,20		0,94000				
		((2*1,25+1,00)*0,20)*3		2,10000				
		pohled jihozápadní :						
		(0,80+17,62)*4,50		82,89000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*0,55+2*1,50+2*1,50+1,00+0,85+1,00+1,72)*0,20		2,93000				
		(2*0,60+2*0,60+0,85+0,85)*0,20		0,82000				
74	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	290,54050	350,00	101 689,18	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		fasáda objektu :						
		pohled severozápadní :						
		0,55*4,40		2,42000				
		4,70*1,00		4,70000				
		5,50*4,00		22,00000				
		6,20*0,50		3,10000				
		(6,20*3,40)/2		10,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,00*1,50		7,50000				
		5,80*2,40		13,92000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		1,94000				
		pohled jihovýchodní :						
		1,30*4,00		5,20000				
		4,20*4,60		19,32000				
		5,40*7,50		40,50000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		2,30000				
		pohled severovýchodní :						
		3,10*4,30		13,33000				
		9,80*5,80		56,84000				
		3,00*4,40		13,20000				
		2,55*2,80		7,14000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(1,00*1,50)		-4,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-3*(1,00*1,25)		-3,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet špalet :						
		((2*1,50+1,00)*0,20)*3		2,40000				
		(2*1,50+1,72)*0,20		0,94000				
		((2*1,25+1,00)*0,20)*3		2,10000				
		pohled jihozápadní :						
		(0,80+17,62)*4,50		82,89000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*0,55+2*1,50+2*1,50+1,00+0,85+1,00+1,72)*0,20		2,93000				
		(2*0,60+2*0,60+0,85+0,85)*0,20		0,82000				
75	602011188RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	290,54050	400,00	116 216,20	801-1	RTS 20/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		fasáda objektu :						
		pohled severozápadní :						
		0,55*4,40		2,42000				
		4,70*1,00		4,70000				
		5,50*4,00		22,00000				
		6,20*0,50		3,10000				
		(6,20*3,40)/2		10,54000				
		5,00*1,50		7,50000				
		5,80*2,40		13,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-1,00*0,60		-0,60000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		1,94000				
		pohled jihovýchodní :						
		1,30*4,00		5,20000				
		4,20*4,60		19,32000				
		5,40*7,50		40,50000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,00*1,25		-1,25000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*1,50+2*1,25+3*1,00)*0,20		2,30000				
		pohled severovýchodní :						
		3,10*4,30		13,33000				
		9,80*5,80		56,84000				
		3,00*4,40		13,20000				
		2,55*2,80		7,14000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(1,00*1,50)		-4,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-3*(1,00*1,25)		-3,75000				
		přípočet špalet :						
		((2*1,50+1,00)*0,20)*3		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,50+1,72)*0,20		0,94000				
		((2*1,25+1,00)*0,20)*3		2,10000				
		pohled jihozápadní :						
		(0,80+17,62)*4,50		82,89000				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-0,85*0,55		-0,47000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		-1,72*1,50		-2,58000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		-0,85*0,60		-0,51000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,50+2*0,55+2*1,50+2*1,50+1,00+0,85+1,00+1,72)*0,20		2,93000				
		(2*0,60+2*0,60+0,85+0,85)*0,20		0,82000				
76	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	29,49250	50,00	1 474,63	801-1	RTS 20/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		8*(1,00*1,50)		12,00000				
		2*(1,72*1,50)		5,16000				
		0,85*0,55		0,47000				
		2*(0,85*0,60)		1,02000				
		1,00*0,60		0,60000				
		1,35*2,10		2,84000				
		5*(1,140*1,30)		7,41000				
77	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	30,70000	50,00	1 535,00	801-1	RTS 20/ I
		zateplení soklové části kolem objektu :						
		(2*18,40+2*12,30)*0,50		30,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,91000	600,00	23 946,00	801-1	RTS 20/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		zateplení soklové části kolem objektu :						
		(2*18,40+2*12,30)*0,65		39,91000				
79	622321731RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	164,43650	800,00	131 549,20	801-1	RTS 20/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		zateplení fasády :						
		(2*16,02+2*11,00)*4,10		221,56000				
		10,00*1,50		15,00000				
		odpočet otvorů :						
		Začátek provozního součtu						
		8*(1,00*1,50)		12,00000				
		1*(1,72*1,50)		2,58000				
		0,85*0,55		0,47000				
		2*(0,85*0,60)		1,02000				
		1,00*0,60		0,60000				
		1,35*2,10		2,84000				
		5*(1,10*1,30)		7,15000				
		Konec provozního součtu						
		-26,6525		-26,65000				
		odpočet nezateplené části :						
		-(1,45+7,59+6,70+2,45)*2,50		-45,48000				
80	622392181RT3	Fasádní dekorační prvky šambrána z prefa profilu, tloušťky 30 mm, šířky 150 mm, opatřená silikonovým nátěrem	m	176,00000	200,00	35 200,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		římsy, šambrány a pod. :						
		viz pohledy :						
		(2*16,02+2*11,81)*2		111,32000				
		kolem oken :						
		(2*1,00+2*1,50)*8		40,00000				
		(2*1,72+2*1,50)*2		12,88000				
		2*0,85+2*0,55		2,80000				
		(2*0,85+2*0,60)*2		5,80000				
		2*1,00+2*0,60		3,20000				
81	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	30,70000	600,00	18 420,00	801-1	RTS 20/ I
		zateplení soklové části kolem objektu :						
		(2*18,40+2*12,30)*0,50		30,70000				
82	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	147,38000	50,00	7 369,00	801-1	RTS 20/ I
		kolem oken a dveří v obvodovém zdivu :						
		z vnitřní strany :						
		1.NP :						
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*0,55+0,85		1,95000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*1,50+1,72		4,72000				
		2*0,60+0,85		2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,60+0,85		2,05000				
		2*0,60+1,00		2,20000				
		2*1,50+1,00		4,00000				
		2*2,10+1,30		5,50000				
		2.NP :						
		10*1,30+5*1,10		18,50000				
		s znější strany :						
		73,69		73,69000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**258 613,45**		
83	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	11,91000	7 000,00	83 370,00	801-1	RTS 20/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Skladba P2 :						
		betonová mazanina tl.60 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				
		Konec provozního součtu						
		139,50*0,06		8,37000				
		Skladba P3 a P4 :						
		betonová mazanina tl.60 mm :						
		M201 až M206 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
		Konec provozního součtu						
		59,00*0,06		3,54000				
84	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	20,89090	6 000,00	125 345,40	801-1	RTS 20/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P2 :						
		podkladní beton tl.120 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
		Konec provozního součtu						
		160,5805*0,12		19,27000				
		zesílení ŽB desky na tl.300 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,47+0,50+1,37+4,19)*0,50		4,26000				
		(2,40+1,45)*0,50		1,93000				
		1,35*0,90		1,22000				
		1,30*0,50		0,65000				
		0,85*1,12		0,95000				
		Konec provozního součtu						
		9,007*0,18		1,62000				
85	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,37000	50,00	418,50	801-1	RTS 20/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		Skladba P2 :						
		betonová mazanina tl.60 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		139,50*0,06		8,37000				
86	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	3,54000	50,00	177,00	801-1	RTS 20/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Skladba P3 a P4 :						
		betonová mazanina tl.60 mm :						
		M201 až M206 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
		Konec provozního součtu						
		59,00*0,06		3,54000				
87	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	20,89090	50,00	1 044,55	801-1	RTS 20/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		Skladba P2 :						
		podkladní beton tl.120 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
		Konec provozního součtu						
		160,5805*0,12		19,27000				
		zesílení ŽB desky na tl.300 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,47+0,50+1,37+4,19)*0,50		4,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,40+1,45)*0,50		1,93000				
		1,35*0,90		1,22000				
		1,30*0,50		0,65000				
		0,85*1,12		0,95000				
		Konec provozního součtu						
		9,007*0,18		1,62000				
88	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	20,00000	500,00	10 000,00	801-1	RTS 20/ I
		20,00		20,00000				
89	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	20,00000	100,00	2 000,00	801-1	RTS 20/ I
90	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,14150	30 000,00	4 245,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		Skladba P3 a P4 :						
		betonová mazanina tl.60 mm :						
		M201 až M206 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
		Konec provozního součtu						
		59,00*1,999*0,001*1,20		0,14000				
91	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,90360	30 000,00	27 108,00	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		Skladba P2 :						
		podkladní beton tl.120 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
		Konec provozního součtu						
		160,5805*4,44*0,001*1,20		0,86000				
		zesílení ŽB desky na tl.300 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		(2,47+0,50+1,37+4,19)*0,50		4,26000				
		(2,40+1,45)*0,50		1,93000				
		1,35*0,90		1,22000				
		1,30*0,50		0,65000				
		0,85*1,12		0,95000				
		Konec provozního součtu						
		9,007*4,44*0,001*1,20		0,05000				
92	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva□ z kačírku frakce 22-32 mm	m3	4,90500	1 000,00	4 905,00	801-1	RTS 20/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		okapový chodník :						
		(2*19,40+2*13,30)*0,50*0,15		4,91000				
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**4 000,00**		
93	900-001	D+M zapravení prostupu potrubí přes střešní plášť, DN110 mm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**128 300,00**		
94	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	426,00000	70,00	29 820,00	800-3	RTS 20/ I
		včetně kotvení						
		lešení kolm objektu :						
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
95	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	852,00000	35,00	29 820,00	800-3	RTS 20/ I
		včetně kotvení						
		lešení kolm objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		Konec provozního součtu						
		426,00*2		852,00000				
96	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	426,00000	35,00	14 910,00	800-3	RTS 20/ I
		lešení kolm objektu :						
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
97	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	239,30000	100,00	23 930,00	800-3	RTS 20/ I
		1.NP :						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60+2,30+4,60		67,40000				
		12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		72,10000				
		2.NP :						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00+40,80		99,80000				
98	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	426,00000	20,00	8 520,00	800-3	RTS 20/ I
		lešení kolm objektu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
99	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	852,00000	20,00	17 040,00	800-3	RTS 20/ I
		lešení kolm objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		Konec provozního součtu						
		426,00*2		852,00000				
100	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	426,00000	10,00	4 260,00	800-3	RTS 20/ I
		lešení kolm objektu :						
		15,00*6,00		90,00000				
		12,00*6,00		72,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
		22,00*6,00		132,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**121 702,18**		
101	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	450,74882	270,00	121 702,18	801-4	RTS 20/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37, :						
		38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,50,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75, :						
		76,77,78,79,80,81,82,83,84,88,90,91,92,94,95,97, :						
		Součet: : 450,74882		450,74882				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**103 612,67**		
102	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	160,58050	50,00	8 029,03	800-711	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		adhezní můstek - asfaltová penetrace :						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
103	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	61,40000	100,00	6 140,00	800-711	RTS 20/ I
		nopové fólie kolem základových pasů :						
		(2*18,40+2*12,30)*1,00		61,40000				
104	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	160,58050	150,00	24 087,08	800-711	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		hydroizolace :						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
105	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	39,32200	150,00	5 898,30	800-711	RTS 20/ I
		M110 :						
		4,60		4,60000				
		(2*2,55+2*1,84)*0,30		2,63000				
		(0,90+0,90+0,90)*1,70		4,59000				
		M114 :						
		4,60		4,60000				
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*0,30		2,99000				
		(1,10+0,90+1,10)*1,70		5,27000				
		M115 :						
		1,40		1,40000				
		(2*0,90+2*1,50)*0,30		1,44000				
		M205 :						
		4,50		4,50000				
		(2*2,25+2*2,05+2*0,50)*0,30		2,88000				
		(0,85+0,90+0,85)*1,70		4,42000				
106	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky□ těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	49,64000	100,00	4 964,00	800-711	RTS 20/ I
		M110 :						
		2*2,55+2*1,84		8,78000				
		4*0,30+2*2,00		5,20000				
		M114 :						
		2*1,48+2*0,90+2*2,60		9,96000				
		3*0,30+2*2,00		4,90000				
		M115 :						
		2*0,90+2*1,50		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,30		1,20000				
		M205 :						
		2*2,25+2*2,05+2*0,50		9,60000				
		4*0,30+2*2,00		5,20000				
107	711-001	D+M napojení na hydroizolace ve stěnách	m	68,00000	100,00	6 800,00		Vlastní
		Skladba P2 :						
		2*17,50+2*11,50+10,00		68,00000				
108	11163230R	##########	kg	55,40030	50,00	2 770,02	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		adhezní můstek - asfaltová penetrace :						
		Začátek provozního součtu						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
		Konec provozního součtu						
		160,5805*0,30*1,15		55,40000				
109	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	67,54000	100,00	6 754,00	SPCM	RTS 20/ I
		nopové fólie kolem základových pasů :						
		Začátek provozního součtu						
		(2*18,40+2*12,30)*1,00		61,40000				
		Konec provozního součtu						
		61,40*1,10		67,54000				
110	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	184,66760	150,00	27 700,14	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P2 :						
		hydroizolace :						
		Začátek provozního součtu						
		8,40*0,55		4,62000				
		0,80*3,91		3,13000				
		4,70*8,70		40,89000				
		5,35*9,50		50,83000				
		4,35*10,85		47,20000				
		2,40*5,80		13,92000				
		Konec provozního součtu						
		160,5805*1,15		184,67000				
111	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,04701	10 000,00	10 470,10	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		103,104,105,106,108,109,110, :						
		Součet: : 1,04701		1,04701				
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**305 644,50**		
112	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	67,27000	150,00	10 090,50	800-713	RTS 20/ I
		strop pultové střechy přístavby :						
		tepelná izolace tl.180 mm :						
		6,80*5,80		39,44000				
		tepelná izolace tl.100 mm :						
		2,70*4,50		12,15000				
		Skladba ST :						
		tepelná izolace mezi kleštiny tl.160 mm :						
		4,90*3,20		15,68000				
113	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	44,70000	100,00	4 470,00	800-713	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S1 :						
		tepelná izolace mezi krokve tl.180 mm :						
		14,90*2,00		29,80000				
		14,90*1,00		14,90000				
114	713111211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	99,82000	60,00	5 989,20	800-713	RTS 20/ I
		strop pultové střechy přístavby :						
		parozábrana :						
		6,80*5,80		39,44000				
		Skladba S1 :						
		parozábrana :						
		14,90*2,00		29,80000				
		14,90*1,00		14,90000				
		Skladba ST :						
		parozábrana :						
		4,90*3,20		15,68000				
115	713111231RS6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	40,80000	60,00	2 448,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P5 :						
		M207 :						
		40,80		40,80000				
116	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	198,50000	150,00	29 775,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		tepelná izolace tl.120 mm :						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				
		Skladba P3 a P4 :						
		kročejová izolace EPS 100 tl.50 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M201 až M206 :						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
117	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	81,60000	150,00	12 240,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P5 :						
		tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm mezi kříže z EPS :						
		1.vrstva tl.100 mm :						
		40,80		40,80000				
		2.vrstva tl.100 mm :						
		40,80		40,80000				
118	713121411RT3	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámků a křížů, výšky 200 mm, včetně dodávky roštu	m2	40,80000	200,00	8 160,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P5 :						
		M207 :						
		40,80		40,80000				
119	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakašírované fólie	m2	280,84000	200,00	56 168,00	800-713	RTS 20/ I
		bez přikotvení						
		Skladba S1 až S3 :						
		nadkrokevní izolace tl.100 mm :						
		188,14+52,70+40,00		280,84000				
120	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	257,50000	50,00	12 875,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		separační PE fólie :						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				
		Skladba P3 a P4 :						
		separační PE fólie :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M201 až M206 :						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
		Skladba P3 a P4 :						
		separační PE fólie :						
		M201 až M206 :						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
121	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	257,00000	50,00	12 850,00	800-713	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		2*17,50+2*11,00+80,00		137,00000				
		Skladba P3 a P4 :						
		M201 až M206 :						
		120,00		120,00000				
122	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	20,08380	1 800,00	36 150,84	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		tepelná izolace tl.120 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60		60,50000				
		2,30+4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40+1,90		79,00000				
		Konec provozního součtu						
		139,50*0,12*1,02		17,07000				
		Skladba P3 a P4 :						
		kročejová izolace EPS 100 tl.50 mm :						
		M201 až M206 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		59,00*0,05*1,02		3,01000				
123	6315083956R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	16,46400	250,00	4 116,00	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba ST :						
		tepelná izolace mezi kleštiny tl.160 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		4,90*3,20		15,68000				
		Konec provozního součtu						
		15,68*1,05		16,46000				
124	6315083957R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	46,93500	280,00	13 141,80	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba S1 :						
		tepelná izolace mezi krokve tl.180 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		14,90*2,00		29,80000				
		14,90*1,00		14,90000				
		Konec provozního součtu						
		44,70*1,05		46,94000				
125	63150889R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,05000	120,00	3 726,00	SPCM	RTS 20/ I
		2.NP :						
		předsazená spřažená SDK stěna se zateplením :						
		M207 :						
		(5,75+0,70+3,90)*3,00		31,05000				
126	63151386R	deska izolační skelná vlna; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,300 m2K/W; hydrofobizováno	m2	294,88200	180,00	53 078,76	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba S1 až S3 :						
		nadkrokevní izolace tl.100 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		188,14+52,70+40,00		280,84000				
		Konec provozního součtu						
		280,84*1,05		294,88000				
127	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	98,43750	180,00	17 718,75	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P5 :						
		tepelná izolace z minerální vaty tl.200 mm mezi kříže z EPS :						
		Začátek provozního součtu						
		1.vrstva tl.100 mm :						
		40,80		40,80000				
		2.vrstva tl.100 mm :						
		40,80		40,80000				
		Konec provozního součtu						
		81,60*1,05		85,68000				
		Skladba S4b :						
		strop pultové střechy přístavby :						
		tepelná izolace tl.100 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		2,70*4,50		12,15000				
		Konec provozního součtu						
		12,15*1,05		12,76000				
128	63151413.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	40,22880	250,00	10 057,20	SPCM	RTS 20/ I
		strop pultové střechy přístavby :						
		tepelná izolace tl.180 mm :						
		6,80*5,80*1,02		40,23000				
129	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,51789	5 000,00	12 589,45	800-713	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		112,113,114,115,116,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128, :						
		Součet: : 2,51789		2,51789				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**217 229,15**		
130	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	57,53500	650,00	37 397,75	800-762	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		bednění tl.25 mm :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
131	762342205R00	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, bez dodávky řeziva	m2	57,53500	500,00	28 767,50	800-762	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		kontralatě 60x60 mm :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
132	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	7,93840	1 000,00	7 938,40	800-762	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		bednění tl.25 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
		Konec provozního součtu						
		57,5350*0,025		1,44000				
		latě a kontralatě + krov :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,50		6,50000				
133	762811100RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného	m2	44,70000	500,00	22 350,00	800-762	RTS 20/ I
		Skladba ST :						
		dřevěný záklop :						
		14,90*3,00		44,70000				
134	762100010RAB	Kompletní konstrukce krovů dřevěná, laťování dvojité, bednění přesahu střechy, ,	m2	280,84000	300,00	84 252,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		nový krov vč.latí a kontralatí :						
		188,14+52,70+40,00		280,84000				
135	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	77,20000	70,00	5 404,00	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		kontralatě 60x60 mm :						
		4*1,85		7,40000				
		8*7,80		62,40000				
		4*1,85		7,40000				
136	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	1,51030	8 000,00	12 082,40	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		bednění tl.25 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
		Konec provozního součtu						
		57,5350*0,025*1,05		1,51000				
137	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,90371	10 000,00	19 037,10	800-762	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		132,133,135,136, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 1,90371		1,90371				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**49 206,55**		
138	763611132R00	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	57,53500	200,00	11 507,00	800-763	RTS 20/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Skladba S4a a S4b :						
		deska tl.12,5 mm :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
139	763613232R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	40,80000	200,00	8 160,00	800-763	RTS 20/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Skladba P5 :						
		záklop z desek tl.22 mm :						
		M207 :						
		40,80		40,80000				
140	60726119.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm	m2	63,28850	200,00	12 657,70	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		deska tl.12,5 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
		Konec provozního součtu						
		57,5350*1,10		63,29000				
141	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	44,88000	250,00	11 220,00	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základ z desek tl.22 mm :						
		M207 :						
		40,80*1,10		44,88000				
142	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,13237	5 000,00	5 661,85	800-763	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		138,139,140,141, :						
		Součet: : 1,13237		1,13237				
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**143 299,40**		
143	764211444R00	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků rš. 500 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30°	m2	57,53500	1 100,00	63 288,50	800-764	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		falcovaný plech, TiZn :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
144	764231430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm,	m	25,00000	500,00	12 500,00	800-764	RTS 20/ I
145	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	66,11000	500,00	33 055,00	800-764	RTS 20/ I
		2*16,45+2*11,28+7,65+3,00		66,11000				
146	764259431R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 200 x 250 x 300 mm	kus	6,00000	500,00	3 000,00	800-764	RTS 20/ I
147	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	m	16,80000	300,00	5 040,00	800-764	RTS 20/ I
148	764292451R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 660 mm	m	15,00000	300,00	4 500,00	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	14,99000	300,00	4 497,00	800-764	RTS 20/ I
		1,00+1,72+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,85+1,00+1,72+0,85+0,85+1,00+1,00		14,99000				
150	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	24,00000	400,00	9 600,00	800-764	RTS 20/ I
		6*4,00		24,00000				
151	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,56378	5 000,00	7 818,90	800-764	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		143,144,145,146,147,148,149,150, :						
		Součet: : 1,56378		1,56378				
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**187 484,76**		
152	765313111RS2	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba,	m2	280,84000	150,00	42 126,00	800-765	RTS 20/ I
		nová krytina střechy :						
		188,14+52,70+40,00		280,84000				
153	765313161RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba	m	20,00000	300,00	6 000,00	800-765	RTS 20/ I
		9,00+3,00+4,00+4,00		20,00000				
154	765313184R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava režná	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-765	RTS 20/ I
155	765313134RS2	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	20,75000	500,00	10 375,00	800-765	RTS 20/ I
		14,10+1,65+5,00		20,75000				
156	765313142RS2	Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem olovo/cín	m	37,00000	500,00	18 500,00	800-765	RTS 20/ I
		2*8,50+4,00+4,00+2*2,50+2*2,50+2,00		37,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	765331621R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,	m	30,00000	250,00	7 500,00	800-765	RTS 20/ I
158	765331632R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prostupová pro anténu,	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-765	RTS 20/ I
159	765331651R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	1,00000	500,00	500,00	800-765	RTS 20/ I
160	765331661R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	63,16000	500,00	31 580,00	800-765	RTS 20/ I
		2*16,45+2*11,28+7,70		63,16000				
161	765331663R00	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	63,16000	300,00	18 948,00	800-765	RTS 20/ I
		2*16,45+2*11,28+7,70		63,16000				
162	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,	m2	57,53500	50,00	2 876,75	800-765	RTS 20/ I
		Skladba S4a a S4b :						
		separační vrstva :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
163	765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	338,37500	50,00	16 918,75	800-765	RTS 20/ I
		Skladba S2 a S3 :						
		pojistná hydroizolace - kontaktní fólie :						
		188,14+52,70+40,00		280,84000				
		Skladba S4a a S4b :						
		0,75*1,85		1,39000				
		7,40*6,90		51,06000				
		2,75*1,85		5,09000				
164	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	14,58013	2 000,00	29 160,26	800-765	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163, :						
		Součet: : 14,58013		14,58013				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**138 125,00**		
165	766-001	D+M okno dřevěné špaletové 1000x1500 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
166	766-002	D+M okno dřevěné špaletové 1700x1500 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
167	766-003	D+M okno dřevěné špaletové 1100x550 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
168	766-004	D+M okno dřevěné špaletové 1100x1300 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
169	766-005	D+M okno dřevěné špaletové 1000x550 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
170	766-006	D+M vstupní dveře dřevěné 1200x2310 mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
171	766-007	D+M okno dřevěné špaletové 1100x1500 mm, vně jednoduché sklo, uvnitř dvojsklo U=1	kus	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní
172	766-008	D+M WC stěna vč.dveří	m2	3,82500	5 000,00	19 125,00		Vlastní
		mezi M1.14 a M1.15 :						
		1,50*2,55		3,83000				
Díl: 7661		**Výplně otvorů vnitřní**				**105 000,00**		
173	766-001	D+M dveře vnitřní dřevěné 700x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		1.NP :						
		1,00		1,00000				
		2.NP :						
		1,00		1,00000				
174	766-002	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	13,00000	5 000,00	65 000,00		Vlastní
		1.NP :						
		9,00		9,00000				
		2.NP :						
		4,00		4,00000				
175	766-003	D+M dveře vnitřní dřevěné 900x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		1.NP :						
		2,00		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
176	766-004	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč.ocelové zárubně a kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		do skladů bytů :						
		3,00		3,00000				
177	766-005	D+M dveře vnitřní dřevěné posuvné 800x1970 mm, do pouzdra, vč.pouzdra, zárubně a kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		2.NP :						
		1,00		1,00000				
Díl: 766c		**Střešní okna**				**139 200,00**		
178	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00	800-766	RTS 20/ I
179	28323406R	fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm	kus	8,00000	200,00	1 600,00	SPCM	RTS 20/ I
180	28329006R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; PP; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sd od 0,03 m	kus	8,00000	200,00	1 600,00	SPCM	RTS 20/ I
181	6114025056R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	8,00000	10 000,00	80 000,00	SPCM	RTS 20/ I
182	61140283.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00	SPCM	RTS 20/ I
183	61140533R	roleta vnitřní zastiňující; hliník, látka; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; upevňovací háčky; ovládání ruční	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00	SPCM	RTS 20/ I
184	611405905R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**169 868,65**		
185	771275105RT1	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele, C2TES1	m2	3,34250	650,00	2 172,63	800-771	RTS 18/ I
		keramické podstupnice schodiště :						
		(16*1,10+1,50)*0,175		3,34000				
186	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	64,56000	300,00	19 368,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický soklík v místnostech :						
		M101 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2,34+2*1,80-1,30-0,90-0,90		5,18000				
		M102 :						
		2*2,49+2*4,05-0,90-3*0,80		9,78000				
		M103 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M104 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M105 :						
		2*2,20+2*1,30-0,80		6,20000				
		M106 :						
		2*6,78+2*1,10+2*0,35-0,90-0,80-0,80-0,70		13,26000				
		M112 :						
		2*2,07+2*2,00-0,80-0,80		6,54000				
		M113 :						
		2*2,35+2*1,20-0,80-0,80-0,80-0,70		4,00000				
		M201 :						
		2*3,50+2*1,80		10,60000				
187	771475034RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	16,05000	300,00	4 815,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický soklík kolem schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		1,65+4,50+3,35+0,55+3,00+3,00		16,05000				
188	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	80,61000	150,00	12 091,50	800-771	RTS 20/ I
		keramický soklík kolem schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		1,65+4,50+3,35+0,55+3,00+3,00		16,05000				
		keramický soklík v místnostech :						
		M101 :						
		2*2,34+2*1,80-1,30-0,90-0,90		5,18000				
		M102 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2,49+2*4,05-0,90-3*0,80		9,78000				
		M103 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M104 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M105 :						
		2*2,20+2*1,30-0,80		6,20000				
		M106 :						
		2*6,78+2*1,10+2*0,35-0,90-0,80-0,80-0,70		13,26000				
		M112 :						
		2*2,07+2*2,00-0,80-0,80		6,54000				
		M113 :						
		2*2,35+2*1,20-0,80-0,80-0,80-0,70		4,00000				
		M201 :						
		2*3,50+2*1,80		10,60000				
189	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	56,00000	600,00	33 600,00	800-771	RTS 20/ I
		keramická dlažba :						
		M101 :						
		3,70		3,70000				
		M102 :						
		8,60		8,60000				
		M103 :						
		1,80		1,80000				
		M104 :						
		1,80		1,80000				
		M105 :						
		2,90		2,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M106 :						
		11,50		11,50000				
		M110 :						
		4,60		4,60000				
		M112 :						
		3,90		3,90000				
		M113 :						
		2,40		2,40000				
		M114 :						
		4,60		4,60000				
		M115 :						
		1,40		1,40000				
		M201 :						
		4,30		4,30000				
		M205 :						
		4,50		4,50000				
190	771575205RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfovaných, kladených do flexibilního tmele	m2	5,50000	600,00	3 300,00	800-771	RTS 20/ I
		keramická stupně schodiště :						
		1,10*1,65		1,82000				
		3,35*1,10		3,69000				
191	771577111RS3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 10 mm,	m	21,05000	100,00	2 105,00	800-771	RTS 20/ I
		hrana schodišťových stupňů z 1.NP do 2.NP :						
		3*1,10+1,50+13*1,25		21,05000				
192	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	116,18000	100,00	11 618,00	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		keramická dlažba :						
		M101 :						
		2*2,34+2*1,80		8,28000				
		M102 :						
		2*2,50+2*4,05		13,10000				
		M103 :						
		2*1,15+2*1,50		5,30000				
		M104 :						
		2*1,15+2*1,50		5,30000				
		M105 :						
		2*2,20+2*1,30		7,00000				
		M106 :						
		2*6,78+2*1,10+2*0,35		16,46000				
		M110 :						
		2*2,55+2*1,75+2*1,00		10,60000				
		M112 :						
		2*2,07+2*2,00		8,14000				
		M113 :						
		2*2,40+2*1,00		6,80000				
		M114 :						
		2*2,40+2*2,60		10,00000				
		M115 :						
		2*0,90+2*1,50		4,80000				
		M201 :						
		2*3,50+2*1,80		10,60000				
		M205 :						
		2*2,25+2*2,05+2*0,60		9,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně	m2	56,00000	600,00	33 600,00	800-771	RTS 19/ II
		keramická dlažba :						
		M101 :						
		3,70		3,70000				
		M102 :						
		8,60		8,60000				
		M103 :						
		1,80		1,80000				
		M104 :						
		1,80		1,80000				
		M105 :						
		2,90		2,90000				
		M106 :						
		11,50		11,50000				
		M110 :						
		4,60		4,60000				
		M112 :						
		3,90		3,90000				
		M113 :						
		2,40		2,40000				
		M114 :						
		4,60		4,60000				
		M115 :						
		1,40		1,40000				
		M201 :						
		4,30		4,30000				
		M205 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,50		4,50000				
194	771-001	D+M akrylátový fabionek keramického soklíku	m	80,61000	50,00	4 030,50		Vlastní
		keramický soklík kolem schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		1,65+4,50+3,35+0,55+3,00+3,00		16,05000				
		keramický soklík v místnostech :						
		M101 :						
		2*2,34+2*1,80-1,30-0,90-0,90		5,18000				
		M102 :						
		2*2,49+2*4,05-0,90-3*0,80		9,78000				
		M103 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M104 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M105 :						
		2*2,20+2*1,30-0,80		6,20000				
		M106 :						
		2*6,78+2*1,10+2*0,35-0,90-0,80-0,80-0,70		13,26000				
		M112 :						
		2*2,07+2*2,00-0,80-0,80		6,54000				
		M113 :						
		2*2,35+2*1,20-0,80-0,80-0,80-0,70		4,00000				
		M201 :						
		2*3,50+2*1,80		10,60000				
195	771-002	D+M vysátí podkladu před nivelací	m2	196,60000	30,00	5 898,00		Vlastní
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod dlažbu a PVC :						
		3,70+8,60+1,80+1,80+2,90+11,50+3,60+26,60+2,30		62,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,60+12,20+3,90+2,40+4,60+1,40+30,30+15,40		74,80000				
		Skladba P3 a P4 :						
		samonivelační stěrka pod dlažbu a PVC :						
		4,30+6,30+22,10+9,80+4,50+12,00		59,00000				
196	771100020RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	55,10000	150,00	8 265,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod dlažbu :						
		3,70+8,50+1,50+1,50+2,70+11,50+4,60+3,90+2,40+4,30+1,70		46,30000				
		Skladba P3 a P4 :						
		samonivelační stěrka pod dlažbu :						
		4,30+4,50		8,80000				
197	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	77,51400	300,00	23 254,20	SPCM	RTS 20/ I
		keramické podstupnice schodiště :						
		Začátek provozního součtu						
		(16*1,10+1,50)*0,175		3,34000				
		Konec provozního součtu						
		3,3425*1,15		3,84000				
		keramický soklík kolem schodiště z 1.NP do 2.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		1,65+4,50+3,35+0,55+3,00+3,00		16,05000				
		Konec provozního součtu						
		16,05*0,10*1,15		1,85000				
		keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		M101 :						
		3,70		3,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M102 :						
		8,60		8,60000				
		M103 :						
		1,80		1,80000				
		M104 :						
		1,80		1,80000				
		M105 :						
		2,90		2,90000				
		M106 :						
		11,50		11,50000				
		M110 :						
		4,60		4,60000				
		M112 :						
		3,90		3,90000				
		M113 :						
		2,40		2,40000				
		M114 :						
		4,60		4,60000				
		M115 :						
		1,40		1,40000				
		M201 :						
		4,30		4,30000				
		M205 :						
		4,50		4,50000				
		Konec provozního součtu						
		56,00*1,15		64,40000				
		keramický soklík v místnostech :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		M101 :						
		2*2,34+2*1,80-1,30-0,90-0,90		5,18000				
		M102 :						
		2*2,49+2*4,05-0,90-3*0,80		9,78000				
		M103 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M104 :						
		2*1,15+2*1,50-0,80		4,50000				
		M105 :						
		2*2,20+2*1,30-0,80		6,20000				
		M106 :						
		2*6,78+2*1,10+2*0,35-0,90-0,80-0,80-0,70		13,26000				
		M112 :						
		2*2,07+2*2,00-0,80-0,80		6,54000				
		M113 :						
		2*2,35+2*1,20-0,80-0,80-0,80-0,70		4,00000				
		M201 :						
		2*3,50+2*1,80		10,60000				
		Konec provozního součtu						
		64,56*0,10*1,15		7,42000				
198	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	6,32500	300,00	1 897,50	SPCM	RTS 20/ I
		keramická stupně schodiště :						
		Začátek provozního součtu						
		1,10*1,65		1,82000				
		3,35*1,10		3,69000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,50*1,15		6,33000				
199	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,92666	2 000,00	3 853,32	800-771	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		185,186,187,189,190,191,192,193,197,198, :						
		Součet: : 1,92666		1,92666				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**324 182,56**		
200	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	140,60000	150,00	21 090,00	800-775	RTS 20/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		3,60+26,60+2,30+12,20+30,30+15,40		90,40000				
		Skladba P4 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		6,30+22,10+9,80+12,00		50,20000				
201	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	140,60000	100,00	14 060,00	800-775	RTS 20/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		3,60+26,60+2,30+12,20+30,30+15,40		90,40000				
		Skladba P4 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		6,30+22,10+9,80+12,00		50,20000				
202	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	140,60000	500,00	70 300,00	800-775	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M107 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,60		3,60000				
		M108 :						
		26,60		26,60000				
		M109 :						
		2,30		2,30000				
		M111 :						
		12,20		12,20000				
		M116 :						
		30,30		30,30000				
		M117 :						
		15,40		15,40000				
		Skladba P4 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M202 :						
		6,30		6,30000				
		M203 :						
		22,10		22,10000				
		M204 :						
		9,80		9,80000				
		M206 :						
		12,00		12,00000				
203	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	14,40000	500,00	7 200,00	800-775	RTS 20/ I
		1.NP :						
		9*0,80+2*0,70+2*0,90		10,40000				
		2.NP :						
		5*0,80		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
204	776-001	D+M podlahová soklová lišta k PVC podlaze	m	154,45200	90,00	13 900,68		Vlastní
		Skladba P2 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M107+M108 :						
		2*7,11+2*3,24+2*0,10+2*1,836+2*0,83		26,23000				
		M109 :						
		2*2,30+2*1,00		6,60000				
		M111 :						
		2*2,70+2*4,39		14,18000				
		M116 :						
		2*7,45+2*4,46+2*0,70		25,22000				
		M117 :						
		2*3,06+2*0,77+2*4,46		16,58000				
		Skladba P4 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M202 :						
		2*2,91+2*2,40+2*1,40		13,42000				
		M203 :						
		2*6,90+2*3,90+2*0,55		22,70000				
		M204 :						
		2*2,50+2*3,90		12,80000				
		M206 :						
		2*0,80+2*2,06+2*2,75+2*2,75		16,72000				
205	776-002	D+M vysátí podkladu před nivelací	m2	140,60000	30,00	4 218,00		Vlastní
		Skladba P2 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M107 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,60		3,60000				
		M108 :						
		26,60		26,60000				
		M109 :						
		2,30		2,30000				
		M111 :						
		12,20		12,20000				
		M116 :						
		30,30		30,30000				
		M117 :						
		15,40		15,40000				
		Skladba P4 :						
		vinyl nebo PVC :						
		M202 :						
		6,30		6,30000				
		M203 :						
		22,10		22,10000				
		M204 :						
		9,80		9,80000				
		M206 :						
		12,00		12,00000				
206	23521593R	vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá	kg	1 552,78640	35,00	54 347,52	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		3,60+26,60+2,30+12,20+30,30+15,40		90,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		90,40*10,04*1,10		998,38000				
		Skladba P4 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		6,30+22,10+9,80+12,00		50,20000				
		Konec provozního součtu						
		50,20*10,04*1,10		554,41000				
207	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek	kg	30,93200	350,00	10 826,20	SPCM	RTS 20/ I
		Skladba P2 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		3,60+26,60+2,30+12,20+30,30+15,40		90,40000				
		Konec provozního součtu						
		90,40*0,20*1,10		19,89000				
		Skladba P4 :						
		samonivelační stěrka pod PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		6,30+22,10+9,80+12,00		50,20000				
		Konec provozního součtu						
		50,20*0,20*1,10		11,04000				
208	28412275R	podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	154,66000	800,00	123 728,00	SPCM	RTS 19/ I
		Skladba P2 :						
		vinyl nebo PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		M107 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,60		3,60000				
		M108 :						
		26,60		26,60000				
		M109 :						
		2,30		2,30000				
		M111 :						
		12,20		12,20000				
		M116 :						
		30,30		30,30000				
		M117 :						
		15,40		15,40000				
		Konec provozního součtu						
		90,40*1,10		99,44000				
		Skladba P4 :						
		vinyl nebo PVC :						
		Začátek provozního součtu						
		M202 :						
		6,30		6,30000				
		M203 :						
		22,10		22,10000				
		M204 :						
		9,80		9,80000				
		M206 :						
		12,00		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		50,20*1,10		55,22000				
209	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,25608	2 000,00	4 512,16	800-775	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		202,203,204,206,207,208, :						
		Součet: : 2,25608		2,25608				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**119 241,26**		
210	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	76,48000	150,00	11 472,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický obklad :						
		M108 :						
		(0,60+2,20+1,836+0,60)*1,00		5,24000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*2,10		22,22000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*2,12		-2,12000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*2,10		20,92000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*1,22		-1,22000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,50		7,20000				
		-0,80*1,50		-1,20000				
		M116 :						
		(3,20+2,00)*1,00		5,20000				
		M203 :						
		(3,00+1,70+0,60)*1,00		5,30000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*2,10		19,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,70*2,00		-1,40000				
211	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	76,48000	100,00	7 648,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický obklad :						
		M108 :						
		(0,60+2,20+1,836+0,60)*1,00		5,24000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*2,10		22,22000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*2,12		-2,12000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*2,10		20,92000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*1,22		-1,22000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,50		7,20000				
		-0,80*1,50		-1,20000				
		M116 :						
		(3,20+2,00)*1,00		5,20000				
		M203 :						
		(3,00+1,70+0,60)*1,00		5,30000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*2,10		19,95000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
212	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	76,48000	650,00	49 712,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický obklad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M108 :						
		(0,60+2,20+1,836+0,60)*1,00		5,24000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*2,10		22,22000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*2,12		-2,12000				
		M114 :						
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*2,10		20,92000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*1,22		-1,22000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,50		7,20000				
		-0,80*1,50		-1,20000				
		M116 :						
		(3,20+2,00)*1,00		5,20000				
		M203 :						
		(3,00+1,70+0,60)*1,00		5,30000				
		M205 :						
		(2*2,25+2*2,05+2*0,45)*2,10		19,95000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
213	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	76,16000	100,00	7 616,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický obklad :						
		M108 :						
		2*1,00		2,00000				
		M110 :						
		2*2,55+2*1,84+2*0,90		10,58000				
		2*2,00+2*2,00+0,84+2*1,22+2*0,20		11,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M114 :						
		2*1,48+2*0,90+2*2,60		9,96000				
		3*2,00+2*1,22+2*0,20		8,84000				
		M115 :						
		2*0,90+2*1,50		4,80000				
		2*1,50		3,00000				
		M116 :						
		2*1,00		2,00000				
		M203 :						
		2*1,00		2,00000				
		M205 :						
		2*2,25+2*2,05+2*0,45		9,50000				
		4*2,10+2,50+0,90		11,80000				
214	781675112RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	0,84000	650,00	546,00	800-771	RTS 20/ I
		keramický parapet u závěsného WC v M110 :						
		0,84		0,84000				
215	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	87,46440	400,00	34 985,76	SPCM	RTS 20/ I
		keramický obklad :						
		Začátek provozního součtu						
		M108 :						
		(0,60+2,20+1,836+0,60)*1,00		5,24000				
		M110 :						
		(2*2,55+2*1,84+2*0,90)*2,10		22,22000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*2,12		-2,12000				
		M114 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,48+2*0,90+2*2,60)*2,10		20,92000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,00*1,22		-1,22000				
		M115 :						
		(2*0,90+2*1,50)*1,50		7,20000				
		-0,80*1,50		-1,20000				
		M116 :						
		(3,20+2,00)*1,00		5,20000				
		Konec provozního součtu						
		52,63*1,15		60,52000				
		keramický parapet u závěsného WC v M110 :						
		Začátek provozního součtu						
		0,84		0,84000				
		Konec provozního součtu						
		0,84*0,15*1,15		0,14000				
		keramický obklad :						
		Začátek provozního součtu						
		M203 :						
		2*1,00		2,00000				
		M205 :						
		2*2,25+2*2,05+2*0,45		9,50000				
		4*2,10+2,50+0,90		11,80000				
		Konec provozního součtu						
		23,30*1,15		26,80000				
216	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,45230	5 000,00	7 261,50	800-771	RTS 20/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		210,212,213,214,215, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 1,45230		1,45230				
Díl: 784		**Malby**				**152 021,84**		
217	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	824,24610	20,00	16 484,92	800-784	RTS 20/ I
		stěny :						
		645,9651+30,00		675,97000				
		stropy :						
		106,60		106,60000				
		schodiště :						
		8,1250		8,13000				
		ostění :						
		33,5560		33,56000				
218	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	824,24610	150,00	123 636,92	800-784	RTS 20/ I
		stěny :						
		645,9651+30,00		675,97000				
		stropy :						
		106,60		106,60000				
		schodiště :						
		8,1250		8,13000				
		ostění :						
		33,5560		33,56000				
219	784442021RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	119,00000	100,00	11 900,00	800-784	RTS 20/ I
		SDK stropy :						
		73,00+15,00+31,00		119,00000				
Díl: M211		**Hromosvod**				**25 000,00**		
220	210200020RAA	Hromosvod pro rodinné domy	kompl	1,00000	25 000,00	25 000,00	AP-M	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásku 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.						
	Celkem					**5 368 768,83**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**101 789,65**		
1	583314007	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj	T	203,57930	500,00	101 789,65	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu						
		ležatá kanalizace :						
		15,00*0,80*0,50		6,00000				
		dešťová kanalizace :						
		85,00*0,80*0,50		34,00000				
		splašková kanalizace :						
		8,00*0,80*0,50		3,20000				
		vodovod :						
		14,00*0,80*0,50		5,60000				
		výkop pro revizní šachtu :						
		1,00*1,00*2,00		2,00000				
		výkop pro dešťový vsak :						
		3,00*7,00*1,60		33,60000				
		výkop pro jímku :						
		4,30*2,30*2,30		22,75000				
		Konec provozního součtu						
		107,1470*1,90		203,58000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**3 416,00**		
2	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	9,76000	350,00	3 416,00	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,						
		ležatá kanalizace :						
		15,00*0,80*0,10		1,20000				
		dešťová kanalizace :						
		85,00*0,80*0,10		6,80000				
		splašková kanalizace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,00*0,80*0,10		0,64000				
		vodovod :						
		14,00*0,80*0,10		1,12000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**211 690,00**		
3	800-001	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop, svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	kus	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
4	800-002	Potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvo, s 10% signalizační vrstvo , SDR 11, 32x3,0	kus	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní
5	800-003	Montáž lapače střešních splavenin	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
6	800-004	Lapač střešních splavenin DN 110	kus	7,00000	3 000,00	21 000,00		Vlastní
7	800-005	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé, tuhost třídy SN4 DN 125	m	69,00000	400,00	27 600,00		Vlastní
8	800-006	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé, tuhost třídy SN4 DN 160	m	22,00000	500,00	11 000,00		Vlastní
9	800-007	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé, tuhost třídy SN8 DN 160	m	12,00000	600,00	7 200,00		Vlastní
10	800-008	Tlaková zkouška kanalizace vzduchem	m	103,00000	30,00	3 090,00		Vlastní
11	800-009	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160, šachtové dno průtočné	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
12	800-010	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová rour, korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
13	800-011	Přípl šach PP roura DN 600 uříznutí	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		URS
14	800-012	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop, pochozí s teleskopickým adaptérem	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
15	800-013	Napojení do RŠ navrtáním, napojení ve stěně šachty, DN 160	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
16	800-014	Filtr pro dešťovou šachtu DN 160	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
17	800-015	Vsakovací tunel 420L, 1,2x0,6x0,6 m, včetně zakončení	kus	17,00000	2 500,00	42 500,00		Vlastní
18	800-016	Geotextilie, 100g/m2 (role 2 x 50m) (z07)	m2	90,00000	50,00	4 500,00		Vlastní
19	800-017	Montáž vsakovacích tunelů včetně geotextili, a filtrační šachty	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
20	800-018	Jímka - betonová lehká slabostěnná jímka, pro pojezd vozidel do 2,5t, J-105	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		vnější rozměry 4150x1900x1800mm, objem 10,5m3 :						
		1,00		1,00000				
21	800-019	Montáž betonových podzemních nádrží do 15m3	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**42 994,88**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	214,97440	200,00	42 994,88	827-1	RTS 20/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**56 738,40**		
23	721-012	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	26,00000	60,00	1 560,00	800-721	RTS 20/ I
24	721-013	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	52,00000	80,00	4 160,00	800-721	RTS 20/ I
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,07342	20 000,00	1 468,40	800-721	RTS 20/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
26	721-001	Kanal potrubí svodné KG DN 100	m	8,00000	300,00	2 400,00		URS
27	721-002	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG, DN 160	m	18,00000	500,00	9 000,00		Vlastní
28	721-003	Kanal potrubí PP připoj HT DN 40	m	8,00000	200,00	1 600,00		URS
29	721-004	Kanal potrubí PP připoj HT DN 50	m	14,00000	250,00	3 500,00		URS
30	721-005	Kanal potrubí PP připoj HT DN 100	m	5,00000	350,00	1 750,00		URS
31	721-006	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící, vícevrstvé DN 75	m	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
32	721-007	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící, vícevrstvé DN 100	m	16,00000	800,00	12 800,00		Vlastní
33	721-008	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
34	721-009	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	14,00000	200,00	2 800,00		Vlastní
35	721-010	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
36	721-011	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	2,00000	500,00	1 000,00		URS
37	721-014	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50, pro pračky,sušičky a myčky, vč.montáže	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
38	721-015	Dvířka plech, 150x300 vč. montáže, RAL dle interiéru, čistící kus	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
39	721-016	Nálevka (vtok) kondenzátu se zápachovou uzávěrkou, a přídavným uzávěrem (kuličkou)	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**45 045,60**		
40	722-017	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	9,00000	150,00	1 350,00	800-721	RTS 20/ I
41	722-018	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 20/ I
42	722-020	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	107,00000	30,00	3 210,00	800-721	RTS 20/ I
43	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,06628	20 000,00	1 325,60	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
44	722-001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16, D 20 x 2,8 mm-napojení kondenzátu pojist. ventilu	m	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
45	722-002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
46	722-003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
47	722-004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN 20 D 32 x5,4 mm	m	32,00000	200,00	6 400,00		Vlastní
48	722-005	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými, tepelně, izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm D 20 mm	m	25,00000	50,00	1 250,00		Vlastní
49	722-006	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými, tepelně, izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm D 32 mm	m	48,00000	50,00	2 400,00		Vlastní
50	722-007	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými, tepelně, izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm D 20 mm	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
51	722-008	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými, tepelně, izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm D 32 mm	m	14,00000	50,00	700,00		Vlastní
52	722-009	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2, s jedním závitem	kus	7,00000	150,00	1 050,00		Vlastní
53	722-010	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
54	722-011	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10, s jedním závitem	kus	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
55	722-012	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2, ostatní typ	kus	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
56	722-013	Kohout kulový přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
57	722-014	Kohout kulový přímý G 1 se dvěma závity	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
58	722-015	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C, se dvěma závity	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
59	722-016	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C, k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
60	722-019	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	107,00000	30,00	3 210,00		Vlastní
61	722-021	Kulový kohout KEMPER nezámrzný DN15	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
62	722-022	Ventil výtokový nástěnný pračkový G1/2x80	kus	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
63	722-023	Filtr se zpětným proplachem PN16, plastová jímka se sítkem 100, DN25	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 724		**Strojní vybavení**				**13 500,00**		
64	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,25000	20 000,00	5 000,00	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	724-001	Čerpadlo studené vody záměna za nové, o stejných parametrech	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
66	724-002	Montáž čerpadla oběhového DN 25	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
67	724-003	Nová tlaková nádoba, (100 litrů, 10bar, připojení 1")	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
68	724-004	Montáž membránové tlakové expanzní nádoby	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**125 019,60**		
69	725-014	Mtž dřezu ostatní typ	soubor	3,00000	500,00	1 500,00		URS
70	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,10598	20 000,00	2 119,60	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
71	725-001	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné, na nosné stěny s hlubokým splachováním	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
		odpad vodorovný - dle výběru investora :						
		3,00		3,00000				
72	725-002	Tlačítko spláchnutí - dle výběru investora	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
73	725-003	Klozetové sedátko s poklopem na závěsný klozet	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
74	725-004	Montáž - klozety keramické závěsné na nosné stěny, s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
75	725-005	Keramické umyvadlo, provedení s otvorem na baterii, stojánková baterie, vč. sifonu - dle výběru inv.	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
76	725-006	Keramické umývátko, provedení s otvorem na baterii, stojánková baterie, vč. sifonu - dle výběru inv.	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
77	725-007	Baterie umyvadlové stojánkové pákové, keramická kartuš s výpustí - dle výběru invesotor	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
78	725-008	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových, do DN 40	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
79	725-009	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2, ostatní typ	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
80	725-010	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
81	725-011	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou, s odkapávací plochou - dle výběru investora	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
82	725-012	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým, kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
		dle výběru investora :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000				
83	725-013	Mtž baterie džez stojan G1/2	kus	3,00000	500,00	1 500,00		URS
84	725-015	Vnitřní sprcha - sprchové dveře, sprchová vanička, se sifonem - dle výběru investora	kus	3,00000	8 000,00	24 000,00		Vlastní
85	725-016	Baterie sprchové nástěnné termostatické, včetně hadice, hlavice, uchycení,tyč 600 mm	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
86	725-017	Montáž baterie sprchové nástěnné, s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
87	725-018	Montáž sprchového koutu	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
88	725-019	Kompletace zařizovacích předmětů	hod	24,00000	600,00	14 400,00		Vlastní
Díl: 726		**Instalační prefabrikáty**				**12 000,00**		
89	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,30000	20 000,00	6 000,00	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
90	726-001	Instalační předstěna - montáž	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
91	726-002	Předstěnové instalační systémy, pro zazdění do masivních zděných konstrukcí	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
		pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm :						
		3,00		3,00000				
Díl: 789		**Sportovní povrchy**				**8 000,00**		
92	789-001	HZS zednické výpomoci, prostupy stropem, prostupy střechou, drážky, zapravení drážek	kus	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
		prostupů včetně materiálu, přípomoci během transportu potrubí, :						
		koordinace vůdči ostatním profesím :						
		16,00		16,00000				
Celkem						**620 194,13**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.3	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**122 306,84**		
1	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20	kus	3,00000	100,00	300,00	800-721	RTS 20/ I
2	723239102R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 20/ I
3	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,22307	12 000,00	2 676,84	800-721	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
4	723-001	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 20	m	3,00000	300,00	900,00		URS
5	723-002	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 25	m	54,00000	400,00	21 600,00		URS
6	723-003	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 32	m	5,00000	500,00	2 500,00		URS
7	723111203	Přechodka PE 40x3,7/ ocel DN 32	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	723111203d1	Výkop,zásyp rýhy 8,6m3 včetně přesunů, uskladnění, podsyp a obsypů, folie a signalizačního vodiče	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
9	723111203d2	Napojení na STL přípojku přípojkový T-kus DN63/32	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
10	723111203d55	Uzávěr -kulový kohout DN25	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
11	723111204d1	Plynoměr G6 (100mm)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
12	723111204d2	Plynoměr G2,5 (100mm)	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
13	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé, svařované běžné DN 32	m	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
14	723120804	Přechod ocel DN 32/měď 35x1,5	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
15	723160204a	Montáž plynoměru G6 a regulátoru B10	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
16	723160204d7	Rozpěrky přípojek	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
17	723170114U00	Potr plyn Pe PN 0,4 D 32 eltvarovka	m	26,00000	400,00	10 400,00		URS
18	723170115U00	Potr plyn Pe PN 0,4 D 40 eltvarovka	m	18,00000	500,00	9 000,00		URS
19	723181024d5	Plechové dveře 500x500x250, (pilířek součástí stavební části)	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
20	723190203R00	Přípojka k zařízení plynovodních spojovaných, na závit DN 20	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
21	723190252R00	Tlakové zkoušky plynovodního potrubí	m	101,00000	30,00	3 030,00		Vlastní
22	723230103	Stavební přípomoce	hod	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
23	723230103U00	Kul uzávěr G3/4 FF+protipož armat	kus	3,00000	500,00	1 500,00		URS
24	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity, G 3/4 ostatní typ	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
25	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity, G 1 ostatní typ	kus	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.3	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	723111203d1	Kulový kohout DN25	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	723111203d1	HUP - kulový kohout DN25	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
28	723111203d2	Regulátor MESSURA B10/ZP	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
29	723160204a	Montáž plynoměru G2,5	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

	Celkem	**122 306,84**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		**HZS**				**32 000,00**		
1	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
2	799-M03	Uvedení do provozu	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
3	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
4	799-M05	Topná zkouška	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
5	799-M06	Nezměřitelné stavební práce	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**18 200,00**		
6	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, ,v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm	m	88,00000	50,00	4 400,00		Vlastní
		potrubí 16x2,0 mm :						
		88,00		88,00000				
7	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm	m	52,00000	50,00	2 600,00		Vlastní
		potrubí 20x2,0 mm :						
		52,00		52,00000				
8	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm	m	42,00000	50,00	2 100,00		Vlastní
		potrubí 26x3,0 mm :						
		42,00		42,00000				
9	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, D do 16mm	m	88,00000	50,00	4 400,00		Vlastní
10	71346-PE03	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, D přes 20 do 35 mm	m	94,00000	50,00	4 700,00		Vlastní
Díl: 731		**Kotelny**				**138 500,00**		
11	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,60000	10 000,00	6 000,00	800-731	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
12	731244115A	Závěsný plyn. Kondenzační kotel Bosch, GC2300iW 22/25 C (Kombi)	kus	3,00000	15 000,00	45 000,00		Vlastní
13	731244115d1	Set k odvodu kondenzátu a od pojistného ventilu	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní
14	731244115d2	Prostorový regulátor pro 1 otopný okruh a okruh TV, (TV jen přímo z kotle)	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		nebo dálkové ovládání pro CW 400 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000				
15	731244115d3	Trubka odkouření s revizním otvorem, délka 250 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	731244115d4	Koleno 90°, O 80/125 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
17	731244115d5	Univerzální manžeta svislého odkouření (černá)	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
18	731244115d6	Prodloužení 1 000 mm, , O 80/125 mm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
19	731244494a	Montáž odkouření	hod	9,00000	2 000,00	18 000,00		Vlastní
20	731244494a2	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn, kondenzačního o výkonu do 28 kW	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
21	731244115d2	Sada - odtah do strany pro LAS, L=0,6 m, s revizním kolenem	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
22	731244115d2	Prodloužení 500 mm 80/125	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
23	731244115d2	Sada svislého odkouření s koncovkou	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
24	731244115d2	Adaptér 80/125 s měřícími body	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**29 120,00**		
25	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	3,64000	2 000,00	7 280,00	800-731	RTS 20/ I
26	733322102a	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén 16x2, včetně montáže	m	88,00000	100,00	8 800,00		Vlastní
27	733322104a	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén 20x2, , včetně montáže	m	52,00000	100,00	5 200,00		Vlastní
28	733322105a1	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, zesítěný polyetylén 26x3, včetně montáže	m	42,00000	100,00	4 200,00		Vlastní
29	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	182,00000	20,00	3 640,00		Vlastní
Díl: 734		**Armatury**				**50 035,70**		
30	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	500,00	3 000,00	800-731	RTS 20/ I
31	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	15,00000	500,00	7 500,00	800-731	RTS 20/ I
32	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	12,00000	500,00	6 000,00	800-731	RTS 20/ I
33	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00357	10 000,00	35,70	800-731	RTS 20/ I
34	734 22-15TRV23	Jednobodové napojení, rohové provedení 1/2"	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
35	734 26-14RS4	Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
		s integrovanou ventil. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,00		12,00000				
36	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
37	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C, s vnitřními závity	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
38	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C, vnitřní závit	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
39	734D1	Montáž termostatických hlavic M30x1,5	kus	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
40	734D2	Termostatická hlavice, vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
41	734D3	Kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou, a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**61 572,20**		
42	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	10,00000	500,00	5 000,00	800-731	RTS 20/ I
43	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-731	RTS 20/ I
44	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,21444	5 000,00	1 072,20	800-731	RTS 20/ I
45	735141111	Montáž elektrického přímotopného tělesa na stěnu	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
46	735152273.KR	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 11_600x600 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/600mm :						
		1,00		1,00000				
47	735152275.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 11_600x800 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/800mm :						
		1,00		1,00000				
48	735152277.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 11_600x1000 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1000 mm :						
		2,00		2,00000				
49	735152280.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 11_600x1400 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1400 mm :						
		1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	735152477.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 21_600x1000 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1000mm :						
		1,00		1,00000				
51	735152478.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 21_600x1100 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1100mm :						
		2,00		2,00000				
52	735152577.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 22_600x100 mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1000mm :						
		2,00		2,00000				
53	735152578.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 22_600x1100 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1100mm výkon 1847W :						
		1,00		1,00000				
54	735152580.KRD	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1, přídavná přestupní plocha VK typ 22_600x1400 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		výška/délka 600/1400mm :						
		1,00		1,00000				
55	735164261a	Otopné těleso trubkové KLC-182045-00	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
56	735164262a	Otopné těleso trubkové KLC-182050-00	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
57	735164263a	Otopné těleso trubkové KLM-182060-00	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
58	735411111a	Elektrický přímotopný konvektor, ECOFLEX - TAC 12	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
59	735D2	Montáž otopného tělesa trubkového, výšky tělesa do 1820 mm	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Celkem	**329 427,90**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2281_1	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33 v Moravských Křižánkách
O:	001	Rekonstrukce rodinného domu č.p.33
R:	001.1	Architektonicko-stavební řešení - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena s DPH
134	762100010R/	Kompletní konstrukce krovů dřevěná, laťování dvojité, bednění přesahu střechy, ,	m2	48,86616	300,00	14 659,85	16 858,83
135	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	13,43280	70,00	940,30	1 081,35
136	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	0,26279	8 000,00	2 102,34	2 417,69
137	998762102R(	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,33125	10 000,00	3 312,46	3 809,33
138	763611132R(	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	57,53500	200,00	11 507,00	13 233,05
139	763613232R(	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	40,80000	200,00	8 160,00	9 384,00
140	60726119.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm	m2	63,28850	200,00	12 657,70	14 556,36
141	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	44,88000	250,00	11 220,00	12 903,00
142	998763101R(	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,13237	5 000,00	5 661,85	6 511,13
150	764554402R(	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	4,17600	400,00	1 670,40	1 920,96
151	998764102R(	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,27210	5 000,00	1 360,49	1 564,56
152	765313111R9	Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba,	m2	48,86616	150,00	7 329,92	8 429,41
153	765313161R9	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba	m	3,48000	300,00	1 044,00	1 200,60
154	765313184R(	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava režná	kus	1,00000	500,00	500,00	575,00
155	765313134R9	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	3,61050	500,00	1 805,25	2 076,04
156	765313142R9	Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem olovo/cín	m	6,43800	500,00	3 219,00	3 701,85
157	765331621R(	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,	m	5,22000	250,00	1 305,00	1 500,75
160	765331661R(	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	10,98984	500,00	5 494,92	6 319,16
161	765331663R(	Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	10,98984	300,00	3 296,95	3 791,49

162	765901108R(	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,	m2	10,01109	50,00	500,55	575,63
163	765901131R(	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,	m2	58,87725	50,00	2 943,86	3 385,44
164	998765102R(	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	2,53694	2 000,00	5 073,89	5 834,97
174	766-002	D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč.obložkové zárubně a kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	5 750,00
178	766624042R(	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	4 600,00
179	28323406R	fólie konstrukční napojení střešního okna; parotěsná; PE; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm	kus	2,00000	200,00	400,00	460,00
180	28329006R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; PP; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sd od 0,03 m	kus	2,00000	200,00	400,00	460,00
181	6114025056R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	23 000,00
182	61140283.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	4 600,00
183	61140533R	roleta vnitřní zastiňující; hliník, látka; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; upevňovací háčky; ovládání ruční	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	4 600,00
184	611405905R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	2 300,00
23	347013215R(	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustiská protipožární, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm,	m2	31,05000	1 000,00	31 050,00	35 707,50
61	602021163R1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	74,60000	200,00	14 920,00	17 158,00
62	602021234R1	Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	74,60000	350,00	26 110,00	30 026,50
115	713111231R9	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	40,80000	60,00	2 448,00	2 815,20
118	713121411R1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámků a křížů, výšky 200 mm, včetně dodávky roštu	m2	40,80000	200,00	8 160,00	9 384,00
125	63150889R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,05000	120,00	3 726,00	4 284,90
139	763613232R(	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	40,80000	200,00	8 160,00	9 384,00
141	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	44,88000	250,00	11 220,00	12 903,00
13	311238136R(	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	4,90000	2 100,00	10 290,00	11 833,50

celkem včetně DPH **300 897,19**