


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ŠJ Rázová	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení
Z	Montáž celkem	422 425	Mimostaveništní doprava
R	HSV celkem	288 444	Ostatní vlivy
N	PSV celkem	406 096	Zařízení staveniště
	ZRN celkem	1 116 965	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 116 965	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 126 965	VRN celkem
			10 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jan Seifert 14.10.2020 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	1 126 965,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 126 965,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	ŠJ Rázová
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	60 165	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 010	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 056	0	0	0	0
5 Komunikace	9 450	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	84 665	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 722	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 800	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 019	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 621	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 452	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	56 710	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 774	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 666	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	57 090	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	20 426	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 120	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	69 218	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	63 847	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	467	0	0	0
781 Obklady keramické	0	93 454	0	0	0
783 Nátěry	0	43 565	0	0	0
784 Malby	0	41 243	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	422 425	0
CELKEM OBJEKT	288 444	406 096	0	422 425	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení		0,0	694 540	0
Mimostaveništní doprava		0,0	694 540	0
Ostatní vlivy	10 000	10,0		10 000
Zařízení staveniště		0,0	694 540	0
CELKEM VRN				10 000

Položkový rozpočet

Stavba :	ŠJ Rázová
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	27,00	200,00	5 400,00
2	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	27,00	200,00	5 400,00
3	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,97	200,00	2 193,00
4	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	10,97	500,00	5 482,50
5	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,75	2 000,00	5 500,00
6	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	7,80	400,00	3 120,00
7	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,80	100,00	780,00
8	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,20	250,00	2 550,00
9	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,75	750,00	2 062,50
10	162 20-1210.R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,75	750,00	2 062,50
11	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	8,36	1 200,00	10 032,00
12	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,36	300,00	2 508,00
13	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,36	300,00	2 508,00
14	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	5,36	1 300,00	6 961,50
15	175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	2,77	1 300,00	3 604,51
	Celkem za	1 Zemní práce				60 164,51
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	310 23-6241.R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	4,00	90,00	360,00
17	310 23-6261.R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	3,00	150,00	450,00
18	310 23-7281.R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm	kus	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 010,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	411 23-6221.R00	Zazdívka otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	1,00	150,00	150,00
20	451 57-2111.RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	1,02	2 600,00	2 652,00
21	451 57-2111.RK8	Obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	4,38	1 200,00	5 253,72
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 055,72
Díl: 5		Komunikace				
22	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	27,00	150,00	4 050,00
23	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	27,00	200,00	5 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				9 450,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
24	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,92	100,00	1 391,57
25	611 40-1111.R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	10,00	150,00	1 500,00
26	611 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropěch	m2	5,00	190,00	950,00
27	611 42-1231.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	70,19	160,00	11 230,40
28	611 42-5531.R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	5,00	170,00	850,00
29	612 40-1191.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	20,00	60,00	1 200,00
30	612 40-1291.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	6,00	70,00	420,00
31	612 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	6,00	150,00	900,00
32	612 42-1231.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	292,85	150,00	43 927,94
33	612 42-3531.R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	6,00	160,00	960,00
34	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	142,03	150,00	21 304,62
35	612 42-5931.R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,20	150,00	30,09
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				84 664,62
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
36	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,54	4 000,00	10 176,00
37	632 45-1065.R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	32,99	350,00	11 546,43
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 722,43
Díl: 64		Výplně otvorů				
38	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	1,00	800,00	800,00
39	553-30320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
40	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	70,19	100,00	7 019,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 019,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
41	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,69	30,00	3 620,65
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				3 620,65
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	ŠJ Rázová
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	965 04-3341.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	1,63	2 600,00	4 238,00
43	965 04-3321.RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	1,43	2 600,00	3 718,00
44	965 04-3421.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	1,05	2 800,00	2 929,36
45	965 04-9112.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	1,05	1 000,00	1 046,20
46	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	70,81	100,00	7 081,00
47	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	50,00	300,00
48	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60	200,00	720,00
49	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	7,10	200,00	1 419,84
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 452,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
50	970 05-1200.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,15	200,00	30,00
51	971 02-4481.R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	kus	1,00	250,00	250,00
52	971 04-2341.R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	4,00	150,00	600,00
53	971 04-2361.R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	3,00	300,00	900,00
54	972 03-3261.R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	1,00	400,00	400,00
55	976 08-5311.R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	400,00	400,00
56	978 01-1121.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	70,19	50,00	3 509,50
57	978 01-3121.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	292,85	40,00	11 714,12
58	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	40,50	70,00	2 834,83
59	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	99,33	70,00	6 953,02
60	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí	t	28,83	500,00	14 415,25
61	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,83	350,00	10 090,68
62	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,83	35,00	1 009,05
63	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,83	50,00	1 441,52
64	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	86,49	25,00	2 162,29
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				56 710,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,58	300,00	12 774,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 774,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				
66	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,37	150,00	2 754,75
67	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	18,37	250,00	4 591,25
68	628-36115	Pás asfaltovaný těžký S 4	m2	20,20	150,00	3 030,23
69	711 74-7588.R00	Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00
70	711 21-2221.R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	7,08	300,00	2 125,17
71	711 21-2231.R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	4,32	30,00	129,60
72	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,12	300,00	35,37
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 666,37
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
73	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	3,00	70,00	210,00
74	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	16,00	90,00	1 440,00
75	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	110,00	220,00
76	721 17-6124.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	6,50	100,00	650,00
77	721 17-6125.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	7,50	120,00	900,00
78	721 17-6126.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	9,00	180,00	1 620,00
79	721 17-6136.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	4,50	200,00	900,00
80	721 17-6137.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm	m	1,50	250,00	375,00
81	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	13,50	300,00	4 050,00
82	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00	50,00	350,00
83	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	120,00	240,00
84	721 21-3317.R00	Žlab odtok.nerez.do prostoru,pro dlažbu dl. 2000 mm	kus	2,00	20 000,00	40 000,00
		Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka				
85	721 22-3423.RT2	nerez 115 x 115 DN 50/75/110	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
		Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil				
86	721 27-3150.RT1	HL900, DN 50/70/100	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
87	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,50	10,00	485,00
88	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00	10,00	150,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ŠJ Rázová
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	721 17-0965.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	2,00		
90	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,37		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				57 090,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
		Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
91	725 01-3138.RT1		soubor	2,00	2 000,00	4 000,00
92	725 01-7123.R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
93	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	500,00	500,00
94	725 32-9101.R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	5,00	150,00	750,00
95	725 81-0403.R00	Ventil rohový vč. přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
96	725 82-3121.RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
97	725 84-5111.RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00	500,00	500,00
98	551-45323	Sada sprchová	kus	1,00	200,00	200,00
99	725 86-0202.R00	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	2,00	200,00	400,00
100	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	soubor	2,00	150,00	300,00
101	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,00	150,00
102	725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	150,00	150,00
103	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	150,00	300,00
104	725 82-0802.R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00	150,00	300,00
105	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	1,00	150,00	150,00
106	725 84-0850.R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	4,00	50,00	200,00
107	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	t	0,09	300,00	25,95
108	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				20 425,95
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl:	735	Otopná tělesa				
109	735 11-7110.R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	15,60	200,00	3 120,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				3 120,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
110	766 12-1210.R00	Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m	m2	7,13	1 000,00	7 134,00
		Montovaná kabina - dělicí hygienická stěna 1770+1450 mm, h = 2050 mm, s dveřmi	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
111	612-11002		kus	4,00	50,00	200,00
112	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	50,00	150,00
113	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	800,00	1 600,00
114	611-64921	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. 60x197	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
115	611-64923	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. 80x197	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
116	611-64924	Dveře vnitř. lamino plné 1kř. 90x197	kus	7,00	100,00	700,00
117	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	200,00	1 400,00
118	549-14597	Klika a klika se štítem	kus	7,00	200,00	1 400,00
119	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	300,00	300,00
120	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	350,00	350,00
121	611-87176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	6,00	50,00	300,00
122	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
123	766 69-7011.R00	Úprava výdejevého okna - výsuvné křídlo 810x540 mm	t	0,28	300,00	84,30
124	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				69 218,30
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
125	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	74,66	15,00	1 119,84
126	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	16,51	100,00	1 651,00
127	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,51	30,00	495,30
128	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	74,66	400,00	29 862,36
129	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	21,44	50,00	1 072,02
130	597-62313.1	Dlaždice keramické - výběr	m2	82,44	220,00	18 137,79
131	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m	42,06	200,00	8 411,34
132	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	t	87,87	30,00	2 636,10
133	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		1,54	300,00	461,04
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				63 846,78
Díl:	776	Podlahy povlakové				
134	776 51-1810.R01	Odstranění povlak. podlah lepených bez podložky	m2	3,89	120,00	467,21
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				467,21

Položkový rozpočet

Stavba :	ŠJ Rázová
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		Obklady keramické				
135	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	142,03	15,00	2 130,46
136	781 41-5015.R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel	m2	142,03	400,00	56 812,32
137	597-81362.1	Obkládačka keramická - výběr	m2	153,39	220,00	33 746,53
138	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,55	300,00	764,25
	Celkem za	781 Obklady keramické				93 453,56
Díl: 783		Nátěry				
139	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,61	500,00	5 305,00
140	783 32-2220.R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	15,60	600,00	9 360,00
141	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	58,50	100,00	5 850,00
142	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	10,41	500,00	5 204,50
143	783 20-1821.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	9,43	300,00	2 827,50
144	783 32-1831.R00	Odstr. nátěrů z otopných těles chem.odstraňovači	m2	15,60	500,00	7 800,00
145	783 40-1811.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	58,50	70,00	4 095,00
146	783 60-2823.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	10,41	300,00	3 122,70
	Celkem za	783 Nátěry				43 564,70
Díl: 784		Malby				
147	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	434,14	15,00	6 512,11
148	784 12-5212.R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace,2x	m2	283,10	45,00	12 739,45
149	784 11-5222.R00	Malba tekutá standard, bar., bez penetr.,2 x	m2	151,04	45,00	6 796,88
150	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	434,14	35,00	15 194,92
	Celkem za	784 Malby				41 243,37
Díl: M21		Elektromontáže				
151	210 00-0001.R00	Elektromontážní práce - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	422 425,00	422 425,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				422 425,00