

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Autobusové čekárny v Moravskoslezském Kočově		Doba výstavby:		Objednatel: Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál			
Druh stavby:		Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm 3ks		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál		Konec výstavby:		Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál			
JKSO:		Zpracováno dne:		05.05.2020		Zpracoval:			
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
	13	Hloubené výkopávký				Dodávka	Montáž	Celkem	
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	47,09	620,00	0,00	48 616,56	48 616,56	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopišť proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění									
2	132201119R00	Připl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	47,09	217,00	0,00	10 218,10	10 218,10	RTS I / 2020
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.									
3	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, patky	m3	4,18	2 204,00	0,00	9 203,90	9 203,90	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.									
4	174101102R00	Konstrukce ze zemín				0,00	4 074,84	4 074,84	
RTS komentář: Zásyp se zhutněním									
RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zaspávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci.									
5	181300010RAE	Povrchové úpravy terénu				436,84	12 637,76	13 074,60	
RTS komentář: Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm									
6	253	Oprava stávajících zastávek	m2	84,90	154,00	436,84	12 637,76	13 074,60	RTS I / 2020
7	25364525VD	Oprava stávajících zastávek soubor prací		3,00	15 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
8	27	Základy				22 395,31	9 201,67	31 596,98	
9	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	4,18	3 730,00	14 063,84	1 512,64	15 576,48	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.									
10	411361721R00	Výztuž pro kotvení z oceli	t	0,06	49 750,00	1 928,47	1 056,53	2 985,00	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro stropy prosté uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavíc hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů. Náhrada výztuži jakosti BSt 500 S									
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	14,50	735,00	6 403,00	4 254,50	10 657,50	RTS I / 2020
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	14,50	164,00	0,00	2 378,00	2 378,00	RTS I / 2020
13	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				12 819,46	6 199,79	19 019,25	
14	561121115R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 35 cm	m2	59,25	79,00	294,76	4 385,99	4 680,75	RTS I / 2020
15	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	59,25	242,00	12 524,70	1 813,80	14 338,50	RTS I / 2020
16	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				45 852,54	53 763,87	99 616,42	
17	11111042VD	Vlastní vytyčení a rozměření	soubor	1,00	14 724,67	0,00	14 724,67	14 724,67	
18	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,00	372,00	14 347,36	5 740,64	20 088,00	RTS I / 2020
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	59,25	337,00	3 069,16	16 898,09	19 967,25	RTS I / 2020
RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.									
20	592451124	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	65,15	415,00	27 038,50	0,00	27 038,50	RTS I / 2020
RTS komentář: BF - bez fazety (ostrá hrana) dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN									
21	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	42,80	300,00	713,94	12 126,06	12 840,00	RTS I / 2020
22	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným	m2	15,00	106,00	683,59	906,41	1 590,00	RTS I / 2020
23	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	84,20	40,00	0,00	3 368,00	3 368,00	RTS I / 2020
24	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				14 989,63	5 098,37	20 088,00	
25	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,00	372,00	14 989,63	5 098,37	20 088,00	RTS I / 2020
26	S	Přesuny sutí				0,00	9 759,50	9 759,50	
27	979081111RT3	Odvoz sutí a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	59,20	5,00	0,00	296,00	296,00	RTS I / 2020
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 420,80	5,00	0,00	7 104,00	7 104,00	RTS I / 2020
29	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	15,73	150,00	0,00	2 359,50	2 359,50	RTS I / 2020
30		Ostatní materiál				363 000,00	0,00	363 000,00	
31	762-1VD	- 1. Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm, doprava, montáž	soubor	3,00	121 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	
Celkem:							653 846,15		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Autobusové čekárny v Moravskoslezském Kočově	Objednatel:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál
Druh stavby:	Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm 3ks	Projektant:	
Lokalita:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál	Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zpracoval:	Zpracováno di 05.05.2020		

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	13	Hloubené vykopávky	0,00	48 616,56	48 616,56
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	4 074,84	4 074,84
	18	Povrchové úpravy terénu	436,84	12 637,76	13 074,60
	253	Oprava stávajících zastávek	45 000,00	0,00	45 000,00
	27	Základy	22 395,31	9 201,67	31 596,98
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	12 819,46	6 199,79	19 019,25
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	45 852,54	53 763,87	99 616,42
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevr	14 989,63	5 098,37	20 088,00
	S	Přesuny sutí	0,00	9 759,50	9 759,50
		Ostatní materiál	363 000,00	0,00	363 000,00
Celkem:					653 846,15

Výkaz výměr

Název stavby:	Autobusové čekárny v Moravskoslezském Kočově	Objednatel:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál
Druh stavby:	Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm 3ks	Projektant:	
Lokalita:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál	Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zpracoval:		Zpracováno dne:	05.05.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		13	Hloubené výkopávky			
1		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>Pro obruby</i> <i>Zastávka u Antla</i> <i>(5,40+2,10+5,40+2,10)*0,30*0,10</i> <i>Zastávka Radovka</i> <i>(4,50+2,10+4,50+2,10)*0,30*0,10</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>(5,40+2,10+5,40+2,10)*0,30*0,10</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>(4,50+2,10+4,50+2,10)*0,30*0,10</i> <i>Zastávka Točna</i> <i>(5,40+2,10+5,40+2,10)*0,30*0,10</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>(4,50+2,10+4,50+2,10)*0,30*0,10</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění nypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopistě, odstranění napáďavek, urovnání dna výkopu.</i>	m3	47,09 0,00 0,00 45,00 0,00 0,40 0,00 0,45 0,00 0,40 0,00 0,45 0,00 0,40	0,00
2		132201119R00	Přípl.za lepi.vost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ <i>dle výměry rýh</i> <i>47,088</i> <i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>	m3	47,09 0,00 47,09	0,00
3		139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, patky <i>Zastávka Radovka</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>8*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>	m3	4,18 0,00 1,01 1,15 0,00 1,01 0,00 1,01	0,00
		17	Konstrukce ze zemin			
4		174101102R00	Zásyp se zhuťněním <i>Zastávka Radovka</i> <i>4,50*2,10*0,20</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>4,50*2,10*0,20</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>4,50*2,10*0,30</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci.</i>	m3	6,62 0,00 1,89 0,00 1,89 0,00 2,84	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu			
5		181300010RAE	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm <i>Zastávka u Antla</i> <i>6+2,10+5,40+2,10</i> <i>Zastávka Radovka</i> <i>4,50+2,10+4,0+2,10</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>6+2,10+5,40+2,10</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>4,50+2,10+4,0+2,10</i> <i>Zastávka Točna</i> <i>6+2,10+5,40+2,10</i> <i>4,50+2,10+4,0+2,10</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.</i>	m2	84,90 0,00 15,60 0,00 12,70 0,00 15,60 0,00 12,70 0,00 15,60 12,70	0,00
		253	Oprava stávajících zastávek			
6		25364525VD	Oprava stávajících zastávek soubor prací <i>nátěy OK, klempířské práce, dlažby, dřevěné výplně</i> <i>3</i>		3,00 0,00 3,00	0,00
		27	Základy			
7		275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 <i>Zastávka Radovka</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>8*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>7*(0,90*0,40*0,40)</i> <i>RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dopravu a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.</i>	m3	4,18 0,00 1,01 0,00 1,15 0,00 1,01 0,00 1,01	0,00
8		411361721R00	Výztuž pro kotvení z oceli <i>J 12 délka 1,3m =45mb</i> <i>0,06</i> <i>RTS komentář: Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojitě, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hříbové včetně hlavic hříbových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S</i>	t	0,06 0,00 0,06	0,00
9		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení <i>7*0,50</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>8*0,50</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>7*0,50</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>7*0,50</i> <i>RTS komentář: Bednění stěn základových patek - odstranění</i>	m2	14,50 3,50 0,00 4,00 0,00 3,50 0,00 3,50	0,00
10		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění <i>Zastávka Radovka</i> <i>7*0,50</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>8*0,50</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>7*0,50</i> <i>Zastávka za mostem na Valšov</i> <i>7*0,50</i> <i>RTS komentář: Bednění stěn základových patek - odstranění</i>	m2	14,50 0,00 3,50 0,00 4,00 0,00 3,50 0,00 3,50	0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			
11		561121115R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 35 cm	m2	59,25	0,00
12		564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	59,25	0,00
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)			
13		11111042VD	Vlastní vytyčení a rozměření <i>1</i>	soubor	1,00 1,00	0,00
14		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,00	0,00
15		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm <i>1,5</i> <i>Zastávka Radovka</i> <i>5,5*3,5</i> <i>Zastávka Restavrace</i> <i>Zastávka Střed</i> <i>5,5*3,5</i>	m2	59,25 1,50 0,00 19,25 0,00 0,00 19,25	0,00

		Zastávka za mostem na Valšov 5,50*3,5		0,00 19,25	
		RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.			
16	592451124	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 59,23 :ztratné 10%; 5,923	m2	65,15 59,23 5,92	0,00
17	596291111R00	RTS komentář: BF - bez fazety (ostrá hrana) dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm Zastávka Radovka 4,50*2,10 Zastávka Restavrace 5,40*2,10 Zastávka Střed 4,50*2,10 Zastávka za mostem na Valšov 4,50*2,10 rezerva 15,5	m	42,80 0,00 6,60 0,00 7,50 0,00 6,60 0,00 6,60 0,00	0,00
18	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým dle plohy dlažby 15	m2	15,00 0,00 15,00	0,00
19	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 84,20	t	84,20 84,20	0,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
20	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Zastávka Restavrace 18*3	m	54,00 0,00 54,00	0,00
S Přesuny suti					
21	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 59,2	t	59,20 59,20	0,00
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 59,2*24	t	1 420,80 1 420,80	0,00
23	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť 15,73	t	15,73 15,73	0,00
Ostatní materiál					
24	762-1VD	- 1. Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm, doprava, montáž 3 1. Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm :ztratné 0%; 0	soubor	3,00 3,00 0,00 0,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Autobusové čekárny v Moravskoslezském Kočově	Objednatel:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál	IČ/DIČ:	00576042/
Druh stavby:	Autobusová čekárna TYP 2/UZ 150x300 cm 3ks	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Bruntál	Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	05.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	141 493,78	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	136 224,86	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		363 000,00						
Přesun hmot a sutí		13 127,50						
ZRN celkem		653 846,15	DN celkem		0,00	NUS celkem		26 153,85
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	680 000,00
Základ 21%	680 000,00	DPH 21%	142 800,00	Celkem včetně DPH	822 800,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: