

SMLOUVA O DÍLO

č. 2020/0785 – dle zhotovitele

č. – dle objednatele

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Kunín

Kunín 69, 742 53 Kunín

Zastoupený: Dagmar Novosadová, starostka obce

IČO: 00600733

DIČ: CZ00600733

Tel: 607 846 256

E-mail: starosta@kunin.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 22270

zastoupený: Bc. Lukášem Janko, MBA – jednatelem

IČO: 25855581

DIČ: CZ 25855581

Tel: 596 237 018

E-mail: jankostav@jankostav.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

MONETA Money Bank, a.s.

č.ú.: 94-1623820237/0100

179576543/0600

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, MBA – jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:

Ing. Jiří Tvardek, obchodně technický ředitel, 734 514 054

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (odst. 2-3) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.
2. Dílem se rozumí
„Kunín – propojovací komunikace před ZŠ”.
3. Dílo bude provedeno podle DSP, kterou vypracoval Martin Lapčík, Rybí 372, 742 65 Rybí v 04/2020.

III. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem stavby je: k.ú. Kunín

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zahájení díla: dnem předání staveniště
2. Ukončení díla: do 30.11.2020
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť, sněžení, mráz) bude zápisem ve stavebním deníku pozastaveno provádění prací na dobu nezbytně nutnou. Tato přerušení prací se nezapočítává do délky realizace díla.
4. Pokud objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu v čl. VII. této smlouvy, posouvá se termín dokončení stavby.

V. CENA

1. Cena díla je stanovena v cenové nabídce a činí v Kč:

Bez DPH	1.397.763,64 Kč
DPH 21 %	293.530,36 Kč
Celkem včetně DPH	1.691.294,00 Kč

2. Cena díla je pevná, po celou dobu výstavby díla neměnná. Nabídkovou cenu lze překročit pouze z důvodů změny daňových předpisů během provádění díla.
3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení víceprací, či méněprací, musí být jejich cena dohodnuta před jejich zahájením zápisem do stavebního deníku.
4. Navýšit rozsah díla je možno pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Fakturace bude provedena dle skutečného provedení odsouhlaseného objednatelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci zhotovené na základě soupisu provedených prací.
2. Faktura za dílo bude vystavena do 14 dnů na základě soupisu provedených prací. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího doručení objednateli.

3. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení v případě, že neobsahuje některou z náležitostí nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.
4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury zhotovitele.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla, popř. odstranění poslední vady nebo nedodělků. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé sednutím podkladů, které zhotovitel neprováděl.
2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu VI/1 a VI/2 do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
4. V případě, že ze strany zhotovitele nebude dodržen termín nástupu na reklamovanou závadu a závada nebude odstraněna v termínu písemně dohodnutém po její specifikaci, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.
5. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v záruční době způsobené nedodržením obvyklých způsobů jeho užívání nebo zanedbáním údržby díla objednatelem.

VIII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště do **5-ti dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 30.10.2020**, prostě všech právních a věcných vad vč. vypořádání nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
2. Při předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.
3. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu § 30 vyhlášky č. 104/73 Sb. Stavební deník bude uložen u zhotovitele.

5. Povinnosti zhotovitele:

- zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k zamezování přístupů k přilehlým pozemkům
 - převzetím staveniště k provedení díla nese nebezpečí všech škod na prováděném díle do jeho dokončení a převzetí
 - důsledně dodržovat všechna ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny
 - na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností
 - zajistí odpovídající dopravní značení
6. Případné závady a škody vzniklé neplněním požadavků podle odst. 5 budou zhotovitelem odstraněny bez nároku na finanční úhradu od objednatele.
7. Objednatel neposkytne bezúplatně zhotoviteli možnost napojení na vodu a el. energii. Připojení na media je zhotovitel povinen si zajistit.
8. Objednatel poskytne po dohodě se zhotovitelem bezúplatně v minimálním rozsahu dle požadavku zhotovitele venkovní plochy ve vlastnictví objednatele pro stavbu a zařízení staveniště.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí písemně ve stavebním deníku objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zápis o odevzdání a převzetí bude sepsán a podepsán ihned po ukončení přejímacího řízení (originál zápisu bude uložen u objednatele).
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno (bez vad a nedodělků).
3. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující vady nebo nedodělky, nebrání provozu, dohodne se písemně způsob odstranění vad díla.
4. Pro odstranění vad díla se stanoví 5-ti denní lhůta ode dne přejímky, pokud se nestanoví jinak.
5. O průběhu přejímacího řízení hotového díla pořídí zhotovitel zápis o předání a převzetí díla.

X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. V případě nedodržení termínu splnění díla dle čl. IV, této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.
3. Z titulu nedodržení termínu úhrady faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Termínem úhrady faktury se rozumí termín připsání částky na účet zhotovitele.
4. Majetkové sankce dle této smlouvy je povinná strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Pokud během výstavby dojde k drobné změně v rozsahu a druhu prací, budou tyto práce odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku a zapracovány v dodatku smlouvy. Objednatel provede úhradu pouze odsouhlasených prací uvedených ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze číselnými dodatky, které musí mít písemnou formu.
2. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
3. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.
5. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Příloha: Položkový rozpočet

Kunín dne: 22.10.2020
Za objednatele:

Ostrava – Kunčice dne: 20.10.2020
Za zhotovitele:



Dagmar Novosadová
starostka



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Smlouva schválena Radou obce
Kunín dne 12.10.2020
usnesením č. 2020/34/6-10

JANKOSTAV 
JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581
Stěpaňákova 714/51, 719 00 Ostrava-Kunčice
t. 596 237 018 jankostav.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200785
Stavba: Kunín - propojovací komunikace před ZŠ

KSO:
Místo: Kunín

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:
Obec Kunín

IČ: 00600733
DIČ:

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Petr Foltas

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 397 763,64
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 397 763,64	293 530,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 691 294,00
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

JANKOSTAV s.r.o.
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581
Stěpanůvka 716/31, 688 01, Bystřava-Kunčice
e: info@jankostav.cz, t: 733 231 010 jankostav.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunín - propojovací komunikace před ZŠ

Objekt:

Objekt2 - SO 01 Komunikace

Místo: Kunín

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: Obec Kunín

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **1 397 763,64**

1 - Zemní práce	353 018,18
2 - Základy a zvláštní zakládání	25 493,16
5 - Komunikace	491 027,75
91 - Doplnující práce na komunikaci	207 538,87
99 - Staveništní přesun hmot	131 217,98
799 - Ostatní	79 200,00
M21 - Elektromontáže	5 420,80
M23 - Montáže potrubí	88 700,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 146,90

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 397 763,64**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunín - propojovací komunikace před ZŠ

Objekt:

Objekt2 - SO 01 Komunikace

Místo: Kunín

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: Obec Kunín

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 397 763,64

D 1		Zemní práce					353 018,18
1	K	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	10,00000	3 190,00	31 900,00
2	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	43,12000	132,00	5 691,84
	VV		431,2*0,1		43,12000		
	VV		Součet		43,12000		
3	K	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	239,70000	198,00	47 460,60
	VV		69,45+72,45+37,8+32+28		239,70000		
	VV		Součet		239,70000		
4	K	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	239,70000	19,80	4 746,06
5	K	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,10000	264,00	2 930,40
6	K	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	11,10000	26,40	293,04
7	K	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,40000	242,00	3 484,80
	VV		72*0,4*0,5		14,40000		
	VV		Součet		14,40000		
8	K	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	14,40000	24,20	348,48
9	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	46,32000	90,00	4 168,80
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	254,16000	266,00	67 606,56
	VV		19,96+11,1+14,4+239,7-31		254,16000		
	VV		Součet		254,16000		
11	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 541,60000	12,10	30 753,36
	VV		254,16*10		2 541,60000		
	VV		Součet		2 541,60000		
12	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	331,48000	55,00	18 231,40
13	K	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	31,00000	99,00	3 069,00
14	K	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	189,00000	43,00	8 127,00
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	254,16000	20,00	5 083,20
16	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva frakce 16 - 32 mm	m3	14,40000	1 056,00	15 206,40
17	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,10000	805,20	8 937,72
18	K	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	481,20000	19,80	9 527,76
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	254,16000	246,00	62 523,36
20	K	181300010RAD	Rozproštění ornice v rovině tloušťka do 15 cm osetí trávou	m2	231,60000	99,00	22 928,40

D 2		Základy a zvláštní zakládání					25 493,16
21	K	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	42,40000	75,90	3 218,16
22	K	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	135,00000	165,00	22 275,00

D 5		Komunikace					491 027,75
23	K	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	431,20000	50,20	21 646,24
24	K	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 0/32, tl. 30 cm	m2	200,00000	302,50	60 500,00
25	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63, tl. 30 cm	m2	100,00000	412,50	41 250,00
26	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm (8/16)	m2	139,40000	117,70	16 407,38
27	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm (16/32)	m2	139,40000	221,10	30 821,34
28	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm (0/32)	m2	91,80000	221,10	20 296,98
29	K	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	349,40000	75,90	26 519,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	91,80000	264,00	24 235,20
31	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	201,00000	286,00	57 486,00
32	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	60,00000	72,60	4 356,00
33	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	95,00000	96,80	9 196,00
34	K	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	139,40000	220,00	30 668,00
35	K	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic	m3	2,00000	660,00	1 320,00
36	K	59245110	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	96,39000	220,10	21 215,44
	VV		91,8*1,05		96,39000		
	VV		Součet		96,39000		
37	K	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	210,00000	269,60	56 616,00
	VV		200*1,05		210,00000		
	VV		Součet		210,00000		
38	K	592451171	Dlažba 20x10x8 cm červená	m2	0,23000	332,30	76,43
39	K	5924798320	Vegetační dlažba 20x20x8 cm, přírodní	m2	146,37000	359,90	52 678,56
	VV		139,4*1,05		146,37000		
	VV		Součet		146,37000		
40	K	69365992	Geotextilie 200g/m2	m2	366,87000	42,90	15 738,72
	VV		349,4*1,05		366,87000		
	VV		Součet		366,87000		

D 91 Doplnující práce na komunikaci 207 538,87

41	K	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00000	829,40	3 317,60
42	K	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+ ALU patka	kus	4,00000	855,80	3 423,20
43	K	916161111R00	Osazení přídlažby, s boční opěrou	m	146,00000	209,00	30 514,00
44	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	248,50000	247,50	61 503,75
45	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	20,00000	2 420,00	48 400,00
46	K	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	12,00000	32,20	386,40
47	K	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	89,90	1 078,80
48	K	40445045.A	Značka dopravní - IP4b, IP11c, B2 B24a	kus	4,00000	1 509,20	6 036,80
49	K	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	14,00000	330,00	4 620,00
	VV		4*3,5		14,00000		
	VV		Součet		14,00000		
50	K	592162116	Přídlažba silniční 50/25/8 přírodní	kus	306,60000	57,20	17 537,52
	VV		146*2*1,05		306,60000		
	VV		Součet		306,60000		
51	K	59217001	Obrubník betonový 100x250x1000 mm	kus	106,57500	107,80	11 488,79
	VV		101,5*1,05		106,57500		
	VV		Součet		106,57500		
52	K	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	154,35000	124,60	19 232,01
	VV		147*1,05		154,35000		
	VV		Součet		154,35000		

D 99 Staveništní přesun hmot 131 217,98

53	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	614,89212	213,40	131 217,98
----	---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

D 799 Ostatní 79 200,00

54	K	R000	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
55	K	R001	Zkoušky	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
56	K	R002	Zařízení staveniště (zřízení, nájem, demontáž)	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
57	K	R003	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	9 900,00	9 900,00
58	K	R004	Geodetické práce	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00

D M21 Elektromontáže 5 420,80

59	K	460510322R00	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	8,00000	677,60	5 420,80
----	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------

D M23 Montáže potrubí 88 700,00

60	K	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	10,00000	1 200,00	12 000,00
61	K	230193002R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
62	K	230220017R00	Montáž číhačky na plynovod, DN 80 vč. dodávky	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
63	K	14130862	Trubky ocelové bezešvé hladké, 108x6,3 mm	m	10,00000	2 270,00	22 700,00

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	R005	Montážní práce při ochraně plynovodu (vč. zajištění souvisejících prací při odstávce)	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							16 146,90
65	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,00000	48,40	1 016,40
66	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	399,00000	16,50	6 583,50
VV 19*21					399,00000		
VV Součet					399,00000		
67	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,00000	110,00	2 310,00
68	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,00000	22,00	462,00
69	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,00000	275,00	5 775,00