




VÝŘEZ 1



VÝŘEZ 2



VÝŘEZ 3



LEGENDA:

- U KERAMICKÉ UMYVADLO Š. 55cm
WC KOMBÍ WC
PR PRAČKOVÝ VENTIL
D NEREZ DŘEZ
V OBĚLNÍKOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANA DL. 160cm

- VR VENTIL ROHOVÝ
PVR PRAČKOVÝ VENTIL ROHOVÝ (NA HADICI)

STOUPACÍ POTRUBÍ –UKONČENÉ VENTILAČNÍ HLAVICI

Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha	Výška	Podlaha
Byt číslo 7				
3.01	CHODBA	8,6	2,9	POVLAK PVC
3.02	WC	1,57	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.03	KOUPELNA	3,89	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.04	OBÝVACÍ POKOJ + KK	30,83	2,9	POVLAK PVC
3.05	POKOJ	13,83	2,9	POVLAK PVC
3.06	POKOJ	13,69	2,9	POVLAK PVC
Byt číslo 8				
3.07	CHODBA	8,6	2,9	POVLAK PVC
3.08	WC	1,57	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
3.09	KOUPELNA	3,56	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
3.10	OBÝVACÍ POKOJ + KK	31,21	2,9	POVLAK PVC
3.11	POKOJ	15,14	2,9	POVLAK PVC
3.12	POKOJ	12,68	2,9	POVLAK PVC
Byt číslo 9				
3.13	CHODBA	8,68	2,9	POVLAK PVC
3.14	KOUPELNA S WC	5,87	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
3.15	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,24	2,9	POVLAK PVC
3.16	POKOJ	15,36	2,9	POVLAK PVC
Byt číslo 10				
3.17	CHODBA	7,55	2,9	POVLAK PVC
3.18	KOUPELNA S WC	5,07	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA
3.19	OBÝVACÍ POKOJ + KK	45,41	2,9	POVLAK PVC
Byt číslo 11				
3.20	CHODBA	11,1	2,9	POVLAK PVC
3.21	KOUPELNA S WC	5,82	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
3.22	OBÝVACÍ POKOJ + KK	31,8	2,9	POVLAK PVC
Byt číslo 12				
3.23	CHODBA	11,17	2,9	POVLAK PVC
3.24	KOUPELNA S WC	5,85	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
3.25	OBÝVACÍ POKOJ + KK	37,03	2,9	POVLAK PVC
3.26	CHODBA	91,73	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA

- STUDENÁ VODA (PPr PN20)
TEPLÁ VODA (PPr PN20)
KANALIZACE (PP-HT)
POŽÁRNÍ VODA (OCEL)

MATERIÁL POTRUBÍ:

ROZVODY STUDENÉ VODY,ROZVODY TEPLÉ VODY:
–PLASTOVÉ POTRUBÍ Z POLYPROPYLENU PPR PN20
(označení na výkresu 32x5,4/PPr–I2)

POŽÁRNÍ VODOVOD:
–POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI UVNITŘ/VNĚ POZINKOVANÉ S LISOVANÝMI SPOJI
Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 DIN EN 10305
(označení na výkresu 54x1,5/OC=2")

DOKUMENTACE SLOUŽÍ KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ !

Investor: MĚSTYS KOVÁŘSKÁ Nám. J. Svermy 64 KOVÁŘSKÁ			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
ING. STANISLAV LEŠÁK	ING. LENKA KOSNAROVÁ	ING. LENKA KOSNAROVÁ		
stavba: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ			formát	A4 x 6
			číslo zakázky	172146
			stupeň dokumentace	DPS
objekt:			datum 1.vydání	03/2018
profese: D.1.4.e.2 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			měřítko	1:100, 1:50
obsah: PŮDORYS 3.NP			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název dlg.souboru:	datum revize:	číslo revize:	04	