


PŮDORYS 3.NP



Tabulka místností 2.NP						Plocha celkem vč. příček, stoupaček, sloupů a komínů
Číslo	Jméno	Plocha m2	Výška m	Podlaha	Stěny	Strop
Byt číslo 1						
2.01	CHODBA	8,6	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.02	WC	1,57	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.03	KOUPELNA	3,55	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.04	OBÝVACÍ POKOJ + KK	28,77	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.05	POKOJ	13,29	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.06	POKOJ	13,67	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
Byt číslo 2						
2.07	CHODBA	8,6	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.08	WC	1,57	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.09	KOUPELNA	3,55	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.10	OBÝVACÍ POKOJ + KK	29,25	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.11	POKOJ	13,93	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.12	POKOJ	11,78	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
Byt číslo 3						
2.13	CHODBA	8,03	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.14	KOUPELNA S WC	4,49	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.15	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,37	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.16	POKOJ	12,61	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
Byt číslo 4						
2.17	CHODBA	8,1	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.18	KOUPELNA S WC	4,49	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.19	OBÝVACÍ POKOJ + KK	42,31	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
Byt číslo 5						
2.20	CHODBA	10,75	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.21	KOUPELNA S WC	5,82	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.22	OBÝVACÍ POKOJ + KK	29,65	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
Byt číslo 6						
2.23	CHODBA	10,81	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.24	KOUPELNA S WC	5,85	2,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.25	OBÝVACÍ POKOJ + KK	33,65	2,9	POVLAK PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
2.26	CHODBA	87,6	3,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OMÍTKA ŠTUKOVÁ

LEGENDA PBS:

- N1.01-III

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ≍ REI45/DP1

POŽÁRNÍ ODOLNOST A DRUH KONSTRUKCE STROPU
- ≍ EI30/DP1

POŽÁRNÍ ODOLNOST A DRUH KONSTRUKCE SDK PODHLEDU
- REI30/DP1

POŽÁRNÍ ODOLNOST A DRUH POŽ. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
- EI30-C2/DP3

KLASIFIKACE POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU NOVÉHO
- EW15-C/DP2

KLASIFIKACE POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU STÁVAJÍCÍHO
- OZNAČENÍ VÝCHODU NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ
- OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU
- PHP SNĚHOVÝ S5 (HAS. SCHOPNOST MIN. 55B/C)
- PHP PRÁŠKOVÝ PG6 (HAS. SCHOPNOST MIN. 21A/113B/C)
- (H)

HADICOVÝ SYSTÉM DN25/30 m (ČSN EN 671-1)
- ((o))

AUTONOMNÍ HLÁŠIČ POŽÁRU CERTIF. PODLE ČSN EN 14 604
- (C)

ČÁSTEČNĚ CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA PODLE ČL. 5.6.1 b) 3) (34)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Karel Hájek Jirkovská 283, 431 59 Vysoká Pec	
ING. KAREL HÁJEK	ING. KAREL HÁJEK	ING. KAREL HÁJEK			
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: KOVÁŘSKÁ			
INVESTOR: MĚSTYS KOVÁŘSKÁ, NÁM. J. ŠVERMY 64, 43186 KOVÁŘSKÁ				FORMÁT	2x A4
AKCE : SOCIÁLNÍ BYDLENÍ KOVÁŘSKÁ PARC.Č.365, 502/2, K.Ú. KOVÁŘSKÁ				MĚŘÍTKO	1: 150
				DATUM	05/2018
				ÚČEL	DSP
				ČÍS.ZAK.	067–2018
OBSAH : D.1.3 PBŘ - PŮDORYS 3.NP				Č.VÝKR. 2	PARÉ Č.