DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen **„dodatek č. 1“**)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Hrádek**
Hrádek 16
671 27 Hrádek u Znojma
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, č.ú. 9923741/0100
IČO: 00292869
DIČ: CZ00292869
zastoupený: Ondřejem Kubicem, starostou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ondřej Kubic, starosta obce
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ing. Milan Herzig

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem závodu Jih, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne **23.3.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130168**, zakázka číslo: **201130168** na akci: **MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. ETAPA HRÁDEK** (dále také „**smlouva o dílo**“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla, změny termínu dokončení díla a změny týkající se platebních podmínek**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce.** Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 253 845,32 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **7 756 597,82 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1

3.3 **Článek V. Doba plnění, odst. 1. nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat do 31.5.2021**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

3.4 **Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 4. nově zní:**

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude **uhrazena jednorázově jednou konečnou fakturou**, zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného Objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují den předání a převzetí díla.

3.5 **Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 5. nově zní**

Po ukončení celého díla předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena názvem projektu **„MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. ETAPA HRÁDEK“**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Zhotovitel je plátcem ale prohlašuje, že předmět prací není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

3.6 **Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 6. nově zní**

Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4.2 Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem obec Hrádek dne 27.10.2020 usnesením č. **333/25/2020 Z**.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Hrádku dne	V Jihlavě dne
Za objednatele: Ondřej Kubic Digitálně podepsal Ondřej Kubic Datum: 2020.11.10 11:08:07 +01'00' ..... **Obec Hrádek** **Ondřej Kubic, starosta obce**	**Za zhotovitele:** Michal Altrichter Digitálně podepsal Michal Altrichter Datum: 2020.11.10 10:28:03 +01'00' ..... **COLAS CZ, a.s.** **Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih**

22.06.2020

Souhrnný rozpočet

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 201130168-05 - VCP, MNP - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA HRÁDEK			
Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1			
Etapa: 1 - VCP, MNP dle geodetického zaměření	5 750,60	1 207,63	6 958,23
Etapa: 2 - Propustek	48 236,50	10 129,67	58 366,17
Etapa: 3 - Výměna dílců kanalizačních šachet	134 986,91	28 347,25	163 334,16
Etapa: 4 - Přeložka kabelu	6 406,36	1 345,34	7 751,70
Etapa: 5 - Uliční vpusť	22 186,40	4 659,14	26 845,54
Etapa: 6 - Odvětrání sklepů	36 278,55	7 618,50	43 897,05
CELKEM Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1	**253 845,32**	**53 307,52**	**307 152,84**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 201130168-05 - VCP, MNP - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA HRÁDEK								
Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1								
Etapa: 1 - VCP, MNP dle geodetického zaměření								
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	-41,000000	m	323,00	-13 243,00	21%	-16 024,03
002	59217475	Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150	-41,000000	ks	120,00	-4 920,00	21%	-5 953,20
003	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	-56,000000	m	304,00	-17 024,00	21%	-20 599,04
004	59217410	Obrubník chodníkový 1000xI00x250	-56,000000	ks	119,00	-6 664,00	21%	-8 063,44
005	565155121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	56,000000	m2	388,00	21 728,00	21%	26 290,88
006	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	56,000000	m2	15,00	840,00	21%	1 016,40
007	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	56,000000	m2	305,00	17 080,00	21%	20 666,80
008	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2	-249,000000	m2	359,00	-89 391,00	21%	-108 163,11
009	59245119	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6	-6,000000	m2	479,00	-2 874,00	21%	-3 477,54
010	59245110	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	-251,000000	m2	253,00	-63 503,00	21%	-76 838,63
011	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2	213,000000	m2	366,00	77 958,00	21%	94 329,18
012	59245109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	216,000000	m2	310,00	66 960,00	21%	81 021,60
013	59245112	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8	-7,000000	m2	580,00	-4 060,00	21%	-4 912,60
014	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2	36,000000	m2	366,00	13 176,00	21%	15 942,96
015	59248025	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2)	-53,400000	ks	46,00	-2 456,40	21%	-2 972,24
016	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěte,hydrantu	9,000000	ks	1 979,00	17 811,00	21%	21 551,31
017	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	-5 667,000000	t	1,00	-5 667,00	21%	-6 857,07
		Součet za Etapa: 1 - VCP, MNP dle geodetického zaměření				**5 750,60**		**6 958,23**
Etapa: 2 - Propustek								
001	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	6,000000	m	1 070,00	6 420,00	21%	7 768,20
002	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	5,000000	m	990,00	4 950,00	21%	5 989,50
003	59222530	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250	2,000000	KUS	2 415,00	4 830,00	21%	5 844,30
004	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	1,650000	M3	2 810,00	4 636,50	21%	5 610,17
005	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	2,000000	KUS	13 700,00	27 400,00	21%	33 154,00
		Součet za Etapa: 2 - Propustek				**48 236,50**		**58 366,17**
Etapa: 3 - Výměna dílců kanalizačních šachet								
1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE								

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
001	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	12,499000	m3	213,00	2 662,29	21%	3 221,37
002	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	62,495000	m3	285,00	17 811,08	21%	21 551,40
003	132301209	Příplatek za lepivost	62,495000	m3	17,00	1 062,42	21%	1 285,52
004	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	10,350000	m3	125,00	1 293,75	21%	1 565,44
005	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	51,750000	m3	1,00	51,75	21%	62,62
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,350000	m3	22,00	227,70	21%	275,52
007	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	18,630000	t	1,00	18,63	21%	22,54
008	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	52,145000	m3	209,00	10 898,31	21%	13 186,95
009	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	5,400000	M3	3 960,00	21 384,00	21%	25 874,64
		Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				**55 409,91**		**67 045,99**
		8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
001	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	8,000000	KUS	902,00	7 216,00	21%	8 731,36
002	592240670	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm	2,000000	KUS	1 560,00	3 120,00	21%	3 775,20
003	592240690	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	6,000000	KUS	2 780,00	16 680,00	21%	20 182,80
004	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	5,000000	KUS	935,00	4 675,00	21%	5 656,75
005	592240560	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,, 5x67x12cm	1,000000	KUS	1 670,00	1 670,00	21%	2 020,70
006	592243150	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	4,000000	KUS	3 860,00	15 440,00	21%	18 682,40
007	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	5,000000	KUS	988,00	4 940,00	21%	5 977,40
008	552410140	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	5,000000	KUS	3 370,00	16 850,00	21%	20 388,50
009	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	2,500000	M3	2 820,00	7 050,00	21%	8 530,50
		Součet za 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ				**77 641,00**		**93 945,61**
		9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
09	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	88,000000	t	22,00	1 936,00	21%	2 342,56
		Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				**1 936,00**		**2 342,56**
	Celkem	**Etapa: 3 - Výměna dílců kanalizačních šachet**				**134 986,91**		163 334,16
		Etapa: 4 - Přeložka kabelu						
		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						
001	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	0,200000	m3	213,00	42,60	21%	51,55

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
002	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	1,200000	m3	285,00	342,00	21%	413,82
003	132301209	Příplatek za lepivost	1,200000	m3	17,00	20,40	21%	24,68
004	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	1,200000	m3	125,00	150,00	21%	181,50
005	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	6,000000	m3	1,00	6,00	21%	7,26
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,200000	m3	22,00	26,40	21%	31,94
007	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	2,160000	t	1,00	2,16	21%	2,61
008	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	1,200000	m3	209,00	250,80	21%	303,47
009	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná	2,400000	t	185,00	444,00	21%	537,24
		Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				**1 284,36**		**1 554,08**
		4 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE						
010	388993111R00	Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm,, výkop	6,000000	m	212,00	1 272,00	21%	1 539,12
011	3541454879	Elektrikářské práce	1,000000	kpl	3 850,00	3 850,00	21%	4 658,50
		Součet za 4 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE				**5 122,00**		**6 197,62**
	Celkem	**Etapa: 4 - Přeložka kabelu**				**6 406,36**		7 751,70
		Etapa: 5 - Uliční vpusť						
		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						
02	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	0,700000	m3	213,00	149,10	21%	180,41
06	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	3,500000	m3	285,00	997,50	21%	1 206,98
07	132301209	Příplatek za lepivost	3,500000	m3	17,00	59,50	21%	72,00
09	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	3,500000	m3	125,00	437,50	21%	529,38
10	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	17,500000	m3	1,00	17,50	21%	21,18
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	3,500000	m3	22,00	77,00	21%	93,17
14	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	6,300000	t	1,00	6,30	21%	7,62
15	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	3,000000	m3	209,00	627,00	21%	758,67
16	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná	6,000000	t	185,00	1 110,00	21%	1 343,10
		Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				**3 481,40**		**4 212,49**
		8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
01	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	1,000000	ks	839,00	839,00	21%	1 015,19
02	871315231	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160	3,000000	m	460,00	1 380,00	21%	1 669,80
03	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu jednoosých DN150	2,000000	ks	337,00	674,00	21%	815,54
04	28611360	Tvarovky kanalizační KG - kolena KGB 150x30°	2,000000	KUS	229,00	458,00	21%	554,18
05	895941311	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	1,000000	ks	8 848,00	8 848,00	21%	10 706,08
06	59223823	Dílce dešťových vpustí - spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	1,000000	ks	717,00	717,00	21%	867,57
07	59223824	Dílce dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	1,000000	ks	827,00	827,00	21%	1 000,67

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
08	59223825	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	1,000000	ks	354,00	354,00	21%	428,34
09	59223864	Dílce dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	1,000000	ks	278,00	278,00	21%	336,38
10	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno do 150 kg	1,000000	ks	1 135,00	1 135,00	21%	1 373,35
11	59223876	Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	1,000000	ks	540,00	540,00	21%	653,40
12	59223878	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	1,000000	ks	2 545,00	2 545,00	21%	3 079,45
		Součet za 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ				**18 595,00**		**22 499,95**
		9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
09	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	5,000000	t	22,00	110,00	21%	133,10
		Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				**110,00**		**133,10**
	Celkem	**Etapa: 5 - Uliční vpusť**				**22 186,40**		26 845,54
		Etapa: 6 - Odvětrání sklepů						
		1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						
02	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	4,914000	m3	213,00	1 046,68	21%	1 266,49
06	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	24,570000	m3	285,00	7 002,45	21%	8 472,96
07	132301209	Příplatek za lepivost	24,570000	m3	17,00	417,69	21%	505,40
09	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	2,000000	m3	125,00	250,00	21%	302,50
10	162701109	Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m	10,000000	m3	1,00	10,00	21%	12,10
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	2,000000	m3	22,00	44,00	21%	53,24
14	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	3,600000	t	1,00	3,60	21%	4,36
15	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	22,570000	m3	209,00	4 717,13	21%	5 707,73
		Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				**13 491,55**		**16 324,78**
		8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
02	871315231	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 160	16,000000	m	460,00	7 360,00	21%	8 905,60
03	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí PVC systém KG v otevřeném výkopu jednoosých DN150	17,000000	ks	337,00	5 729,00	21%	6 932,09
04	28611360	Tvarovky kanalizační KG - kolena KGB 150x30°	17,000000	KUS	229,00	3 893,00	21%	4 710,53
05	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	2,000000	M3	2 820,00	5 640,00	21%	6 824,40
		Součet za 8 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ				**22 622,00**		**27 372,62**
		9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
09	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	7,500000	t	22,00	165,00	21%	199,65
		Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				**165,00**		**199,65**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Celkem		**Etapa: 6 - Odvětrání sklepů**				**36 278,55**		43 897,05
Celkem		**Objekt: DOD 1 - Dodatek č. 1**				**253 845,32**		307 152,84
CELKEM		**Stavba: 201130168-05 - VCP, MNP - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA HRÁDEK**				**253 845,32**		**307 152,84**