„Kanalizace a ČOV Milejovice“

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.05.2019
(dále jen **„Dodatek č. 1“**)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Milejovice
sídlo:	Milejovice 46, 387 01 Volyně
Statutární zástupce:	Svatava Tichopádová – starostka obce
IČ:	00667706

a

Zhotovitel:	**PROTOM Strakonice, s.r.o.**
Sídlo:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
Zastoupený:	Miroslav Procházka, jednatel
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
Tel:	383 313 920
Email:	protom@protom.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., 812803773/0300
Statutární orgán:	Miroslav Procházka, jednatel
	Ing. Luděk Joza, jednatel
	Karel Kříž, jednatel

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy
Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem:
„Kanalizace a ČOV Milejovice“

2.1. Znění v ustanoveních SOD a uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:
Předmět Díla, definovaný ustanovením čl. II. Předmět díla SOD, se mění tak, jak je specifikováno v níže uvedeném a oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

„Kanalizace a ČOV Milejovice“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Milejovice, dne 14. 10. 2020

Objednatel

OBEC MILEJOVICE
Milejovice 46, 387 01 Volyně
IČ: 006 67 706, Tel.: 380 120 520
E-mail: obec@milejovice.cz
www.milejovice.cz, dat. schr.: a58amxx

.....
Svatava Tichopádová, starostka obce

29. 10. 2020

Zhotovitel

.....
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen zastupitelstvem obce Milejovice, dne 12.10.20, č. usnesení 6

Příloha:
- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Kanalizace a ČOV Milejovice - ZMĚNOVÝ LIST č.1**

Objednatel: Obec Milejovice
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo: Milejovice

Zpracoval:
Datum: 25.8.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1.1	Splašková kanalizace - odpočty přípočty, vícepráce	59 216,00		12 435,00	71 651,00		59 216,00			
2.1	ČOV - odpočty, přípočty, vícepráce	-59 216,00		-12 435,00	-71 651,00		-59 216,00			
	Celkem	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kanalizace a ČOV Milejovice	JKSO	
Název objektu	Splašková kanalizace - odpočty přípočty, vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252	CZ43841252
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.08.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	21 943,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-5 441,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	20 578,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	22 136,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		59 216,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	59 216,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	59 216,00	12 435,00

Cena s DPH **71 651,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	
	Klouzavá doložka	
	Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kanalizace a ČOV Milejovice
Objekt: Splašková kanalizace - odpočty přípočty, vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		_1	**001: Zemní práce**				**6 585,00**
12	R	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	-10,000	26,90	-269,00
			-5*2		-10,000		
13	R	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	-10,000	10,60	-106,00
			-5*2		-10,000		
18	R	132201213R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	18,848	95,40	1 798,00
			"stoka A"				
			-12*2,54*1,1-45*2,16*1,1+46*2,54*1,1+6*2,15*1,1		2,266		
			"stoka A1"				
			-12*2,71*1,1		-35,772		
			"stoka B"				
			22*2,13*1,1-8*2,2*1,1		32,186		
			"stoka B1"				
			-65*1,65*1,1+21*2,5*1,1		-60,225		
			"stoka B2"				
			3*2,18*1,1		7,194		
			"stoka C"				
			2*2,12*1,1		4,664		
			"stoka C1"				
			-1*2,12*1,1		-2,332		
			"stoka C2"				
			7*2,05*1,1		15,785		
			"stoka C3"				
			(-23+25)*3,25*1,1		7,150		
			"stoka C4"				
			24,107*2,1*1,1		55,687		
			"stoka D"				
			-3*2,35*1,1		-7,755		
			Součet		18,848		
19	R	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,848	12,00	226,00
20	R	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	18,233	497,00	9 062,00
			"stoka C4"				
			7,893*2,1*1,1		18,233		
21	R	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,233	83,00	1 513,00
22	R	132301212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-15,455	158,00	-2 442,00
			"stoka A"				
			-12*0,24*1,1-45*0,33*1,1+46*0,35*1,1+6*0,29*1,1		0,121		
			"stoka B"				
			22*0,14*1,1-8*0,16*1,1		1,980		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"stoka B1"				
			-65*0,43*1,1+21*0,14*1,1		-27,511		
			"stoka C"				
			2*0,24*1,1		0,528		
			"stoka C1"				
			-1*0,18*1,1		-0,198		
			"stoka C2"				
			7*0,29*1,1		2,233		
			"stoka C4"				
			32*0,24*1,1		8,448		
			"stoka D"				
			-3*0,32*1,1		-1,056		
			Součet		-15,455		
23	R	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-15,455	29,00	-448,00
24	R	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-2,640	875,00	-2 310,00
			"stoka B"				
			22*0,18*1,1-8*0,15*1,1		3,036		
			"stoka B1"				
			-65*0,3*1,1+21*0,21*1,1		-16,599		
			"stoka C"				
			2*0,25*1,1		0,550		
			"stoka C1"				
			-1*0,1*1,1		-0,110		
			"stoka C2"				
			7*0,25*1,1		1,925		
			"stoka C4"				
			32*0,26*1,1		9,152		
			"stoka D"				
			-3*0,18*1,1		-0,594		
			Součet		-2,640		
28	R	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,000	39,00	-351,00
			-5*1,8		-9,000		
30	R	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-9,000	9,00	-81,00
32	R	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,886	87,00	2 513,00
			18,986+9,9		28,886		
33	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,481	56,50	931,00
			28,886-9,9-2,505		16,481		
34	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,886	15,20	439,00
			18,986+9,9		28,886		
35	R	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9,900	86,20	-853,00
			-1,8*5*1,1		-9,900		
			Součet		-9,900		
36	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,505	187,00	-468,00
			-5*0,5*1,1		-2,750		
			Odečet potrubí				
			3,14*5*0,0156		0,245		
			Součet		-2,505		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	162401101R00	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - doprava z deponie	m3	-24,810	62,50	-1 551,00
			(-9,9-2,505)*2		-24,810		
41	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	-1,503	202,00	-304,00
42	R	58337303	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	-2,856	250,00	-714,00
			-1,503*1,9		-2,856		
		_3	**004: Vodorovné konstrukce**				**-539,00**
46	R	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,825	653,00	-539,00
			-5*0,15*1,1		-0,825		
		_5	**008: Trubní vedení**				**-17 336,00**
54	R	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	-19,000	65,70	-1 248,00
			"přípojky kanalizace" -19		-19,000		
54	R	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	25,000	65,70	1 643,00
			"stoka C3-výtlak" 25		25,000		
55	R	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	-30,000	143,00	-4 290,00
			"Stoka A" -5		-5,000		
			"Stoka A1" -12		-12,000		
			"Stoka B" 14		14,000		
			"Stoka B1" -44		-44,000		
			"Stoka B2" 3		3,000		
			"Stoka C" 2		2,000		
			"Stoka C1" -1		-1,000		
			"Stoka C2" 7		7,000		
			"Stoka C3" -23		-23,000		
			"Stoka C4" 32		32,000		
			"Stoka D" -3		-3,000		
			Součet		-30,000		
	271	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	22,000	95,00	2 090,00
			"Výtlačné potrubí na stoce C3 z čerpací šachy do ŠC9" 22		22,000		
57	R	892381111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250	m	-30,000	26,40	-792,00
	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	25,000	17,30	433,00
58	R	892383121	Proplach kanalizačního potrubí DN 250	m	-30,000	67,50	-2 025,00
86	271	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	25,000	24,60	615,00
63	R	XAP1	Potrubí rPe pr.50mm	m	-19,000	82,00	-1 558,00
			"přípojky kanalizace" -19		-19,000		
63	R	XAP1	Potrubí rPe pr.50mm	m	25,000	82,00	2 050,00
			"stoka C3 - výtlak"25		25,000		
64	R	XAP4	potrubí kanalizační PP korugované DN 250 SN 10	m	-30,000	469,00	-14 070,00
68	R	XAP8	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	-5,000	11,70	-59,00
69	R	XAP9	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	-5,000	25,00	-125,00
		8	**Trubní vedení - vystrojení přečerpávací šachty**				**27 792,00**
	R	RCS-00	Osazení a montáž vystrojení přečerpávací šachty	komp	1,000	5 600,00	5 600,00
		ČS-01	*Čerpadlo kalové s plovákem HCP 50AFU20.8LF*	*kus*	*1,000*	*12 870,00*	*12 870,00*

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		CS-02	Spouštěcí zařízení HCPT-50F	kus	1,000	5 060,00	5 060,00
		CS-03	Plovákový spínač 15m	kus	1,000	618,00	618,00
		CS-04	Trubka nerezová 38x2mm	m	12,000	155,00	1 860,00
		DG632	Přechod d 50-2"	kus	1,000	679,00	679,00
63	R	XAP1	Potrubí rPe pr.50mm	m	3,500	82,00	287,00
		WVN.FF4858 05W	Elektrokoleno 45° 50	kus	2,000	409,00	818,00
		741	**Elektroinstalace - silnoproud - Připojení El přečerpávající šachty**				**42 714,00**
	R	C74M001	Pokládka kabelů a uzemnění	hod	6,000	350,00	2 100,00
	R	C74M002	Montáž pojistkové skříně	hod	7,500	350,00	2 625,00
	R	C74M003	Demontáž stávajícího rozvodu, připojení rozvaděče čerpání	hod	8,000	350,00	2 800,00
	R	C74M004	Připojení rozvaděče Milejovice - EON	kus	1,000	4 911,00	4 911,00
	R	C74M005	Připojení čerpadla a plováku	hod	10,000	350,00	3 500,00
	R	C74M006	Přihláška a revize pro smlouvu - EON	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
	741	741810001.01	Revize elektro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
	345	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	50,000	29,60	1 480,00
	341	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2	m	33,000	58,30	1 924,00
	341	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	17,000	108,00	1 836,00
	354	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	26,000	30,20	785,00
	354	35431160.1	svorka univerzální SU B	kus	4,000	8,70	35,00
	345	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	3,000	28,10	84,00
		C74Mmat001	Pásek vázací 280x4,8 černý	bal	1,000	105,60	106,00
	357	35711671	rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C 1x dvousazbový	kus	1,000	6 640,00	6 640,00
	357	35711734.01	skříň přípojková plastová na sloup SP100/NSP1P	kus	1,000	864,00	864,00
	358	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	114,00	114,00
		C74Mmat002	Rozváděč RM	kus	1,000	6 710,00	6 710,00
			Celkem				**59 216,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kanalizace a ČOV Milejovice	JKSO	
Název objektu	ČOV - odpočty, přípočty, vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252	CZ43841252
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.8.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž -59 216,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)	-59 216,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	-59 216,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-59 216,00	-12 435,00

Cena s DPH **-71 651,00**

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel
	Klouzavá doložka
	Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kanalizace a ČOV Milejovice
Objekt: ČOV - odpočty, přípočty, vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		_10	**001: Zemní práce**				**3 663,00**
4	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-0,880	56,50	-50,00
5	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,880	15,20	-13,00
6	R	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,940	86,20	-512,00
			(-7+3)*1,1*1,35		-5,940		
7	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,760	187,00	-329,00
			(-7+3)*1,1*0,4		-1,760		
13	R	132201212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-8,580	269,00	-2 308,00
			(-7+3)*1,1*1,95		-8,580		
14	R	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-77,990	12,00	-936,00
16	R	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,880	56,00	-49,00
	001	18130110R	Ruční terénní úpravy po oplocení	m	50,000	157,20	7 860,00
		_13	**004: Vodorovné konstrukce**				**-75 694,00**
33	R	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,880	816,00	-718,00
			(-7+3)*1,1*0,2		-0,880		
34	R	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	-32,000	1 400,00	-44 800,00
35	R	451571212	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	-32,000	214,00	-6 848,00
36	R	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	-32,000	729,00	-23 328,00
		_15	**008: Trubní vedení**				**-4 285,00**
43	R	871313121R00	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN10 z polypropylénu DN 150	m	-7,000	120,00	-840,00
45	R	XAP2	potrubí kanalizační PP korugované DN 150 SN 10	m	-7,000	388,00	-2 716,00
48	R	XAP10	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	-7,000	11,70	-82,00
49	R	XAP11	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	-7,000	25,00	-175,00
50	R	892351111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-7,000	19,60	-137,00
51	R	892353122	Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	-7,000	47,90	-335,00
		_19	**P740-01: Elektropřípojka**				**17 100,00**
66	R	X6	Přívod elektro CYKY v chráničce DN 50	m	19,000	900,00	17 100,00
			Celkem				**-59 216,00**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Kanalizace s ČOV Milejovice

Čas: Pořadové číslo změnového listu: **1**

Změna: **R** R - realizace

Popis změny:

Mimo původní stoky nově realizována C4 (DN 250 - 32,0 m) umístěna do pozemku par. Č. 1024/1 ve vlastnictví obce Milejovice; změna řešení příjezdu k objektu ČOV a s tím související řešení orientace zpevněných ploch a oplocení; změna trasy stoky A (ŠA13 - ŠA14); změna trasy a zkrácení stoky B1; prodloužení stoky B; změna řešení stoky C3, s ohledem na stávající hydrogeologické podmínky bylo nutno zřídit čerpací jímku s přečerpáváním do šachty gravitační kanalizační stoky.

Popis změny položek:

viz přiložené položkové rozpočty " Splašková kanalizace - odpočty, přípočty, vícepráce" a "ČOV - odpočty, přípočty, vícepráce".

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: **nemá vliv na termín dokončení díla**

Do ceny stavby: **nemá vliv na cenu díla**

Změnový list za zhotovitele předkládá:

Dne:

za zhotovitele

Za technický a autorský dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

JM projekt s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
VOLYNĚ, Palackého nám. 104
Tel./Fax: 383 373 803
IČO 606 47 884 DIČ 05-606 47 884

Dne:

TDI

Za investora souhlasím:

OBEC MILEJOVICE
Milejovice 46, 387 01 Volyně
IČ: 006 67 706, Tel.: 380 120 520
E-mail: obec@milejovice.cz
www.milejovice.cz, dat. schr.: a58amxx

Dne:

investor